

Vysvětlení č. 8 – 11 k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: „Modernizace silnice III/36826 Boršov“, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájena dne 7.8.2020 na profilu Zadavatele.

Zadavatel: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**
Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031
Zastoupen: Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 98 Zákona sděluje následující vysvětlení z vlastního podnětu k Zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené Veřejné zakázce na základě dotazu ze dne 18. 8.2020 a část dotazů ze dne 20.8.2020 (č.3) a 21.8.2020:

Dotaz č. 8

Dle našeho názoru nejsou položky v objektech SO 101 a SO 102 č. 966345 a č. 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN 400MM a DN 300MM, započítány do položek uložení odpadu na skládky.

Žádáme zadavatele o doplnění množství vybouraného materiálu z propustů do položek poplatku za skládku.

Dotaz č. 9

Zadavatel doplnil do soupisu prací SO 101 položku skládkového za uložení prostého betonu na skládce, ale započítal do ní pouze beton z čel bouraných propustků. Upraví zadavatel v soupisu prací SO 101 množství v položce 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU tak, aby obsahovala i odpad z potrubí, podkladní vrstvy a obetonování bouraných propustků?

Doplní zadavatel tuto položku i do soupisu prací SO 102?

Dotaz č. 10

V obou stavebních objektech se nachází položka hloubení rýh, ale domníváme se, že v těchto položkách není započítána výměra zemních prací pro osazování betonových obrubníků. Prosíme zadavatele o úpravu výměry položek hloubení rýh.

Dotaz č. 11

Součástí stavby je realizace propustků, ale projektová dokumentace neobsahuje vzorový řez propustkem a není tak jasné, zda se má provádět obetonování propustků, které není ani ve výkazu výměr. Prosíme zadavatele, zda doplní specifikaci provádění propustků a výkaz výměr.

Odpověď

Bylo doplněno uložení na skládku stávajících propustků, hloubení rýh pro silniční obruby, obsyp příčných propustků z prostého betonu a zásyp zeminou podélných propustků (bude použita stávající zemina). Zadavatel poskytuje aktualizovaný výkaz výměr.



Současně **Zadavatel upravuje** bod 4. Výzvy k podání nabídky a Zadávací dokumentace: **Předpokládaná hodnota veřejné zakázky**

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena Zadavatelem dle § 16 a násl. ZZVZ a činí **17.055.605,01 Kč bez DPH** (slovy: sedmnáct milionů padesát pět tisíc šest set pět korun českých a jeden haléř). Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na základě aktualizovaného rozpočtu projektanta.

Posun termínu pro podání nabídek:

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti a v souvislosti s vydaným vysvětlením zadávací dokumentace **zadavatel mění** v článku 17. 1 zadávací dokumentace „LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK“ **konec lhůty pro podání nabídek**, který je nově stanoven **do 4.9. 2020 do 08:00 hodin**.

V Pardubicích dne 21. srpna 2020

za Zadavatele



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031



Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Miroslav Němec, statutární zástupce

Příloha: aktualizovaný výkaz výměr