

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

ZBV č. 8

SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Předkládá:

Jméno: Jiří Burian
Funkce: vedoucí oddělení realizace
staveb

datum: 23. 10. 2020

podpis:

Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek
Funkce: Technický náměstek

datum: 23. 10. 2020
vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji~~*

podpis:

*nehodící se škrtněte

Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice,
ETAPA 1

číslo a název SO/PS: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

číslo ZBV: 8

číslo změny SO/PS: 3. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	7
Změnový soupis prací	ANO	22
Koordinační situace stavby	ANO	4
Cenové posouzení	ANO	6

Krycí list ZBV

Název stavby:

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1

ZBV číslo:

08

evidenční číslo stavby:
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Pozemní komunikace. Větev A

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen smlouva):

Objednatel:
SÚS Pardubického kraje

Doubravice 98. 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zhotovitel:
KARETA s.r.o.

Krmovská 1877/51, 79201 Bruntál

IČ: 62360213

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0.00 Kč
Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	19 685,00 Kč	0,00 Kč	19 685,00 Kč
Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč

Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	19 685.00 Kč	0.00 Kč	19 685.00 Kč

Změnový list pro Změnu dle § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby:

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

ZBV číslo:

08

evidenční číslo stavby:
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel:
SÚS Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zhotovitel:
KARETA s.r.o.

Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál

IČ: 62360213

Popis změny

Tato ZBV řeší zřízení průběžného vodícího proužku na vjezdech na parkoviště km 0,018 vlevo a 0,022 vpravo, délky 14 resp. 11 m, z dvoulinky žulových kostek drobných, uložených do betonového lože, z důvodu posílení vizuálního vnímání přednosti v jízdě.

Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než limit 15 % z původní hodnoty závazku.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
(v Kč bez DPH)	19 685,00 Kč	0,00 Kč	19 685,00 Kč


Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno:	Datum: 23. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Michal Jonáš		
Technický dozor stavebníka	Jméno:	Datum: 23. 10. 2020	Podpis:
	Jiří Burian		
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum: 23. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Jiří Synek		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele:	Jméno:	Datum: 23. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Jiří Synek		
Zhotovitel:	Jméno:	Datum: 23. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Marek Němec		

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I evidenční číslo stavby:			ZBV číslo: 08	
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A				
		cena SO/PS dle Smlouvy		cena Stavby dle Smlouvy
		1		2
		18 712 021,32 Kč		69 566 281,33 Kč
Cena SO/PS v předchozích ZBV:				
Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách		Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3 - zadat	4 - zadat	5=3+4		6=5+1
3 363 596,56 Kč	0,00 Kč	3 363 596,56 Kč		22 075 617,88 Kč
cena SO/PS v této ZBV				
Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS		cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9=7+8		10=(9/1)*100
19 685,00 Kč	0,00 Kč	19 685,00 Kč		0,105
cena SO/PS a Stavby po této změně				
Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)		cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně
11=3+7	12=4+8	13=11+12		14=(13/1)*100
3 383 281,56 Kč	0,00 Kč	3 383 281,56 Kč		18,081 %
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy	cena Stavby po této Změně		cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13		18=(17/2)*100
22 095 302,88 Kč	118,081 %	72 949 562,89 Kč		104,863 %
uvedeny ceny stavebních a montážních prací veškeré údaje v Kč bez DPH				
Vyjádření dotčených stran:				
Projektant:	jméno: Ing. Michal Jonáš	Datum: 23. 10. 2020	Podpis: 	
	Souhlasím - nesouhlasím *	23. 10. 2020		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Jiří Burian	Datum:	Podpis: 	
	Souhlasím - nesouhlasím *			
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 23. 10. 2020	Podpis: 	
	Souhlasím - nesouhlasím *			
Zhotovitel	jméno: Ing. Marek Němec	Datum: 23. 10. 2020	Podpis: 	
	Souhlasím - nesouhlasím *			
*nehodící se škrtněte				

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Změna soupisu množství č. 08

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílnost v Kč	rozdílnost v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	121,950	121,950	0,000	82,00	9 999,90	9 999,90	0,00	0,00
2	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM VODOVODNÍCH	M	250,480	250,480	0,000	94,00	23 545,12	23 545,12	0,00	0,00
3	969134	PODKL. A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST. BET. VYBOURÁNÍ KANALIZAČ. ŠACHET KOMPLETELNÍCH	M3	6,783	6,783	0,000	3 736,00	25 341,29	25 341,29	0,00	0,00
4	45131	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON. TVÁRNIC ŠÍŘ. DO 900MM DO BETONU TL. 100MM	KUS	9,000	9,000	0,000	6 579,00	59 211,00	59 211,00	0,00	0,00
5	96688	VYBOURÁNÍ KANALIZAČ. ŠACHET KOMPLETELNÍCH	M	385,680	385,680	0,000	441,00	170 084,88	170 084,88	0,00	0,00
6	935222	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETELNÍCH	M	3,000	3,000	0,000	3 289,00	9 867,00	9 867,00	0,00	0,00
8	96687	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH	M3	171,281	171,281	0,000	1 452,00	248 700,01	248 700,01	0,00	0,00
9	11372 a	ASFALOVÝCH	M3	227,641	227,641	0,000	2 141,00	487 379,38	487 379,38	0,00	0,00
10	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM	M3	662,227	662,227	0,000	465,00	307 935,56	307 935,56	0,00	0,00
11	96657	ODSTRANĚNÍ ŽLABU Z DÍLCŮ (VČET. ŠTĚBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM	M	120,420	120,420	0,000	163,00	19 628,46	19 628,46	0,00	0,00
12	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 150MM	M	120,430	120,430	0,000	126,00	15 174,18	15 174,18	0,00	0,00
13	11329	ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	26,250	26,250	0,000	140,00	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00
14	12373	ODKOP PRO SPOD. STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC	M3	3 213,290	3 213,290	0,000	95,00	305 262,55	305 262,55	0,00	0,00
15	21203	TR. I. TRATIVODY KOMPLET. Z TRUB. NEKOV. DN DO 150MM	M	916,730	916,730	0,000	184,00	168 678,32	168 678,32	0,00	0,00

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednatele:

Datum:

23.10.2020

23.10.2020



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Změna soupisu množství č. 08

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	21197	OPLAŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	1 833,460	1 833,460	0,000	85,00	155 844,10	155 844,10	0,00	0,00
17	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUŤNĚNÍ	M3	3 213,290	3 213,290	0,000	13,00	41 772,77	41 772,77	0,00	0,00
18	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	3 213,290	3 213,290	0,000	56,00	179 944,24	179 944,24	0,00	0,00
19	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1 524,290	1 524,290	0,000	132,00	201 206,28	201 206,28	0,00	0,00
20	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	16,720	16,720	0,000	215,00	3 594,80	3 594,80	0,00	0,00
21	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	98,800	98,800	0,000	927,00	91 587,60	91 587,60	0,00	0,00
22	17171	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUŤNĚNÍM	M3	2 161,380	2 161,380	0,000	998,00	2 157 057,24	2 157 057,24	0,00	0,00
23	17131	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZONĚ SE ZHUŤNĚNÍM ZEMINY	M3	732,640	732,640	0,000	998,00	731 174,72	731 174,72	0,00	0,00
24	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	425,113	425,113	0,000	109,00	46 337,32	46 337,32	0,00	0,00
25	12110 a	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	669,010	669,010	0,000	109,00	72 922,09	72 922,09	0,00	0,00
26	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I	M3	2 161,640	2 161,640	0,000	95,00	205 355,80	205 355,80	0,00	0,00
27	12110 b	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	170,946	170,946	0,000	109,00	18 633,11	18 633,11	0,00	0,00
28	014101 a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	170,950	170,950	0,000	132,00	22 565,40	22 565,40	0,00	0,00
29	17170	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUŤNĚNÍM	M3	1 689,000	1 689,000	0,000	67,00	113 163,00	113 163,00	0,00	0,00
30	46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	30,000	30,000	0,000	1 471,00	44 130,00	44 130,00	0,00	0,00
31	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	92,190	92,190	0,000	389,00	35 861,91	35 861,91	0,00	0,00
32	917224 a	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	26,230	26,230	0,000	389,00	10 203,47	10 203,47	0,00	0,00
33	917424	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	1 099,970	1 099,970	0,000	1 269,00	1 395 861,93	1 395 861,93	0,00	0,00

Za zhotovitele:

23.10.2020

Datum:

Za objednávatele:

28.09.2020

Datum:

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Změna soupisu množství č. 08

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdlíl v Kč	rozdlíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	58222	DLÁŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOZE Z MC	M2	409,836	409,836	0,000	3 831,00	1 570 081,72	1 570 081,72	0,00	0,00
35	89712	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	15,000	15,000	0,000	8 275,00	124 125,00	124 125,00	0,00	0,00
36	917424 a	CHODNIKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	250,180	250,180	0,000	1 201,00	300 466,18	300 466,18	0,00	0,00
37	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	122,330	122,330	0,000	1 053,00	128 813,49	128 813,49	0,00	0,00
38	89712 a	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	14,000	14,000	0,000	8 275,00	115 850,00	115 850,00	0,00	0,00
39	89722	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	4,000	4,000	0,000	34 541,00	138 164,00	138 164,00	0,00	0,00
40	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	50,020	50,020	0,000	352,00	17 607,04	17 607,04	0,00	0,00
41	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	48,270	48,270	0,000	453,00	21 866,31	21 866,31	0,00	0,00
42	9354R	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY NAD 300MM VČETNĚ MRÍŽI	M	8,500	8,500	0,000	16 808,00	142 868,00	142 868,00	0,00	0,00
43	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	11,078	11,078	0,000	3 444,00	38 152,63	38 152,63	0,00	0,00
44	56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	0,337	0,337	0,000	1 580,00	532,46	532,46	0,00	0,00
45	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	3,740	3,740	0,000	138,00	516,12	516,12	0,00	0,00
46	57472	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE	M2	3,740	3,740	0,000	46,00	172,04	172,04	0,00	0,00
47	46451	POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	141,215	141,215	0,000	2 212,00	312 367,58	312 367,58	0,00	0,00
48	931323	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	120,430	120,430	0,000	172,00	20 713,96	20 713,96	0,00	0,00

Za zhotovitele:

Datum: 28.10.2020

Za objednavatele:

Datum: 28.10.2020



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Změna soupisu množství č. 08

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	572131	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2	M2	6 996,340	6 996,340	0,000	12,00	83 956,08	83 956,08	0,00	0,00
50	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	6 996,340	6 996,340	0,000	27,00	188 901,18	188 901,18	0,00	0,00
51	574F06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	313,348	313,348	0,000	5 964,00	1 868 807,47	1 868 807,47	0,00	0,00
52	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM	M2	6 996,340	6 996,340	0,000	254,00	1 777 070,36	1 777 070,36	0,00	0,00
53	574E76	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 80MM	M2	4 147,720	4 147,720	0,000	477,00	1 978 462,44	1 978 462,44	0,00	0,00
54	56143	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL DO 150MM	M2	4 147,720	4 147,720	0,000	308,00	1 277 497,76	1 277 497,76	0,00	0,00
55	56334 a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM	M2	212,670	212,670	0,000	138,00	29 348,46	29 348,46	0,00	0,00
56	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 230MM	M2	3 935,050	3 935,050	0,000	182,00	716 179,10	716 179,10	0,00	0,00
57	02990	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	1,000	1,000	0,000	10 526,00	10 526,00	10 526,00	0,00	0,00
58	014101 b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	40,359	40,359	0,000	132,00	5 327,39	5 327,39	0,00	0,00
59	014101 c	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1 061,149	1 061,149	0,000	132,00	140 071,67	140 071,67	0,00	0,00
60	014101 d	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	26,250	26,250	0,000	132,00	3 465,00	3 465,00	0,00	0,00
Nové položky											
101	014102 a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,000	0,000	0,000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	014102 b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,000	0,000	0,000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO - BEZ DOPRAVY	M3	0,000	0,000	0,000	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

23. 10. 2020

23. 10. 2020



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Změna soupisu množství č. 08

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílnost v Kč	rozdílnost v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	T.KM	0,000	0,000	0,000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	0,000	0,000	0,000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	121102	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM	M3	0,000	0,000	0,000	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	13170 Ra	DOPRAVA ZEMINY S NALOŽENÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK	M3KM	0,000	0,000	0,000	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	13170 R b	DOPRAVA ZEMINY S NALOŽENÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK	M3KM	0,000	0,000	0,000	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	131732	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM	M3	0,000	0,000	0,000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	132732	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM	M3	0,000	0,000	0,000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUŤNĚNÍM	M3	0,000	0,000	0,000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	17411 a	ZASYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUŤNĚNÍM	M3	0,000	0,000	0,000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	17481	ZASYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	0,000	0,000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	0,000	0,000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUŤNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	0,000	0,000	0,000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	0,000	0,000	0,000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	0,000	0,000	0,000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	212625	TRATIVODY KOMPL. Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ. I	M	0,000	0,000	0,000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Za zhotovitele:

Datum: 23. 10. 2020

Za objednávatele:

Datum: 23. 10. 2020

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Změna soupisu množství č. 08

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C16/20	M3	0,000	0,000	0,000	2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	87134	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 200MM	M	0,000	0,000	0,000	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	87144	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 250MM	M	0,000	0,000	0,000	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	899651	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM	M	0,000	0,000	0,000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	89999	NAPOJENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ DN200 NA STAVAJÍCÍ STOKY	KS	0,000	0,000	0,000	2 390,05	0,00	0,00	0,00	0,00
124	899991	PROVEDENÍ VYÚSTĚNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ DN DO 250MM DO PŘÍKOPU, VČ OPEVNĚNÍ KAMENNOU ROVNANIOU	KS	0,000	0,000	0,000	4 286,96	0,00	0,00	0,00	0,00
125	899992	PROVEDENÍ PROSTUPU PRO POTRUBÍ DN 250 DO BETONOVÉ ZIDKY TL 300MM	KS	0,000	0,000	0,000	2 390,05	0,00	0,00	0,00	0,00
126	899993	NAPOJENÍ POTRUBÍ DN200 OD HORSKÉ VPUSTI HV7 DO ČELA HORSKÉ VPUSTI HV6 S UTĚSNĚNÍM PROSTUPU	KS	0,000	0,000	0,000	2 909,51	0,00	0,00	0,00	0,00
127	899994	DODÁVKA + MONTÁŽ VYROVNÁVACÍHO PRSTENCE V=200MM PRO HORSKOU VPUST HV6	KS	0,000	0,000	0,000	5 320,43	0,00	0,00	0,00	0,00
128	91772	OBŘUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH ŽLABY A RIGOLY DLAŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 100MM	M	0,000	0,000	0,000	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	935822	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02	M2	0,000	0,000	0,000	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	015130	VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	0,000	0,000	0,000	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUT	T	0,000	0,000	0,000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

23.10.2020

Datum:



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Změna soupisu množství č. 08

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	03730	POMOC PRÁCE ZAJISTĚNEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	0,000	0,000	0,000	56 108,99	0,00	0,00	0,00	0,00
133	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	0,000	0,000	0,000	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	113742	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH	M2	0,000	0,000	0,000	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	96656	ASFALTOVÝCH TL DO 40MM	M	0,000	0,000	0,000	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	18130 R	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 400MM	M2	0,000	0,000	0,000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	45152	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUŤNĚNÍ	M3	0,000	0,000	0,000	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	56314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M2	0,000	0,000	0,000	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	56932	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL DO 200MM	M2	0,000	0,000	0,000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	572221	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM	M2	0,000	0,000	0,000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	58920	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2	M	0,000	0,000	0,000	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	935812 a	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M2	0,000	0,000	0,000	3 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	935812 b	ŽLABY A RIGOLY DLAŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	0,000	0,000	0,000	3 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	58222 a	ŽLABY A RIGOLY DLAŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	0,000	5,000	5,000	3 937,00	0,00	19 685,00	19 685,00	100,00
		LOŽE Z MC									
		Celkem						18 712 021,32	18 731 706,32	19 685,00	0,11

Za zhotovitele:

23. 10. 2020

Datum:

Za objednatele:

23. 10. 2020

Datum:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8 11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odfrézování asf. vrstev tl. cca 70 mm	M3	171,281	1 452,00	248 700,01
9 11372	a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH vybourání stávající vozovky, frézování 110mm	M3	227,641	2 141,00	487 379,38
ZBV: 07 ZBV č. 7 44,867 96 060,25						
10 11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM vybourání stávající vozovky, tl. 320mm	M3	662,227	465,00	307 935,56
11 96657		ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM vybourání příčného odvodňovacího žlabu A - KM 0,010 odstranění betonového žlabu	M	120,420	163,00	19 628,46
12 919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	120,430	126,00	15 174,18
ZBV: 07 ZBV č. 7 57,200 7 207,20						
13 11329		ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE rozebrání rovinaniny z balvanů - před restarací U slona (dl. 21m, v. 2,5m, tl. 0,5m)	M3	26,250	140,00	3 675,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I odkopy zeminy (bez odhumusování)	M3	3 213,290	95,00	305 262,55
15	21203	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM trativod vč. výkop, trubka, bet. lože, obsyp šterkodrtí (geotextilie ve vlastní položce) PVC DN 120mm	M	916,730	184,00	168 678,32
16	21197	OPLÁSTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE trativod PVC DN 120mm	M2	1 833,460	85,00	155 844,10
17	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení zeminy na skládce	M3	3 213,290	13,00	41 772,77
ZBV:		06	ZBV č. 6	85,498		1 111,47
			aktuální množství	3 298,788		42 884,24
18	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	3 213,290	56,00	179 944,24
19	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	M3	1 524,290	132,00	201 206,28
20	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosyp zeminy na parkovišti pod kačírek	M3	16,720	215,00	3 594,80
ZBV:		07	ZBV č. 7	45,867		9 861,41

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosyp kameniva do konstrukce	M3	98.800	927,00	91 587,60
ZBŮ:							
	07		ZBŮ č. 7		13,034		12 082,52
22	17171		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY provápnění 65% zeminy do násypů	M3	2 161,380	998,00	2 157 057,24
23	17131		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY zlepšení 30% zemní plně výměnou podkladu v tl. 0,3 m (zemní plán uvažována 1,2*plocha vozovky)	M3	732,640	998,00	731 174,72
24	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY odhumusování mimo ZPF tl. 0,1m	M3	425,113	109,00	46 337,32
25	12110	a	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY odhumusování ZPF tl.0,1m	M3	669,010	109,00	72 922,09
26	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TŘ. I podomíči ZPF tl. 0,4m	M3	2 161,640	95,00	205 355,80

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A
Rožpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
27	12110	b	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY hrabanka z lesních pozemků. tl. 0,3m	M3	170.946	109,00	18 633,11
28	014101	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU hrabanka z lesních pozemků	M3	170.950	132,00	22 565,40
29	17170		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUŤNĚNÍM rozložení a hutnění zeminy ve svahu po vrstvách - trvalé uložení zeminy na pozemcích Sněžníku	M3	1 689.000	67,00	113 163,00
30	46321		ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE sestavení rovnaniny z balvanů před rest. U Slona - dl. 15m, výška vč. základu 4 m, tl. 0,5 m dovoz balvanů na rovnaninu (z 80 % využít materiál ze staré zdi)	M3	30.000	1 471,00	44 130,00
31	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obruba bet. silniční 1000/150-120/250	M	92.190	389,00	35 861,91
32	917224	a	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obruba bet. nájezdová 1000/150/150	M	26.230	389,00	10 203,47
33	917424		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obruba bet. žul. silniční OP6 2000-800/150/250, do bet. lože, XF3 (vč. oblouků)	M	1 099.970	1 269,00	1 395 861,93
ZBV:		07	ZBV č. 7		59.000		74 871,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
34 58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC čtyřlanka ze žulové kostky drobné 100/100/100, do bet. lože, XF3	M2	409,836	3 831,00	1 570 081,72
ZBI:	07	ZBI č. 7		3,538		13 554,08
35 89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ uliční vpusti klasické	KUS	15,000	8 275,00	124 125,00
36 917424	a	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obrubník žul. silniční 2000-800/150 - nájezdový, do bet. lože, XF3	M	250,180	1 201,00	300 466,18
37 9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ. osazení svodidla včetně dodání nového svodidla	M	122,330	1 053,00	128 813,49
38 89712	a	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ uliční vpusti klasické, zdvojené	KUS	14,000	8 275,00	115 850,00
39 89722		VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ uliční vpusti horské	KUS	4,000	34 541,00	138 164,00
ZBI:	06	ZBI č. 6		7,000		241 787,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
40	87433		potrubí z trub plastových odpadních DN DO 150MM přípojky vpustí, DN 150, SN12 minimálně, PVC	M	50.020	352.00	17 607.04
41	87434		potrubí z trub plastových odpadních DN DO 200MM přípojky vpustí, DN 200, SN12 minimálně, PVC	M	48.270	453.00	21 866.31
42	9354R		žlab z dílců z polymerbetonu světlé šířky nad 300MM VČETNĚ MŘÍŽÍ žlab příčný, uzavřený - polymerový žlab DN 500 zátěžové třídy D 400	M	8.500	16 808.00	142 868.00
43	45157		podkladní a výplňové vrstvy z kameniva těžkého kačírek, tl. 150 mm u paty SO 201	M3	11.078	3 444.00	38 152.63
ZBV:		06	ZBV č. 6		12,360		42 567.84
44	56310		vozovkové vrstvy z mechanicky zpevněného kameniva skladba (7) frakce 0-16 90mm	M3	0.337	1 580.00	532.46
45	56334		vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl. DO 200MM skladba (7) drcené kamenivo frakce 16/32	M2	3.740	138.00	516.12

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
46	57472	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE skladba (7) geotextilie 150 g/m2	M2	3.740	46,00	172,04
47	46451	POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE štěrky - přeliv, lomový kámen fr. 125-250, tl. 0,35 m (průměrná), odst. 6 TZ SO101-2	M3	141,215	2 212,00	312 367,58
48	931323	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 pružná asfaltová zálivka za tepla	M	120,430	172,00	20 713,96
49	572131	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2 skladba (1) + (2) + (3) infiltrační postřik P 1,5kg/m2	M2	6 996,340	12,00	83 956,08
ZBI:		07 ZBI č. 7		1 596,050		19 152,60
		aktuální množství		8 592,390		103 108,68
50	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 skladba (1) + (2) + (3) infiltrační postřik P 0,7kg/m2	M2	6 996,340	27,00	188 901,18
51	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S skladba (2) asfaltový beton pro podkladní vstvy ACP 16+ 40/60 tl. 60-150mm dle TZ, uvažováno 110mm	M3	313,348	5 964,00	1 868 807,47

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
bude čerpáno dle skutečnosti a pokynu TDI						
ZBV:	07	ZBI č. 7		89,770		535 388,28
52 574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+. 11S TL. 40MM skladba (1) + (2) + (3) ACO 11+ 50/70	M2	403,118 6 996,340	254,00	2 404 195,75 1 777 070,36
ZBI:	07	ZBI č. 7		1 675,040		425 460,16
53 574E76		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM skladba (1) + (3) ACP 16+ 40/60	M2	8 671,380 4 147,720	477,00	2 202 530,52 1 978 462,44
54 56143		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM skladba (3) SC C8/10 120mm skladba (1) SC C8/10 150mm	M2	4 147,720	308,00	1 277 497,76
55 56334	a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM skladba (3) štěrkodrt' ŠD 0/32 200mm	M2	212,670	138,00	29 348,46

POLOŽKY SOUPOISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Včtev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Včtev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
56	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM skladba (1) ŠD 0/32 220mm	M2	3 935,050	182,00	716 179,10
ZBIČ: 07 ZBIČ č. 7 299,110 54 438,02							
aktuální množství							
57	02990		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE přeložení dřevěné info tabule A - km 0,030	KPL	1,000	10 526,00	10 526,00
58	014101	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU betonové prvky	M3	40,359	132,00	5 327,39
59	014101	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU asfalt	M3	1 061,149	132,00	140 071,67
60	014101	d	POPLATKY ZA SKLÁDKU lomový kámen	M3	26,250	132,00	3 465,00
101	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,000	198,00	0,00
ZBIČ: 06 ZBIČ č. 6 23,790 4 710,42							
aktuální množství							
102	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,000	198,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:	06	ZBV č. 6		1,755		347,49
		aktuální množství		1,755		347,49
103 1132A		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	0,000	157,00	0,00
ZBV:	06	ZBV č. 6		11,895		1 867,52
		aktuální množství		11,895		1 867,52
104 1132B		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	T.KM	0,000	4,00	0,00
ZBV:	06	ZBV č. 6		1 308,450		5 233,80
		aktuální množství		1 308,450		5 233,80
105 11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	0,000	13,00	0,00
ZBV:	06	ZBV č. 6		360,000		4 680,00
		aktuální množství		360,000		4 680,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
106 121102		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM	M3	0,000	157,00	0,00
ZBV:	06	ZBV č. 6		14,284		2 242,59
		aktuální množství		14,284		2 242,59
107 13170	R.a	DOPRAVA ZEMINY S NALOŽENÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK	M3KM	0,000	185,00	0,00
ZBV:	06	ZBV č. 6		433,205		80 142,93
		aktuální množství		433,205		80 142,93
108 13170	R.b	DOPRAVA ZEMINY S NALOŽENÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK	M3KM	0,000	185,00	0,00
ZBV:	06	ZBV č. 6		59,658		11 036,73
		aktuální množství		59,658		11 036,73
109 131732		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM	M3	0,000	198,00	0,00
ZBV:	06	ZBV č. 6		44,280		8 767,44
		aktuální množství		44,280		8 767,44
110 132732		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM	M3	0,000	198,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
111	17110	06	ZBV:		65,245		12 918,51
			ZBV č. 6				
				aktuální množství	65,245		12 918,51
			ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,000	66,00	0,00
112	17411	06	ZBV:		86,641		5 718,31
			ZBV č. 6				
				aktuální množství	86,641		5 718,31
			ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,000	198,00	0,00
113	17481	06	ZBV:		22,884		4 531,03
			ZBV č. 6				
				aktuální množství	22,884		4 531,03
			ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	330,00	0,00
114	17581	06	ZBV:		9,360		3 088,80
			ZBV č. 6				
				aktuální množství	9,360		3 088,80
			OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	330,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Vřetev A

Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Vřetev A

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:	06	ZBV č. 6		41,545		13 709,85
		aktuální množství		41,545		13 709,85
115 18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	0,000	66,00	0,00
ZBV:	06	ZBV č. 6		110,200		7 273,20
		aktuální množství		110,200		7 273,20
116 18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	0,000	23,00	0,00
ZBV:	06	ZBV č. 6		46,300		1 064,90
		aktuální množství		46,300		1 064,90
117 18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	0,000	14,00	0,00
ZBV:	06	ZBV č. 6		46,300		648,20
		aktuální množství		46,300		648,20
118 212625		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TR I	M	0,000	198,00	0,00

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1

Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Rožpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:	06	ZBV č. 6		82,400		16 315,20
		aktuální množství		82,400		16 315,20
119 451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	0,000	2 895,00	0,00
ZBV:	06	ZBV č. 6		1,190		3 445,05
		aktuální množství		1,190		3 445,05
120 87134		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 200MM	M	0,000	817,00	0,00
ZBV:	06	ZBV č. 6		75,500		61 683,50
		aktuální množství		75,500		61 683,50
121 87144		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 250MM	M	0,000	1 580,00	0,00
ZBV:	06	ZBV č. 6		6,900		10 902,00
		aktuální množství		6,900		10 902,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
122 899651		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM	M	0,000	39,00	0,00
ZBV:	06	ZBV č. 6		84,400		3 291,60
		aktuální množství		84,400		3 291,60
123 899999		NAPOJENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ DN200 NA STÁVAJÍCÍ STOKY	KS	0,000	2 390,05	0,00
ZBV:	06	ZBV č. 6		3,000		7 170,15
		aktuální množství		3,000		7 170,15
124 899991		PROVEDENÍ VYÚSTĚNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ DN DO 250MM DO PŘÍKOPU. VČ. OPEVNĚNÍ KAMENNOU ROVNANIOU	KS	0,000	4 286,96	0,00
ZBV:	06	ZBV č. 6		4,000		17 147,84
		aktuální množství		4,000		17 147,84
125 899992		PROVEDENÍ PROSTUPU PRO POTRUBÍ DN 250 DO BETONOVÉ ŽÍDKY TL.300MM	KS	0,000	2 390,05	0,00
ZBV:	06	ZBV č. 6		1,000		2 390,05
		aktuální množství		1,000		2 390,05

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
126	899993		NAPOJENÍ POTRUBÍ DN200 OD HORSKÉ VPUSTI HV7 DO ČELA HORSKÉ VPUSTI HV6 S UTĚSNĚNÍM PROSTUPU	KS	0,000	2 909,51	0,00
	ZBI:	06	ZBI č. 6		1,000		2 909,51
127	899994		DODÁVKA + MONTÁŽ VYROVNÁVACÍHO PRSTENCE V=200MM PRO HORSKOU VPUSTĚ HV6	KS	0,000	5 320,43	0,00
	ZBI:	06	ZBV č. 6		1,000		5 320,43
128	91772		OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M	0,000	237,00	0,00
	ZBI:	06	ZBI č. 6		67,200		15 936,40
129	935822		ŽLABY A RIGOLY DLAŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	0,000	1 620,00	0,00
	ZBV:	06	ZBI č. 6		8,400		13 608,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
130 015130		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	aktuální množství	8,400	987,00	13 608,00
ZBV:	07	ZBV č. 7		107,680		106 280,16
131 015330		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	aktuální množství	107,680	198,00	106 280,16
ZBV:	07	ZBV č. 7		172,287		34 112,83
132 03730		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	aktuální množství	172,287	56 108,99	34 112,83
ZBV:	07	ZBV č. 7		1,000		56 108,99
133 11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENĚHO	aktuální množství	1,000	157,00	56 108,99
ZBV:				0,000		0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	07	ZBV č. 7		95,715		15 027,26
134 113742		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 40MM	M2	95,715	47,00	15 027,26
ZBV:	07	ZBV č. 7		1 679,090		78 917,23
135 96656		ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 400MM	M	1 679,090	1 070,00	78 917,23
ZBV:	07	ZBV č. 7		99,930		106 925,10
136 18130	R	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	99,930	6,00	106 925,10
ZBV:	07	ZBV č. 7		60,740		364,44
137 45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	60,740	812,00	364,44
ZBV:	07	ZBV č. 7		0,000		0,00
				25,629		20 810,75

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
138	56314		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM	M2	0.000	205,00	0,00
	ZBV:	07	ZBV č. 7	299,110			61 317,55
139	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	0.000	75,00	0,00
	ZBV:	07	ZBV č. 7	98,160			7 362,00
140	572221		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	0.000	12,00	0,00
	ZBV:	07	ZBV č. 7	1 675,040			20 100,48
141	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	0.000	146,00	0,00
	ZBV:	07	ZBV č. 7	57,200			8 351,20

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A
Rožpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
142	935812	a	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	0.000	3 831,00	0,00
	ZBV:	07	ZBV č. 7		88,960		340 805,76
143	935812	b	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	0.000	3 831,00	0,00
	ZBV:	07	ZBV č. 7		167,630		642 190,53
144	58222	a	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	0.000	3 937,00	0,00
	ZBV:	08	ZBV č. 8		5,000		19 685,00
						5,000	19 685,00
Celkem:							22 095 302,87

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

ZBV č. 9

SO 111 Chodník na větvi A

Předkládá:

Jméno: Jiří Burian
Funkce: vedoucí oddělení realizace
staveb

datum: 23. 10. 2020

podpis:

Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek
Funkce: Technický náměstek

datum: 23. 10. 2020

vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji~~*

podpis:

*nehodící se škrtněte

Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice,
ETAPA 1

číslo a název SO/PS: SO 111 Chodník na větvi A

číslo ZBV: 9

číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	2
Změnový soupis prací	ANO	4
Vyjádření AD ze dne 09.10.2020	ANO	2
Statické posouzení ze dne 23.04.2020	ANO	8
Koordinační situace stavby	ANO	4
Cenové posouzení	ANO	6

Krycí list ZBV

Název stavby:

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

ZBV číslo:

09

evidenční číslo stavby:
Číslo a název SO/PS: SO 111 - Chodník na větví A

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen smlouva):

Objednatel:
SÚS Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zhotovitel:
KARETA s.r.o.

Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál

IČ: 62360213

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny neměnní celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	21 200,00 Kč	0,00 Kč	21 200,00 Kč
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	21 200,00 Kč	0,00 Kč	21 200,00 Kč

Změnový list pro Změnu dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

ZBV číslo:

09

evidenční číslo stavby:

Číslo a název SO/PS: SO 111 - Chodník na větví A

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

SÚS Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zhotovitel:

KARETA s.r.o.

Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál

IČ: 62360213

Popis změny

Změna stavby se týká úseku staničení km 0,000 - 0,114 větve A vpravo. Na základě podnětu společnosti Sněžník a.s., týkajícího se obav o stabilitu svahu a tím spojená rizika pro provoz na přilehlé sjezdovce, byl zadán geotechnický posudek, jehož cílem bylo potvrdit, případně vyvrátit tyto obavy (viz Statické posouzení 23.04.2020). Výsledky statického posouzení původního řešení jsou na hraně mezního stavu únosnosti a vzhledem k významu lokality a určitým nejistotám ve vstupních parametrech nelze takovýto výsledek považovat za dostatečný. Proto projektant navrhl (viz Vyjádření projektanta ze dne 9.10.2020) jako nejvhodnější variantu gabionovou opěrnou zeď délky 75,5 m, která zajistí stabilitu svahu proti sesuvu a zachová prostor pro bezpečný provoz sjezdovky, která se nachází na pozemcích potenciálně dotčených touto stavbou.

Tato změna řeší nezbytné předláždění chodníku, které souvisí s úpravou přeložek inženýrských sítí v závislosti na stavbě nové gabionové zdi.

Tuto Změnu nelze ekonomicky ani technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na tomto stavebním objektu, kterého se týká tato Změna, posléze vysání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla a mohlo by vést k prodloužení lhůty pro dokončení Díla, což by přineslo nemalé společenskoekonomické ztráty. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byly splněny.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
(v Kč bez DPH)	21 200,00 Kč	0,00 Kč	21 200,00 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno:	Datum: 23. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Michal Jonáš		
Technický dozor stavebníka	Jméno:	Datum: 23. 10. 2020	Podpis:
	Jiří Burian		
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum: 23. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Jiří Synek		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele:	Jméno:	Datum: 23. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Jiří Synek		
Zhotovitel:	Jméno:	Datum: 23. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Marek Němec		

Zápis

o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I evidenční číslo stavby:	ZBV číslo: 09
---	----------------------

Číslo a název SO/PS: SO 111 - Chodník na větví A

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	3 162 203,04 Kč	69 566 281,33 Kč

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3 - zadat	4 - zadat	5=3+4	6=5+1
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 162 203,04 Kč

cena SO/PS v této ZBV



Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9=7+8	10=(9/1)*100
21 200,00 Kč	0,00 Kč	21 200,00 Kč	0,670

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
21 200,00 Kč	0,00 Kč	21 200,00 Kč	0,670 %
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
3 183 403,04 Kč	100,670 %	69 587 481,33 Kč	100,030 %

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v Kč bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: Ing. Michal Jonáš	Datum: 23. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Jiří Burian	Datum: 23. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 23. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zhotovitel	jméno: Ing. Marek Němec	Datum: 23. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		

*nehodící se škrtněte

PŘEHLED ZMĚN STAVBY

Název a evidenční číslo Stavby: -III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Priloga smisleni casna bes rezervy a DPH	88 546 291,33 Kd
Absolutni umnozi casna (casni slajdi)	73 848 224,11 Kc
Procentni umnozi casna (casni slajdi)	105,73%

[illegible][illegible][illegible]

0.00%

[illegible]

Discutăm: *Potential for information sharing is data provided: Evidence-based data. Zoonotic studies are scheduled*

References



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 111 - Chodník na větví A

Číslo a název rozpočtu: SO 111 - Chodník na větví A

Změna soupisu množství č. 09

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	33,000	33,000	0,000	82,00	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00
2	11348	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU	M3	5,766	5,766	0,000	1 396,00	8 049,34	8 049,34	0,00	0,00
3	89722	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	9,000	9,000	0,000	34 541,00	310 869,00	310 869,00	0,00	0,00
4	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	60,930	60,930	0,000	453,00	27 601,29	27 601,29	0,00	0,00
5	935222	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM	M	668,970	668,970	0,000	441,00	295 015,77	295 015,77	0,00	0,00
6	899122	MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNĚ	KUS	1,000	1,000	0,000	5 921,00	5 921,00	5 921,00	0,00	0,00
7	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM	M2	54,570	54,570	0,000	182,00	9 931,74	9 931,74	0,00	0,00
8	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	M2	54,570	54,570	0,000	127,00	6 930,39	6 930,39	0,00	0,00
9	917426	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM	M	716,340	716,340	0,000	1 171,00	838 834,14	838 834,14	0,00	0,00
10	917212	ZAHOVNÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	712,180	712,180	0,000	325,00	231 458,50	231 458,50	0,00	0,00
11	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM	M2	2 200,200	2 200,200	0,000	138,00	303 627,60	303 627,60	0,00	0,00
12	56361	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	2 082,150	2 082,150	0,000	100,00	208 215,00	208 215,00	0,00	0,00
13	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 50MM	M2	2 082,150	2 082,150	0,000	316,00	657 959,40	657 959,40	0,00	0,00
14	56140	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	M3	9,514	9,514	0,000	12 707,00	120 894,40	120 894,40	0,00	0,00
16	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	118,050	118,050	0,000	593,00	70 003,65	70 003,65	0,00	0,00

Za zhotovitele:

Datum: 23.10.2020

Za objednavatele:

23.10.2020

Datum:

**Změna soupisu množství**

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 111 - Chodník na větví A

Číslo a název rozpočtu: SO 111 - Chodník na větví A

Změna soupisu množství č. 09

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	17,540	17,540	0,000	899,00	15 768,46	15 768,46	0,00	0,00
18	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	6,000	6,000	0,000	8 026,00	48 156,00	48 156,00	0,00	0,00
58	014101 b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,980	1,980	0,000	132,00	261,36	261,36	0,00	0,00
Nové položky											
101	587206	PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	0,000	50,000	50,000	424,00	0,00	21 200,00	21 200,00	100,00
Celkem											
								3 162 203,04	3 183 403,04	21 200,00	0,67

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednatele:

Datum:

23. 10. 2020

23. 10. 2020

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I

Objekt: SO 111 Chodník na větví A

Rozpočet: SO 111 Chodník na větví A

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: KARETA s.r.o.

Základní cena: 3 162 203,04 Kč

Cena celková: 3 183 403,04 Kč

DPH: 668 514,64 Kč

Cena s daní: 3 851 917,68 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 3 183 403,04 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I

SO 111 Chodník na větví A

SO 111 Chodník na větví A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH vybourání bet. chodníkových obrub	M	33.000	82,00	2 706,00
2	11348		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU rozebrání dlažby (tl. 8 cm)	M3	5.766	1 396,00	8 049,34
3	89722		VPUSTĚ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ prefabrikované betonové horské vpusti 65/217/150	KUS	9.000	34 541,00	310 869,00
4	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM přípojky vpusti DN200	M	60.930	453,00	27 601,29
5	935222		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM žlab odvodňovací, otevřený	M	668.970	441,00	295 015,77
6	899122		MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNĚ litinová mříž překrytí žlabu 0,75x2,0m, A-km0,310, atyp	KUS	1.000	5 921,00	5 921,00
7	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM skladba (8) - štěrkodrt' SDa 0/32 250mm	M2	54.570	182,00	9 931,74
8	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM skladba (8) - štěrkodrt' SDa 0/32 150mm	M2	54.570	127,00	6 930,39
9	917426		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM	M	716.340	1 171,00	838 834,14

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 111 Chodník na větví A
Rozpočet: SO 111 Chodník na větví A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			obrubník žul. silniční OP7 2000-800/120/250, do bet. lože, XF3 (vč. oblouků) z toho R do 3-5 (vč. R5) z toho R do 5-10 (vč. R10)				
10	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM obruba bet. chodníková, 1000/80/250 do bet. lože, XF3	M	712,180	325,00	231 458,50
11	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM konstrukce chodníku - skladba (5) konstrukce chodníkového přejezdu - skladba (4) konstrukce chodníku - dlažba - skladba (6)	M2	2 200,200	138,00	303 627,60
12	56361		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 50MM konstrukce chodníku - skladba (5) - R-mat 50mm konstrukce chodníkového přejezdu - skladba (4)	M2	2 082,150	100,00	208 215,00
13	574A43		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO II TL. 50MM konstrukce chodníku - skladba (5) konstrukce chodníkového přejezdu - skladba (4)	M2	2 082,150	316,00	657 959,40
14	56140		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM konstrukce chodníkového přejezdu - skladba (4) - SC C8/10 120mm	M3	9,514	12 707,00	120 894,40
16	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL. 80MM DO LOŽE Z KAM konstrukce chodníku - dlažba - skladba (6)	M2	118,050	593,00	70 003,65
17	58261B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL. 80MM DO LOŽE Z KAM varovný pás š. 0,4 m (v dlažbě), dlažba tl. 80 mm	M2	17,540	899,00	15 768,46

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Stavba:

SO 111 Chodník na větví A

Objekt:

SO 111 Chodník na větví A

Rozpočet:

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			varovný pás š. 0,4 m (v živici), dlažba tl. 80 mm				
18	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ: zábradlí ocelové dvoutrubkové A-km0,030 (montáž + dodávka)	M	6,000	8 026,00	48 156,00
58	014101	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton	M3	1,980	132,00	261,36
101	587206		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	0,000	424,00	0,00
ZBV:		09	ZBV č. 9		50,000		21 200,00
			aktuální množství		50,000		21 200,00

Celkem:

3 183 403,04

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

ZBV č. 10

SO 201.2 Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď km 0,094 - 0,113

Předkládá:

Jméno: Jiří Burian
Funkce: vedoucí oddělení realizace
staveb

datum:

23. 10. 2020

podpis:

Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek
Funkce: Technický náměstek


datum:

23. 10. 2020

podpis:

vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji~~*

*nehodící se škrtněte



Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice,
ETAPA 1

číslo a název SO/PS: SO 201.2 Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď km 0,094 – 0,113

číslo ZBV: 10

číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	3
Změnový soupis prací	ANO	11
Vyjádření AD ze dne 09.10.2020	ANO	2
Statické posouzení ze dne 23.04.2020	ANO	8
Koordinační situace stavby	ANO	4
Cenové posouzení	ANO	37

Krycí list ZBV

Název stavby:

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

ZBV číslo:

10

evidenční číslo stavby:
Číslo a název SO/PS: SO 201.2 - Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď km 0,094 - 0,113

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen smlouva):

Objednatel:
SÚS Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zhotovitel:
KARETA s.r.o.

Krmovská 1877/51, 79201 Bruntál

IČ: 62360213

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny neměnní celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	1 165 394,08 Kč	0,00 Kč	1 165 394,08 Kč
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	1 165 394,08 Kč	0,00 Kč	1 165 394,08 Kč

Změnový list pro Změnu dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

ZBV číslo:

10

evidenční číslo stavby:

Číslo a název SO/PS: SO 201.2 - Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď km 0,094 - 0,113

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel:**SÚS Pardubického kraje**

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zhotovitel:**KARETA s.r.o.**

Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál

IČ: 62360213

Popis změny

Změna stavby se týká úseku staničení km 0,000 - 0,114 větve A vpravo. Na základě podnětu společnosti Sněžník a.s., týkajícího se obav o stabilitu svahu a tím spojená rizika pro provoz na přilehlé sjezdovce, byl zadán geotechnický posudek, jehož cílem bylo potvrdit, případně vyvrátit tyto obavy (viz Statické posouzení 23.04.2020). Výsledky statického posouzení původního řešení jsou na hraně mezního stavu únosnosti a vzhledem k významu lokality a určitým nejistotám ve vstupních parametrech nelze takovýto výsledek považovat za dostatečný. Proto projektant navrhl (viz Vyjádření projektanta ze dne 9.10.2020) jako nejvhodnější variantu gabionovou opěrnou zeď délky 75,5 m, která zajistí stabilitu svahu proti sesuvu a zachová prostor pro bezpečný provoz sjezdovky, která se nachází na pozemcích potenciálně dotčených touto stavbou.

Tato změna řeší použití gabionové gravitační zdi, která bude založena na polštáři ze štěrkodrti. Na začátku úseku bude gabionová zeď uložena na stávající železobetonové opěrné stěně. Gabionová zeď bude kotvena pomocí tahové výztuže do přilehlého svahu, protože základové podmínky nejsou vyhovující. Z důvodu zvýšení stability svahu proti sesuvu a zachování prostoru pro bezpečný provoz sjezdovky, je vzhledem ke špatné stabilitě svahu a velikosti záboru na sousedních pozemcích nezbytné provést zajištění tohoto svahu gabionovou gravitační zdí.

Tuto Změnu nelze ekonomicky ani technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na tomto stavebním objektu, kterého se týká tato Změna, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla a mohlo by vést k prodloužení lhůty pro dokončení Díla, což by přineslo nemalé společenskoeconomické ztráty. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byly splněny.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
(v Kč bez DPH)	1 165 394,08 Kč	0,00 Kč	1 165 394,08 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: 23. 10. 2020

Projektant (autorský dozor)	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Michal Jonáš		
Technický dozor stavebníka	Jméno:	Datum: 23. 10. 2020	Podpis:
	Jiří Burian		
zaměstnanec Objednatelů určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum: 23. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Jiří Synek		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatelů a Zhotovitelů sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatelů a Zhotovitelů své podpisy. 23. 10. 2020



Oprávněná osoba Objednatelů:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Jiří Synek	23. 10. 2020	
Zhotovitel:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Marek Němec		

3.13.8.7

Datum: 08.09.2020

Čas: 8:49:00

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1 evidenční číslo stavby:		ZBV číslo: 10	
Číslo a název SO/PS: SO 201.2 - Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď km 0,094 - 0,113			
		cena SO/PS dle Smlouvy 1 561 687,51 Kč	cena Stavby dle Smlouvy 2 69 566 281,33 Kč
Cena SO/PS v předchozích ZBV:			
Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3 - zadat	4 - zadat	5=3+4	6=5+1
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	561 687,51 Kč
cena SO/PS v této ZBV			
Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9=7+8	10=(9/1)*100
1 165 394,08 Kč	0,00 Kč	1 165 394,08 Kč	207,481
cena SO/PS a Stavby po této změně			
Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
1 165 394,08 Kč	0,00 Kč	1 165 394,08 Kč	207,481 %
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
1 727 081,59 Kč	307,481 %	70 731 675,41 Kč	101,675 %
uvedeny ceny stavebních a montážních prací veškeré údaje v Kč bez DPH			
Vyjádření dotčených stran:			
Projektant:	jméno: Ing. Michal Jonáš	Datum: 23. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Jiří Burian	Datum: 23. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 23. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zhotovitel	jméno: Ing. Marek Němec	Datum: 23. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
*nehodící se škrtněte			

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 201.2 - Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď km 0,094 - 0,113

Číslo a název rozpočtu: SO 201.2 - Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď km 0,094 - 0,113

Změna soupisu množství č. 10

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	144,000	144,000	0,000	13,00	1 872,00	1 872,00	0,00	0,00
5	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	186,880	186,880	0,000	68,00	12 707,84	12 707,84	0,00	0,00
6	27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	9,690	15,690	6,000	2 168,00	21 007,92	34 015,92	13 008,00	61,92
7	289972	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMRÍŽOVIN	M2	83,600	278,600	195,000	95,00	7 942,00	26 467,00	18 525,00	233,25
9	461312	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	0,283	0,783	0,500	3 824,00	1 082,19	2 994,19	1 912,00	176,68
11	87533	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	23,000	43,500	20,500	86,00	1 978,00	3 741,00	1 763,00	89,13
12	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADL Y - DODAVKA A MONTÁŽ	M	18,000	37,500	19,500	8 026,00	144 468,00	300 975,00	156 507,00	108,33
13	936502	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK	KG	24,700	50,700	26,000	126,00	3 112,20	6 388,20	3 276,00	105,26
14	87634	CHRÁNICÍKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	8,000	18,000	10,000	1 525,00	12 200,00	27 450,00	15 250,00	125,00
15	17610	VÝPLNÉ ZE ZEMIN SE ZHUT	M3	32,760	232,760	200,000	510,00	16 707,60	118 707,60	102 000,00	610,50
16	3272C7	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBRŽ Z GABIONŮ ČÁSTEČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT 04,0MM, POUŽITÝ V PRÁZDINÁCH	M3	38,400	106,650	68,250	5 896,00	226 406,40	628 808,40	402 402,00	177,73
17	125732	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. 1. ODVOZ DO 2KM	M3	93,600	93,600	0,000	123,00	11 512,80	11 512,80	0,00	0,00
18	131732	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. 1. ODVOZ DO 2KM	M3	144,000	144,000	0,000	193,00	27 792,00	27 792,00	0,00	0,00
19	17111	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	60,840	60,840	0,000	584,00	35 530,56	35 530,56	0,00	0,00
21	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	1,000	0,000	4 474,00	4 474,00	4 474,00	0,00	0,00
22	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,000	1,000	0,000	26 315,00	26 315,00	26 315,00	0,00	0,00
23	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	1,000	0,000	6 579,00	6 579,00	6 579,00	0,00	0,00
		Nové položky									

Za zhotovitele:

23. 10. 2020

Za objednatele:

Datum:

23. 10. 2020

Datum:

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 201.2 - Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď km 0,094 - 0,113

Číslo a název rozpočtu: SO 201.2 - Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď km 0,094 - 0,113

Změna soupisu množství č. 10

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdlíl v Kč	rozdlíl %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	014211	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	M3	0,000	21,750	21,750	1 122,43	0,00	24 412,85	24 412,85	100,00
102	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	0,000	1,000	1,000	19 737,00	0,00	19 737,00	19 737,00	100,00
103	02910 a	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	0,000	1,000	1,000	8 827,49	0,00	8 827,49	8 827,49	100,00
104	02920	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	KPL	0,000	1,000	1,000	13 241,23	0,00	13 241,23	13 241,23	100,00
105	02943 a	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	0,000	1,000	1,000	27 365,20	0,00	27 365,20	27 365,20	100,00
106	02960 a	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	0,000	1,000	1,000	8 827,49	0,00	8 827,49	8 827,49	100,00
107	11130	SEJMUTÍ DRNU	M2	0,000	145,000	145,000	51,23	0,00	7 428,35	7 428,35	100,00
108	12110B	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA	M3KM	0,000	108,750	108,750	20,54	0,00	2 233,73	2 233,73	100,00
109	125834	VÝKOPAVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. II. ODVOZ DO 5KM	M3	0,000	204,800	204,800	287,00	0,00	58 777,60	58 777,60	100,00
110	131834	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. II. ODVOZ DO 5KM	M3	0,000	249,000	249,000	642,00	0,00	159 858,00	159 858,00	100,00
111	17120 a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUŤNĚNÍ	M3	0,000	270,750	270,750	66,00	0,00	17 869,50	17 869,50	100,00
112	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	4,800	4,800	330,00	0,00	1 584,00	1 584,00	100,00
113	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	0,000	145,000	145,000	85,44	0,00	12 388,80	12 388,80	100,00
114	27231A	ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C30/25	M3	0,000	15,330	15,330	4 084,58	0,00	62 616,61	62 616,61	100,00
115	272366	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ	T	0,000	0,200	0,200	22 900,00	0,00	4 580,00	4 580,00	100,00
116	289971 a	OPLAŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	0,000	40,500	40,500	72,00	0,00	2 916,00	2 916,00	100,00
117	289971 b	OPLAŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	0,000	30,720	30,720	72,00	0,00	2 211,84	2 211,84	100,00
118	86634	CHRÁNICÍKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM	M	0,000	3,000	3,000	2 659,13	0,00	7 977,39	7 977,39	100,00

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednatele:

Datum:

23.10.2020

23.10.2020

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 201.2 - Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď km 0,094 - 0,113

Číslo a název rozpočtu: SO 201.2 - Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď km 0,094 - 0,113

Změna soupisu množství č. 10

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m. j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m. j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdlíl v Kč	rozdlíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	0,000	10,000	10,000	389,000	0,00	3 890,000	3 890,00	100,00
120	935842	ŽLABY A RIGOLY DLAŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO BETONU TL 100MM	M2	0,000	6,000	6,000	668,000	0,00	4 008,000	4 008,00	100,00
121	02910 b	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	0,000	0,000	0,000	17 654,96	0,00	0,00	0,00	0,00
122	02943 b	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	0,000	0,000	0,000	57 378,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem						561 687,51	1 727 081,59	1 165 394,08	207,48

Za zhotovitele:

23. 10. 2020

Datum:

Za objednavatele:

23. 10. 2020

Datum:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1

Objekt: SO 201.2 Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď km 0,094 - 0,113

Rozpočet: SO 201.2 Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď km 0,094 - 0,113

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: KARETA s.r.o.

Základní cena:

561 687,51 Kč

Cena celková:

1 727 081,59 Kč

DPH:

362 687,13 Kč

Cena s daní:

2 089 768,72 Kč

Měrné jednotky:

1,00

Počet měrných jednotek:

1 727 081,59 Kč

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPOISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 201.2 Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď km 0,094 - 0,113
Rozpočet: SO 201.2 Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď km 0,094 - 0,113

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZIHUTNĚNÍ Uložení zeminy na dočasné a trvalé skládky na pozemcích spol. Sněžník a.s. Viz položka rozpočtu č. 131732.	M3	144.000	13,00	1 872,00
5	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE Geotextilie na úrovni základové spáry, geotextilie na rubové straně zdi a geotextilie jako podklad na dně PVC trub pro kotvení zábradlí. Min. 300 g/m2. Výkres SO 201.2.4 Vzorový příčný řez. Délka a plocha odměřena z grafického programu AutoCAD.	M2	186.880	68,00	12 707,84
6	27152		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO ŠD fr. 16-32 tl. min. 250 mm. Výkres SO 201.2.4 Vzorový příčný řez. Plocha odměřena z grafického programu AutoCAD.	M3	9.690	2 168,00	21 007,92
ZBI:		10	ZBV č. 10		6,000		13 008,00
			aktuální množství		15,690		34 015,92
7	289972		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN Jednoosá tahová geomříž, tahová pevnost min. 40 kN/m. Výkres SO 201.2.4 Vzorový příčný řez. Délka odečtena z grafického programu AutoCAD. Je uvažována 10%ní rezerva na přesahy.	M2	83.600	95,00	7 942,00
ZBI:		10	ZBV č. 10		195,000		18 525,00
			aktuální množství		278,600		26 467,00

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 201.2 Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď km 0,094 - 0,113
Rozpočet: SO 201.2 Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď km 0,094 - 0,113

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	461312		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 Beton C12/15-XF3 pro kotvení sloupků zábradlí do gabionového koše. Výkres SO 201.2.5 Rozvznitý pohled.	M3	0,283	3 824,00	1 082,19
	ZBV:	10	ZBV č. 10		0,500		1 912,00
11	87533		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DN 150. Výkres SO 201.2.5 Rozvznitý pohled. Délka odečtena z grafického programu AutoCAD.	M	23,000	86,00	1 978,00
	ZBV:	10	ZBV č. 10		20,500		1 763,00
12	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ Dvoudřevě zábradlí kotvené do gabionových košů. Výkres SO 201.2.5 Rozvznitý pohled.	M	18,000	8 026,00	144 468,00
	ZBV:	10	ZBV č. 10		19,500		156 507,00
13	936502		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK	KG	24,700	126,00	3 112,20
			aktuální množství		37,500		300 975,00

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 201.2 Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď km 0,094 - 0,113
Rozpočet: SO 201.2 Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď km 0,094 - 0,113

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zhužení gabionu ocelovou trubkou 60/4, ocel S 235, pozink. Výkres SO 201.2.5 Rozvinitý pohled.				
	ZBV:	10	ZBV č. 10		26,000		3 276,00
			aktuální množství		50,700		6 388,20
14	87634		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM PVC trouba DN 200 pro kotvení zábadlí. Výkres SO 201.2.4 Vzorový příčný řez.	M	8,000	1 525,00	12 200,00
	ZBV:	10	ZBV č. 10		10,000		15 250,00
			aktuální množství		18,000		27 450,00
15	17610		VÝPLNĚ ZE ZEMIN SE ZHUT Zásyp rubu zdi zeminou vhodnou do násepů, hutnit po vrstvách 300 mm. Předpokládá se použití 35 % nezleptané zeminy do konstrukce zásypu. Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD. Výkres SO 201.2.6 Pracovní příčné řezu. Průměrná plocha je určena z jednotlivých ploch z pracovních příčných řezů, bude uvažována 20%ní rezerva.	M3	32,760	510,00	16 707,60
	ZBV:	10	ZBV č. 10		200,000		102 000,00
			aktuální množství		232,760		118 707,60

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Objekt: SO 201.2 Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď km 0,094 - 0,113

Rozpočet: SO 201.2 Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď km 0,094 - 0,113

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	3272C7		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ ČÁSTEČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT Ø4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al Výkres SO 201.2.5 Rozvnitý pohled. Plocha odečtena z grafického programu AutoCAD.	M3	38.400	5 896,00	226 406,40
ZBV: 10 ZBV č. 10							
aktuální množství							
17	125732		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 2KM Vytěžení zeminy určené k zásypu rubu zdi z dočasné skládky. Kubatura viz součet položek č. 17111 a č. 17610.	M3	93.600	123,00	11 512,80
18	131732		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 2KM Odkop stávajícího svahu, skryvka ornice a odmínování není součástí rozpočtu tohoto stavebního objektu. Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD. Výkres SO 201.2.6 Pracovní příčné řezy. Průměrná plocha je určena z jednotlivých ploch z pracovních příčných řezů, bude uvažována 20%ní rezerva. Dočasná skládka materiálu na pozemcích spol. Sněžník a.s.	M3	144.000	193,00	27 792,00
19	17111		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY Zásyp rubu zdi zeminou vhodnou do násepů, hutnit po vrstvách 300 mm. Předpokládá se použití 65 % zeminy vytěžené z dočasné skládky zlepšené příměsí vápna. Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD. Výkres SO 201.2.6 Pracovní příčné řezy. Průměrná plocha je určena z jednotlivých ploch z pracovních příčných řezů, bude uvažována 20%ní rezerva.	M3	60.840	584,00	35 530,56

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 201.2 Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď km 0,094 - 0,113
Rozpočet: SO 201.2 Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď km 0,094 - 0,113

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	4 474,00	4 474,00
22	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,000	26 315,00	26 315,00
23	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Práce geodeta na stavbě při vytyčování bodů liniové stavby.	KPL	1,000	6 579,00	6 579,00
101	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	M3	0,000	1 122,43	0,00
ZBV:	10		ZBV č. 10		21,750		24 412,85
			aktuální množství		21,750		24 412,85
102	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	0,000	19 737,00	0,00
ZBV:	10		ZBV č. 10		1,000		19 737,00
			aktuální množství		1,000		19 737,00
103	02910	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	0,000	8 827,49	0,00
ZBV:	10		ZBV č. 10		1,000		8 827,49
			aktuální množství		1,000		8 827,49

POLOŽKY SOUPOISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 201.2 Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď' km 0,094 - 0,113
Rozpočet: SO 201.2 Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď' km 0,094 - 0,113

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
104 02920		OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	KPL	0,000	13 241,23	0,00
ZBV:	10	ZBV č. 10		1,000		13 241,23
105 02943	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	0,000	27 365,20	0,00
ZBV:	10	ZBV č. 10		1,000		27 365,20
106 02960	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	0,000	8 827,49	0,00
ZBV:	10	ZBV č. 10		1,000		8 827,49
107 11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	0,000	51,23	0,00
ZBV:	10	ZBV č. 10		145,000		7 428,35
108 12110B		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA	M3KM	0,000	20,54	0,00

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 201.2 Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď km 0,094 - 0,113
Rozpočet: SO 201.2 Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď km 0,094 - 0,113

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:	10		ZBV č. 10		108,750		2 233,73
			aktuální množství		108,750		2 233,73
109	125834		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. II. ODVOZ DO 5KM	M3	0,000	287,00	0,00
ZBV:	10		ZBV č. 10		204,800		58 777,60
			aktuální množství		204,800		58 777,60
110	131834		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II. ODVOZ DO 5KM	M3	0,000	642,00	0,00
ZBV:	10		ZBV č. 10		249,000		159 858,00
			aktuální množství		249,000		159 858,00
111	17120	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUŤNĚNÍ	M3	0,000	66,00	0,00
ZBV:	10		ZBV č. 10		270,750		17 869,50
			aktuální množství		270,750		17 869,50
112	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	330,00	0,00

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I
 Objekt: SO 201.2 Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď km 0,094 - 0,113
 Rozpočet: SO 201.2 Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď km 0,094 - 0,113

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:	10	ZBV č. 10		4,800		1 584,00
				4,800		1 584,00
113 18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	0,000	85,44	0,00
ZBV:	10	ZBV č. 10		145,000		12 388,80
				145,000		12 388,80
114 27231A		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	0,000	4 084,58	0,00
ZBV:	10	ZBV č. 10		15,330		62 616,61
				15,330		62 616,61
115 272366		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ	T	0,000	22 900,00	0,00
ZBV:	10	ZBV č. 10		0,200		4 580,00
				0,200		4 580,00
116 289971	a	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	0,000	72,00	0,00



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 201.2 Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď km 0,094 - 0,113
Rozpočet: SO 201.2 Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď km 0,094 - 0,113

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	10	ZBV č. 10		40,500		2 916,00
			aktuální množství		40,500		2 916,00
117	289971	b	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	0,000	72,00	0,00
	ZBV:	10	ZBV č. 10		30,720		2 211,84
			aktuální množství		30,720		2 211,84
118	86634		CHRÁNICÍKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM	M	0,000	2 659,13	0,00
	ZBV:	10	ZBV č. 10		3,000		7 977,39
			aktuální množství		3,000		7 977,39
119	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	0,000	389,00	0,00
	ZBV:	10	ZBV č. 10		10,000		3 890,00
			aktuální množství		10,000		3 890,00

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I	Stavba:
SO 201.2 Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď km 0,094 - 0,113	Objekt:
SO 201.2 Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď km 0,094 - 0,113	Rozpočet:

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
120 935842		ŽLABY A RIGOLY DLAŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO BETONU TL 100MM	M2	0,000	668,00	0,00
ZBV:	10	ZBV č. 10		6,000		4 008,00
		aktuální množství		6,000		4 008,00
121 02910	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	0,000	17 654,96	0,00
122 02943	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	0,000	57 378,63	0,00
Celkem:						1 727 081,59

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

ZBV č. 11

SO 201.2 Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď km 0,094 - 0,113

Předkládá:

Jméno: Jiří Burian
Funkce: vedoucí oddělení realizace
staveb

datum: 23. 10. 2020

podpis:

Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek
Funkce: Technický náměstek

datum: 23. 10. 2020
vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji~~*

podpis:

*nehodící se škrtněte

Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice,
ETAPA 1

číslo a název SO/PS: SO 201.2 Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď km 0,094 – 0,113

číslo ZBV: 11

číslo změny SO/PS: 2. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	3
Změnový soupis prací	ANO	12
Vyjádření AD ze dne 09.10.2020	ANO	2
Statické posouzení ze dne 23.04.2020	ANO	8
Koordinační situace stavby	ANO	4
Cenové posouzení	ANO	33

Krycí list ZBV

Název stavby:

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1

ZBV číslo:

11

evidenční číslo stavby:
Číslo a název SO/PS: SO 201.2 - Opěrné zdi větve A. Opěrná zeď km 0,094 - 0,113

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen smlouva):

Objednatel:
SÚS Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zhotovitel:
KARETA s.r.o.

Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál

IČ: 62360213

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	2 317 237,48 Kč	0,00 Kč	2 317 237,48 Kč
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	2 317 237,48 Kč	0,00 Kč	2 317 237,48 Kč

Změnový list pro Změnu dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1 evidenční číslo stavby:	ZBV číslo: 11
--	-----------------------------

Číslo a název SO/PS: SO 201.2 - Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď km 0,094 - 0,113

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel:**SÚS Pardubického kraje**
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031**Zhotovitel:****KARETA s.r.o.**
Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál
IČ: 62360213**Popis změny**

Změna stavby se týká úseku staničení km 0,000 - 0,114 větve A vpravo. Na základě podnětu společnosti Sněžník a.s., týkajícího se obav o stabilitu svahu a tím spojená rizika pro provoz na přilehlé sjezdovce, byl zadán geotechnický posudek, jehož cílem bylo potvrdit, případně vyvrátit tyto obavy (viz Statické posouzení 23.04.2020). Výsledky statického posouzení původního řešení jsou na hraně mezního stavu únosnosti a vzhledem k významu lokality a určitým nejistotám ve vstupních parametrech nelze takovýto výsledek považovat za dostatečný. Proto projektant navrhl (viz Vyjádření projektanta ze dne 9.10.2020) jako nejvhodnější variantu gabionovou opěrnou zeď délky 75,5 m, která zajistí stabilitu svahu proti sesuvu a zachová prostor pro bezpečný provoz sjezdovky, která se nachází na pozemcích potenciálně dotčených touto stavbou.

Tato změna řeší použití gabionové gravitační zdi, která bude založena na polštáři ze štěrku. Na začátku úseku bude gabionová zeď uložena na stávající železobetonové opěrné stěně. Gabionová zeď bude kotvena pomocí tahové výztuže do přilehlého svahu, protože základové podmínky nejsou vyhovující. Z důvodu zvýšení stability svahu proti sesuvu a zachování prostoru pro bezpečný provoz sjezdovky, je vzhledem ke špatné stabilitě svahu a velikosti záboru na sousedních pozemcích nezbytné provést zajištění tohoto svahu gabionovou gravitační zdí.

Tuto Změnu nelze ekonomicky ani technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na tomto stavebním objektu, kterého se týká tato Změna, posléze vypsaní a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla a mohlo by vést k prodloužení lhůty pro dokončení Díla, což by přineslo nemalé společenskoekonomické ztráty. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byly splněny.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
(v Kč bez DPH)	2 317 237,48 Kč	0,00 Kč	2 317 237,48 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno:	Datum: 23. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Michal Jonáš		
Technický dozor stavebníka	Jméno:	Datum: 23. 10. 2020	Podpis:
	Jiří Burian		
zaměstnanec Objednatelů určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum: 23. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Jiří Synek		


Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatelů a Zhotovitelů sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatelů a Zhotovitelů své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatelů:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Jiří Synek		
Zhotovitel:	Jméno:	Datum: 23. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Marek Němec		



Zápis

o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1 evidenční číslo stavby:			ZBV číslo: 11	
Číslo a název SO/PS: SO 201.2 - Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď km 0,094 - 0,113				
		cena SO/PS dle Smlouvy		cena Stavby dle Smlouvy
		1		2
		561 687,51 Kč		69 566 281,33 Kč
Cena SO/PS v předchozích ZBV:				
Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	
3 - zadat	4 - zadat	5=3+4	6=5+1	
1 165 394,08 Kč	0,00 Kč	1 165 394,08 Kč	1 727 081,59 Kč	
cena SO/PS v této ZBV				
Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %	
7	8 - zadat	9=7+8	10=(9/1)*100	
2 317 237,48 Kč	0,00 Kč	2 317 237,48 Kč	412,549	
cena SO/PS a Stavby po této změně				
Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně	
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100	
3 482 631,56 Kč	0,00 Kč	3 482 631,56 Kč	620,030 %	
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %	
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100	
4 044 319,07 Kč	720,030 %	73 048 912,89 Kč	105,006 %	
uvedeny ceny stavebních a montážních prací veškeré údaje v Kč bez DPH				
Vyjádření dotčených stran:				
Projektant:	jméno: Ing. Michal Jonáš	Datum: 23. 10. 2020	Podpis: 	
	Souhlasím - nesouhlasím			
Technický dozor stavebníka:	jméno: Jiří Burian	Datum: 23. 10. 2020	Podpis: 	
	Souhlasím - nesouhlasím			
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 23. 10. 2020	Podpis: 	
	Souhlasím - nesouhlasím			
Zhotovitel	jméno: Ing. Marek Němec	Datum: 23. 10. 2020	Podpis: 	
	Souhlasím - nesouhlasím			
*nehodící se škrtněte				

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 201.2 - Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď km 0,094 - 0,113

Číslo a název rozpočtu: SO 201.2 - Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď km 0,094 - 0,113

Změna soupisu množství č. 11

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozíl v Kč	rozíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	144,000	144,000	0,000	13,00	1 872,00	1 872,00	0,00	0,00
5	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	186,880	186,880	0,000	68,00	12 707,84	12 707,84	0,00	0,00
6	27152	POLSTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	9,690	43,690	34,000	2 168,00	21 007,92	94 719,92	73 712,00	350,88
7	289972	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMRŘIŽOVIN	M2	83,600	418,600	335,000	95,00	7 942,00	39 767,00	31 825,00	400,72
9	461312	PATKY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3	0,283	1,783	1,500	3 824,00	1 082,19	6 818,19	5 736,00	530,04
11	87533	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	23,000	85,000	62,000	86,00	1 978,00	7 310,00	5 332,00	269,57
12	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	18,000	74,000	56,000	8 026,00	144 468,00	593 924,00	449 456,00	311,11
13	936502	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK	KG	24,700	97,500	72,800	126,00	3 112,20	12 285,00	9 172,80	294,74
14	87634	CHRÁNICÍKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	8,000	37,000	29,000	1 525,00	12 200,00	56 425,00	44 225,00	362,50
15	17610	VÝPLŇ ZE ZEMIN SE ZHUT	M3	32,760	347,760	315,000	510,00	16 707,60	177 357,60	160 650,00	961,54
16	3272C7	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBRŽ Z GABIONŮ ČÁSTEČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT Ø4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	M3	38,400	208,400	170,000	5 896,00	226 406,40	1 002 320,00	1 002 320,00	442,71
17	125732	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 2KM	M3	93,600	93,600	0,000	123,00	11 512,80	11 512,80	0,00	0,00
18	131732	HLoubení jam zapaž. i nepaž. tr. I, odvoz do 2km	M3	144,000	144,000	0,000	193,00	27 792,00	27 792,00	0,00	0,00
19	17111	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	60,840	60,840	0,000	584,00	35 530,56	35 530,56	0,00	0,00
21	02944	OSTAT. POŽADAVKY - DOKUMENTACE	KPL	1,000	1,000	0,000	4 474,00	4 474,00	4 474,00	0,00	0,00
22	02960	SKUTEČ. PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	1,000	0,000	26 315,00	26 315,00	26 315,00	0,00	0,00
23	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,000	1,000	0,000	6 579,00	6 579,00	6 579,00	0,00	0,00
		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ									
		Nové položky									

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

23. 10. 2020

23. 10. 2020

Datum:

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 201.2 - Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď km 0.094 - 0.113

Číslo a název rozpočtu: SO 201.2 - Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď km 0.094 - 0.113

Změna soupisu množství č. 11

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	014211	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	M3	0.000	30.300	30.300	1 122.43	0.00	34 009.63	34 009.63	100.00
102	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	0.000	1.000	1.000	19 737.00	0.00	19 737.00	19 737.00	100.00
103	02910 a	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	0.000	0.000	0.000	8 827.49	0.00	0.00	0.00	0.00
104	02930	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	KPL	0.000	1.000	1.000	13 241.23	0.00	13 241.23	13 241.23	100.00
105	02943 a	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	0.000	0.000	0.000	27 365.20	0.00	0.00	0.00	0.00
106	02960 a	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	0.000	1.000	1.000	8 827.49	0.00	8 827.49	8 827.49	100.00
107	11130	SEJMUTÍ DRNU	M2	0.000	202.000	202.000	51.23	0.00	10 348.46	10 348.46	100.00
108	12110B	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA	M3KM	0.000	151.500	151.500	20.54	0.00	3 111.81	3 111.81	100.00
109	125834	VÝKOPAVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR II. ODVOZ DO SKM	M3	0.000	0.000	0.000	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	131834	HLoubení jam zapaž I NEPAŽ TR II. ODVOZ DO SKM	M3	0.000	371.000	371.000	642.00	0.00	238 182.00	238 182.00	100.00
111	17120 a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	0.000	401.300	401.300	66.00	0.00	26 485.80	26 485.80	100.00
112	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0.000	0.000	0.000	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0.15M	M2	0.000	202.000	202.000	85.44	0.00	17 258.88	17 258.88	100.00
114	27231A	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	0.000	0.000	0.000	4 084.58	0.00	0.00	0.00	0.00
115	272366	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ	T	0.000	0.000	0.000	22 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	289971 a	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	0.000	310.000	310.000	72.00	0.00	22 320.00	22 320.00	100.00
117	289971 b	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	0.000	228.000	228.000	72.00	0.00	16 416.00	16 416.00	100.00
118	86634	CHRÁNICÍKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM	M	0.000	3.000	3.000	2 659.13	0.00	7 977.39	7 977.39	100.00

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 23.10.2020

Datum: 23.10.2020

Datum:

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 201.2 - Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď km 0,094 - 0,113

Číslo a název rozpočtu: SO 201.2 - Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď km 0,094 - 0,113

Změna soupisu množství č. 11

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozíl v Kč	rozíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	0,000	53,000	53,000	389,000	0,000	20 617,000	20 617,000	100,000
120	935842	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLÁŽDIC DO BETONU TL 100MM	M2	0,000	31,800	31,800	668,000	0,000	21 242,400	21 242,400	100,000
121	02910 b	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	0,000	1,000	1,000	17 654,960	0,000	17 654,960	17 654,960	100,000
122	02943 b	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	0,000	1,000	1,000	57 378,630	0,000	57 378,630	57 378,630	100,000
		Celkem						561 687,51	2 878 924,99	2 317 237,48	412,55

Za zhotovitele:

23.10.2020

Datum:

Za objednatele:

23.10.2020

Datum:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Objekt: SO 201.2 Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď' km 0,094 - 0,113

Rozpočet: SO 201.2 Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď' km 0,094 - 0,113

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: KARETA s.r.o.

Základní cena:

561 687,51 Kč

Cena celková:

4 044 319,07 Kč

DPH:

849 307,00 Kč

Cena s daní:

4 893 626,07 Kč

Měrné jednotky:

1,00

Počet měrných jednotek:

4 044 319,07 Kč

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Stavba:	III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt:	SO 201.2 Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď km 0,094 - 0,113
Rozpočet:	SO 201.2 Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď km 0,094 - 0,113

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Uložení zeminy na dočasné a trvalé skládky na pozemcích spol. Sněžník a s Viz položka rozpočtu č. 131732.	M3	144,000	13,00	1 872,00
5	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE Geotextilie na úrovni základové spáry, geotextilie na rubové straně zdi a geotextilie jako podklad na dně PVC trub pro kotvení zábradlí. Min. 300 g/m2. Výkres SO 201.2.4 Vzorový příčný řez. Délka a plocha odměřena z grafického programu AutoCAD.	M2	186,880	68,00	12 707,84
6	27152		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO ŠD fr. 16-32 tl. min. 250 mm. Výkres SO 201.2.4 Vzorový příčný řez. Plocha odměřena z grafického programu AutoCAD.	M3	9,690	2 168,00	21 007,92
ZBV:	10		ZBV č. 10		6,000		13 008,00
	11		ZBV č. 11		34,000		73 712,00
					49,690		107 727,92
7	289972		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN Jednoosá tahová geomříž, tahová pevnost min. 40 kN/m. Výkres SO 201.2.4 Vzorový příčný řez. Délka odečtena z grafického programu AutoCAD. Je uvažována 10%ni rezerva na přesahy.	M2	83,600	95,00	7 942,00
ZBV:	10		ZBV č. 10		195,000		18 525,00
	11		ZBV č. 11		335,000		31 825,00

Rozpočet: SO 201.2 Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď km 0,094 - 0,113

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	461312	10	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	613,600	3 824,00	1 082,19
			Beton C12/15-XF3 pro kotvení sloupků zábradlí do gabionového koše.				
			Výkres SO 201.2.5 Rozvnitý pohled.				
ZBV:							
		10	ZBV č. 10		0,500		1 912,00
		11	ZBV č. 11		1,500		5 736,00
8 730,19							
11	87533	10	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	23,000	86,00	1 978,00
			DN 150.				
			Výkres SO 201.2.5 Rozvnitý pohled.				
Délka odečtena z grafického programu AutoCAD.							
ZBV:							
		10	ZBV č. 10		20,500		1 763,00
		11	ZBV č. 11		62,000		5 332,00
9 073,00							
12	9111A1	10	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	18,000	8 026,00	144 468,00
			Dvoumadelové zábradlí kotvené do gabionových košů.				
			Výkres SO 201.2.5 Rozvnitý pohled.				
ZBV:							
		10	ZBV č. 10		19,500		156 507,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruťování silnice, ETAPA I

Objekt: SO 201.2 Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď km 0,094 - 0,113

Rozpočet: SO 201.2 Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď km 0,094 - 0,113

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		II	ZBV č. II		56,000		449 456,00
13	936502		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK Ztužení gabionu ocelovou trubkou 60/4, ocel S 235, pozink Výkres SO 201.2.5 Rozvnitý pohled	KG	24,700	126,00	3 112,20
			aktuální množství		93,500		750 431,00
		IO	ZBV č. IO		26,000		3 276,00
		II	ZBV č. II		72,800		9 172,80
			aktuální množství		123,500		15 561,00
14	87634		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM PVC trouba DN 200 pro kotvení zábadli. Výkres SO 201.2.4 Vzorový příčný řez	M	8,000	1 525,00	12 200,00
		IO	ZBV č. IO		10,000		15 250,00
		II	ZBV č. II		29,000		44 225,00
			aktuální množství		47,000		71 675,00
15	17610		VÝPLNĚ ZE ZEMIN SE ZHUT Zásyp rubu zdi zeminou vhodnou do násepů, hutnit po vrstvách 300 mm. Předpokládá se použití 35 % nelepšené zeminy do konstrukce zásypu. Plocha odeděna z grafického systému AutoCAD Výkres SO 201.2.6 Pracovní příčné řezu. Průměrná plocha je určena z jednotlivých ploch z pracovních příčných řezů, bude	M3	32,760	510,00	16 707,60

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 201.2 Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď km 0,094 - 0,113
Rozpočet: SO 201.2 Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď km 0,094 - 0,113

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			uvažována 20%ní rezerva.				
	ZBV:						
		10	ZBV č. 10		200,000		102 000,00
		11	ZBV č. 11		315,000		160 650,00
			aktuální množství		547,760		279 357,60
16	3272C7		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ ČÁSTEČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al Výkres SO 201.2.5 Rozvlnitý pohled. Plocha odečtena z grafického programu AutoCAD.	M3	38,400	5 896,00	226 406,40
	ZBV:						
		10	ZBV č. 10		68,250		402 402,00
		11	ZBV č. 11		170,000		1 002 320,00
			aktuální množství		276,650		1 631 128,40
17	125732		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM Vytěžení zeminy určené k zásypu rubu zdi z dočasné skládky Kubatura viz součet položek č. 17111 a č. 17610.	M3	93,600	123,00	11 512,80
18	131732		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM Odkop stávajícího svahu, skryvka ornice a odmování není součástí rozpočtu tohoto stavebního objektu. Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD. Výkres SO 201.2.6 Pracovní příčné řezy. Průměrná plocha je určena z jednotlivých ploch z pracovních příčných řezů, bude uvažována 20%ní rezerva. Dočasná skládka materiálu na pozemcích spol. Sněžník a s.	M3	144,000	193,00	27 792,00



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I
SO 201.2 Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď km 0,094 - 0,113
SO 201.2 Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď km 0,094 - 0,113

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	17111		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY Zásyp rubu zdi zeminou vhodnou do násepů, hutnit po vrstvách 300 mm Předpokládá se použití 65 % zeminy vytěžené z dočasné skládky zlepšené příměsí vápna Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD Výkres SO 201.2 6 Pracovní příčné řezy Průměrná plocha je určena z jednotlivých ploch z pracovních příčných řezů, bude uvažována 20%ní rezerva.	M3	60,840	584,00	35 530,56
21	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘÍČNÝCH ŘEZŮ DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	4 474,00	4 474,00
22	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,000	26 315,00	26 315,00
23	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Práce geodeta na stavbě při vytyčování bodů liniové stavby	KPL	1,000	6 579,00	6 579,00
101	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	M3	0,000	1 122,43	0,00
ZBI:		10	ZBV č. 10		21,750		24 412,85
		11	ZBV č. 11		30,300		34 009,63
102	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ aktuální množství	KPL	0,000	19 737,00	0,00
ZBI:		10	ZBV č. 10		1,000		19 737,00
		11	ZBV č. 11		1,000		19 737,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

SO 201.2 Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď km 0,094 - 0,113

SO 201.2 Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď km 0,094 - 0,113

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
103	02910	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	0,000	8 827,49	0,00
	ZBV:	10	ZBV č. 10	1,000			8 827,49
104	02920		OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	KPL	0,000	13 241,23	0,00
	ZBV:	10	ZBV č. 10	1,000			13 241,23
		11	ZBV č. 11	1,000			13 241,23
105	02943	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	0,000	27 365,20	0,00
	ZBV:	10	ZBV č. 10	1,000			27 365,20
106	02960	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	0,000	8 827,49	0,00
	ZBV:	10	ZBV č. 10	1,000			8 827,49

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1

SO 201.2 Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď km 0,094 - 0,113

SO 201.2 Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď km 0,094 - 0,113

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		11	ZBV č. 11		1,000		8 827,49
107	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	0,000	51,23	0,00
	ZBV:						
	10		ZBV č. 10		145,000		7 428,35
	11		ZBV č. 11		202,000		10 348,46
108	12110B		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA	M3KM	0,000	20,54	0,00
	ZBV:						
	10		ZBV č. 10		108,750		2 233,73
	11		ZBV č. 11		151,500		3 111,81
109	125834		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. II, ODVOZ DO 5KM	M3	0,000	287,00	0,00
	ZBV:						
	10		ZBV č. 10		204,800		58 777,60
110	131834		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 5KM	M3	0,000	642,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 201.2 Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď km 0,094 - 0,113
Rozpočet: SO 201.2 Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď km 0,094 - 0,113

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:	10		ZBV č. 10		249,000		159 858,00
	11		ZBV č. 11		371,000		238 182,00
aktuální množství							398 040,00
111	17120	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	0,000	66,00	0,00
ZBV:	10		ZBV č. 10		270,750		17 869,50
	11		ZBV č. 11		401,300		26 485,80
aktuální množství							44 355,30
112	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	330,00	0,00
ZBV:	10		ZBV č. 10		4,800		1 584,00
					4,800		1 584,00
aktuální množství							1 584,00
113	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	0,000	85,44	0,00
ZBV:	10		ZBV č. 10		145,000		12 388,80
	11		ZBV č. 11		202,000		17 258,88

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 201.2 Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď km 0,094 - 0,113
Rozpočet: SO 201.2 Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď km 0,094 - 0,113

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
114	27231A		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	347,000	4 084,58	29 647,68
	ZBV:	10	ZBV č. 10		15,330		62 616,61
115	272366		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ	T	0,000	22 900,00	0,00
	ZBV:	10	ZBV č. 10		0,200		4 580,00
116	289971	a	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	0,000	72,00	0,00
	ZBV:	10	ZBV č. 10		40,500		2 916,00
		11	ZBV č. 11		310,000		22 330,00
117	289971	b	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	350,500	72,00	25 236,00
	ZBV:	10	ZBV č. 10		30,720		2 211,84
		11	ZBV č. 11		228,000		16 416,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 201.2 Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď km 0,094 - 0,113
Rozpočet: SO 201.2 Opěrné zdi větve A, Opěrná zeď km 0,094 - 0,113

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
118	86634		CHRÁNICÍKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM	M	258,720	2 659,13	18 627,84
	ZBV:						
	10		ZBV č. 10		3,000		7 977,39
	11		ZBV č. 11		3,000		7 977,39
119	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	6,000	389,00	15 954,78
	ZBV:						
	10		ZBV č. 10		10,000		3 890,00
	11		ZBV č. 11		53,000		20 617,00
120	935842		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLÁŽDIC DO BETONU TL 100MM	M2	63,000	668,00	24 507,00
	ZBV:						
	10		ZBV č. 10		6,000		4 008,00
	11		ZBV č. 11		31,800		21 242,40
			aktuální množství		37,800		25 250,40

Stavba:	III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I
Objekt:	SO 201.2 Opěrné zdi větvě A, Opěrná zeď km 0,094 - 0,113
Rozpočet:	SO 201.2 Opěrné zdi větvě A, Opěrná zeď km 0,094 - 0,113

Celkem:

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

ZBV č. 12

SO 300 Ostatní a vedlejší náklady pro objekty řady 300

Předkládá:

Jméno: Jiří Burian
Funkce: vedoucí oddělení realizace
staveb

datum: 23. 10. 2020

podpis:

Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek
Funkce: Technický náměstek

datum: 23. 10. 2020

vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji~~*

podpis:

*nehodící se škrtněte

Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice,
ETAPA 1

číslo a název SO/PS: SO 300 Ostatní a vedlejší náklady pro objekty řady 300

číslo ZBV: 12

číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	2
Změnový soupis prací	ANO	6
Vyjádření AD ze dne 09.10.2020	ANO	2
Statický posudek ze dne 23.04.2020	ANO	8
Koordinační situace stavby	ANO	4
Cenové posouzení	ANO	27

Krycí list ZBV

Název stavby:

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

ZBV číslo:

12

evidenční číslo stavby:
Číslo a název SO/PS: SO 300 - Ostatní a vedlejší náklady pro objekty řady 300

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen smlouva):

Objednatel:
SÚS Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zhotovitel:
KARETA s.r.o.

Krmovská 1877/51, 79201 Bruntál

IČ: 62360213

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	136 902,68 Kč	0,00 Kč	136 902,68 Kč
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	136 902,68 Kč	0,00 Kč	136 902,68 Kč

Změnový list pro Změnu dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1	ZBV číslo: 12
--	------------------

evidenční číslo stavby:

Číslo a název SO/PS: SO 300 - Ostatní a vedlejší náklady pro objekty řady 300

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

SÚS Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zhotovitel:

KARETA s.r.o.

Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál

IČ: 62360213

Popis změny

Změna stavby se týká úseku staničení km 0,000 - 0,114 větve A vpravo. Na základě podnětu společnosti Sněžník a.s., týkajícího se obav o stabilitu svahu a tím spojená rizika pro provoz na přilehlé sjezdovce, byl zadán geotechnický posudek, jehož cílem bylo potvrdit, případně vyvrátit tyto obavy (viz Statické posouzení 23.04.2020). Výsledky statického posouzení původního řešení jsou na hraně mezního stavu únosnosti a vzhledem k významu lokality a určitým nejistotám ve vstupních parametrech nelze takovýto výsledek považovat za dostatečný. Proto projektant navrhl (viz Vyjádření projektanta ze dne 9.10.2020) jako nejvhodnější variantu gabionovou opěrnou zeď délky 75,5 m, která zajistí stabilitu svahu proti sesuvu a zachová prostor pro bezpečný provoz sjezdovky, která se nachází na pozemcích potenciálně dotčených touto stavbou.

V objektu SO 301.1 jsou řešeny pouze fyzicky prováděné práce. Veškeré práce spojené s ostatními a vedlejšími náklady, jako je např. tvorba dokumentace, zkoušení materiálů, pomocné práce, atd. jsou řešeny v tomto objektu SO 300. V této změně tedy dochází k navýšení položek v souvislosti se zvýšením prováděných prací na SO 301.1 (ZBV č. 13 a 14).

Tuto Změnu nelze ekonomicky ani technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na tomto stavebním objektu, kterého se týká tato Změna, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla a mohlo by vést k prodloužení lhůty pro dokončení Díla, což by přineslo nemalé společenskoekonomické ztráty. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byly splněny.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
(v Kč bez DPH)	136 902,68 Kč	0,00 Kč	136 902,68 Kč



Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno:	Datum: 23. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Michal Jonáš	23. 10. 2020	
Technický dozor stavebníka	Jméno:	Datum: 23. 10. 2020	Podpis:
	Jiří Burian	23. 10. 2020	
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum: 23. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Jiří Synek		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele:	Jméno:	Datum: 23. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Jiří Synek		
Zhotovitel:	Jméno:	Datum: 23. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Marek Němec		

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1 evidenční číslo stavby:		ZBV číslo: 12	
Číslo a název SO/PS: SO 300 - Ostatní a vedlejší náklady pro objekty řady 300			
		cena SO/PS dle Smlouvy 1 255 531,00 Kč	cena Stavby dle Smlouvy 2 69 566 281,33 Kč
Cena SO/PS v předchozích ZBV:			
Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3 - zadat	4 - zadat	5=3+4	6=5+1
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	255 531,00 Kč
cena SO/PS v této ZBV			
Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9=7+8	10=(9/1)*100
136 902,68 Kč	0,00 Kč	136 902,68 Kč	53,576
cena SO/PS a Stavby po této změně			
Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
136 902,68 Kč	0,00 Kč	136 902,68 Kč	53,576 %
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
392 433,68 Kč	153,576 %	69 703 184,01 Kč	100,197 %
uvedeny ceny stavebních a montážních prací veškeré údaje v Kč bez DPH			
Vyjádření dotčených stran:			
Projektant:	jméno: Ing. Michal Jonáš	Datum: 23. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *	23. 10. 2020	
Technický dozor stavebníka:	jméno: Jiří Burian	Datum:	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 23. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zhotovitel	jméno: Ing. Marek Němec	Datum: 23. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
*nehodící se škrtněte			

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 300 - Ostatní a vedlejší náklady pro objekty řady 300

Číslo a název rozpočtu: SO 300 - Ostatní a vedlejší náklady pro objekty řady 300

Změna soupisu množství č. 12

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdlíl v Kč	rozdlíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	02720 a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	2,000	1,000	23 685,00	23 685,00	47 370,00	23 685,00	100,00
3	02720 b	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	2,000	1,000	23 685,00	23 685,00	47 370,00	23 685,00	100,00
4	02720 c	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	2,000	1,000	23 685,00	23 685,00	47 370,00	23 685,00	100,00
6	02910 a	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	1,000	0,000	19 737,00	19 737,00	19 737,00	0,00	0,00
7	02910 b	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	1,000	0,000	7 830,00	7 830,00	7 830,00	0,00	0,00
8	02910 c	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	1,000	0,000	5 592,00	5 592,00	5 592,00	0,00	0,00
10	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE	KPL	1,000	1,000	0,000	32 895,00	32 895,00	32 895,00	0,00	0,00
11	02947	OSTATNÍ POŽADAVKY - POVODNOVÝ PLÁN	KPL	1,000	1,000	0,000	32 895,00	32 895,00	32 895,00	0,00	0,00
12	02948	OSTATNÍ POŽADAVKY - HAVARIJNÍ PLÁN	KPL	1,000	1,000	0,000	32 895,00	32 895,00	32 895,00	0,00	0,00
14	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - PROVOZNÍ ŘÁD	KPL	1,000	1,000	0,000	19 737,00	19 737,00	19 737,00	0,00	0,00
15	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	1,000	1,000	0,000	32 895,00	32 895,00	32 895,00	0,00	0,00
Nové položky											
101	02510 a	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	0,000	1,000	1,000	6 179,24	0,00	6 179,24	6 179,24	100,00
102	02721	PROVIZORNÍ OHRAZENÍ VÝKOPU	KPL	0,000	1,000	1,000	16 855,14	0,00	16 855,14	16 855,14	100,00
103	02910 d	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	0,000	1,000	1,000	4 413,74	0,00	4 413,74	4 413,74	100,00
104	02910 e	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	0,000	1,000	1,000	5 296,49	0,00	5 296,49	5 296,49	100,00

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:

23. 10. 2020

23. 10. 2020



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 300 - Ostatní a vedlejší náklady pro objekty řady 300

Číslo a název rozpočtu: SO 300 - Ostatní a vedlejší náklady pro objekty řady 300

Změna soupisu množství č. 12

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdilu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdil v Kč	rozdil v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	02910 f	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	0,000	1,000	1,000	7 061,98	0,00	7 061,98	7 061,98	100,00
106	02944 a	OSTAT. POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ. PROVEDENÍ V DIGIT. FORMĚ	KPL	0,000	1,000	1,000	7 944,74	0,00	7 944,74	7 944,74	100,00
107	02947 a	OSTAT. POŽADAVKY - POVODŇOVÝ PLÁN STAVBY	KPL	0,000	1,000	1,000	6 620,61	0,00	6 620,61	6 620,61	100,00
108	02948 a	OSTAT. POŽADAVKY - HAVARIJNÍ PLÁN STAVBY	KPL	0,000	1,000	1,000	7 944,74	0,00	7 944,74	7 944,74	100,00
109	02949	OSTAT. POŽADAVKY - KOMPLETAČNÍ ČINNOST	KPL	0,000	1,000	1,000	3 531,00	0,00	3 531,00	3 531,00	100,00
Celkem								255 531,00	392 433,68	136 902,68	53,58

Za zhotovitele:

Datum:

23.10.2020

Za objednavatele:

Datum:

23.10.2020

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Objekt: SO 300 Ostatní a vedlejší náklady pro objekty řady 300

Rozpočet: SO 300 Ostatní a vedlejší náklady pro objekty řady 300

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: KARETA s.r.o.

Základní cena:

255 531,00 Kč

Cena celková:

392 433,68 Kč

DPH:

82 411,07 Kč

Cena s daní:

474 844,75 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

392 433,68 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I
 Objekt: SO 300 Ostatní a vedlejší náklady pro objekty řady 300
 Rozpočet: SO 300 Ostatní a vedlejší náklady pro objekty řady 300

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2	02720	a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Dočasné dopravní značení vč. dopravních značek, jejich osazení a následného odstranění, převzetí komunikace jejich správci, včetně PD dočasného značení	KPL	1,000	23 685,00	23 685,00
ZBV:		12	ZBV č. 12		1,000		23 685,00
			aktuální množství		2,000		47 370,00
3	02720	b	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Náklady na zajištění bezpečnosti silničního provozu	KPL	1,000	23 685,00	23 685,00
ZBV:		12	ZBV č. 12		1,000		23 685,00
			aktuální množství		2,000		47 370,00
4	02720	c	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Čištění komunikací	KPL	1,000	23 685,00	23 685,00
ZBV:		12	ZBV č. 12		1,000		23 685,00
			aktuální množství		2,000		47 370,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 300 Ostatní a vedlejší náklady pro objekty řady 300
Rožpočet: SO 300 Ostatní a vedlejší náklady pro objekty řady 300

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6 02910	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Náklady na vytyčení všech inženýrských sítí na staveništi u jednotlivých správců a majitelů před zahájením stavebních prací	KPL	1,000	19 737,00	19 737,00
7 02910	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Náklady na vytyčení celé stavby před zahájením stavebních prací	KPL	1,000	7 830,00	7 830,00
8 02910	c	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, vč. zákresu skutečného provedení stavby do aktuální katastrální mapy	KPL	1,000	5 592,00	5 592,00
10 02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEDVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Vypracování dokumentace skutečného provedení jednotlivých dílčích staveb celého komplexu včetně zakreslení skutečného provedení stavby do originálu ověřené dokumentace	KPL	1,000	32 895,00	32 895,00
11 02947		OSTAT POŽADAVKY - POVODŇOVÝ PLÁN STAVBY Náklady na zpracování, projednání a schválení povodňového plánu stavby	KPL	1,000	32 895,00	32 895,00
12 02948		OSTAT POŽADAVKY - HAVARIJNÍ PLÁN STAVBY Náklady na zpracování, projednání a schválení havarijního plánu stavby	KPL	1,000	32 895,00	32 895,00
14 02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - PROVOZNÍ ŘÁD Náklady na zpracování, projednání a schválení provozního řádu	KPL	1,000	19 737,00	19 737,00
15 02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	1,000	32 895,00	32 895,00
101 02510	a	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	0,000	6 179,24	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 300 Ostatní a vedlejší náklady pro objekty řady 300
Rozpočet: SO 300 Ostatní a vedlejší náklady pro objekty řady 300

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:							
	12		ZBV č. 12		1,000		6 179,24
aktuální množství							
					1,000		6 179,24
102	02721		PROVIZORNÍ OHRAZENÍ VÝKOPU	KPL	0,000	16 855,14	0,00
ZBV:							
	12		ZBV č. 12		1,000		16 855,14
aktuální množství							
					1,000		16 855,14
103	02910	d	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	0,000	4 413,74	0,00
ZBV:							
	12		ZBV č. 12		1,000		4 413,74
aktuální množství							
					1,000		4 413,74
104	02910	e	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	0,000	5 296,49	0,00
ZBV:							
	12		ZBV č. 12		1,000		5 296,49
aktuální množství							
					1,000		5 296,49
105	02910	f	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	0,000	7 061,98	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 300 Ostatní a vedlejší náklady pro objekty řady 300
Rozpočet: SO 300 Ostatní a vedlejší náklady pro objekty řady 300

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:	12	ZBV č. 12		1,000		7 061,98
		aktuální množství		1,000		7 061,98
106 02944	a	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVODENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	0,000	7 944,74	0,00
ZBV:	12	ZBV č. 12		1,000		7 944,74
		aktuální množství		1,000		7 944,74
107 02947	a	OSTAT POŽADAVKY - PŮVODNÝ PLÁN STAVBY	KPL	0,000	6 620,61	0,00
ZBV:	12	ZBV č. 12		1,000		6 620,61
		aktuální množství		1,000		6 620,61
108 02948	a	OSTAT POŽADAVKY - HAVARIJNÍ PLÁN STAVBY	KPL	0,000	7 944,74	0,00
ZBV:	12	ZBV č. 12		1,000		7 944,74
		aktuální množství		1,000		7 944,74
109 02949		OSTAT POŽADAVKY - KOMPLETAČNÍ ČINNOST	KPL	0,000	3 531,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 300 Ostatní a vedlejší náklady pro objekty řady 300
Rozpočet: SO 300 Ostatní a vedlejší náklady pro objekty řady 300

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:	12	ZBV č. 12		1,000		3 531,00
		aktuální množství		1,000		3 531,00
Celkem:						392 433,68

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

ZBV č. 13

SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A

Předkládá:

Jméno: Jiří Burian
Funkce: vedoucí oddělení realizace
staveb

datum: 23. 10. 2020

podpis:

Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek
Funkce: Technický náměstek

datum: 23. 10. 2020

vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji~~*

podpis:

*nehodící se škrtněte

Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice,
ETAPA 1

číslo a název SO/PS: SO 301.1 Dešťová kanalizace – větev A

číslo ZBV: 13

číslo změny SO/PS: 2. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	8
Změnový soupis prací	ANO	19
Vyjádření AD ze dne 09.10.2020	ANO	2
Statický posudek ze dne 23.04.2020	ANO	8
Koordinační situace stavby	ANO	4
Cenové posouzení	ANO	42

Krycí list ZBV

Název stavby:

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

ZBV číslo:

13

evidenční číslo stavby:

Číslo a název SO/PS: SO 301.1 - Dešťová kanalizace - větev A

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen smlouva):

Objednatel:

SÚS Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zhotovitel:

KARETA s.r.o.

Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál

IČ: 62360213

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	385 301,05 Kč	0,00 Kč	385 301,05 Kč
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	385 301,05 Kč	0,00 Kč	385 301,05 Kč

Změnový list pro Změnu dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I evidenční číslo stavby:		ZBV číslo: 13			
Číslo a název SO/PS: SO 301.1 - Dešťová kanalizace - větev A					
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen Smlouva): <table border="0"> <tr> <td> Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice IČ: 00085031 </td> <td> Zhotovitel: KARETA s.r.o. Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál IČ: 62360213 </td> </tr> </table>				Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice IČ: 00085031	Zhotovitel: KARETA s.r.o. Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál IČ: 62360213
Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice IČ: 00085031	Zhotovitel: KARETA s.r.o. Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál IČ: 62360213				
Popis změny Změna stavby se týká úseku staničení km 0,000 - 0,114 větve A vpravo. Na základě podnětu společnosti Sněžník a.s., týkajícího se obav o stabilitu svahu a tím spojená rizika pro provoz na přilehlé sjezdovce, byl zadán geotechnický posudek, jehož cílem bylo potvrdit, případně vyvrátit tyto obavy (viz Statické posouzení 23.04.2020). Výsledky statického posouzení původního řešení jsou na hraně mezního stavu únosnosti a vzhledem k významu lokality a určitým nejistotám ve vstupních parametrech nelze takovýto výsledek považovat za dostatečný. Proto projektant navrhl (viz Vyjádření projektanta ze dne 9.10.2020) jako nejvhodnější variantu gabionovou opěrnou zeď délky 75,5 m, která zajistí stabilitu svahu proti sesuvu a zachová prostor pro bezpečný provoz sjezdovky, která se nachází na pozemcích potenciálně dotčených touto stavbou. V souvislosti s výstavbou gabionové zdi je nezbytné vyřešit přeložky inženýrských sítí. Jedná se o inženýrské sítě splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu pro zásobování pitnou vodou a vodovodu určeného pro zasněžování. Splašková kanalizace bude provedena z plnostěnného potrubí PP DN 300. Na potrubí procházejícím pod projektovanou gabionovou zdí je navržena ocelová chránička. Stávající betonové potrubí dešťové kanalizace DN 600 bude ponecháno. V místě pod projektovanou gabionovou zdí je navrženo obetonování tohoto potrubí prostým betonem. Vodovodní řad pitné vody je navržen z potrubí PE 100 RC SDR 11 DN 80. Na potrubí procházejícím pod projektovanou gabionovou zdí je navržena ocelová chránička. Vodovodní řady pro zasněžování jsou navrženy z pozinkované oceli Z1 DN 200, Z2 DN 134 a Z3 DN 134. Na potrubí Z1 procházejícím pod projektovanou gabionovou zdí je navržena ocelová chránička. Tuto Změnu nelze ekonomicky ani technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na tomto stavebním objektu, kterého se týká tato Změna, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla a mohlo by vést k prodloužení lhůty pro dokončení Díla, což by přineslo nemalé společenskoekonomické ztráty. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byly splněny.					
Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v Kč bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných 385 301,05 Kč	Cena navrhovaných Změn záporných 0,00 Kč	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem 385 301,05 Kč		
Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:					
Projektant (autorský dozor)	Jméno:	Datum: 23. 10. 2020	Podpis:		
	Ing. Michal Jonáš				
Technický dozor stavebníka	Jméno:	Datum: 23. 10. 2020	Podpis:		
	Jiří Burian				
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum: 23. 10. 2020	Podpis:		
	Ing. Jiří Synek				
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.					
Oprávněná osoba Objednatele:	Jméno:	Datum: 23. 10. 2020	Podpis:		
	Ing. Jiří Synek				
Zhotovitel:	Jméno:	Datum: 23. 10. 2020	Podpis:		
	Ing. Marek Němec				

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I evidenční číslo stavby:	ZBV číslo: 13
---	------------------

Číslo a název SO/PS: SO 301.1 - Dešťová kanalizace - větev A

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	9 034 914,61 Kč	69 566 281,33 Kč

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3 - zadat	4 - zadat	5=3+4	6=5+1
492 374,88 Kč	0,00 Kč	492 374,88 Kč	9 527 289,49 Kč

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9=7+8	10=(9/1)*100
385 301,05 Kč	0,00 Kč	385 301,05 Kč	4,265

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
877 675,93 Kč	0,00 Kč	877 675,93 Kč	9,714 %
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
9 912 590,54 Kč	109,714 %	70 443 957,26 Kč	101,262 %

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v Kč bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: Ing. Michal Jonáš	Datum: 23. 10. 2020	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Jiří Burian	Datum: 23. 10. 2020	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 23. 10. 2020	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zhotovitel	jméno: Ing. Marek Němec	Datum: 23. 10. 2020	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *		

*nehodící se škrtněte

Poznámka

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Číslo a název varianty: ZŘ -


Číslo a název objektu: SO 301.1 - Dešťová kanalizace - větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 301.1 - Dešťová kanalizace - větev A

Změna soupisu množství č. 13

pof. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílnost v Kč	rozdílnost %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	014102 a	POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo	T	1 170,552	1 170,552	0,000	198,00	231 769,30	231 769,30	0,00	0,00
2	014102 b	POPLATKY ZA SKLÁDKU - asfalt	T	386,267	386,267	0,000	198,00	76 480,87	76 480,87	0,00	0,00
3	014102 c	POPLATKY ZA SKLÁDKU - beton	T	3,834	3,834	0,000	198,00	759,13	759,13	0,00	0,00
4	014102 d	POPLATKY ZA SKLÁDKU - z plastických hmot	T	0,624	0,624	0,000	198,00	123,55	123,55	0,00	0,00
5	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	117,050	117,050	0,000	157,00	18 376,85	18 376,85	0,00	0,00
6	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	14 163,195	14 163,195	0,000	4,00	56 652,78	56 652,78	0,00	0,00
7	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO - BEZ DOPRAVY	M3	585,256	585,256	0,000	157,00	91 885,19	91 885,19	0,00	0,00
8	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO - DOPRAVA	tkm	64 378,160	64 378,160	0,000	4,00	257 512,64	257 512,64	0,00	0,00
9	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	58,526	58,526	0,000	629,00	36 812,85	36 812,85	0,00	0,00
10	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	7 081,598	7 081,598	0,000	5,00	35 407,99	35 407,99	0,00	0,00
11	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	1 080,000	1 080,000	0,000	13,00	14 040,00	14 040,00	0,00	0,00
12	121102	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM	M3	24,302	24,302	0,000	157,00	3 815,41	3 815,41	0,00	0,00
13	13170 a	DOPRAVA ZEMINY S NALOŽENÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK	M3KM	15 500,000	15 500,000	0,000	66,00	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00	0,00
14	131732	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 2KM	M3	1 315,310	1 315,310	0,000	198,00	260 431,38	260 431,38	0,00	0,00
15	132732	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 2KM	M3	2 913,860	2 913,860	0,000	198,00	576 944,28	576 944,28	0,00	0,00

Za zhotovitele:



Datum:

23.10.2020

Za objednavatele:



Datum:

23.10.2020



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 301.1 - Dešťová kanalizace - větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 301.1 - Dešťová kanalizace - větev A

Změna soupisu množství č. 13

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	15320R	ZAJIŠTĚNÍ PAŽENÍ STAVEBNÍCH JAM OCELOVÝMI PAŽNICEMI S ROZEPŘENÝMI OCELOVÝMI RÁMY	M2	315,031	315,031	0,000	6,00	1 890,19	1 890,19	0,00	0,00
17	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	3 497,827	3 497,827	0,000	66,00	230 856,58	230 856,58	0,00	0,00
18	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	3 855,636	3 855,636	0,000	39,00	150 369,80	150 369,80	0,00	0,00
19	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 085,991	1 085,991	0,000	330,00	358 377,03	358 377,03	0,00	0,00
20	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	718,191	718,191	0,000	263,00	188 884,23	188 884,23	0,00	0,00
21	18110	UPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR 1	M2	1 463,140	1 463,140	0,000	66,00	96 567,24	96 567,24	0,00	0,00
22	212625	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TR 1	M	1 018,710	1 018,710	0,000	198,00	201 704,58	201 704,58	0,00	0,00
23	382325	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE NÁDRŽÍ ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	3,681	3,681	0,000	4 605,00	16 951,01	16 951,01	0,00	0,00
24	382335 R	KOMPL KONSTR NÁDRŽÍ Z PŘEDPJ BET DO C40/50 XA I	M3	112,808	112,808	0,000	9 210,00	1 038 961,68	1 038 961,68	0,00	0,00
25	382365	VÝZTUŽ KOMPLETNÍCH KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ Z OCELI B500B	T	0,607	0,607	0,000	8 553,00	5 191,67	5 191,67	0,00	0,00
26	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 X0	M3	25,456	25,456	0,000	2 895,00	73 695,12	73 695,12	0,00	0,00
27	451324	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 XA I	M3	52,142	52,142	0,000	4 605,00	240 113,91	240 113,91	0,00	0,00
28	451365	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z OCELI B500B	T	0,093	0,093	0,000	7 237,00	673,04	673,04	0,00	0,00
29	451366	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ	T	3,728	3,728	0,000	7 237,00	26 979,54	26 979,54	0,00	0,00
30	45157 a	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	166,527	166,527	0,000	330,00	54 953,91	54 953,91	0,00	0,00

Za zhotovitele:

Datum: 23.10.2020

Za objednavatele:

Datum:

23.10.2020

**Změna soupisu množství**

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 301.1 - Dešťová kanalizace - větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 301.1 - Dešťová kanalizace - větev A

Změna soupisu množství č. 13

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	45157 b	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	99,098	99,098	0,000	330,00	32 702,34	32 702,34	0,00	0,00
32	87133	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM	M	6,600	6,600	0,000	263,00	1 735,80	1 735,80	0,00	0,00
33	87144	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 250MM	M	1,500	1,500	0,000	527,00	790,50	790,50	0,00	0,00
34	87145 R1	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 300MM	M	638,200	638,200	0,000	1 580,00	1 008 356,00	1 008 356,00	0,00	0,00
35	87146 R	POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN DO 400MM	M	231,100	231,100	0,000	2 632,00	608 255,20	608 255,20	0,00	0,00
36	87147 R	POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN DO 500MM	M	89,900	89,900	0,000	3 289,00	295 681,10	295 681,10	0,00	0,00
37	891145	ŠOUPÁTKA DN DO 300MM	KUS	3,000	3,000	0,000	30 263,00	90 789,00	90 789,00	0,00	0,00
38	89190R	PLOVÁKOVÝ REGULÁTOR PRŮTOKU 700/700/1250 mm, ODTOK DN 150, S REGULACÍ 1 - 22 l/s, PRO OSAZENÍ DO MOKŘEHO	KS	3,000	3,000	0,000	19 750,00	59 250,00	59 250,00	0,00	0,00
39	891945	PROSTŘEDÍ ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 300MM S POKLOPEM	KUS	3,000	3,000	0,000	7 896,00	23 688,00	23 688,00	0,00	0,00
40	894145 a	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM VÝŠKY DO 2M, VČ.	KUS	1,000	1,000	0,000	6 579,00	6 579,00	6 579,00	0,00	0,00
41	894145 b	POKLOPU LITINOVÉHO D400 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM VÝŠKY DO 3M, VČ.	KUS	12,000	12,000	0,000	7 896,00	94 752,00	94 752,00	0,00	0,00
42	894145 c	POKLOPU LITINOVÉHO D400 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM VÝŠKY DO 4M, VČ.	KUS	2,000	2,000	0,000	9 210,00	18 420,00	18 420,00	0,00	0,00

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

23. 10. 2020

Datum:

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 301.1 - Dešťová kanalizace - větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 301.1 - Dešťová kanalizace - větev A

Změna soupisu množství č. 13

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	894145 s	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM VÝŠKY DO 4M, VČ. POKLOPU LITINOVÉHO D400	KUS	1,000	1,000	0,000	9 210,00	9 210,00	9 210,00	0,00	0,00
44	894146 a	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM VÝŠKY DO 2M, VČ. POKLOPU LITINOVÉHO D400	KUS	1,000	1,000	0,000	9 210,00	9 210,00	9 210,00	0,00	0,00
45	894146 b	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM VÝŠKY DO 3M, VČ. POKLOPU LITINOVÉHO D400	KUS	4,000	4,000	0,000	7 896,00	31 584,00	31 584,00	0,00	0,00
46	894146 c	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM VÝŠKY DO 4M, VČ. POKLOPU LITINOVÉHO D400	KUS	2,000	2,000	0,000	10 526,00	21 052,00	21 052,00	0,00	0,00
47	894146 s	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM VÝŠKY DO 4M, VČ. POKLOPU LITINOVÉHO D400	KUS	1,000	1,000	0,000	10 526,00	10 526,00	10 526,00	0,00	0,00
48	894157 a	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM VÝŠKY DO 3M, VČ. POKLOPU LITINOVÉHO D400	KUS	1,000	1,000	0,000	6 579,00	6 579,00	6 579,00	0,00	0,00
49	894157 b	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM VÝŠKY DO 4M, VČ. POKLOPU LITINOVÉHO D400	KUS	2,000	2,000	0,000	10 526,00	21 052,00	21 052,00	0,00	0,00
50	894157 s	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM VÝŠKY DO 5M, VČ. POKLOPU LITINOVÉHO D400	KUS	1,000	1,000	0,000	11 842,00	11 842,00	11 842,00	0,00	0,00
51	896345 a	SPADISTĚ KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	1,000	1,000	0,000	30 263,00	30 263,00	30 263,00	0,00	0,00
52	896346 a	SPADISTĚ KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	1,000	1,000	0,000	30 263,00	30 263,00	30 263,00	0,00	0,00

Za zhotovitele:

23.10.2020

Datum:

Za objednavatele:

23.10.2020

Datum:

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 301.1 - Dešťová kanalizace - větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 301.1 - Dešťová kanalizace - větev A

Změna soupisu množství č. 13

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	896357 a	SPADIŠTĚ KANALIZAČNÍ Z PROST. BETONU NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	1,000	1,000	0,000	30 263,00	30 263,00	30 263,00	0,00	0,00
54	89911G a	LITINOVÝ POKLOP D400 DN 600MM	KUS	3,000	3,000	0,000	4 605,00	13 815,00	13 815,00	0,00	0,00
55	89911G b	LITINOVÝ POKLOP D400 1000x1000mm	KUS	3,000	3,000	0,000	4 605,00	13 815,00	13 815,00	0,00	0,00
56	89914 a	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNĚ	KUS	3,000	3,000	0,000	1 973,00	5 919,00	5 919,00	0,00	0,00
57	89914 b	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNĚ	KUS	3,000	3,000	0,000	1 973,00	5 919,00	5 919,00	0,00	0,00
58	89914 c	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNĚ	KUS	3,000	3,000	0,000	1 973,00	5 919,00	5 919,00	0,00	0,00
59	899631	TLAKOVÉ ZKOŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM	M	6,600	6,600	0,000	39,00	257,40	257,40	0,00	0,00
60	899651	TLAKOVÉ ZKOŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM	M	639,700	639,700	0,000	39,00	24 948,30	24 948,30	0,00	0,00
61	899661	TLAKOVÉ ZKOŠKY POTRUBÍ DN DO 400MM	M	231,100	231,100	0,000	39,00	9 012,90	9 012,90	0,00	0,00
62	899671	TLAKOVÉ ZKOŠKY POTRUBÍ DN DO 600MM	M	89,900	89,900	0,000	39,00	3 506,10	3 506,10	0,00	0,00
63	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	947,200	947,200	0,000	39,00	36 940,80	36 940,80	0,00	0,00
64	899901 R1	PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH STOK	KUS	1,000	1,000	0,000	32 895,00	32 895,00	32 895,00	0,00	0,00
65	899901 R2	PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH STOK	KUS	1,000	1,000	0,000	26 315,00	26 315,00	26 315,00	0,00	0,00
66	899901 R3	PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH STOK	KUS	1,000	1,000	0,000	26 315,00	26 315,00	26 315,00	0,00	0,00
67	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50MM	M	1 969,570	1 969,570	0,000	126,00	248 165,82	248 165,82	0,00	0,00
68	96688 a	VYBOURÁNÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTY KOMPLETNÍCH S ODVOZEM A ULOŽENÍM	KUS	1,000	1,000	0,000	6 579,00	6 579,00	6 579,00	0,00	0,00
69	969245	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČNÍ S ODVOZEM A ULOŽENÍM	M	20,800	20,800	0,000	658,00	13 686,40	13 686,40	0,00	0,00
70	22694R	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNĚ	M2	93,450	93,450	0,000	7 896,00	737 881,20	737 881,20	0,00	0,00
Nové položky											
101	11511 a	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	0,000	360,000	360,000	17,93	0,00	6 454,80	6 454,80	100,00
102	12102 a	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM	M3	0,000	6,120	6,120	394,51	0,00	2 414,40	2 414,40	100,00
103	132732A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 2KM	M3	0,000	117,600	117,600	772,46	0,00	90 841,30	90 841,30	100,00

Za zhotovitele:

Datum: 23.10.2020

Za objednavatele:

23.10.2020

Datum:

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 301.1 - Dešťová kanalizace - větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 301.1 - Dešťová kanalizace - větev A

Změna soupisu množství č. 13

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	17120A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	0,000	123,720	123,720	24,83	0,00	3 071,97	3 071,97	100,00
105	17411a	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,000	10,836	10,836	408,30	0,00	4 424,34	4 424,34	100,00
106	17481A	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	94,052	94,052	1 324,22	0,00	124 545,54	124 545,54	100,00
107	17581A	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	7,332	7,332	1 448,37	0,00	10 619,45	10 619,45	100,00
108	18110 a	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR I	M2	0,000	18,800	18,800	18,35	0,00	344,98	344,98	100,00
109	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	0,000	3,500	3,500	4 496,84	0,00	15 738,94	15 738,94	100,00
110	45157A a	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,000	1,880	1,880	1 324,22	0,00	2 489,53	2 489,53	100,00
111	86644	CHRÁNICÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 250MM	M	0,000	3,000	3,000	4 827,90	0,00	14 483,70	14 483,70	100,00
112	86827	NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 100MM DO OCELOVÉ CHRÁNICÍ	M	0,000	3,000	3,000	1 034,55	0,00	3 103,65	3 103,65	100,00
113	86835R2	VYSTROJENÍ OCELOVÉ CHRÁNICÍ D219mm OBJÍMKAMI A MANŽETAMI	SOUBOR	0,000	1,000	1,000	7 448,76	0,00	7 448,76	7 448,76	100,00
114	87327 R	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM ŠŮPÁTKA DN DO 80MM	M	0,000	18,800	18,800	2 176,69	0,00	40 921,77	40 921,77	100,00
115	891126	TVAROVKY LITINOVÉ DN DO 100MM	KUS	0,000	1,000	1,000	10 345,50	0,00	10 345,50	10 345,50	100,00
116	891227 R	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM	KUS	0,000	2,000	2,000	8 276,40	0,00	16 552,80	16 552,80	100,00
117	891926	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - ORIENTAČNÍ SLOUPKY	KUS	0,000	1,000	1,000	3 448,50	0,00	3 448,50	3 448,50	100,00
118	899305	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČNÍ VODIČ	KUS	0,000	1,000	1,000	2 758,80	0,00	2 758,80	2 758,80	100,00
119	899308	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FOLIE	M	0,000	20,000	20,000	24,83	0,00	496,60	496,60	100,00
120	899309	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M	0,000	18,800	18,800	12,41	0,00	233,31	233,31	100,00
121	899522		M3	0,000	4,630	4,630	3 827,84	0,00	17 722,90	17 722,90	100,00

Za zhotovitele:

23. 10. 2020

Datum:

Za objednavatele:

23. 10. 2020

Datum:

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 301.1 - Dešťová kanalizace - větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 301.1 - Dešťová kanalizace - větev A

Změna soupisu množství č. 13

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdí v Kč	rozdí v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	899621	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM	M	0,000	18,800	18,800	29,80	0,00	560,24	560,24	100,00
123	89972	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM	M	0,000	18,800	18,800	44,55	0,00	837,54	837,54	100,00
124	899901 b a	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK A ŘADŮ	KUS	0,000	1,000	1,000	5 441,73	0,00	5 441,73	5 441,73	100,00
125	451312 a	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3	0,000	0,000	0,000	4 000,26	0,00	0,00	0,00	0,00
126	45157B b	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,000	0,000	0,000	1 269,05	0,00	0,00	0,00	0,00
127	86333	POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 150MM	M	0,000	0,000	0,000	3 607,92	0,00	0,00	0,00	0,00
128	86334	POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM	M	0,000	0,000	0,000	5 127,26	0,00	0,00	0,00	0,00
129	86646	CHRÁNICÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 400MM	M	0,000	0,000	0,000	6 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	86834	NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 200MM DO OCELOVÉ CHRÁNICÍ	M	0,000	0,000	0,000	1 800,12	0,00	0,00	0,00	0,00
131	86835R1	VYSTROJENÍ OCELOVÉ CHRÁNICÍ D377mm OBJÍMKAMI A MANŽETAMI	SOUBOR	0,000	0,000	0,000	12 414,60	0,00	0,00	0,00	0,00
132	87145 a	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 300MM	M	0,000	0,000	0,000	1 682,87	0,00	0,00	0,00	0,00
133	87327 a	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM	M	0,000	0,000	0,000	715,91	0,00	0,00	0,00	0,00
134	893112	ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY DO 2,5M2	KUS	0,000	0,000	0,000	110 627,88	0,00	0,00	0,00	0,00
135	894145	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	0,000	0,000	0,000	26 898,30	0,00	0,00	0,00	0,00
136	8991229 R	TVAROVKY OCELOVÉ DN DO 200MM	KUS	0,000	0,000	0,000	6 207,30	0,00	0,00	0,00	0,00
137	899641	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM	M	0,000	0,000	0,000	38,49	0,00	0,00	0,00	0,00
138	899651 a	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM	M	0,000	0,000	0,000	57,11	0,00	0,00	0,00	0,00
139	89974	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 200MM	M	0,000	0,000	0,000	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Za zhotovitele:

23. 10. 2020

Datum:

Za objednavatele:

23. 10. 2020

Datum:

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 301.1 - Dešťová kanalizace - větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 301.1 - Dešťová kanalizace - větev A

Změna soupisu množství č. 13

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	89980 a	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	0,000	0,000	0,000	162,77	0,00	0,00	0,00	0,00
141	899901 a	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	0,000	0,000	0,000	5 517,60	0,00	0,00	0,00	0,00
142	899901 b b	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK A ŘADŮ	KUS	0,000	0,000	0,000	25 518,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem						9 034 914,61	9 420 215,66	385 301,05	4,26

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:

23. 10. 2020

23. 10. 2020

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Objekt: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A

Rozpočet: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: KARETA s.r.o.

Základní cena:

9 034 914,61 Kč

Cena celková:

9 912 590,54 Kč

DPH:

2 081 644,01 Kč

Cena s dani:

11 994 234,55 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

9 912 590,54 Kč

Výpracoval zadání:

Výpracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A
Rozpočet: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo z konstrukčních vrstev vozovky	T	1 170,552	198,00	231 769,30
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU - asfalt POPLATKY ZA SKLÁDKU - asfaltové směsi z konstrukčních vrstev vozovky	T	386,267	198,00	76 480,87
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU - beton POPLATKY ZA SKLÁDKU - betonové	T	3,834	198,00	759,13
4	014102	d	POPLATKY ZA SKLÁDKU - z plastických hmot	T	0,624	198,00	123,55
5	11313A		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY obalované kamenivo tl.80mm	M3	117,050	157,00	18 376,85
6	11313B		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA odvoz na skládku do 55-ti km	tkm	14 163,195	4,00	56 652,78
7	11332A		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY asfaltová komunikace - tloušťka vrstvy 400mm	M3	585,256	157,00	91 885,19
8	11332B		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	64 378,160	4,00	257 512,64
9	11372A		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY tl. obrusné vrstvy 40mm	M3	58,526	629,00	36 812,85

560,70

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A
Rozpočet: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM rozproštění a zhutnění zeminy ve svahu po vrstvách na dohodnuté soukromé pozemky	M3	3 497,827	66,00	230 856,58
18	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	3 855,636	39,00	150 369,80
19	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ vhodná zemina pod komunikaci např. štěrkodrt' frakce 0-63 (popř. betonový recyklát)	M3	1 085,991	330,00	358 377,03
ZBI:		01	ZBV č. 1		1 490,346		491 814,18
20	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ZE ŠTĚRKOPÍSKU frakce 0/16	M3	718,191	263,00	188 884,23
21	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 463,140	66,00	96 567,24
22	212625		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I	M	1 018,710	198,00	201 704,58
23	382325		KOMPLETNÍ KONSTRUKCE NÁDRŽÍ ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	3,681	4 605,00	16 951,01
24	382335	R	KOMPL KONSTR NÁDRŽÍ Z PŘEDPJ BET DO C40/50 XA I PREFABRIKOVANÁ SKLÁDANÁ BETONOVÁ NÁDRŽ - BETON C40/50 XA1, tl. STĚNY 140 mm, VODOTĚSNÁ, S PREFABRIKOVANOU STROPNÍ DESKOU PRO ZATÍŽENÍ D400. PROSTUPY VE STROPNÍ DESCE A PROSTUPY PRO POTRUBÍ PŘIPRAVENY Z VÝROBY, PROSTUPY PRO POTRUBÍ BUDOU Z VÝROBY	M3	112,808	9 210,00	1 038 961,68

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A
Rozpočet: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
25	382365	OPATŘENY PVC VLOŽKOU (HRDLEM) S TĚSNĚNÍM. V MÍSTĚ VSTUPNÍHO OTVORU BUDOU V PREFABRIKÁTU Z VÝROBY ZABUDOVÁNA KANALIZAČNÍ ŠACHTOVÁ STUPADLA VÝSPRAVENÍ SPOJUJ SKLÁDANÉ NÁDRŽE VHODNOU KANALIZAČNÍ MALTVOVOI SMĚSÍ (např. ERGELIT) Složení RN1: Korcový díl výšky 1930 mm, šířky 3800 mm (např. PNS 109/380/193 K), 9,54 t - 2ks Průběžný díl výšky 1930 mm, šířky 3800 mm (např. PNS 210/380/193 U), 12,54 t - 7ks Stropní deska výšky 250 mm, šířky 3800 mm, 5,18 t - 8ks Stupadlo - 8ks Složení RN2 a RN3: (výkaz na jednu nádrž) Korcový díl výšky 1930 mm, šířky 5300 mm (např. PNS 109/530/193 K), 12,46 t - 2ks Průběžný díl výšky 1930 mm, šířky 5300 mm (např. PNS 210/530/193 U), 16,05 t - 5ks Stropní deska výšky 250 mm, šířky 5300 mm, 7,12 t - 6ks Stupadlo - 8ks	T	0,607	8 553,00	5 191,67
26	451312	VÝZTUŽ KOMPLETNÍCH KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ Z OCELI I0505, B500B	M3	25,456	2 895,00	73 695,12
27	451324	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 X0	M3	52,142	4 605,00	240 113,91
28	451365	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 XA1	T	0,093	7 237,00	673,04
29	451366	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ KARI síť R6 oka 100/100mm	T	3,728	7 237,00	26 979,54
30	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO písek fr 0/4, tl. vrstvy 150mm	M3	166,527	330,00	54 953,91

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I

Objekt: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A

Rozpočet: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
31	45157	b	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO štěrkopisek, tl. vrstvy 100mm a 200mm, viz výkaz	M3	99,098	330,00	32 702,34
32	87133		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM trouba PVC SN12 DN300 hladká s integrovaným hrdlem z výroby a těsnícím kroužkem	M	6,600	263,00	1 735,80
33	87144		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 250MM	M	1,500	527,00	790,50
34	87145	R1	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 300MM trouba PVC SN12 DN300 hladká s integrovaným hrdlem z výroby a těsnícím kroužkem, vč. tvarovek Stoka: odbočka 300/150 - 13ks odbočka 300/200 - 14ks koleno DN 150 45° - 13ks koleno DN 200 45° - 14ks Přepad: koleno DN 300 90° - 3ks koleno DN 300 45° - 3ks T-kus DN 300/300 - 3ks	M	638,200	1 580,00	1 008 356,00
35	87146	R	POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN DO 400MM Trouba PVC SN12 DN400 hladká s integrovaným hrdlem z výroby a těsnícím kroužkem, vč. tvarovek odbočka 400/150 - 4ks odbočka 400/200 - 8ks koleno DN 150 45° - 4ks koleno DN 200 45° - 8ks	M	231,100	2 632,00	608 255,20
36	87147	R	POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN DO 500MM	M	89,900	3 289,00	295 681,10



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A
Rozpočet: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Trouba PVC SN12 DN500 hladká s integrovaným hrdlem z výroby a těsnicím kroužkem				
37	891145		ŠOUPÁTKA DN DO 300MM PLNOPRŮTOČNÉ 4-HRANNÉ TĚSNÍCÍ VŘETENOVÉ ŠOUPÁTKO S NESTOUPAJÍ VŘETENEM, PRO MONTÁŽ NA STĚNU, VČETNĚ TELESKOPICKÉHO PRODLOUŽ PRO OVLÁDÁNÍ T-KLÍČEM VYVEDENÉHO POD POKLOP	KUS	3,000	30 263,00	90 789,00
38	89190R		PLOVÁKOVÝ REGULÁTOR PRŮTOKU 700/700/1250 mm, ODTOK DN 150, S REGULACÍ 1 - 22 l/s, PRO OSAZENÍ DO MOKŘÉHO PROSTŘEDÍ Dodávka + montáž regulátoru	KS	3,000	19 750,00	59 250,00
39	891945		ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 300MM S POKLOPEM LITINOVÝ ŠOUPÁTKOVÝ POKLOP, D400, VČETNĚ PODKLADNÍ BETONOVÉ DESKY A ZEMNÍ SOUPRAVY	KUS	3,000	7 896,00	23 688,00
40	894145	a	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM VÝŠKY DO 2M, VČ. POKLOPU LITINOVÉHO D400 výška šachet do 2m, vč. poklopu litinového D400 s odvětráním a tlumicí vložkou, vč. Ochranných penetračních náterů Kanalizační šachta bude mít z výroby provedenou nástupnici a betonovou kynětu 1/2 DN odtokového potrubí, jako součást prefabrikovaného kanalizačního dna.	KUS	1,000	6 579,00	6 579,00
41	894145	b	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM VÝŠKY DO 3M, VČ. POKLOPU LITINOVÉHO D400 výška šachet do 3m, vč. poklopu litinového D400 s odvětráním a tlumicí vložkou, vč. Ochranných penetračních náterů Kanalizační šachta bude mít z výroby provedenou nástupnici a betonovou kynětu 1/2 DN odtokového potrubí, jako součást prefabrikovaného kanalizačního dna.	KUS	12,000	7 896,00	94 752,00
42	894145	c	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM VÝŠKY DO 4M, VČ. POKLOPU LITINOVÉHO D400	KUS	2,000	9 210,00	18 420,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A
Rozpočet: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
43	894145	s	výška šachet do 4m, vč. poklopu litinového D400 s odvětráním a tlumicí vložkou, vč. Ochranných penetračních náterů Kanalizační šachta bude mít z výroby provedenou nástupnici a betonovou kynetu 1/2 DN odtokového potrubí, jako součást prefabrikovaného kanalizačního dna. Šachta Š14 na stoce A bude provedena jako sedimentační, tzn. betonové dno bez žlabu a nástupnice	KUS	1,000	9 210,00	9 210,00
44	894146	a	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM VÝŠKY DO 4M, VČ. POKLOPU LITINOVÉHO D400 výška šachet do 4m, vč. poklopu litinového D400 s odvětráním, vč. Ochranných penetračních náterů Kanalizační šachta spadíšťová, nástupnice bude obložena čedičem pro kanalizační objekty. Stěna šachty bude minimálně do výšky horní hrany přítokového potrubí obložena z čedičových segmentů	KUS	1,000	9 210,00	9 210,00
45	894146	b	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM VÝŠKY DO 2M, VČ. POKLOPU LITINOVÉHO D400 výška šachet do 2m, vč. poklopu litinového D400 s odvětráním a tlumicí vložkou, vč. Ochranných penetračních náterů Kanalizační šachta bude mít z výroby provedenou nástupnici a betonovou kynetu 1/2 DN odtokového potrubí, jako součást prefabrikovaného kanalizačního dna.	KUS	4,000	7 896,00	31 584,00
46	894146	c	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM VÝŠKY DO 4M, VČ. POKLOPU LITINOVÉHO D400 výška šachet do 4m, vč. poklopu litinového D400 s odvětráním a tlumicí vložkou,	KUS	2,000	10 526,00	21 052,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A

SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
47	894146	s	vč. Ochranných penetračních náterů Kanalizační šachta bude mít z výroby provedenou nástupnici a betonovou kynetu 1/2 DN odtokového potrubí, jako součást prefabrikovaného kanalizačního dna. Šachta Š5 na stoe A bude provedena jako sedimentační, tzn. betonové dno bez žlabu a nástupnice	KUS	1,000	10 526,00	10 526,00
48	894157	a	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM VÝŠKY DO 4M, VČ. POKLOPU LITINOVÉHO D400 výška šachet do 4m, vč. poklopu litinového D400 s odvětráním, vč. Ochranných penetračních náterů Kanalizační šachta spadišťová, nástupnice bude obložena čedičem pro kanalizační objekty. Stěna šachty bude minimálně do výšky horní hrany přítokového potrubí obložena z čedičových segmentů	KUS	1,000	6 579,00	6 579,00
49	894157	b	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM VÝŠKY DO 4M, VČ. POKLOPU LITINOVÉHO D400 výška šachet do 3m, vč. poklopu litinového D400 s odvětráním a tlumicí vložkou, vč. Ochranných penetračních náterů Kanalizační šachta bude mít z výroby provedenou nástupnici a betonovou kynetu 1/2 DN odtokového potrubí, jako součást prefabrikovaného kanalizačního dna.	KUS	2,000	10 526,00	21 052,00
50	894157	s	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM VÝŠKY DO 5M, VČ. POKLOPU LITINOVÉHO D400 výška šachet do 4m, vč. poklopu litinového D400 s odvětráním, vč. Ochranných penetračních náterů Kanalizační šachta spadišťová, nástupnice bude obložena čedičem pro kanalizační objekty. Stěna šachty bude minimálně do výšky horní hrany přítokového potrubí obložena z čedičových segmentů	KUS	1,000	11 842,00	11 842,00

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Stavba:	Dešťová kanalizace – větev A
Objekt:	SO 301.1 Dešťová kanalizace – větev A
Rozpočet:	SO 301.1 Dešťová kanalizace – větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
51	896345	a	SPADIŠTĚ KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 300MM příplatek za provedení betonového spadiště provedeného z C25/30 XC2, vč. potrubí obtoku a t-kusu, spadiště se skluzem z čedičového žlábků, vše dle výkresu B 301.1.08	KUS	1,000	30 263,00	30 263,00
52	896346	a	SPADIŠTĚ KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 400MM příplatek za provedení betonového spadiště provedeného z C25/30 XC2, vč. potrubí obtoku a t-kusu, spadiště se skluzem z čedičového žlábků, vše dle výkresu B 301.1.08	KUS	1,000	30 263,00	30 263,00
53	896357	a	SPADIŠTĚ KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 500MM příplatek za provedení betonového spadiště provedeného z C25/30 XC2, vč. potrubí obtoku a t-kusu, spadiště se skluzem z čedičového žlábků, vše dle výkresu B 301.1.08	KUS	1,000	30 263,00	30 263,00
54	89911G	a	LITINOVÝ POKLOP D400 DN 600MM KAN. ŠACHTOVÝ POKLOP LITINA DN 600 mm (TYP GUJ) D400, VÝŠKY 160 mm, S TLUMÍCÍ VLOŽKOU, S ODVĚTRANÍM dodávka + montáž	KUS	3,000	4 605,00	13 815,00
55	89911G	b	LITINOVÝ POKLOP D400 1000x1000mm TRAPÉZOVÝ ROVNÝ POKLOP Z TVÁRNÉ LITINY 1000x1000 mm - TŘÍDY D400, h = 160mm, S TLUMÍCÍ VLOŽKOU, PODBETONOVÁNÍ DLE SPÁDU KOMUNIKACE	KUS	3,000	4 605,00	13 815,00
56	89914	a	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNĚ vyrovnávací prstenec TBW-Q.1 63/12 - 1ks vyrovnávací prstenec TBW-Q.1 63/10 - 1ks vyrovnávací prstenec TBW-Q.1 63/6 - 1ks dodávka + montáž	KUS	3,000	1 973,00	5 919,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A
Rozpočet: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
57	89914	b	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ šachtový kónus TBR-Q.1 100-63/5, vč. stupadel, kapsové + vidlicové dodávka + montáž	KUS	3,000	1 973,00	5 919,00
58	89914	c	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ Šachtová skruž TBS-Q.1 100/50 - 2ks Šachtová skruž TBS-Q.1 100/25 - 1ks dodávka + montáž	KUS	3,000	1 973,00	5 919,00
59	899631		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM	M	6,600	39,00	257,40
60	899651		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM	M	639,700	39,00	24 948,30
61	899661		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 400MM	M	231,100	39,00	9 012,90
62	899671		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 600MM	M	89,900	39,00	3 506,10
63	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	947,200	39,00	36 940,80
64	899901	R1	PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH STOK vč. jádrového odvrtu na stávající šachtě DN 600mm, zatěsnění prostupu bobtnavým páskem a zabetonování protupu rozpinavým betonem po osazení potrubí, vč. zapravení kynety vhodnou kanalizační maltovou směsí	KUS	1,000	32 895,00	32 895,00
65	899901	R2	PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH STOK PVC DN 250 do Š36 - 1ks vč. jádrového odvrtu na stávající šachtě DN 600mm, zatěsnění prostupu bobtnavým páskem a zabetonování protupu rozpinavým betonem po osazení potrubí, vč. zapravení kynety vhodnou kanalizační maltovou směsí	KUS	1,000	26 315,00	26 315,00
66	899901	R3	PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH STOK	KUS	1,000	26 315,00	26 315,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I
 Objekt: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A
 Rozpočet: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			PVC DN 300 u Š1 na stávající stoku - 1ks				
67	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	1 969,570	126,00	248 165,82
68	96688	a	VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH S ODVOZEM A ULOŽENÍM odvozová vzdálenost do 55-ti km	KUS	1,000	6 579,00	6 579,00
69	969245		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ S ODVOZEM A ULOŽENÍM Potrubí PVC DN300	M	20,800	658,00	13 686,40
70	22694R		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ PROVEDENÍ DANÉ KONSTRUKCE, VČ. NÁSLEDNÉHO ODSTRANĚNÍ, NÁVRH A STATICKÉ POSOUZENÍ JE PŘEDMĚTEM REALIZAČNÍ DOKUMENTACE včetně výdřevy	M2	93,450	7 896,00	737 881,20
101	11511	a	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	0,000	17,93	0,00
ZBI:		13	ZBV č. 13		360,000		6 454,80
			aktuální množství		360,000		6 454,80
102	12102	a	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM	M3	0,000	394,51	0,00
ZBI:		13	ZBV č. 13		6,120		2 414,40
			aktuální množství		6,120		2 414,40



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A
Rozpočet: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
103 132732A		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 2KM	M3	0,000	772,46	0,00
ZBV:	13	ZBV č. 13		117,600		90 841,30
		aktuální množství		117,600		90 841,30
104 17120A		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	0,000	24,83	0,00
ZBV:	13	ZBV č. 13		123,720		3 071,97
		aktuální množství		123,720		3 071,97
105 17411a		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,000	408,30	0,00
ZBV:	13	ZBV č. 13		10,836		4 424,34
		aktuální množství		10,836		4 424,34
106 17481A		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	1 324,22	0,00
ZBV:	13	ZBV č. 13		94,052		124 545,54
		aktuální množství		94,052		124 545,54
107 17581A		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	1 448,37	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I
 Objekt: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A
 Rozpočet: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBÍ:	I3	ZBÍ č. I3		7,332		10 619,45
		aktuální množství		7,332		10 619,45
108 18110	a	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUŤNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	0,000	18,35	0,00
ZBÍ:	I3	ZBÍ č. I3		18,800		344,98
		aktuální množství		18,800		344,98
109 45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C20/25	M3	0,000	4 496,84	0,00
ZBÍ:	I3	ZBÍ č. I3		3,500		15 738,94
		aktuální množství		3,500		15 738,94
110 45157A	a	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,000	1 324,22	0,00
ZBÍ:	I3	ZBÍ č. I3		1,880		2 489,53
		aktuální množství		1,880		2 489,53
111 86644		CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 250MM	M	0,000	4 827,90	0,00
ZBÍ:						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A
Rozpočet: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	13	ZBV č. 13		3,000		14 483,70
		aktuální množství		3,000		14 483,70
112 86827		NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 100MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY	M	0,000	1 034,55	0,00
ZBV:	13	ZBV č. 13		3,000		3 103,65
		aktuální množství		3,000		3 103,65
113 86835R2		VYSTROJENÍ OCELOVÉ CHRÁNIČKY D219mm OBJÍMKAMI A MANŽETAMI	SOUBOR	0,000	7 448,76	0,00
ZBV:	13	ZBV č. 13		1,000		7 448,76
		aktuální množství		1,000		7 448,76
114 87327	R	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM	M	0,000	2 176,69	0,00
ZBV:	13	ZBV č. 13		18,800		40 921,77
		aktuální množství		18,800		40 921,77
115 891126		ŠOUPÁTKA DN DO 80MM	KUS	0,000	10 345,50	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A
Rozpočet: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:	13		ZBV č. 13		1,000		10 345,50
			aktuální množství		1,000		10 345,50
116	891227	R	TVAROVKY LITINOVÉ DN DO 100MM	KUS	0,000	8 276,40	0,00
ZBV:	13		ZBV č. 13		2,000		16 552,80
			aktuální množství		2,000		16 552,80
117	891926		ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM	KUS	0,000	3 448,50	0,00
ZBV:	13		ZBV č. 13		1,000		3 448,50
			aktuální množství		1,000		3 448,50
118	899305		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - ORIENTAČ SLOUPKY	KUS	0,000	2 758,80	0,00
ZBV:	13		ZBV č. 13		1,000		2 758,80
			aktuální množství		1,000		2 758,80
119	899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M	0,000	24,83	0,00
ZBV:							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A
Rozpočet: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	13	ZBV č. 13		20,000		496,60
120 899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	0,000	12,41	0,00
ZBV:	13	ZBV č. 13		18,800		233,31
121 899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C 12/15 (B15)	M3	0,000	3 827,84	0,00
ZBV:	13	ZBV č. 13		4,630		17 722,90
122 899621		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM	M	0,000	29,80	0,00
ZBV:	13	ZBV č. 13		18,800		560,24
123 89972		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM	M	0,000	44,55	0,00
ZBV:	13	ZBV č. 13		18,800		837,54



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A
Rozpočet: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
124	899901	b.a	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK A ŘADŮ	aktuální množství	18,800	5 441.73	837,54
ZBY:					1,000		5 441,73
				aktuální množství	1,000		5 441,73
125	451312	a	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	0,000	4 000.26	0.00
126	45157B	b	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,000	1 269.05	0.00
127	86333		POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 150MM	M	0,000	3 607.92	0.00
128	86334		POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM	M	0,000	5 127.26	0.00
129	86646		CHRÁNICÍKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 400MM	M	0,000	6 897.00	0.00
130	86834		NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 200MM DO OCELOVÉ CHRÁNICÍKY	M	0,000	1 800.12	0.00
131	86835R1		VYSTROJENÍ OCELOVÉ CHRÁNICÍKY D377mm OBJÍMKAMI A MANŽETAMI	SOUBOR	0,000	12 414.60	0.00
132	87145	a	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 300MM	M	0,000	1 682.87	0.00
133	87327	a	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM	M	0,000	715.91	0.00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A
Rozpočet: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
134 893112		ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY DO 2,5M2	KUS	0,000	110 627,88	0,00
135 894145		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	0,000	26 898,30	0,00
136 8991229	R	TVAROVKY OCELOVÉ DN DO 200MM	KUS	0,000	6 207,30	0,00
137 899641		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM	M	0,000	38,49	0,00
138 899651	a	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM	M	0,000	57,11	0,00
139 89974		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 200MM	M	0,000	66,07	0,00
140 89980	a	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	0,000	162,77	0,00
141 899901	a	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	0,000	5 517,60	0,00
142 899901	b.b	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK A ŘADŮ	KUS	0,000	25 518,90	0,00
Celkem:					9 912 590,54	

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

ZBV č. 14

SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A

Předkládá:

Jméno: Jiří Burian
Funkce: vedoucí oddělení realizace
staveb

datum:

23. 10. 2020

podpis:

Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek
Funkce: Technický náměstek


datum:

23. 10. 2020

podpis:

vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji~~*

*nehodící se škrtněte



Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice,
ETAPA 1

číslo a název SO/PS: SO 301.1 Dešťová kanalizace – větev A

číslo ZBV: 14

číslo změny SO/PS: 3. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	8
Změnový soupis prací	ANO	23
Vyjádření AD ze dne 09.10.2020	ANO	2
Statický posudek ze dne 23.04.2020	ANO	8
Koordinační situace stavby	ANO	4
Cenové posouzení	ANO	54

Krycí list ZBV

Název stavby:

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

evidenční číslo stavby:**ZBV číslo:**

14

Číslo a název SO/PS: SO 301.1 - Dešťová kanalizace - větev A

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen smlouva):

Objednatel:**SÚS Pardubického kraje**

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zhotovitel:

KARETA s.r.o.

Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál

IČ: 62360213

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	1 404 024,15 Kč	0,00 Kč	1 404 024,15 Kč
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	1 404 024,15 Kč	0,00 Kč	1 404 024,15 Kč

Změnový list pro Změnu dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I	ZBV číslo: 14
---	-------------------------

evidenční číslo stavby:**Číslo a název SO/PS:** SO 301.1 - Dešťová kanalizace - větev A

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel:**SÚS Pardubického kraje**

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zhotovitel:**KARETA s.r.o.**

Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál

IČ: 62360213

Popis změny

Změna stavby se týká úseku staničení km 0,000 - 0,114 větve A vpravo. Na základě podnětu společnosti Sněžník a.s., týkajícího se obav o stabilitu svahu a tím spojená rizika pro provoz na přilehlé sjezdovce, byl zadán geotechnický posudek, jehož cílem bylo potvrdit, případně vyvrátit tyto obavy (viz Statické posouzení 23.04.2020). Výsledky statického posouzení původního řešení jsou na hraně mezního stavu únosnosti a vzhledem k významu lokality a určitým nejistotám ve vstupních parametrech nelze takovýto výsledek považovat za dostatečný. Proto projektant navrhl (viz Vyjádření projektanta ze dne 9.10.2020) jako nejvhodnější variantu gabionovou opěrnou zeď délky 75,5 m, která zajistí stabilitu svahu proti sesuvu a zachová prostor pro bezpečný provoz sjezdovky, která se nachází na pozemcích potenciálně dotčených touto stavbou.

V souvislosti s výstavbou gabionové zdi je nezbytné vyřešit přeložky inženýrských sítí. Jedná se o inženýrské sítě splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu pro zásobování pitnou vodou a vodovodu určeného pro zasněžování. Splašková kanalizace bude provedena z plnostěnného potrubí PP DN 300. Na potrubí procházejícím pod projektovanou gabionovou zdí je navržena ocelová chránička. Stávající betonové potrubí dešťové kanalizace DN 600 bude ponecháno. V místě pod projektovanou gabionovou zdí je navrženo obetonování tohoto potrubí prostým betonem. Vodovodní řad pitné vody je navržen z potrubí PE 100 RC SDR 11 DN 80. Na potrubí procházejícím pod projektovanou gabionovou zdí je navržena ocelová chránička. Vodovodní řady pro zasněžování jsou navrženy z pozinkované oceli Z1 DN 200, Z2 DN 134 a Z3 DN 134. Na potrubí Z1 procházejícím pod projektovanou gabionovou zdí je navržena ocelová chránička.

Tuto Změnu nelze ekonomicky ani technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na tomto stavebním objektu, kterého se týká tato Změna, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla a mohlo by vést k prodloužení lhůty pro dokončení Díla, což by přineslo nemalé společenskoeconomické ztráty. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byly splněny.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
(v Kč bez DPH)	1 404 024,15 Kč	0,00 Kč	1 404 024,15 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno:	Datum: 23. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Michal Jonáš		
Technický dozor stavebníka	Jméno:	Datum: 23. 10. 2020	Podpis:
	Jiří Burian		
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum: 23. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Jiří Synek		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.




Oprávněná osoba Objednatele:	Jméno:	Datum: 23. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Jiří Synek		
Zhotovitel:	Jméno:	Datum: 23. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Marek Němec		

3.13.8.7

Datum: 12.10.2020

Čas: 14:32:10

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I evidenční číslo stavby:			ZBV číslo: 14	
Číslo a název SO/PS: SO 301.1 - Dešťová kanalizace - větev A				
		cena SO/PS dle Smlouvy 1 9 034 914,61 Kč	cena Stavby dle Smlouvy 2 69 566 281,33 Kč	
Cena SO/PS v předchozích ZBV:				
Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	
3 - zadat	4 - zadat	5=3+4	6=5+1	
877 675,93 Kč	0,00 Kč	877 675,93 Kč	9 912 590,54 Kč	
cena SO/PS v této ZBV				
Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %	
7	8 - zadat	9=7+8	10=(9/1)*100	
1 404 024,15 Kč	0,00 Kč	1 404 024,15 Kč	15,540	
cena SO/PS a Stavby po této změně				
Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně	
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100	
2 281 700,08 Kč	0,00 Kč	2 281 700,08 Kč	25,254 %	
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %	
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100	
11 316 614,69 Kč	125,254 %	71 847 981,41 Kč	103,280 %	
uvedeny ceny stavebních a montážních prací veškeré údaje v Kč bez DPH				
Vyjádření dotčených stran:				
Projektant:	jméno: Ing. Michal Jonáš	Datum: 23. 10. 2020	Podpis: 	
	Souhlasím - nesouhlasím *			
Technický dozor stavebníka:	jméno: Jiří Burian	Datum: 23. 10. 2020	Podpis: 	
	Souhlasím - nesouhlasím *			
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 23. 10. 2020	Podpis: 	
	Souhlasím - nesouhlasím *	23. 10. 2020		
Zhotovitel	jméno: Ing. Marek Němec	Datum:	Podpis:	
	Souhlasím - nesouhlasím *			
*nehodící se škrtněte				

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 301.1 - Dešťová kanalizace - větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 301.1 - Dešťová kanalizace - větev A

Změna soupisu množství č. 14

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	014102 a	POPLATKY ZA SKLADKU - kamenivo	T	1 170,552	1 170,552	0,000	198,00	231 769,30	231 769,30	0,00	0,00
2	014102 b	POPLATKY ZA SKLADKU - asfalt	T	386,267	386,267	0,000	198,00	76 480,87	76 480,87	0,00	0,00
3	014102 c	POPLATKY ZA SKLADKU - beton	T	3,834	3,834	0,000	198,00	759,13	759,13	0,00	0,00
4	014102 d	POPLATKY ZA SKLADKU - z plastických hmot	T	0,624	0,624	0,000	198,00	123,55	123,55	0,00	0,00
5	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	117,050	117,050	0,000	157,00	18 376,85	18 376,85	0,00	0,00
6	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	14 163,195	14 163,195	0,000	4,00	56 652,78	56 652,78	0,00	0,00
7	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO - BEZ DOPRAVY	M3	585,256	585,256	0,000	157,00	91 885,19	91 885,19	0,00	0,00
8	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO - DOPRAVA	tkm	64 378,160	64 378,160	0,000	4,00	257 512,64	257 512,64	0,00	0,00
9	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	58,526	58,526	0,000	629,00	36 812,85	36 812,85	0,00	0,00
10	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	7 081,598	7 081,598	0,000	5,00	35 407,99	35 407,99	0,00	0,00
11	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	1 080,000	1 080,000	0,000	13,00	14 040,00	14 040,00	0,00	0,00
12	121102	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM	M3	24,302	24,302	0,000	157,00	3 815,41	3 815,41	0,00	0,00
13	13170 a	DOPRAVA ZEMINY S NALOŽENÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK	M3KM	15 500,000	15 500,000	0,000	66,00	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00	0,00
14	131732	HLoubení jam zapaž I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 2KM	M3	1 315,310	1 315,310	0,000	198,00	260 431,38	260 431,38	0,00	0,00
15	132732	HLoubení rýh šíř DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 2KM	M3	2 913,860	2 913,860	0,000	198,00	576 944,28	576 944,28	0,00	0,00

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:

23. 10. 2020

23. 10. 2020

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 301.1 - Dešťová kanalizace - větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 301.1 - Dešťová kanalizace - větev A

Změna soupisu množství č. 14

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	15320R	ZAJIŠTĚNÍ PAŽENÍ STAVEBNÍCH JAM OCELOVÝMI PAŽNICEMI S ROZEPŘENÝMI OCELOVÝMI RÁMY	M2	315,031	315,031	0,000	6,00	1 890,19	1 890,19	0,00	0,00
17	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	3 497,827	3 497,827	0,000	66,00	230 856,58	230 856,58	0,00	0,00
18	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	3 855,636	3 855,636	0,000	39,00	150 369,80	150 369,80	0,00	0,00
19	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 085,991	1 085,991	0,000	330,00	358 377,03	358 377,03	0,00	0,00
20	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	718,191	718,191	0,000	263,00	188 884,23	188 884,23	0,00	0,00
21	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR 1	M2	1 463,140	1 463,140	0,000	66,00	96 567,24	96 567,24	0,00	0,00
22	212625	TRATIVODY KOMPL. Z TRUB Z PLAST. HM DN DO 100MM. RÝHA TR 1	M	1 018,710	1 018,710	0,000	198,00	201 704,58	201 704,58	0,00	0,00
23	382325	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE NÁDRŽÍ ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	3,681	3,681	0,000	4 605,00	16 951,01	16 951,01	0,00	0,00
24	382335 R	KOMPL. KONSTR. NÁDRŽÍ Z PŘEDPÍ. BET. DO C40/50 XA1	M3	112,808	112,808	0,000	9 210,00	1 038 961,68	1 038 961,68	0,00	0,00
25	382365	VÝZTUŽ KOMPLETNÍCH KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ Z OCELI B500B	T	0,607	0,607	0,000	8 553,00	5 191,67	5 191,67	0,00	0,00
26	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 X0	M3	25,456	25,456	0,000	2 895,00	73 695,12	73 695,12	0,00	0,00
27	451324	PODKL. A VÝPLŇ. VRSTVY ZE ŽELEZOBET. DO C25/30 XA1	M3	52,142	52,142	0,000	4 605,00	240 113,91	240 113,91	0,00	0,00
28	451365	VÝZTUŽ PODKL. VRSTEV Z OCELI B500B	T	0,093	0,093	0,000	7 237,00	673,04	673,04	0,00	0,00
29	451366	VÝZTUŽ PODKL. VRSTEV Z KARI-SITÍ	T	3,728	3,728	0,000	7 237,00	26 979,54	26 979,54	0,00	0,00
30	45157 a	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	166,527	166,527	0,000	330,00	54 953,91	54 953,91	0,00	0,00

Za zhotovitele:

23. 10. 2020

Datum:

Za objednatele:

23. 10. 2020

Datum:

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 301.1 - Dešťová kanalizace - větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 301.1 - Dešťová kanalizace - větev A

Změna soupisu množství č. 14

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	45157 b	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	99,098	99,098	0,000	330,00	32 702,34	32 702,34	0,00	0,00
32	87133	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM	M	6,600	6,600	0,000	263,00	1 735,80	1 735,80	0,00	0,00
33	87144	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 250MM	M	1,500	1,500	0,000	527,00	790,50	790,50	0,00	0,00
34	87145 R1	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 300MM	M	638,200	638,200	0,000	1 580,00	1 008 356,00	1 008 356,00	0,00	0,00
35	87146 R	POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN DO 400MM	M	231,100	231,100	0,000	2 632,00	608 255,20	608 255,20	0,00	0,00
36	87147 R	POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN DO 500MM	M	89,900	89,900	0,000	3 289,00	295 681,10	295 681,10	0,00	0,00
37	891145	ŠOUPÁTKA DN DO 300MM	KUS	3,000	3,000	0,000	30 263,00	90 789,00	90 789,00	0,00	0,00
38	89190R	PLOVÁKOVÝ REGULÁTOR PRŮTOKU 700/700/1250 mm, ODTOK DN 150, S REGULACÍ 1 - 22 l/s, PRO OSAZENÍ DO MOKŘEHO PROSTŘEDÍ	KS	3,000	3,000	0,000	19 730,00	59 250,00	59 250,00	0,00	0,00
39	891945	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 300MM S POKLOPEM	KUS	3,000	3,000	0,000	7 896,00	23 688,00	23 688,00	0,00	0,00
40	894145 a	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM VÝŠKY DO 2M, VČ POKLOPU LITINOVÉHO D400	KUS	1,000	1,000	0,000	6 579,00	6 579,00	6 579,00	0,00	0,00
41	894145 b	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM VÝŠKY DO 3M, VČ POKLOPU LITINOVÉHO D400	KUS	12,000	12,000	0,000	7 896,00	94 752,00	94 752,00	0,00	0,00
42	894145 c	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM VÝŠKY DO 4M, VČ POKLOPU LITINOVÉHO D400	KUS	2,000	2,000	0,000	9 210,00	18 420,00	18 420,00	0,00	0,00

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:

23.10.2020

23.10.2020

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 301.1 - Dešťová kanalizace - větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 301.1 - Dešťová kanalizace - větev A

Změna soupisu množství č. 14

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	894145 s	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM VÝŠKY DO 4M, VČ. POKLOPU LITINOVÉHO D400	KUS	1,000	1,000	0,000	9 210,00	9 210,00	9 210,00	0,00	0,00
44	894146 a	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM VÝŠKY DO 2M, VČ. POKLOPU LITINOVÉHO D400	KUS	1,000	1,000	0,000	9 210,00	9 210,00	9 210,00	0,00	0,00
45	894146 b	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM VÝŠKY DO 3M, VČ. POKLOPU LITINOVÉHO D400	KUS	4,000	4,000	0,000	7 896,00	31 584,00	31 584,00	0,00	0,00
46	894146 c	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM VÝŠKY DO 4M, VČ. POKLOPU LITINOVÉHO D400	KUS	2,000	2,000	0,000	10 526,00	21 052,00	21 052,00	0,00	0,00
47	894146 s	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM VÝŠKY DO 4M, VČ. POKLOPU LITINOVÉHO D400	KUS	1,000	1,000	0,000	10 526,00	10 526,00	10 526,00	0,00	0,00
48	894157 a	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM VÝŠKY DO 3M, VČ. POKLOPU LITINOVÉHO D400	KUS	1,000	1,000	0,000	6 579,00	6 579,00	6 579,00	0,00	0,00
49	894157 b	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM VÝŠKY DO 4M, VČ. POKLOPU LITINOVÉHO D400	KUS	2,000	2,000	0,000	10 526,00	21 052,00	21 052,00	0,00	0,00
50	894157 s	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM VÝŠKY DO 5M, VČ. POKLOPU LITINOVÉHO D400	KUS	1,000	1,000	0,000	11 842,00	11 842,00	11 842,00	0,00	0,00
51	896345 a	SPADIŠTĚ KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	1,000	1,000	0,000	30 263,00	30 263,00	30 263,00	0,00	0,00
52	896346 a	SPADIŠTĚ KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	1,000	1,000	0,000	30 263,00	30 263,00	30 263,00	0,00	0,00

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednatele:

Datum:

23. 10. 2020

23. 10. 2020

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 301.1 - Dešťová kanalizace - větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 301.1 - Dešťová kanalizace - větev A

Změna soupisu množství č. 14

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	896357 a	SPADIŠTĚ KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 500MM	KUS	1,000	1,000	0,000	30 263,00	30 263,00	30 263,00	0,00	0,00
54	89911G a	LITINOVÝ POKLOP D400 DN 600MM	KUS	3,000	3,000	0,000	4 605,00	13 815,00	13 815,00	0,00	0,00
55	89911G b	LITINOVÝ POKLOP D400 1000x1000mm	KUS	3,000	3,000	0,000	4 605,00	13 815,00	13 815,00	0,00	0,00
56	89914 a	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNĚ	KUS	3,000	3,000	0,000	1 973,00	5 919,00	5 919,00	0,00	0,00
57	89914 b	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNĚ	KUS	3,000	3,000	0,000	1 973,00	5 919,00	5 919,00	0,00	0,00
58	89914 c	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNĚ	KUS	3,000	3,000	0,000	1 973,00	5 919,00	5 919,00	0,00	0,00
59	899631	TLAKOVÉ ZKOŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM	M	6,600	6,600	0,000	39,00	257,40	257,40	0,00	0,00
60	899651	TLAKOVÉ ZKOŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM	M	639,700	639,700	0,000	39,00	24 948,30	24 948,30	0,00	0,00
61	899661	TLAKOVÉ ZKOŠKY POTRUBÍ DN DO 400MM	M	231,100	231,100	0,000	39,00	9 012,90	9 012,90	0,00	0,00
62	899671	TLAKOVÉ ZKOŠKY POTRUBÍ DN DO 600MM	M	89,900	89,900	0,000	39,00	3 506,10	3 506,10	0,00	0,00
63	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	947,200	947,200	0,000	39,00	36 940,80	36 940,80	0,00	0,00
64	899901 R1	PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH STOK	KUS	1,000	1,000	0,000	32 895,00	32 895,00	32 895,00	0,00	0,00
65	899901 R2	PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH STOK	KUS	1,000	1,000	0,000	26 315,00	26 315,00	26 315,00	0,00	0,00
66	899901 R3	PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH STOK	KUS	1,000	1,000	0,000	26 315,00	26 315,00	26 315,00	0,00	0,00
67	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	1 969,570	1 969,570	0,000	126,00	248 165,82	248 165,82	0,00	0,00
68	96688 a	VYBOURÁNÍ KANALIZAČNÍ ŠACHET	KUS	1,000	1,000	0,000	6 579,00	6 579,00	6 579,00	0,00	0,00
69	969245	KOMPLETNÍCH S ODVOZEM A ULOŽENÍM VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM	M	20,800	20,800	0,000	658,00	13 686,40	13 686,40	0,00	0,00
70	22694R	KANALIZAČNÍ S ODVOZEM A ULOŽENÍM ZAPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNĚ	M2	93,450	93,450	0,000	7 896,00	737 881,20	737 881,20	0,00	0,00
Nové položky											
101	11511 a	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	0,000	360,000	360,000	17,93	0,00	6 454,80	6 454,80	100,00
102	12102 a	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM	M3	0,000	38,475	38,475	394,51	0,00	15 178,77	15 178,77	100,00
103	132732A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ. I NEPAŽ. TR. I. ODVOZ DO 2KM	M3	0,000	375,033	375,033	772,46	0,00	289 697,99	289 697,99	100,00

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

23. 10. 2020

23. 10. 2020

Datum:

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 301.1 - Dešťová kanalizace - větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 301.1 - Dešťová kanalizace - větev A

Změna soupisu množství č. 14

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílnost v Kč	rozdílnost v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	17120A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	0,000	413,778	413,778	24,83	0,00	10 274,11	10 274,11	100,00
105	17411a	ZASYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,000	249,910	249,910	408,30	0,00	102 038,25	102 038,25	100,00
106	17481A	ZASYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	16,292	16,292	1 324,22	0,00	21 574,19	21 574,19	100,00
107	17581A	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	87,562	87,562	1 448,37	0,00	126 822,17	126 822,17	100,00
108	18110a	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR 1	M2	0,000	178,190	178,190	18,35	0,00	3 269,79	3 269,79	100,00
109	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C20/25	M3	0,000	1,950	1,950	4 496,84	0,00	8 768,84	8 768,84	100,00
110	45157A a	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,000	0,900	0,900	1 324,22	0,00	1 191,80	1 191,80	100,00
111	86644	CHRÁNICÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 250MM	M	0,000	0,000	0,000	4 827,90	0,00	0,00	0,00	0,00
112	86827	NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 100MM DO OCELOVÉ CHRÁNICÍ	M	0,000	0,000	0,000	1 034,55	0,00	0,00	0,00	0,00
113	86835R2	VYSTROJENÍ OCELOVÉ CHRÁNICÍ D219mm OBJÍMKAMI A MANŽETAMI	SOUBOR	0,000	0,000	0,000	7 448,76	0,00	0,00	0,00	0,00
114	87327 R	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM	M	0,000	0,000	0,000	2 176,69	0,00	0,00	0,00	0,00
115	891126	ŠOUPÁTKA DN DO 80MM	KUS	0,000	0,000	0,000	10 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00
116	891227 R	TVAROVKY LITINOVÉ DN DO 100MM	KUS	0,000	2,000	2,000	8 276,40	0,00	16 552,80	16 552,80	100,00
117	891926	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM	KUS	0,000	0,000	0,000	3 448,50	0,00	0,00	0,00	0,00
118	899305	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - ORIENTAČNÍ SLOUPKY	KUS	0,000	0,000	0,000	2 758,80	0,00	0,00	0,00	0,00
119	899308	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČNÍ VODIČ	M	0,000	82,000	82,000	24,83	0,00	2 036,06	2 036,06	100,00
120	899309	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	0,000	77,400	77,400	12,41	0,00	960,53	960,53	100,00
121	899522	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	0,000	0,000	0,000	3 827,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Za zhotovitele:

23. 10. 2020

Datum:

Za objednavatele:

23. 10. 2020

Datum:

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Číslo a název varianty: ZŘ -


Číslo a název objektu: SO 301.1 - Dešťová kanalizace - větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 301.1 - Dešťová kanalizace - větev A


Změna soupisu množství č. 14

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	899621	TLAKOVÉ ZKOŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM	M	0,000	77,400	77,400	29,80	0,00	2 306,52	2 306,52	100,00
123	89972	PROPLACH A DEZINFKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM	M	0,000	77,400	77,400	44,55	0,00	3 448,17	3 448,17	100,00
124	899901 b a	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK A ŘADŮ	KUS	0,000	0,000	0,000	5 441,73	0,00	0,00	0,00	0,00
125	451312 a	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	0,000	0,900	0,900	4 000,26	0,00	3 600,23	3 600,23	100,00
126	45157B b	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,000	17,519	17,519	1 269,05	0,00	22 232,49	22 232,49	100,00
127	86333	POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 150MM	M	0,000	15,000	15,000	3 607,92	0,00	54 118,80	54 118,80	100,00
128	86334	POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM	M	0,000	35,000	35,000	5 127,26	0,00	179 454,10	179 454,10	100,00
129	86646	CHŘÁNÍČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 400MM	M	0,000	3,100	3,100	6 897,00	0,00	21 380,70	21 380,70	100,00
130	86834	NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 200MM DO OCELOVÉ CHŘÁNÍČKY	M	0,000	3,100	3,100	1 800,12	0,00	5 580,37	5 580,37	100,00
131	86835R1	VYSTROJENÍ OCELOVÉ CHŘÁNÍČKY D377mm OBJÍMKAMI A MANŽETAMI	SOUBOR	0,000	1,000	1,000	12 414,60	0,00	12 414,60	12 414,60	100,00
132	87145 a	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLÝCH DN DO 300MM	M	0,000	77,100	77,100	1 682,87	0,00	129 749,28	129 749,28	100,00
133	87327 a	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM	M	0,000	77,400	77,400	715,91	0,00	55 411,43	55 411,43	100,00
134	893112	ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY DO 2,5M2	KUS	0,000	1,000	1,000	110 627,88	0,00	110 627,88	110 627,88	100,00
135	894145	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	0,000	1,000	1,000	26 898,30	0,00	26 898,30	26 898,30	100,00
136	8991229 R	TVAROVKY OCELOVÉ DN DO 200MM	KUS	0,000	6,000	6,000	6 207,30	0,00	37 243,80	37 243,80	100,00
137	899641	TLAKOVÉ ZKOŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM	M	0,000	44,700	44,700	38,49	0,00	1 720,50	1 720,50	100,00
138	899651 a	TLAKOVÉ ZKOŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM	M	0,000	77,100	77,100	57,11	0,00	4 403,18	4 403,18	100,00
139	89974	PROPLACH A DEZINFKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 200MM	M	0,000	44,700	44,700	66,07	0,00	2 953,33	2 953,33	100,00

Za zhotovitele:



Za objednávatele:



Datum: 23. 10. 2020

Datum: 23. 10. 2020

Datum:

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 301.1 - Dešťová kanalizace - větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 301.1.1 - Dešťová kanalizace - větev A

Změna soupisu množství č. 14

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	89980 a	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	0,000	77,100	77,100	162,77	0,00	12 549,57	12 549,57	100,00
141	899901 a	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	0,000	2,000	2,000	5 517,60	0,00	11 035,20	11 035,20	100,00
142	899901 b b	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK A ŘADŮ	KUS	0,000	4,000	4,000	25 518,90	0,00	102 075,60	102 075,60	100,00
		Celkem						9 034 914,61	10 438 938,76	1 404 024,15	15,54

Za zhotovitele:

23. 10. 2020

Datum:

Za objednatele:

23. 10. 2020

Datum:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Objekt: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A

Rozpočet: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: KARETA s.r.o.

Základní cena:

9 034 914,61 Kč

Cena celková:

11 316 614,69 Kč

DPH:

2 376 489,08 Kč

Cena s daní:

13 693 103,77 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

11 316 614,69 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1

Stavba:

SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A

Objekt:

SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A

Rozpočet:

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo	T	1 170,552	198,00	231 769,30
			POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo z konstrukčních vrstev vozovky				
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU - asfalt	T	386,267	198,00	76 480,87
			POPLATKY ZA SKLÁDKU - asfaltové směsi z konstrukčních vrstev vozovky				
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU - beton	T	3,834	198,00	759,13
			POPLATKY ZA SKLÁDKU - betonové				
4	014102	d	POPLATKY ZA SKLÁDKU - z plastických hmot	T	0,624	198,00	123,55
5	11313A		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY obalované kamenivo tl 80mm	M3	117,050	157,00	18 376,85
6	11313B		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA odvoz na skládku do 55-ti km	tkm	14 163,195	4,00	56 652,78
7	11332A		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO - BEZ DOPRAVY asfaltová komunikace - tloušťka vrstvy 400mm	M3	585,256	157,00	91 885,19
8	11332B		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO - DOPRAVA	tkm	64 378,160	4,00	257 512,64
9	11372A		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY tl. ohrusné vrstvy 40mm	M3	58,526	629,00	36 812,85

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A

SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	11372B		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA odvoz na skládku do 55-ti km	tkm	7 081,598	5,00	35 407,99
11	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN přečerpávání dešťové vody a vody z výkopu	HOD	1 080,000	13,00	14 040,00
12	121102		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM vč. odvozu na meziskládku pro další použití, tl. vrstvy 150mm	M3	24,302	157,00	3 815,41
13	13170	1	DOPRAVA ZEMINY S NALOŽENÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK doprava zeminy pro rozproštění z meziskládky na předem dohodnuté soukromé pozemky, vč. naložení zeminy na dopravní prostředek dovozná vzdálenost 5km	M3KM	15 500,000	66,00	1 023 000,00
14	131732		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM odvoz na mezideponii, zemina určena k dalšímu použití Výkop cca (pro potřeby rozpočtu) z RN č 2 se použije na HTÚ u opěrné zdi z gabionu, tj.: součet C+D viz výkaz výměr, 240,9+156,927=397,827m3	M3	1 315,310	198,00	260 431,38
15	132732		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM odvoz na mezideponii, zemina určena k dalšímu použití pažení pomocí hydraulickými rozpíracími boxy	M3	2 913,860	198,00	576 944,28
16	15320R		ZAJIŠTĚNÍ PAŽENÍ STAVEBNÍCH JAM OCELOVÝMI PAŽNICEMI S ROZEPŘENÝMI OCELOVÝMI RAMY PROVEDENÍ DANÉ KONSTRUKCE, VČ. NÁSLEDNÝM ODSTRANĚNÍM, NÁVRH A STATICKÉ POSOUZENÍ JE PŘEDMĚTEM REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	M2	315,031	6,00	1 890,19

ZBV:

01

ZBV č. 1

93,450

560,70

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A
Rozpočet: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM rozprostření a zhutnění zeminy ve svahu po vrstvách na dohodnuté soukromé pozemky	M3	3 497,827	66,00	230 856,58
18	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	3 855,636	39,00	150 369,80
19	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ vhodná zemina pod komunikaci např. štěrkodrt' frakce 0-63 (popř. betonový recyklát)	M3	1 085,991	330,00	358 377,03
ZBI:		01	ZBI č. 1		1 490,346		491 814,18
20	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ZE ŠTĚRKOPÍSKU frakce 0/16	M3	718,191	263,00	188 884,23
21	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 463,140	66,00	96 567,24
22	212625		TRATIVODY KOMPL. Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ. I	M	1 018,710	198,00	201 704,58
23	382325		KOMPLETNÍ KONSTRUKCE NÁDRŽÍ ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	3,681	4 605,00	16 951,01
24	382335	R	KOMPL. KONSTR. NÁDRŽÍ Z PŘEDPJ. BET. DO C40/50 XA1 PREFABRIKOVANÁ SKLÁDANÁ BETONOVÁ NÁDRŽ. - BETON C40/50 XA1, tl. STĚNY 140 mm, VODOTĚSNÁ, S PREFABRIKOVANOU STROPNÍ DESKOU PRO ZATÍŽENÍ D400, PROSTUPY VE STROPNÍ DESCE A PROSTUPY PRO POTRUBÍ PŘIPRAVENY Z VÝROBY, PROSTUPY PRO POTRUBÍ BUDOU Z VÝROBY	M3	112,808	9 210,00	1 038 961,68



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I
SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A
SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			OPATŘENY PVC VLOŽKOU (HRDLEM) S TĚSNĚNÍM, V MÍSTĚ VSTUPNÍHO OTVORU BUDOU V PREFABRIKÁTU Z VÝROBY ZABUDOVÁNA KANALIZAČNÍ ŠACHTOVÁ STUPADLA				
			VYSPRAVENÍ SPOJŮ SKLÁDANÉ NÁDRŽE VHODNOU KANALIZAČNÍ MALTOVOU SMĚSÍ (např. ERGELIT)				
			Složení RN1:				
			Koncový díl výšky 1930 mm, šířky 3800 mm (např. PNS 109/380/193 K), 9,54 t -				
			2ks				
			Průběžný díl výšky 1930 mm, šířky 3800 mm (např. PNS 210/380/193 U), 12,54 t -				
			7ks				
			Stropní deska výšky 250 mm, šířky 3800 mm, 5,18 t - 8ks				
			Stupadlo - 8ks				
			Složení RN2 a RN3: (výkaz na jednu nádrž)				
			Koncový díl výšky 1930 mm, šířky 5300 mm (např. PNS 109/530/193 K), 12,46 t -				
			2ks				
			Průběžný díl výšky 1930 mm, šířky 5300 mm (např. PNS 210/530/193 U), 16,05 t -				
			5ks				
			Stropní deska výšky 250 mm, šířky 5300 mm, 7,12 t - 8ks				
			Stupadlo - 8ks				
25	382365		VÝZTUŽ KOMPLETNÍCH KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ Z OCELI 10505, B500B	T	0,607	8 553,00	5 191,67
26	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 X0	M3	25,456	2 895,00	73 695,12
27	451324		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 XA I	M3	52,142	4 605,00	240 113,91
28	451365		VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z OCELI 10505, B500B	T	0,093	7 237,00	673,04
29	451366		VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ KARI síť R6 oka 100/100mm	T	3,728	7 237,00	26 979,54
30	45157	a	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO písek fr 0/4, tl. vrstvy 150mm	M3	166,527	330,00	54 953,91



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A
Rozpočet: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
31	45157	b	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO šterkopisek, tl. vrstvy 100mm a 200mm, viz výkaz	M3	99,098	330,00	32 702,34
32	87133		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM trouba PVC SN12 DN300 hladká s integrovaným hrdlem z výroby a těsnícím kroužkem	M	6,600	263,00	1 735,80
33	87144		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 250MM	M	1,500	527,00	790,50
34	87145	R I	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 300MM trouba PVC SN12 DN300 hladká s integrovaným hrdlem z výroby a těsnícím kroužkem, vč. tvarovek Stoka: odbočka 300/150 - 13ks odbočka 300/200 - 14ks koleno DN 150 45° - 13ks koleno DN 200 45° - 14ks Přepad: koleno DN 300 90° - 3ks koleno DN 300 45° - 3ks T-kus DN 300/300 - 3ks	M	638,200	1 580,00	1 008 356,00
35	87146	R	POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN DO 400MM Trouba PVC SN12 DN400 hladká s integrovaným hrdlem z výroby a těsnícím kroužkem, vč. tvarovek odbočka 400/150 - 4ks odbočka 400/200 - 8ks koleno DN 150 45° - 4ks koleno DN 200 45° - 8ks	M	231,100	2 632,00	608 255,20
36	87147	R	POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN DO 500MM	M	89,900	3 289,00	295 681,10

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A
Rozpočet: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Trouba PVC SN12 DN500 hladká s integrovaným hrdlem z výroby a těsnícím kroužkem				
37	891145		ŠOUPÁTKA DN DO 300MM	KUS	3,000	30 263,00	90 789,00
			PLNOPRŮTOČNÉ 4-HRANNÉ TĚSNÍCÍ VŘETENOVÉ ŠOUPÁTKO S NESTOUPAJÍCÍM VŘETENEM, PRO MONTÁŽ NA STĚNU, VČETNĚ TELESKOPICKÉHO PRODLOUŽENÍ PRO OVLÁDÁNÍ T-KLÍČEM VYVEDENÉHO POD POKLOP				
38	89190R		PLOVÁKOVÝ REGULÁTOR PRŮTOKU 700/700/1250 mm. ODTOK DN 150, S REGULACÍ 1 - 22 l/s, PRO OSAZENÍ DO MOKRÉHO PROSTŘEDÍ Dodávka + montáž regulátoru	KS	3,000	19 750,00	59 250,00
39	891945		ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 300MM S POKLOPEM LITINOVÝ ŠOUPÁTKOVÝ POKLOP, D400, VČETNĚ PODKLADNÍ BETONOVÉ DESKY A ZEMNÍ SOUPRAVY	KUS	3,000	7 896,00	23 688,00
40	894145	a	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM VÝŠKY DO 2M, VČ. POKLOPU LITINOVÉHO D400 výška šachet do 2m, vč. poklopu litinového D400 s odvětráním a tlumicí vložkou, vč. Ochranných penetračních nátěrů Kanalizační šachta bude mít z výroby provedenou nástupnici a betonovou kynetu 1/2 DN odtokového potrubí, jako součást prefabrikovaného kanalizačního dna.	KUS	1,000	6 579,00	6 579,00
41	894145	b	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM VÝŠKY DO 3M, VČ. POKLOPU LITINOVÉHO D400 výška šachet do 3m, vč. poklopu litinového D400 s odvětráním a tlumicí vložkou, vč. Ochranných penetračních nátěrů Kanalizační šachta bude mít z výroby provedenou nástupnici a betonovou kynetu 1/2 DN odtokového potrubí, jako součást prefabrikovaného kanalizačního dna.	KUS	12,000	7 896,00	94 752,00
42	894145	c	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM VÝŠKY DO 4M, VČ. POKLOPU LITINOVÉHO D400	KUS	2,000	9 210,00	18 420,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A
Rozpočet: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
43	894145	\$	výška šachet do 4m, vč. poklopu litinového D400 s odvětráním a tlumicí vložkou, vč. Ochranných penetračních nátěrů Kanalizační šachta bude mít z výroby provedenou nástupnici a betonovou kynetu 1/2 DN odtokového potrubí, jako součást prefabrikovaného kanalizačního dna. Šachta Š14 na stoe A bude provedena jako sedimentační, tzn. betonové dno bez žlabu a nástupnice	KUS	1,000	9 210,00	9 210,00
44	894146	a	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM VÝŠKY DO 4M, VČ. POKLOPU LITINOVÉHO D400 výška šachet do 4m, vč. poklopu litinového D400 s odvětráním, vč. Ochranných penetračních nátěrů Kanalizační šachta spadišťová, nástupnice bude obložena čedičem pro kanalizační objekty. Stěna šachty bude minimálně do výšky horní hrany přítokového potrubí obložena z čedičových segmentů	KUS	1,000	9 210,00	9 210,00
45	894146	b	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM VÝŠKY DO 3M, VČ. POKLOPU LITINOVÉHO D400 výška šachet do 3m, vč. poklopu litinového D400 s odvětráním a tlumicí vložkou, vč. Ochranných penetračních nátěrů Kanalizační šachta bude mít z výroby provedenou nástupnici a betonovou kynetu 1/2 DN odtokového potrubí, jako součást prefabrikovaného kanalizačního dna. Šachta Š37 na stoe B bude provedena jako sedimentační, tzn. betonové dno bez žlabu a nástupnice	KUS	4,000	7 896,00	31 584,00
46	894146	c	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM VÝŠKY DO 4M, VČ. POKLOPU LITINOVÉHO D400 výška šachet do 4m, vč. poklopu litinového D400 s odvětráním a tlumicí vložkou,	KUS	2,000	10 526,00	21 052,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I

Objekt:

SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A

Rozpočet:

SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč. Ochranných penetračních nátěrů Kanalizační šachta bude mít z výroby provedenou nástupnici a betonovou kynetu 1/2 DN odtokového potrubí, jako součást prefabrikovaného kanalizačního dna Šachta Š5 na stoe A bude provedena jako sedimentační, tzn. betonové dno bez žlábu a nástupnice				
47	894146	s	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM VÝŠKY DO 4M, VČ. POKLOPU LITINOVÉHO D400 výška šachet do 4m, vč. poklopu litinového D400 s odvětráním, vč. Ochranných penetračních nátěrů Kanalizační šachta spadišťová, nástupnice bude obložena čedičem pro kanalizační objekty. Stěna šachty bude minimálně do výšky horní hrany přítokového potrubí obložena z čedičových segmentů	KUS	1,000	10 526,00	10 526,00
48	894157	a	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM VÝŠKY DO 3M, VČ. POKLOPU LITINOVÉHO D400 výška šachet do 3m, vč. poklopu litinového D400 s odvětráním a tlumící vložkou, vč. Ochranných penetračních nátěrů Kanalizační šachta bude mít z výroby provedenou nástupnici a betonovou kynetu 1/2 DN odtokového potrubí, jako součást prefabrikovaného kanalizačního dna	KUS	1,000	6 579,00	6 579,00
49	894157	b	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM VÝŠKY DO 4M, VČ. POKLOPU LITINOVÉHO D400 výška šachet do 4m, vč. poklopu litinového D400 s odvětráním a tlumící vložkou, vč. Ochranných penetračních nátěrů Kanalizační šachta bude mít z výroby provedenou nástupnici a betonovou kynetu 1/2 DN odtokového potrubí, jako součást prefabrikovaného kanalizačního dna	KUS	2,000	10 526,00	21 052,00
50	894157	s	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM VÝŠKY DO 5M, VČ. POKLOPU LITINOVÉHO D400 výška šachet do 4m, vč. poklopu litinového D400 s odvětráním, vč. Ochranných penetračních nátěrů Kanalizační šachta spadišťová, nástupnice bude obložena čedičem pro kanalizační objekty. Stěna šachty bude minimálně do výšky horní hrany přítokového potrubí obložena z čedičových segmentů	KUS	1,000	11 842,00	11 842,00

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A
SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
51	896345	a	SPADIŠTĚ KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 300MM příplatek za provedení betonového spadiště provedeného z C25/30 XC2, vč. potrubí obtoku a t-kusu, spadiště se skluzem z čedičového žlábků, vše dle výkresu B 301.1.08	KUS	1,000	30 263,00	30 263,00
52	896346	a	SPADIŠTĚ KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 400MM příplatek za provedení betonového spadiště provedeného z C25/30 XC2, vč. potrubí obtoku a t-kusu, spadiště se skluzem z čedičového žlábků, vše dle výkresu B 301.1.08	KUS	1,000	30 263,00	30 263,00
53	896357	a	SPADIŠTĚ KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 500MM příplatek za provedení betonového spadiště provedeného z C25/30 XC2, vč. potrubí obtoku a t-kusu, spadiště se skluzem z čedičového žlábků, vše dle výkresu B 301.1.08	KUS	1,000	30 263,00	30 263,00
54	89911G	a	LITINOVÝ POKLOP D400 DN 600MM KAN. ŠACHTOVÝ POKLOP LITINA DN 600 mm (TYP GU) D400, VÝŠKY 160 mm, S TLUMÍCÍ VLOŽKOU, S ODVĚTRÁNÍM dodávka + montáž	KUS	3,000	4 505,00	13 815,00
55	89911G	b	LITINOVÝ POKLOP D400 1000x1000mm TRAPÉZOVÝ ROVNÝ POKLOP Z TVÁRNÉ LITINY 1000x1000 mm - TŘÍDY D400, h = 160mm, S TLUMÍCÍ VLOŽKOU, PODBETONOVÁNÍ DLE SPÁDU KOMUNIKACE	KUS	3,000	4 505,00	13 815,00
56	89914	a	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNĚ vyrovnávací prstenec TBW-Q.1 63/12 - 1ks vyrovnávací prstenec TBW-Q.1 63/10 - 1ks vyrovnávací prstenec TBW-Q.1 63/6 - 1ks dodávka + montáž	KUS	3,000	1 973,00	5 919,00



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A
Rozpočet: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
57	89914	b	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ šachtový konus TBR-Q.1 100-63/5, vč. stupadel, kapsové + vidlicové dodávka + montáž	KUS	3,000	1 973,00	5 919,00
58	89914	c	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ Šachtová skruž TBS-Q.1 100/50 - 2ks Šachtová skruž TBS-Q.1 100/25 - 1ks dodávka + montáž	KUS	3,000	1 973,00	5 919,00
59	899631		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM	M	6,600	39,00	257,40
60	899651		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM	M	639,700	39,00	24 948,30
61	899661		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 400MM	M	231,100	39,00	9 012,90
62	899671		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 600MM	M	89,900	39,00	3 506,10
63	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	947,200	39,00	36 940,80
64	899901	R1	PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH STOK vč. jádrového odvrtu na stávající šachtě DN 600mm, zatěsnění prostupu bobtnavým páskem a zabetonování protupu rozpínavým betonem po osazení potrubí, vč. zapravení kynety vhodnou kanalizační maltovou směsí	KUS	1,000	32 895,00	32 895,00
65	899901	R2	PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH STOK PVC DN 250 do Š36 - 1ks vč. jádrového odvrtu na stávající šachtě DN 600mm, zatěsnění prostupu bobtnavým páskem a zabetonování protupu rozpínavým betonem po osazení potrubí, vč. zapravení kynety vhodnou kanalizační maltovou směsí	KUS	1,000	26 315,00	26 315,00
66	899901	R3	PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH STOK	KUS	1,000	26 315,00	26 315,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A
Rozpočet: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			PVC DN 300 u Š1 na stávající stoku - 1ks				
67	919111		ŘEZÁNÍ ASPALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	1 969,570	126,00	248 165,82
68	96688	a	VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH S ODVOZEM A ULOŽENÍM odvozová vzdálenost do 55-ti km	KUS	1,000	6 579,00	6 579,00
69	969245		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ S ODVOZEM A ULOŽENÍM Potrubí PVC DN300	M	20,800	658,00	13 686,40
70	22694R		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNĚ PROVEDENÍ DANÉ KONSTRUKCE, VČ. NÁSLEDNÉHO ODSTRANĚNÍ, NÁVRH A STATICKÉ POSOUZENÍ JE PŘEDMĚTEM REALIZAČNÍ DOKUMENTACE včetně výdřevy	M2	93,450	7 396,00	737 881,20
101	11511	a	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	0,000	17,93	0,00
ZBI:							
	13		ZBI č. 13		360,000		6 454,80
	14		ZBI č. 14		360,000		6 454,80
			aktuální množství		720,000		12 909,60
102	12102	a	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM	M3	0,000	394,51	0,00
ZBI:							
	13		ZBI č. 13		6,120		2 414,40
	14		ZBI č. 14		38,475		15 178,77

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A
Rozpočet: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
103	132732A		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM	M3	0,000	772,46	0,00
	ZBV:						
	13		ZBV č. 13		117,600		90 841,30
	14		ZBV č. 14		375,033		289 697,99
			aktuální množství		44,595		17 593,17
104	17120A		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	0,000	24,83	0,00
	ZBV:						
	13		ZBV č. 13		123,720		3 071,97
	14		ZBV č. 14		413,778		10 274,11
105	17411a		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,000	408,30	0,00
	ZBV:						
	13		ZBV č. 13		10,836		4 424,34
	14		ZBV č. 14		249,910		102 038,25
			aktuální množství		260,746		106 462,59
106	17481A		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	1 324,22	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A
Rožpočet: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:	13		ZBV č. 13		94,052		124 545,54
	14		ZBV č. 14		16,292		21 574,19
			aktuální množství		110,344		146 119,73
107	17581A		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	1 448,37	0,00
ZBV:	13		ZBV č. 13		7,332		10 619,45
	14		ZBV č. 14		87,562		126 822,17
			aktuální množství		94,894		137 441,62
108	18110	a	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUZNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	0,000	18,35	0,00
ZBV:	13		ZBV č. 13		18,800		344,98
	14		ZBV č. 14		178,190		3 269,79
			aktuální množství		196,990		3 614,77
109	45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	0,000	4 496,84	0,00
ZBV:	13		ZBV č. 13		3,500		15 738,94
	14		ZBV č. 14		1,950		8 768,84

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A
Rozpočet: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
110	45157A	a	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,000	1 324,22	0,00
ZBV:							
	13		ZBV č. 13		1,880		2 489,53
	14		ZBV č. 14		0,900		1 191,80
111	86644		CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 250MM	M	0,000	4 827,90	0,00
ZBV:							
	13		ZBV č. 13		3,000		14 483,70
112	86827		NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 100MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY	M	0,000	1 034,55	0,00
ZBV:							
	13		ZBV č. 13		3,000		3 103,65
113	86835R2		VYSTROJENÍ OCELOVÉ CHRÁNIČKY D219mm OBJÍMKAMI A MANŽETAMI	SOUBOR	0,000	7 448,76	0,00
ZBV:							
	13		ZBV č. 13		1,000		7 448,76

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A
Rozpočet: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
114	87327	R	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM	M	0,000	2 176,69	0,00
			aktuální množství		1,000		7 448,76
ZBV:	13		ZBV č. 13		18,800		40 921,77
115	891126		ŠOUPÁTKA DN DO 80MM	KUS	0,000	10 345,50	0,00
			aktuální množství		18,800		40 921,77
ZBV:	13		ZBV č. 13		1,000		10 345,50
116	891227	R	TVAROVKY LITINOVÉ DN DO 100MM	KUS	0,000	8 276,40	0,00
			aktuální množství		1,000		10 345,50
ZBV:	13		ZBV č. 13		2,000		16 552,80
	14		ZBV č. 14		2,000		16 552,80
117	891926		ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM	KUS	0,000	3 448,50	0,00
			aktuální množství		4,000		33 105,60
ZBV:	13		ZBV č. 13		1,000		3 448,50

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A
Rozpočet: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
118	899305		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - ORIENTAČ SLOUPKY	KUS	0,000	2 758,80	0,00
	ZBV:	I3	ZBV č. 13		1,000		2 758,80
			aktuální množství				3 448,50
119	899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M	0,000	24,83	0,00
	ZBV:	I3	ZBV č. 13		20,000		496,60
		I4	ZBV č. 14		82,000		2 036,06
			aktuální množství				2 532,66
120	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	0,000	12,41	0,00
	ZBV:	I3	ZBV č. 13		18,800		233,31
		I4	ZBV č. 14		77,400		960,53
			aktuální množství				1 193,84
121	899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/I5 (B15)	M3	0,000	3 827,84	0,00
	ZBV:						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A
Rozpočet: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		I3	ZBV č. 13		4,630		17 722,90
122	899621		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM	M	0,000	29,80	0,00
			aktuální množství		4,630		17 722,90
ZBV:							
		I3	ZBV č. 13		18,800		560,24
		I4	ZBV č. 14		77,400		2 306,52
			aktuální množství		96,200		2 866,76
123	89972		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM	M	0,000	44,55	0,00
			aktuální množství		0,000		0,00
ZBV:							
		I3	ZBV č. 13		18,800		837,54
		I4	ZBV č. 14		77,400		3 448,17
			aktuální množství		96,200		4 285,71
124	899901	b a	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK A ŘADŮ	KUS	0,000	5 441,73	0,00
			aktuální množství		0,000		0,00
ZBV:							
		I3	ZBV č. 13		1,000		5 441,73
			aktuální množství		1,000		5 441,73
125	451312	a	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	0,000	4 000,26	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A
Rozpočet: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:	14		ZBV č. 14		0,900		3 600,23
			aktuální množství		0,900		3 600,23
126	45157B	b	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,000	1 269,05	0,00
ZBV:	14		ZBV č. 14		17,519		22 232,49
			aktuální množství		17,519		22 232,49
127	86333		POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 150MM	M	0,000	3 607,92	0,00
ZBV:	14		ZBV č. 14		15,000		54 118,80
			aktuální množství		15,000		54 118,80
128	86334		POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM	M	0,000	5 127,26	0,00
ZBV:	14		ZBV č. 14		35,000		179 454,10
			aktuální množství		35,000		179 454,10
129	86646		CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 400MM	M	0,000	6 897,00	0,00
ZBV:							

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A
Rozpočet: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Cellkem
		14	ZBV č. 14		3,100		21 380,70
			aktuální množství		3,100		21 380,70
130	86834		NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 200MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY	M	0,000	1 800,12	0,00
	ZBV:	14	ZBV č. 14		3,100		5 580,37
			aktuální množství		3,100		5 580,37
131	86835R1		VYSTROJENÍ OCELOVÉ CHRÁNIČKY D377mm OBJÍMKAMI A MANŽETAMI	SOUBOR	0,000	12 414,60	0,00
	ZBV:	14	ZBV č. 14		1,000		12 414,60
			aktuální množství		1,000		12 414,60
132	87145	a	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 300MM	M	0,000	1 682,87	0,00
	ZBV:	14	ZBV č. 14		77,100		129 749,28
			aktuální množství		77,100		129 749,28
133	87327	a	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM	M	0,000	715,91	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A
Rozpočet: SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:							
	14		ZBV č. 14		77,400		55 411,43
			aktuální množství		77,400		55 411,43
134	893112		ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY DO 2,5M2	KUS	0,000	110 627,88	0,00
ZBV:							
	14		ZBV č. 14		1,000		110 627,88
			aktuální množství		1,000		110 627,88
135	894145		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	0,000	26 898,30	0,00
ZBV:							
	14		ZBV č. 14		1,000		26 898,30
			aktuální množství		1,000		26 898,30
136	8991229	R	TVAROVKY OCELOVÉ DN DO 200MM	KUS	0,000	6 207,30	0,00
ZBV:							
	14		ZBV č. 14		6,000		37 243,80
			aktuální množství		6,000		37 243,80
137	899641		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM	M	0,000	38,49	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I
SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A
SO 301.1 Dešťová kanalizace - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:	14		ZBV č. 14		44,700		1 720,50
138	899651	a	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM	M	0,000	57,11	0,00
ZBV:	14		ZBV č. 14		77,100		4 403,18
139	89974		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 200MM	M	0,000	66,07	0,00
ZBV:	14		ZBV č. 14		44,700		2 953,33
140	89980	a	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	0,000	162,77	0,00
ZBV:	14		ZBV č. 14		77,100		12 549,57
141	899901	a	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	0,000	5 517,60	0,00
ZBV:							

Stavba:	III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I
Objekt:	SO 301.1 Dešťová kanalizace - vřetev A
Rozpočet:	SO 301.1 Dešťová kanalizace - vřetev A

Celkem:

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

ZBV č. 15

SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A

Předkládá:

Jméno: Jiří Burian
Funkce: vedoucí oddělení realizace
staveb

datum:

23. 10. 2020

podpis:

Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek
Funkce: Technický náměstek

datum:

23. 10. 2020

podpis:

vyjádření: schvaluji - neschvaluji*

*nehodící se škrtněte

Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice,
ETAPA 1

číslo a název SO/PS: SO 431.1 Přeložka silových kabelů – větev A

číslo ZBV: 15

číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	5
Změnový soupis prací	ANO	15
Vyjádření AD ze dne 09.10.2020	ANO	2
Statický posudek ze dne 23.04.2020	ANO	8
Koordinační situace stavby	ANO	4
Cenové posouzení	ANO	79

Krycí list ZBV

Název stavby:

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

ZBV číslo:

15

evidenční číslo stavby:

Číslo a název SO/PS: SO 431.1 - Přeložka silových kabelů - větev A

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Zhotovitel:

SÚS Pardubického kraje**KARETA s.r.o.**

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál

Číslo: 00085031

IČ: 62360213

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	280 601,71 Kč	0,00 Kč	280 601,71 Kč
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	280 601,71 Kč	0,00 Kč	280 601,71 Kč

Změnový list pro Změnu dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I

ZBV číslo:

15

evidenční číslo stavby:**Číslo a název SO/PS:** SO 431.1 - Přeložka silových kabelů - větve A

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel:**SÚS Pardubického kraje**

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zhotovitel:**KARETA s.r.o.**

Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál

IČ: 62360213

Popis změny

Změna stavby se týká úseku staničení km 0,000 - 0,114 větve A vpravo. Na základě podnětu společnosti Sněžník a.s., týkajícího se obav o stabilitu svahu a tím spojená rizika pro provoz na přilehlé sjezdovce, byl zadán geotechnický posudek, jehož cílem bylo potvrdit, případně vyvrátit tyto obavy (viz Statické posouzení 23.04.2020). Výsledky statického posouzení původního řešení jsou na hraně mezního stavu únosnosti a vzhledem k významu lokality a určitým nejistotám ve vstupních parametrech nelze takovýto výsledek považovat za dostatečný. Proto projektant navrhl (viz Vyjádření projektanta ze dne 9.10.2020) jako nejvhodnější variantu gabionovou opěrnou zeď délky 75,5 m, která zajistí stabilitu svahu proti sesuvu a zachová prostor pro bezpečný provoz sjezdovky, která se nachází na pozemcích potenciálně dotčených touto stavbou.

V souvislosti s výstavbou gabionové zdi je nezbytné vyřešit úpravy na sítích silového elektrického vedení. Změny se týkají nového napojení dolní stanice lanovky v rozvodny NN trafostanice, přeložek kabelů pro napojení čerpací stanice ČS1, nového kabelového přívodu pro napojení informační tabule, úpravy trasy kabelu veřejného osvětlení do nové trasy a stranových přeložek kabelů pro napojení chaty Tereška a ČOV.

Tuto Změnu nelze ekonomicky ani technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na tomto stavebním objektu, kterého se týká tato Změna, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla a mohlo by vést k prodloužení lhůty pro dokončení Díla, což by přineslo nemalé společenskoekonomické ztráty. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byly splněny.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
(v Kč bez DPH)	280 601,71 Kč	0,00 Kč	280 601,71 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

23. 10. 2020

Projektant (autorský dozor)	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Michal Jonáš	23. 10. 2020	
Technický dozor stavebníka	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Jiří Burian	23. 10. 2020	
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Jiří Synek	23. 10. 2020	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho 23. 10. 2020 příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Jiří Synek	23. 10. 2020	
Zhotovitel:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Marek Němec		

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1 evidenční číslo stavby:	ZBV číslo: 15
---	-----------------------------

Číslo a název SO/PS: SO 431.1 - Přeložka silových kabelů - větev A

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	72 987,40 Kč	69 566 281,33 Kč

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3 - zadat	4 - zadat	5=3+4	6=5+1
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	72 987,40 Kč

cena SO/PS v této ZBV


Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9=7+8	10=(9/1)*100
280 601,71 Kč	0,00 Kč	280 601,71 Kč	384,452

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
280 601,71 Kč	0,00 Kč	280 601,71 Kč	384,452 %
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
353 589,11 Kč	484,452 %	69 846 883,04 Kč	100,403 %

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v Kč bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: Ing. Michal Jonáš	Datum: 23. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Jiří Burian	Datum: 23. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 23. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zhotovitel	jméno: Ing. Marek Němec	Datum: 23. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		

*nehodící se škrtněte

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby:

- III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Číslo a název varianty:

ZŘ -

Číslo a název objektu:

SO 431.1 - Přeložka silových kabelů - větev A

Číslo a název rozpočtu:

SO 431.1 - Přeložka silových kabelů - větev A

Změna soupisu množství č. 15

poř. č.	kód položky	název položky	m. j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m. j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	212341111S0	Obetonování dělených chřtítek	M3	0.500	0.500	0.000	3 082.00	1 541.00	1 541.00	0.00	0.00
2	210810007R	Kabel VYKY-m 750 V 3 x 4 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu	M	30.000	30.000	0.000	61.00	1 830.00	1 830.00	0.00	0.00
3	900RT4.1T01	Stranové přeložení NN kabelů	HOD	3.000	3.000	0.000	462.00	1 386.00	1 386.00	0.00	0.00
4	28395201.AR	Pěna polyuretanová GUTTAFOAM spray 750 ml	KUS	4.000	4.000	0.000	164.00	656.00	656.00	0.00	0.00
5	00581T.1	Odpojení a zapojení technologického zařízení, odpojení a zapojení informačního panelu, přípojka NN	HOD	5.000	5.000	0.000	330.00	1 650.00	1 650.00	0.00	0.00
6	460010022R	Vývrtění kabelové trasy podél silnice, délka trasy nad 1000 m	KM	0.053	0.053	0.000	9 868.00	523.00	523.00	0.00	0.00
7	460200163R	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy	M	80.000	80.000	0.000	155.00	12 400.00	12 400.00	0.00	0.00
8	460200304R	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4, ruční výkop rýhy	M	5.000	5.000	0.000	191.00	955.00	955.00	0.00	0.00
9	460300002R	Záhm rýh strojem ve volném terénu, záhm rýh a úprava terénu	M3	85.000	85.000	0.000	213.00	18 105.00	18 105.00	0.00	0.00
10	460300006R0	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	M3	25.400	25.400	0.000	61.00	1 549.40	1 549.40	0.00	0.00
11	460420018R	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 35 cm z písku, tloušťka vrstvy 20 cm	M	80.000	80.000	0.000	59.00	4 720.00	4 720.00	0.00	0.00
12	460490012R	Folie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	M	5.000	5.000	0.000	8.00	40.00	40.00	0.00	0.00
13	460620006R	Osetí povrchu travou, včetně dodávky osiva	M2	700.000	700.000	0.000	16.00	11 200.00	11 200.00	0.00	0.00
14	460620013R	Provizorní úprava terénu v přírodní homině 3. ruční vyrovnání a zhutnění	M2	80.000	80.000	0.000	36.00	2 880.00	2 880.00	0.00	0.00

Za zhotovitele:

23.10.2020

Datum:

Za objednavatele:

23.10.2020

Datum:



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby:

- III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Číslo a název varianty:

ZŘ -

Číslo a název objektu:

SO 431.1 - Přeložka silových kabelů - větev A

Číslo a název rozpočtu:

SO 431.1 - Přeložka silových kabelů - větev A

Změna soupisu množství č. 15

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozíl v Kč	rozíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	460510022S00	Kabelový prostup z plast trub. DN do 15 cm	M	10,000	10,000	0,000	61,00	610,00	610,00	0,00	0,00
16	3457114741R	Trubka kabelová chránička dělena se zámkem DN 160 mm	M	10,000	10,000	0,000	323,00	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00
17	00511 R	Geodetické práce - geodetické zaměření sdělovacích kabelů	SOUBOR	1,000	1,000	0,000	3 133,00	3 133,00	3 133,00	0,00	0,00
18	005111050T	Přeložka kabelů NN - úsek Vytýčení sítě NN	L	1,000	1,000	0,000	6 579,00	6 579,00	6 579,00	0,00	0,00
Nové položky											
101	899623131R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C 8/10 obetonování dělených chráničků	M3	0,000	0,550	0,550	3 230,55	0,00	1 776,80	1 776,80	100,00
102	00581T1 a	Odpojení a zapojení technologického zařízení odpojení a zapojení informačního panelu, přípojka NN	HOD	0,000	2,500	2,500	344,85	0,00	862,13	862,13	100,00
103	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	KUS	0,000	3,000	3,000	169,67	0,00	509,01	509,01	100,00
104	210100653R00	Konecorka staniční, klasické kabely 1kV.KUS do 4x240	KUS	0,000	4,000	4,000	797,29	0,00	3 189,16	3 189,16	100,00
105	210102003R00	Spojka epoxid - plast kabely 1kV, SVPe 4x150	KUS	0,000	2,000	2,000	1 853,91	0,00	3 707,82	3 707,82	100,00
106	210810007R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 4 mm2 volně uložený	M	0,000	20,900	20,900	28,97	0,00	605,47	605,47	100,00
107	210810026R00	Kabel CYKY-m 750 V 24 x 1,5 mm2 volně uložený	M	0,000	23,700	23,700	44,14	0,00	1 046,12	1 046,12	100,00
108	210901075R00	Kabel silový AYKY 1kV 3x120+70 mm2 volně uložený	M	0,000	47,300	47,300	66,21	0,00	3 131,73	3 131,73	100,00
109	210901078R00	Kabel silový AYKY 1kV 3x240+120 mm2 volně uložený	M	0,000	319,000	319,000	88,28	0,00	28 161,32	28 161,32	100,00
110	28395201AR	Pěna polyuretanová GUTTAFOAM spray 750 ml	KUS	0,000	2,000	2,000	172,43	0,00	344,86	344,86	100,00

Za zhotovitele:

23.10.2020

Datum:

Za objednatele:

Datum:

23.10.2020



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby:

- III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Číslo a název varianty:

ZŘ -

Číslo a název objektu:

SO 431.1 - Přeložka silových kabelů - větev A

Číslo a název rozpočtu:

SO 431.1 - Přeložka silových kabelů - větev A

Změna soupisu množství č. 15

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdlí v Kč	rozdlí %
111	900 RT3	HZS - Úprava ve stávajícím rozvaděči VO Práce v tarifní třídě 6	H	0,000	2,000	2,000	482,79	0,00	965,58	965,58	100,00
112	900RT4 IT01 a	Stranové přeložení NN kabelů	HOD	0,000	2,000	2,000	482,79	0,00	965,58	965,58	100,00
113	905 R00	Hzs-revizie provoz.souboru a st. obj.	H	0,000	4,000	4,000	482,79	0,00	1 931,16	1 931,16	100,00
114	11 pr.	Podružný materiál	%	0,000	1,000	1,000	6 539,74	0,00	6 539,74	6 539,74	100,00
115	34111042R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 4 mm2	M	0,000	20,900	20,900	40,00	0,00	836,00	836,00	100,00
116	34111165R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 24 x 1,5 mm2	M	0,000	23,700	23,700	126,90	0,00	3 007,53	3 007,53	100,00
117	34113223R	Kabel silový s Al jádrem 1 kv I-AYKY 3 x 120+70 mm2	M	0,000	47,300	47,300	209,67	0,00	9 917,39	9 917,39	100,00
118	34113241R	Kabel silový s Al jádrem 1 kv I-AYKY 3x240+120 mm2	M	0,000	319,000	319,000	377,96	0,00	120 569,24	120 569,24	100,00
119	3457114703R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09075	M	0,000	1,700	1,700	48,28	0,00	82,08	82,08	100,00
120	3457114708R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09160	M	0,000	3,300	3,300	95,18	0,00	314,09	314,09	100,00
121	3457114727R	Trubka kabelová chránička KOPODUR KD 09160	M	0,000	8,800	8,800	169,67	0,00	1 493,10	1 493,10	100,00
122	3457114740R	Trubka kabelová chránička KOPOHALF 06110/2	M	0,000	6,000	6,000	104,83	0,00	628,98	628,98	100,00
123	3457114741R	Trubka kabelová chránička KOPOHALF 06160/2	M	0,000	12,100	12,100	1 171,11	0,00	14 170,43	14 170,43	100,00
124	354 3239 IT	Spojka kabelová GUST do 01/4x240+120/750 - L12	KS	0,000	2,000	2,000	2 387,74	0,00	4 775,48	4 775,48	100,00
125	35436440.AR	Koncovka kabel do 1kv GUST 01/4X 120-240mm2. L750	KUS	0,000	4,000	4,000	755,91	0,00	3 023,64	3 023,64	100,00
126	354369310T	Spojka Kabelová SKELDO na CYKY 24x1,5	KS	0,000	1,000	1,000	2 237,39	0,00	2 237,39	2 237,39	100,00
127	22010000350	Montáž spojky na kabelu 21 žil, pr. žily 1,5 mm	KUS	0,000	1,000	1,000	2 587,75	0,00	2 587,75	2 587,75	100,00
128	00511 RA	Geodetické práce geodetické zaměření kabelů	SOUBOR	0,000	0,550	0,550	39 125,30	0,00	21 518,92	21 518,92	100,00

Za zhotovitele:

23. 10. 2020

Datum:

Za objednatele:

23. 10. 2020

Datum:

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby:

- III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Číslo a název varianty:

ZŘ -

Číslo a název objektu:

SO 431.1 - Přeložka silových kabelů - větev A

Číslo a název rozpočtu:

SO 431.1 - Přeložka silových kabelů - větev A

Změna soupisu množství č. 15

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	460010022R T4 a	Vyřízení kabelové trasy podél silnice délka trasy nad 1000 m	KM	0,000	0,100	0,100	10 345,50	0,00	1 034,55	1 034,55	100,00
130	460120002R T1	Zához jámy, homina třídy 3 - 4 upěchování a úprava povrchu, zához po spojování kabelů	KUS	0,000	3,000	3,000	521,41	0,00	1 564,23	1 564,23	100,00
131	460200143R T2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 ruční výkop rýhy	M	0,000	18,100	18,100	157,25	0,00	2 846,23	2 846,23	100,00
132	460200163R T2 a	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy	M	0,000	8,200	8,200	162,77	0,00	1 334,71	1 334,71	100,00
133	460200243R T2	Výkop kabelové rýhy 50/60 cm hor.3 ruční výkop rýhy	M	0,000	69,300	69,300	175,18	0,00	12 139,97	12 139,97	100,00
134	460200304R T2 a	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4 ruční výkop rýhy	M	0,000	6,000	6,000	200,01	0,00	1 200,06	1 200,06	100,00
135	460230003R T1	Rýha pro kabelovou spojkou do 10 kV, homina 3 ruční výkop rýhy	KUS	0,000	3,000	3,000	531,07	0,00	1 593,21	1 593,21	100,00
136	460300002R T1 a	Záhm rýh strojem ve volném terénu záhm rýh a úprava terénu	M3	0,000	15,200	15,200	223,46	0,00	3 396,59	3 396,59	100,00
137	460300006R0 0 a	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	M3	0,000	31,700	31,700	64,83	0,00	2 055,11	2 055,11	100,00
138	460420018R T3 a	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 35 cm z pisku tloušťka vrstvy 20 cm	M	0,000	26,400	26,400	62,07	0,00	1 638,65	1 638,65	100,00
139	460420023R T3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z pisku lože tloušťky 20 cm	M	0,000	75,300	75,300	89,66	0,00	6 751,40	6 751,40	100,00
140	460490012R T1 a	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	M	0,000	103,400	103,400	9,66	0,00	998,84	998,84	100,00
141	460490051R T1	Krytí kabelové spojky nebo odbočnice, do 6 kV podklad a kryt z pisku, cihly plné	KUS	0,000	3,000	3,000	74,49	0,00	223,47	223,47	100,00
142	460510021R T2	Kabelový prostup z plast trub, DN do 70 včetně dodávky trub DN 110	M	0,000	1,700	1,700	78,63	0,00	133,67	133,67	100,00

Za zhotovitele:

Datum: 23. 10. 2020

Za objednatele:

Datum:

23. 10. 2020



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby:

- III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Číslo a název varianty:

ZŘ -

Číslo a název objektu:

SO 431.1 - Přeložka silových kabelů - větev A

Číslo a název rozpočtu:

SO 431.1 - Přeložka silových kabelů - větev A

Změna soupisu množství č. 15

poř. č. pol	kód položky	název položky	m. j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m. j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	460510021R T3.	Kabelový prostup z plast. trub. DN do 10,5 cm Pouze pokládka, bez materiálu	M	0,000	6,000	6,000	30,35	0,00	182,10	182,10	100,00
144	460510022R0 I.	Kabelový prostup z plast. trub. DN do 15 cm Pouze montáž, bez materiálu	M	0,000	20,900	20,900	34,49	0,00	720,84	720,84	100,00
145	460620006R T1 a	Oseť povrchu trávou včetně dodávky osiva	M2	0,000	8,200	8,200	16,55	0,00	135,71	135,71	100,00
146	460620013R T1 a	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 ruční vyrovnání a zhutnění	M2	0,000	8,200	8,200	37,24	0,00	305,37	305,37	100,00
147	005111050T a	Přeložka kabelů NN - úsek Vyrovnání sítě NN	L	0,000	0,500	0,500	6 897,00	0,00	3 448,50	3 448,50	100,00
148	12pr.	Podružný materiál	%	0,000	0,000	0,000	8 229,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem						72 987,40	353 589,11	280 601,71	384,45

Za zhotovitele:

23. 10. 2020

Za objednatele:

23. 10. 2020

Datum:

Datum:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Objekt: SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A

Rozpočet: SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: KARETA s.r.o.

Základní cena: 72 987,40 Kč

Cena celková: 353 589,11 Kč

DPH: 74 253,71 Kč

Cena s daní: 427 842,82 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 353 589,11 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A
Rozpočet: SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	212341111S00		Obetonování dělených chráničtek	M3	0,500	3 082,00	1 541,00
2	210810007RT 1		Kabel CYK-Y-m 750 V 3 x 4 mm ² volně uložený, včetně dodávky kabelu	M	30,000	61,00	1 830,00
3	900RT4,1T01		Stranové přeložení NN kabelů	HOD	3,000	462,00	1 386,00
4	28395201 AR		Pěna polyuretanová GUTTAFOAM spray 750 ml	KUS	4,000	164,00	656,00
5	00581T,1		Odpojení a zapojení technologického zařízení, odpojení a zapojení informačního panelu, přípojka NN	HOD	5,000	330,00	1 650,00
6	460010022RT 4		Vytýčení kabelové trasy podél silnice, délka trasy nad 1000 m	KM	0,053	9 868,00	523,00
7	460200163RT 2		Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor 3, ruční výkop rýhy	M	80,000	155,00	12 400,00
8	460200304RT 2		Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor 4, ruční výkop rýhy	M	5,000	191,00	955,00
9	460300002RT 1		Záhrm rýh strojem ve volném terénu, záhrm rýh a úprava terénu	M3	85,000	213,00	18 105,00
10	460300006R00		Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	M3	25,400	61,00	1 549,40
11	460420018RT 3		Zřízení kabelového lože v rýze š do 35 cm z písku, tloušťka vrstvy 20 cm	M	80,000	59,00	4 720,00
12	460490012RT 1		Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	M	5,000	8,00	40,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A
Rozpočet: SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
103	210100002R00		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm ²	KUS	0,000	169,67	0,00
	ZBV:	15	ZBV č. 15		3,000		509,01
			aktuální množství		3,000		509,01
104	210100653R00		Koncovka staniční, klasické kabely 1kV, KIS do 4x240	KUS	0,000	797,29	0,00
	ZBV:	15	ZBV č. 15		4,000		3 189,16
			aktuální množství		4,000		3 189,16
105	210102003R00		Spojka epoxid. plast. kabely 1kV, SVPe 4x150	KUS	0,000	1 853,91	0,00
	ZBV:	15	ZBV č. 15		2,000		3 707,82
			aktuální množství		2,000		3 707,82
106	210810007R00		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 4 mm ² volně uložený	M	0,000	28,97	0,00
	ZBV:	15	ZBV č. 15		20,900		605,47
			aktuální množství		20,900		605,47
107	210810026R00		Kabel CYKY-m 750 V 24 x 1,5 mm ² volně uložený	M	0,000	44,14	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A
Rozpočet: SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:	15		ZBV č. 15		23,700		1 046,12
			aktuální množství		23,700		1 046,12
108	210901075R00		Kabel silový AYKY 1kV 3x120+70 mm2 volně uložený	M	0,000	66,21	0,00
ZBV:	15		ZBV č. 15		47,300		3 131,73
			aktuální množství		47,300		3 131,73
109	210901078R00		Kabel silový AYKY 1kV 3x240+120 mm2 volně uložený	M	0,000	88,28	0,00
ZBV:	15		ZBV č. 15		319,000		28 161,32
			aktuální množství		319,000		28 161,32
110	28395201 AR	a	Pěna polyuretanová GUTTAFOAM spray 750 ml	KUS	0,000	172,43	0,00
ZBV:	15		ZBV č. 15		2,000		344,86
			aktuální množství		2,000		344,86
111	900 RT3		HZS - Úprava ve stávajícím rozvaděči VO Práce v tarifní třídě 6	H	0,000	482,79	0,00
ZBV:							



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A
Rozpočet: SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		15	ZBV č. 15		2,000		965,58
112	900RT4.1T01	a	Stranové přeložení NN kabelů	HOD	0,000	482,79	0,00
	ZBV:	15	ZBV č. 15		2,000		965,58
113	905 R00		Hzs-revize provoz souboru a st.obj.	H	0,000	482,79	0,00
	ZBV:	15	ZBV č. 15		4,000		1 931,16
114	11pr		Podružný materiál	%	0,000	6 539,74	0,00
	ZBV:	15	ZBV č. 15		1,000		6 539,74
115	34111042R		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 4 mm2	M	0,000	40,00	0,00
	ZBV:	15	ZBV č. 15		20,900		836,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A
Rozpočet: SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
116	34111165R		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 24 x 1,5 mm ²	M	0,000	126,90	0,00
	ZBV:	15	ZBV č. 15		23,700		3 007,53
			aktuální množství		20,900		836,00
117	34113223R		Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-AYKY 3 x 120+70 mm ²	M	0,000	209,67	0,00
	ZBV:	15	ZBV č. 15		47,300		9 917,39
			aktuální množství		47,300		9 917,39
118	34113241R		Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-AYKY 3x240+120 mm ²	M	0,000	377,96	0,00
	ZBV:	15	ZBV č. 15		319,000		120 569,24
			aktuální množství		319,000		120 569,24
119	3457114703R		Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09075	M	0,000	48,28	0,00
	ZBV:	15	ZBV č. 15		1,700		82,08
			aktuální množství		1,700		82,08

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A
Rozpočet: SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
120	3457114708R		Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09160	M	0,000	95,18	0,00
	ZBV:	15	ZBV č. 15		3,300		314,09
			aktuální množství		3,300		314,09
121	3457114727R		Trubka kabelová chránička KOPODUR KD 09160	M	0,000	169,67	0,00
	ZBV:	15	ZBV č. 15		8,800		1 493,10
			aktuální množství		8,800		1 493,10
122	3457114740R		Trubka kabelová chránička KOPOHALF 06110/2	M	0,000	104,83	0,00
	ZBV:	15	ZBV č. 15		6,000		628,98
			aktuální množství		6,000		628,98
123	3457114741R		Trubka kabelová chránička KOPOHALF 06160/2	M	0,000	1 171,11	0,00
	ZBV:	15	ZBV č. 15		12,100		14 170,43
			aktuální množství		12,100		14 170,43
124	354 32391T		Spojka kabelová GUST do 01/4x240+120 /750 - L12	KS	0,000	2 387,74	0,00

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A
SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:	15		ZBV č. 15		2,000		4 775,48
			aktuální množství		2,000		4 775,48
125	35436440 AR		Koncovka kabel do 1kV GUST 01/4X 120-240mm ² , L750	KUS	0,000	755,91	0,00
ZBV:	15		ZBV č. 15		4,000		3 023,64
			aktuální množství		4,000		3 023,64
126	354369310T		Spojka Kabelová SKELDO na CYKY 24x1,5	KS	0,000	2 237,39	0,00
ZBV:	15		ZBV č. 15		1,000		2 237,39
			aktuální množství		1,000		2 237,39
127	220100003S00		Montáž spojky na kabelu 21 žil, pr. žily 1,5 mm	KUS	0,000	2 587,75	0,00
ZBV:	15		ZBV č. 15		1,000		2 587,75
			aktuální množství		1,000		2 587,75
128	00511 RA		Geodetické práce geodetické zaměření kabelů	SOUBOR	0,000	39 125,30	0,00
ZBV:							



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A
Rožpočet: SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		15	ZBV č. 15		0,550		21 518,92
129	460010022RT 4	a	Vytýčení kabelové trasy podél silnice délka trasy nad 1000 m	KM	0,000	10 345,50	0,00
		15	ZBV č. 15		0,100		1 034,55
130	460120002RT 1		Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 upěchování a úprava povrchu, zához po spojkování kabelů	KUS	0,000	521,41	0,00
		15	ZBV č. 15		3,000		1 564,23
131	460200143RT 2		Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 ruční výkop rýhy	M	0,000	157,25	0,00
		15	ZBV č. 15		18,100		2 846,23
132	460200163RT 2	a	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy	M	0,000	162,77	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A
Rozpočet: SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	15	ZBV č. 15		8,200		1 334,71
			aktuální množství		8,200		1 334,71
133	460200243RT		Výkop kabelové rýhy 50/60 cm hor.3 ruční výkop rýhy	M	0,000	175,18	0,00
2							
	ZBV:	15	ZBV č. 15		69,300		12 139,97
			aktuální množství		69,300		12 139,97
134	460200304RT	a	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4 ruční výkop rýhy	M	0,000	200,01	0,00
2							
	ZBV:	15	ZBV č. 15		6,000		1 200,06
			aktuální množství		6,000		1 200,06
135	460230003RT		Rýha pro kabelovou spojkou do 10 kV, homina 3 ruční výkop rýhy	KUS	0,000	531,07	0,00
1							
	ZBV:	15	ZBV č. 15		3,000		1 593,21
			aktuální množství		3,000		1 593,21



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A
Rozpočet: SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
136	460300002RT	a	Záhm rýh strojem ve volném terénu záhm rýh a úprava terénu	M3	0,000	223,46	0,00
	ZBV:	15	ZBV č. 15		15,200		3 396,59
			aktuální množství		15,200		3 396,59
137	460300006R00	a	Humění zeminy po vrstvách 20 cm	M3	0,000	64,83	0,00
	ZBV:	15	ZBV č. 15		31,700		2 055,11
			aktuální množství		31,700		2 055,11
138	460420018RT	a	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 35 cm z pisku tloušťka vrstvy 20 cm	M	0,000	62,07	0,00
	ZBV:	15	ZBV č. 15		26,400		1 638,65
			aktuální množství		26,400		1 638,65
139	460420022RT		Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z pisku lože tloušťky 20 cm	M	0,000	89,66	0,00
	ZBV:	15	ZBV č. 15		75,300		6 751,40
			aktuální množství		75,300		6 751,40

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A
Rozpočet: SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
140	460490012RT	a	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	M	0,000	9,66	0,00
	1						
	ZBV:	15	ZBV č. 15		103,400		998,84
			aktuální množství		103,400		998,84
141	460490051RT		Krytí kabelové spojky nebo odbočnice, do 6 kV podklad a kryt z písku, cihly plné	KUS	0,000	74,49	0,00
	1						
	ZBV:	15	ZBV č. 15		3,000		223,47
			aktuální množství		3,000		223,47
142	460510021RT		Kabelový prostup z plast.trub, DN do 70 včetně dodávky trub DN 110	M	0,000	78,63	0,00
	2						
	ZBV:	15	ZBV č. 15		1,700		133,67
			aktuální množství		1,700		133,67
143	460510021RT		Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm Pouze pokládka, bez materiálu	M	0,000	30,35	0,00
	3						
	ZBV:	15	ZBV č. 15		6,000		182,10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A
Rozpočet: SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
144	460510022R01		Kabelový vstup z plast. trub, DN do 15 cm Pouze montáž, bez materiálu	M	0,000	34,49	0,00
		IS	ZBV č. 15		20,900		720,84
145	460620006RT	a	Oseti povrchu travou včetně dodávky osiva	M2	0,000	16,55	0,00
		IS	ZBV č. 15		20,900		720,84
							135,71
146	460620013RT	a	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 ruční vyrovnání a zhutnění	M2	0,000	37,24	0,00
		IS	ZBV č. 15		8,200		135,71
							305,37
147	005111050T	a	Přeložka kabelů NN - úsek Vybyčeni sítě NN	L	0,000	6 897,00	0,00
		IS	ZBV č. 15		0,500		3 448,50

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1	
Stavba:	
Objekt:	Přeložka silových kabelů - větev A
Rozpočet:	SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				aktuální množství	0,500		3 448,50
148	12pr		Podružný materiál	%	0,000	8 229,50	0,00
Celkem:							353 589,11

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

ZBV č. 16

SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A

Předkládá:

Jméno: Jiří Burian
Funkce: vedoucí oddělení realizace
staveb

datum: 23. 10. 2020

podpis:

Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek
Funkce: Technický náměstek

datum: 23. 10. 2020

podpis:

vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji~~*

*nehodící se škrtněte

Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice,
ETAPA 1

číslo a název SO/PS: SO 431.1 Přeložka silových kabelů – větev A

číslo ZBV: 16

číslo změny SO/PS: 2. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	5
Změnový soupis prací	ANO	17
Vyjádření AD ze dne 09.10.2020	ANO	2
Statický posudek ze dne 23.04.2020	ANO	8
Koordinační situace stavby	ANO	4
Cenové posouzení	ANO	79

Krycí list ZBV

Název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I	ZBV číslo: 16
 evidenční číslo stavby:	

Číslo a název SO/PS: SO 431.1 - Přeložka silových kabelů - větev A

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen smlouva):

Objednatel:

SÚS Pardubického kraje
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031

Zhotovitel:



KARETA s.r.o.
Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál
IČ: 62360213

Cenová rekapitulace ZBV:

Výhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	237 092,14 Kč	0,00 Kč	237 092,14 Kč
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	237 092,14 Kč	0,00 Kč	237 092,14 Kč

Změnový list pro Změnu dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.




Název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I		ZBV číslo: 16	
evidenční číslo stavby:			
Číslo a název SO/PS: SO 431.1 - Přeložka silových kabelů - větev A			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen Smlouva):			
Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice IČ: 00085031		Zhotovitel: KARETA s.r.o. Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál IČ: 62360213	
Popis změny Změna stavby se týká úseku staničení km 0,000 - 0,114 větve A vpravo. Na základě podnětu společnosti Sněžník a.s., týkajícího se obav o stabilitu svahu a tím spojená rizika pro provoz na přilehlé sjezdovce, byl zadán geotechnický posudek, jehož cílem bylo potvrdit, případně vyvrátit tyto obavy (viz Statické posouzení 23.04.2020). Výsledky statického posouzení původního řešení jsou na hraně mezního stavu únosnosti a vzhledem k významu lokality a určitým nejistotám ve vstupních parametrech nelze takovýto výsledek považovat za dostatečný. Proto projektant navrhl (viz Vyjádření projektanta ze dne 9.10.2020) jako nejvhodnější variantu gabionovou opěrnou zeď délky 75,5 m, která zajistí stabilitu svahu proti sesuvu a zachová prostor pro bezpečný provoz sjezdovky, která se nachází na pozemcích potenciálně dotčených touto stavbou. V souvislosti s výstavbou gabionové zdi je nezbytné vyřešit úpravy na sítích silového elektrického vedení. Změny se týkají nového napojení dolní stanice lanovky v rozvodny NN trafostanice, přeložek kabelů pro napojení čerpací stanice ČS1, nového kabelového přívodu pro napojení informační tabule, úpravy trasy kabelu veřejného osvětlení do nové trasy a stranových přeložek kabelů pro napojení chaty Tereška a ČOV. Tuto Změnu nelze ekonomicky ani technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na tomto stavebním objektu, kterého se týká tato Změna, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla a mohlo by vést k prodloužení lhůty pro dokončení Díla, což by přineslo nemalé společenskoekonomické ztráty. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byly splněny.			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v Kč bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných 237 092,14 Kč	Cena navrhovaných Změn záporných 0,00 Kč	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem 237 092,14 Kč
Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Michal Jonáš	23. 10. 2020	
Technický dozor stavebníka	Jméno:	Datum:	
	Jiří Burian	23. 10. 2020	
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum:	
	Ing. Jiří Synek	23. 10. 2020	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho 23. 10. 2020 příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Oprávněná osoba Objednatele:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Jiří Synek		
Zhotovitel:	Jméno:	Datum:	
	Ing. Marek Němec	23. 10. 2020	

3.13.8.7

Datum: 12.10.2020

Čas: 15:54:36

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1 evidenční číslo stavby:			ZBV číslo: 16	
Číslo a název SO/PS: SO 431.1 - Přeložka silových kabelů - větev A				
		cena SO/PS dle Smlouvy 1		cena Stavby dle Smlouvy 2
		72 987,40 Kč		69 566 281,33 Kč
Cena SO/PS v předchozích ZBV:				
Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách		Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3 - zadat	4 - zadat	5=3+4		6=5+1
280 601,71 Kč	0,00 Kč	280 601,71 Kč		353 589,11 Kč
cena SO/PS v této ZBV				
Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS		cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9=7+8		10=(9/1)*100
237 092,14 Kč	0,00 Kč	237 092,14 Kč		324,840
cena SO/PS a Stavby po této změně				
Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)		cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně
11=3+7	12=4+8	13=11+12		14=(13/1)*100
517 693,85 Kč	0,00 Kč	517 693,85 Kč		709,292 %
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy	cena Stavby po této Změně		cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13		18=(17/2)*100
590 681,25 Kč	809,292 %	70 083 975,18 Kč		100,744 %
uvedeny ceny stavebních a montážních prací veškeré údaje v Kč bez DPH				
Vyjádření dotčených stran:				
Projektant:	jméno: Ing. Michal Jonáš Souhlasím - nesouhlasím *	Datum: 23. 10. 2020	Podpis: 	
Technický dozor stavebníka:	jméno: Jiří Burian Souhlasím - nesouhlasím *	Datum: 23. 10. 2020	Podpis: 	
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Jiří Synek Souhlasím - nesouhlasím *	Datum: 23. 10. 2020	Podpis: 	
Zhotovitel	jméno: Ing. Marek Němec Souhlasím - nesouhlasím *	Datum: 23. 10. 2020	Podpis: 	
*nehodící se škrtněte				

PŘEHLED ZMĚN STAVBY

Název a evidenční číslo Stavby:		411/312 27 Dolní Nám.
1	Přijetí smluvní částka bez rezervy a DPH	88 888 333 Kč
2	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	78 076 777,40 Kč
3	Procento změny přijaté smluvní částky	11,34%

[illegible][illegible][illegible]

Wniosek należy przesłać do
dn. 31.12.2016 r. (7) 12.000
12.000 12.000

[illegible]

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu. Změny stavby ne schválně!

Poznámka:



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 431.1 - Přelozka silových kabelů - větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 431.1 - Přelozka silových kabelů - větev A

Změna soupisu množství č. 16

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdil v Kč	rozdil v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	21234111ISO0	Obetonování dělených chráničků	M3	0,500	0,500	0,000	3 082,00	1 541,00	1 541,00	0,00	0,00
2	210810007RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 4 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu	M	30,000	30,000	0,000	61,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00
3	900RT41T01	Stranové přelození NN kabelů	HOD	3,000	3,000	0,000	462,00	1 386,00	1 386,00	0,00	0,00
4	28395201AR	Pěna polyuretanová GUTTAFOAM spray 750 ml	KUS	4,000	4,000	0,000	164,00	656,00	656,00	0,00	0,00
5	00581T1	Odpojení a zapojení technologického zařízení, odpojení a zapojení informačního panelu, přípojka NN	HOD	5,000	5,000	0,000	330,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00
6	460010022RT4	Výrýčecí kabelové trasy podél silnice, délka trasy nad 1000 m	KM	0,053	0,053	0,000	9 868,00	523,00	523,00	0,00	0,00
7	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor 3, ruční výkop rýhy	M	80,000	80,000	0,000	155,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00
8	460200304RT2	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor 4, ruční výkop rýhy	M	5,000	5,000	0,000	191,00	955,00	955,00	0,00	0,00
9	460300002RT1	Záhm rýh strojem ve volném terenu, záhm rýh a úprava terénu	M3	85,000	85,000	0,000	213,00	18 105,00	18 105,00	0,00	0,00
10	460300006RG0	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	M3	25,400	25,400	0,000	61,00	1 549,40	1 549,40	0,00	0,00
11	460420018RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š do 35 cm z písku, tloušťka vrstvy 20 cm	M	80,000	80,000	0,000	59,00	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00
12	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	M	5,000	5,000	0,000	8,00	40,00	40,00	0,00	0,00
13	460620006RT1	Osetí povrchu travou, včetně dodávky osiva	M2	700,000	700,000	0,000	16,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00
14	460620013RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční vyrovnání a zhutnění	M2	80,000	80,000	0,000	36,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

23.10.2020

Datum:

23.10.2020

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 431.1 - Přeložka silových kabelů - větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 431.1 - Přeložka silových kabelů - větev A

Změna soupisu množství č. 16

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílnost v Kč	rozdílnost v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	460510022S0	Kabelový prostup z plastu trub, DN do 15 cm	M	10,000	10,000	0,000	61,00	610,00	610,00	0,00	0,00
16	345711474IR	Trubka kabelová ochranná dělána se zámkem DN 160 mm	M	10,000	10,000	0,000	323,00	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00
17	00511 R	Geodetické práce, geodetické zaměření sdělovacích kabelů	SOUBOR	1,000	1,000	0,000	3 133,00	3 133,00	3 133,00	0,00	0,00
18	005111050T	Přeložka kabelů NN - úsek Vytváření sítě NN	L	1,000	1,000	0,000	6 579,00	6 579,00	6 579,00	0,00	0,00
		Nové položky									
101	89962313IR0	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C 8/10 obetonování dělených chráničků	M3	0,450	0,450	0,450	3 230,55	0,00	1 453,75	1 453,75	100,00
102	0058111 a	Odpojení a zapojení technologického zařízení odpojení a zapojení informačního panelu, přípojka NN	HOD	0,000	2,300	2,300	344,85	0,00	793,16	793,16	100,00
103	210100002R0	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	KUS	0,000	3,000	3,000	169,67	0,00	509,01	509,01	100,00
104	2101000653R0	Koncovka staniční, klasie kabely 1kV,KIS do 4x240	KUS	0,000	4,000	4,000	797,29	0,00	3 189,16	3 189,16	100,00
105	210102003R0	Spojka epoxid. plast kabely 1kV, SVPe 4x150	KUS	0,000	2,000	2,000	1 853,91	0,00	3 707,82	3 707,82	100,00
106	210810007R0	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 4 mm2 volně uloženy	M	0,000	17,100	17,100	28,97	0,00	495,39	495,39	100,00
107	210810026R0	Kabel CYKY-m 750 V 24 x 1,5 mm2 volně uloženy	M	0,000	19,400	19,400	44,14	0,00	856,32	856,32	100,00
108	210901075RG	Kabel silový AYKY 1kV 3x120+70 mm2 volně uloženy	M	0,000	38,700	38,700	66,21	0,00	2 562,33	2 562,33	100,00
109	210901078RG	Kabel silový AYKY 1kV 3x240+120 mm2 volně uloženy	M	0,000	261,000	261,000	88,28	0,00	23 041,08	23 041,08	100,00
110	28395201 AR	Pěna polyuretanová GUTTAFOAM spray 750 ml	KUS	0,000	1,800	1,800	172,43	0,00	310,37	310,37	100,00

Za zhotovitele:

Datum: 23. 10. 2020

Za objednatele:

Datum: 23. 10. 2020

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 431.1 - Přeložka silových kabelů - větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 431.1 - Přeložka silových kabelů - větev A

Změna soupisu množství č. 16

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	900 RT3	HZS - Úprava ve stávajícím rozvaděči VO Práce v tarifní třídě 6	H	0,000	1,800	1,800	482,79	0,00	869,02	869,02	100,00
112	900RT4 1701	Stranové přeložení NN kabelů	HOD	0,000	1,800	1,800	482,79	0,00	869,02	869,02	100,00
113	905 R00	Hzs-revizie provoz souboru a st obj	H	0,000	3,600	3,600	482,79	0,00	1 738,04	1 738,04	100,00
114	11pr	Podružný materiál	%	0,000	0,000	0,000	6 539,74	0,00	0,00	0,00	0,00
115	34111042R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 4 mm2	M	0,000	17,100	17,100	40,00	0,00	684,00	684,00	100,00
116	34111165R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 24 x 1,5 mm2	M	0,000	19,400	19,400	126,90	0,00	2 461,86	2 461,86	100,00
117	34113223R	Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-AYKY 3 x 120+70 mm2	M	0,000	38,700	38,700	209,67	0,00	8 114,23	8 114,23	100,00
118	34113241R	Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-AYKY 3x240+120 mm2	M	0,000	261,000	261,000	377,96	0,00	98 647,56	98 647,56	100,00
119	3457114703R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09075	M	0,000	1,400	1,400	48,28	0,00	67,59	67,59	100,00
120	3457114708R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09160	M	0,000	2,700	2,700	95,18	0,00	256,99	256,99	100,00
121	3457114727R	Trubka kabelová chránička KOPODUR KD 09160	M	0,000	7,200	7,200	169,67	0,00	1 221,62	1 221,62	100,00
122	3457114740R	Trubka kabelová chránička KOPOHALF 06110/2	M	0,000	5,000	5,000	104,83	0,00	524,15	524,15	100,00
123	3457114741R	Trubka kabelová chránička KOPOHALF 06160/2	M	0,000	10,000	10,000	1 171,11	0,00	11 711,10	11 711,10	100,00
124	354 32391T	Spojka kabelová GUST do 01/4x240+120 /750 - L12	KS	0,000	2,000	2,000	2 387,74	0,00	4 775,48	4 775,48	100,00
125	35436440 AR	Koncovka kabel do 1kV GUST 01/4X 120-240mm2, L750	KUS	0,000	4,000	4,000	755,91	0,00	3 023,64	3 023,64	100,00
126	354369310T	Spojka Kabelová SKELDO na CYKY 24x1,5	KS	0,000	1,000	1,000	2 237,39	0,00	2 237,39	2 237,39	100,00
127	220100003SG	Montáž spojky na kabelu 21 žil, pr žily 1,5 mm	KUS	0,000	1,000	1,000	2 587,75	0,00	2 587,75	2 587,75	100,00
128	00511 RA	Geodetické práce geodetické zaměření kabelů	SOUBOR	0,000	0,450	0,450	39 125,30	0,00	17 606,39	17 606,39	100,00


Za zhotovitele:



Datum:

23. 10. 2020

Za objednavatele:



Datum:

23. 10. 2020

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 431.1 - Přeložka silových kabelů - větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 431.1 - Přeložka silových kabelů - větev A

Změna soupisu množství č. 16

poř. č. polož.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	460010022R T4 a	Výřez kabelové trasy podél silnice délka trasy nad 1000 m	KM	0,000	0,100	0,100	10 345,55	0,00	1 034,55	1 034,55	100,00
130	460120002R T1	Zához jmy, hornina třídy 3 - 4 upěchování a úprava povrchu, zához po spojkování kabelů	KUS	0,000	3,000	3,000	521,41	0,00	1 564,23	1 564,23	100,00
131	460200143R T2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor. 3 ruční výkop rýhy	M	0,000	15,000	15,000	157,25	0,00	2 358,75	2 358,75	100,00
132	460200163R T2 a	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor. 3 ruční výkop rýhy	M	0,000	6,800	6,800	162,77	0,00	1 106,84	1 106,84	100,00
133	460200243R T2	Výkop kabelové rýhy 50/60 cm hor. 3 ruční výkop rýhy	M	0,000	56,700	56,700	175,18	0,00	9 932,71	9 932,71	100,00
134	460200304R T2 a	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor. 4 ruční výkop rýhy	M	0,000	5,000	5,000	200,01	0,00	1 000,05	1 000,05	100,00
135	460230003R T1	Rýha pro kabelovou spojku do 10 kV, hornina 3 ruční výkop rýhy	KUS	0,000	3,000	3,000	531,07	0,00	1 593,21	1 593,21	100,00
136	460300002R T1 a	Záhm rýh strojem ve volném terénu záhm rýh a úprava terénu	M3	0,000	12,400	12,400	223,46	0,00	2 770,90	2 770,90	100,00
137	460300006R 0 a	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	M3	0,000	26,000	26,000	64,83	0,00	1 685,58	1 685,58	100,00
138	460420018R T3 a	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 35 cm z pisku tloušťka vrstvy 20 cm	M	0,000	21,600	21,600	62,07	0,00	1 340,71	1 340,71	100,00
139	460420022R T3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z pisku lože tloušťky 20 cm	M	0,000	61,700	61,700	89,66	0,00	5 532,02	5 532,02	100,00
140	460490012R T1 a	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	M	0,000	84,600	84,600	9,66	0,00	817,24	817,24	100,00
141	460490051R T1	Krytí kabelové spojky nebo odbočnice, do 6 kV podklad a kryt z pisku, cihly plně	KUS	0,000	3,000	3,000	74,49	0,00	223,47	223,47	100,00
142	460510021R T2	Kabelový prostup z plastu trub, DN do 70 včetně dodávky trub DN 110	M	0,000	1,400	1,400	78,63	0,00	110,08	110,08	100,00

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:

23.10.2020

23.10.2020



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Číslo a název varianty: ŽŘ -

Číslo a název objektu: SO 431.1 - Přeložka silových kabelů - větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 431.1 - Přeložka silových kabelů - větev A

Změna soupisu množství č. 16

poř. č. polož.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	460510021R T3	Kabelový prostup z plast trub, DN do 10,5 cm Pouze pokládka, bez materiálu	M	0,000	5,000	5,000	30,35	0,00	151,75	151,75	100,00
144	460510022R0 I	Kabelový prostup z plast trub, DN do 15 cm Pouze montáž, bez materiálu	M	0,000	17,100	17,100	34,49	0,00	589,78	589,78	100,00
145	460620006R T1 a	Oseti povrchu travou včetně dodávky osiva	M2	0,000	6,800	6,800	16,55	0,00	112,54	112,54	100,00
146	460620013R T1 a	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 ruční vyrovnání a zhuštění	M2	0,000	6,800	6,800	37,24	0,00	253,23	253,23	100,00
147	005111050T a	Přeložka kabelů NN - úsek Vytýčení sítě NN	L	0,000	1,000	1,000	6 897,00	0,00	6 897,00	6 897,00	100,00
148	12pr	Podružný materiál	%	0,000	0,450	0,450	8 229,50	0,00	3 703,28	3 703,28	100,00
		Celkem						72 987,40	310 079,54	237 092,14	324,84

Za zhotovitele:

Datum:

23. 10. 2020

Za objednatele:

Datum:

23. 10. 2020

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I

Objekt: SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A

Rozpočet: SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: KARETA s.r.o.

Základní cena: 72 987,40 Kč

Cena celková: 590 681,23 Kč

DPH: 124 043,06 Kč

Cena s dani: 714 724,29 Kč

Měrné jednotky:

1,00

Počet měrných jednotek:

590 681,23 Kč

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A
Rozpočet: SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	212341111S00		Obetonování dělených chrániček	M3	0,500	3 082,00	1 541,00
2	210810007RT 1		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 4 mm2 volně uloženy, včetně dodávky kabelu	M	30,000	61,00	1 830,00
3	900RT4.1T01		Stranové přeložení NN kabelů	HOD	3,000	462,00	1 386,00
4	28395201.AR		Pěna polyuretanová GUTTAFOAM spray 750 ml	KUS	4,000	164,00	656,00
5	00581T.1		Odpojení a zapojení technologického zařízení, odpojení a zapojení informačního panelu, přípojka NN	HOD	5,000	330,00	1 650,00
6	460010022RT 4		Vytýčení kabelové trasy podél silnice, délka trasy nad 1000 m	KM	0,053	9 868,00	523,00
7	460200163RT 2		Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor 3, ruční výkop rýhy	M	80,000	155,00	12 400,00
8	460200304RT 2		Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor 4, ruční výkop rýhy	M	5,000	191,00	955,00
9	460300002RT 1		Záhrn rýh strojem ve volném terénu, záhrn rýh a úprava terénu	M3	85,000	213,00	18 105,00
10	460300006R00		Humění zeminy po vrstvách 20 cm	M3	25,400	61,00	1 549,40
11	460420018RT 3		Zřízení kabelového lože v rýze š do 35 cm z pisku, tloušťka vrstvy 20 cm	M	80,000	59,00	4 720,00
12	460490012RT 1		Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	M	5,000	8,00	40,00



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A
Rozpočet: SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	460620006RT I		Osetí povrchu travou, včetně dodávky osiva	M2	700,000	16,00	11 200,00
14	460620013RT I		Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční vyrovnání a zhutnění	M2	80,000	36,00	2 880,00
15	460510022S00		Kabelový vstup z plast.trub, DN do 15 cm	M	10,000	61,00	610,00
16	3457114741R T		Trubka kabelová chránička dělná se zámkem DN 160 mm	M	10,000	323,00	3 230,00
17	00511 R		Geodetické práce - geodetické zaměření sdělovacích kabelů	SOUBOR	1,000	3 133,00	3 133,00
18	005111050T		Přeložka kabelů NN - úsek Vytýčení sítě NN	L	1,000	6 579,00	6 579,00
101	899623131R00		Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C 8/10 obetonování dělených chráničků	M3	0,000	3 230,55	0,00
ZBV:							
	15		ZBV č. 15		0,550		1 776,80
	16		ZBV č. 16		0,450		1 453,75
aktuální množství							3 230,55
102	00581T.1	a	Odpojení a zapojení technologického zařízení odpojení a zapojení informačního panelu, přípojka NN	HOD	0,000	344,85	0,00
ZBV:							
	15		ZBV č. 15		2,500		862,13
	16		ZBV č. 16		2,300		793,16



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A
Rozpočet: SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
103	210100002R00		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	KUS	0,000	169,67	0,00
	ZBV:						
	15		ZBV č. 15		3,000		509,01
	16		ZBV č. 16		3,000		509,01
					6,000		1 018,02
104	210100653R00		Koncovka staniční, klasické kabely 1kV, KIS do 4x240	KUS	0,000	797,29	0,00
	ZBV:						
	15		ZBV č. 15		4,000		3 189,16
	16		ZBV č. 16		4,000		3 189,16
					8,000		6 378,32
105	210102003R00		Spojka epoxid. plast.kabely 1kV, SVPe 4x150	KUS	0,000	1 853,91	0,00
	ZBV:						
	15		ZBV č. 15		2,000		3 707,82
	16		ZBV č. 16		2,000		3 707,82
					4,000		7 415,64
106	210810007R00		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 4 mm2 volně uložený	M	0,000	28,97	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A
Rozpočet: SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:							
	15		ZBV č. 15		20,900		605,47
	16		ZBV č. 16		17,100		495,39
aktuální množství							
					38,000		1 100,86
107	210810026R00		Kabel CYKY-m 750 V 24 x 1,5 mm2 volně uložený	M	0,000	44,14	0,00
ZBV:							
	15		ZBV č. 15		23,700		1 046,12
	16		ZBV č. 16		19,400		856,32
aktuální množství							
					43,100		1 902,43
108	210901075R00		Kabel silový A YKY 1kV 3x120+70 mm2 volně uložený	M	0,000	66,21	0,00
ZBV:							
	15		ZBV č. 15		47,300		3 131,73
	16		ZBV č. 16		38,700		2 562,33
aktuální množství							
					86,000		5 694,06
109	210901078R00		Kabel silový A YKY 1kV 3x240+120 mm2 volně uložený	M	0,000	88,28	0,00
ZBV:							
	15		ZBV č. 15		319,000		28 161,32
	16		ZBV č. 16		261,000		23 041,08

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A
Rozpočet: SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
110	28395201.AR	a	Pěna polyuretanová GUTTAFOAM spray 750 ml	KUS	580,000	172,43	51 202,40
	ZBV:						0,00
	15		ZBV č. 15		2,000		344,86
	16		ZBV č. 16		1,800		310,37
					3,800		655,23
111	900 RT3		HZS - Úprava ve stávajícím rozvaděči VO Práce v tarifní třídě 6	H	0,000	482,79	0,00
	ZBV:						
	15		ZBV č. 15		2,000		965,58
	16		ZBV č. 16		1,800		869,02
					3,800		1 834,60
112	900RT4.IT01	a	Stranové přeložení NN kabelů	HOD	0,000	482,79	0,00
	ZBV:						
	15		ZBV č. 15		2,000		965,58
	16		ZBV č. 16		1,800		869,02
					3,800		1 834,60
113	905 R00		Hzs-revize provoz.souboru a st.obj	H	0,000	482,79	0,00
	ZBV:						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A
Rozpočet: SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		15	ZBV č. 15		4,000		1 931,16
		16	ZBV č. 16		3,600		1 738,04
114	11pr		Podružný materiál	%	7,600	6 539,74	3 669,20
			aktuální množství				0,00
ZBV:	15		ZBV č. 15		1,000		6 539,74
115	34111042R		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 4 mm2	M	1,000	40,00	0,00
			aktuální množství				
ZBV:	15		ZBV č. 15		20,900		836,00
		16	ZBV č. 16		17,100		684,00
			aktuální množství				
116	34111165R		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 24 x 1,5 mm2	M	38,000	126,90	0,00
			aktuální množství				
ZBV:	15		ZBV č. 15		23,700		3 007,53
		16	ZBV č. 16		19,400		2 461,86
			aktuální množství				
117	34113223R		Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-AYKY 3 x 120+70 mm2	M	43,100	209,67	5 469,39
			aktuální množství				0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A
Rozpočet: SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
118	34113241R	15	ZBV č. 15		47,300		9 917,39
		16	ZBV č. 16		38,700		8 114,23
			aktuální množství		86,000		18 031,62
119	34113241R		Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-AYKY 3x240+120 mm2	M	0,000	377,96	0,00
120	3457114703R	15	ZBV č. 15		319,000		120 569,24
		16	ZBV č. 16		261,000		98 647,56
			aktuální množství		580,000		219 216,80
121	3457114703R		Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09075	M	0,000	48,28	0,00
122	3457114708R	15	ZBV č. 15		1,700		82,08
		16	ZBV č. 16		1,400		67,59
			aktuální množství		3,100		149,67
123	3457114708R		Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09160	M	0,000	95,18	0,00
124	3457114708R	15	ZBV č. 15		3,300		314,09
		16	ZBV č. 16		2,700		256,99

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A
Rozpočet: SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
121	3457114727R		Trubka kabelová chránička KOPODUR KD 09160	M	6,000	169,67	571,08
	ZBV:						
	15		ZBV č. 15		8,800		1 493,10
	16		ZBV č. 16		7,200		1 221,62
					16,000		2 714,72
122	3457114740R		Trubka kabelová chránička KOPOHALF 06110/2	M	0,000	104,83	0,00
	ZBV:						
	15		ZBV č. 15		6,000		628,98
	16		ZBV č. 16		5,000		524,15
					11,000		1 153,13
123	3457114741R		Trubka kabelová chránička KOPOHALF 06160/2	M	0,000	1 171,11	0,00
	ZBV:						
	15		ZBV č. 15		12,100		14 170,43
	16		ZBV č. 16		10,000		11 711,10
					22,100		25 881,53
124	354 32391T		Spojka kabelová GUST do 01/4x240+120 /750 - L12	KS	0,000	2 387,74	0,00
	ZBV:						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A
Rozpočet: SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		15	ZBV č. 15		2,000		4 775,48
		16	ZBV č. 16		2,000		4 775,48
			aktuální množství		4,000		9 550,96
125	35436440.AR		Koncovka kabel.do 1kV GUST 01/4X 120-240mm2, L750	KUS	0,000	755,91	0,00
	ZBV:	15	ZBV č. 15		4,000		3 023,64
		16	ZBV č. 16		4,000		3 023,64
			aktuální množství		8,000		6 047,28
126	354369310T		Spojka Kabelová SKELDO na CYKY 24x1,5	KS	0,000	2 237,39	0,00
	ZBV:	15	ZBV č. 15		1,000		2 237,39
		16	ZBV č. 16		1,000		2 237,39
			aktuální množství		2,000		4 474,78
127	220100003S00		Montáž spojky na kabelu 21 žil, pr žíly 1,5 mm	KUS	0,000	2 587,75	0,00
	ZBV:	15	ZBV č. 15		1,000		2 587,75
		16	ZBV č. 16		1,000		2 587,75
			aktuální množství		2,000		5 175,50

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

SO 431.1 Přelozka silových kabelů - větev A

Rozpočet: SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
128 00511 RA		Geodetické práce geodetické zaměření kabelů	SOUBOR	0,000	39 125,30	0,00
ZBV:						
15		ZBV č. 15		0,550		21 518,92
16		ZBV č. 16		0,450		17 606,39
129 460010022RT a 4						
Vytýčení kabelové trasy podél silnice délka trasy nad 1000 m			KM	0,000	10 345,50	0,00
ZBV:						
15		ZBV č. 15		0,100		1 034,55
16		ZBV č. 16		0,100		1 034,55
130 460120002RT 1						
Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 upěchování a úprava povrchu, zához po spojkování kabelů			KUS	0,000	521,41	0,00
ZBV:						
15		ZBV č. 15		3,000		1 564,23
16		ZBV č. 16		3,000		1 564,23
131 460200143RT 2						
Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 ruční výkop rýhy			M	0,000	157,25	0,00
ZBV:						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A
Rozpočet: SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		15	ZBV č. 15		18,100		2 846,23
		16	ZBV č. 16		15,000		2 358,75
					33,100		5 204,98
132	460200163RT	a	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy	M	0,000	162,77	0,00
2							
	ZBV:						
		15	ZBV č. 15		8,200		1 334,71
		16	ZBV č. 16		6,800		1 106,84
					15,000		2 441,55
133	460200243RT		Výkop kabelové rýhy 50/60 cm hor.3 ruční výkop rýhy	M	0,000	175,18	0,00
2							
	ZBV:						
		15	ZBV č. 15		69,300		12 139,97
		16	ZBV č. 16		56,700		9 932,71
					126,000		22 072,68
134	460200304RT	a	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4 ruční výkop rýhy	M	0,000	200,01	0,00
2							
	ZBV:						
		15	ZBV č. 15		6,000		1 200,06
		16	ZBV č. 16		5,000		1 000,05

Rozpočet: SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A

aktuální množství

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A
Rozpočet: SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
138	460420018RT	a	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku tloušťka vrstvy 20 cm	M	0,000	62,07	0,00
3							
	ZBV:						
	15		ZBV č. 15		26,400		1 638,65
	16		ZBV č. 16		21,600		1 340,71
			aktuální množství		48,000		2 979,36
139	460420022RT		Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 20 cm	M	0,000	89,66	0,00
3							
	ZBV:						
	15		ZBV č. 15		75,300		6 751,40
	16		ZBV č. 16		61,700		5 532,02
			aktuální množství		137,000		12 283,42
140	460490012RT	a	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	M	0,000	9,66	0,00
1							
	ZBV:						
	15		ZBV č. 15		103,400		998,84
	16		ZBV č. 16		84,600		817,24
			aktuální množství		188,000		1 816,08
141	460490051RT		Krytí kabelové spojky nebo odbočnice, do 6 kV podklad a kryt z písku, cihly plné	KUS	0,000	74,49	0,00
1							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A
Rozpočet: SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:	15		ZBV č. 15		3,000		223,47
	16		ZBV č. 16		3,000		223,47
			aktuální množství		6,000		446,94
142	460510021RT		Kabelový vstup z plast.trub, DN do 70 včetně dodávky trub DN 110	M	0,000	78,63	0,00
	2						
ZBV:	15		ZBV č. 15		1,700		133,67
	16		ZBV č. 16		1,400		110,08
			aktuální množství		3,100		243,75
143	460510021RT		Kabelový vstup z plast.trub, DN do 10,5 cm Pouze pokládka, bez materiálu	M	0,000	30,35	0,00
	3						
ZBV:	15		ZBV č. 15		6,000		182,10
	16		ZBV č. 16		5,000		151,75
			aktuální množství		11,000		333,85
144	460510022R01		Kabelový vstup z plast.trub, DN do 15 cm Pouze montáž, bez materiálu	M	0,000	34,49	0,00
ZBV:	15		ZBV č. 15		20,900		720,84

Stavba:	III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I
Objekt:	SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A
Rozpočet:	SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	16	ZBV č. 16		17,100		589,78
145 460620006RT I	a	Osetí povrchu travou včetně dodávky osiva	M2			
				38,000		1 310,62
				0,000	16,55	0,00
ZBV:	15	ZBV č. 15		8,200		135,71
	16	ZBV č. 16		6,800		112,54
				15,000		248,25
146 460620013RT I	a	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 ruční vyrovnání a zhutnění	M2	0,000	37,24	0,00
ZBV:	15	ZBV č. 15		8,200		305,37
	16	ZBV č. 16		6,800		253,23
				15,000		558,60
147 005111050T I	a	Přeložka kabelů NN - úsek Vytyčení sítě NN	L	0,000	6 897,00	0,00
ZBV:	15	ZBV č. 15		0,500		3 448,50
	16	ZBV č. 16		1,000		6 897,00
				1,500		10 345,50

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I	
Stavba:	Přeložka silových kabelů - větev A
Objekt:	SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A
Rozpočet:	SO 431.1 Přeložka silových kabelů - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
148	12pr		Podružný materiál	%	0,000	8 229,50	0,00
	ZBV:	16	ZBV č. 16		0,450		3 703,28
			aktuální množství		0,450		3 703,28
Celkem:							590 681,23

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

ZBV č. 17

SO 431.2 Přeložka sdělovacích kabelů - větev A

Předkládá:

Jméno: Jiří Burian
Funkce: vedoucí oddělení realizace
staveb

datum:

23. 10. 2020

podpis:

Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek
Funkce: Technický náměstek

datum:

23. 10. 2020

podpis:

vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji~~*

*nehodící se škrtněte

Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice,
ETAPA 1

číslo a název SO/PS: SO 431.2 Přeložka sdělovacích kabelů – větev A

číslo ZBV: 17

číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	4
Změnový soupis prací	ANO	11
Vyjádření AD ze dne 09.10.2020	ANO	2
Statický posudek ze dne 23.04.2020	ANO	8
Koordinační situace stavby	ANO	4
Cenové posouzení	ANO	54

Krycí list ZBV

Název stavby:

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

ZBV číslo:

17

evidenční číslo stavby:
Číslo a název SO/PS: SO 431.2 - Přeložka sdělovacích kabelů - větev A

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen smlouva):

Objednatel:
SÚS Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zhotovitel:
KARETA s.r.o.

Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál

IČ: 62360213



Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	112 438,54 Kč	0,00 Kč	112 438,54 Kč
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	112 438,54 Kč	0,00 Kč	112 438,54 Kč

Změnový list pro Změnu dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I		ZBV číslo: 17	
 evidenční číslo stavby:			
Číslo a název SO/PS: SO 431.2 - Přeložka sdělovacích kabelů - větev A			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen Smlouva):			
Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice IČ: 00085031		Zhotovitel: KARETA s.r.o. Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál IČ: 62360213	
Popis změny Změna stavby se týká úseku staničení km 0,000 - 0,114 větve A vpravo. Na základě podnětu společnosti Sněžník a.s., týkajícího se obav o stabilitu svahu a tím spojená rizika pro provoz na přilehlé sjezdovce, byl zadán geotechnický posudek, jehož cílem bylo potvrdit, případně vyvrátit tyto obavy (viz Statické posouzení 23.04.2020). Výsledky statického posouzení původního řešení jsou na hraně mezního stavu únosnosti a vzhledem k významu lokality a určitým nejistotám ve vstupních parametrech nelze takovýto výsledek považovat za dostatečný. Proto projektant navrhl (viz Vyjádření projektanta ze dne 9.10.2020) jako nejvhodnější variantu gabionovou opěrnou zeď délky 75,5 m, která zajistí stabilitu svahu proti sesuvu a zachová prostor pro bezpečný provoz sjezdovky, která se nachází na pozemcích potenciálně dotčených touto stavbou. V souvislosti s výstavbou gabionové zdi je nezbytné vyřešit úpravy přeložky areálových sdělovacích kabelů v km 0,000 - 0,160 větve A. Jedná se o metalické kabely pro vnitřní telefonní rozvod a optické kabely pro datové sítě. Částečně budou kabely chráněny v původní trase, částečně budou stranově přeloženy z vozovky do chodníku. Kabely budou uloženy ve společné trase s kabely NN. Nově bude také instalován datový kabel CAT 5 ze skříně optického rozvaděče k přeložkovým informačním tabulím. Tento kabel bude ležet v chodníku v souběhu s novým kabelem NN a VO. Tuto Změnu nelze ekonomicky ani technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na tomto stavebním objektu, kterého se týká tato Změna, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla a mohlo by vést k prodloužení lhůty pro dokončení Díla, což by přineslo nemalé společenskoekonomické ztráty. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byly splněny.			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v Kč bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných 112 438,54 Kč	Cena navrhovaných Změn záporných 0,00 Kč	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem 112 438,54 Kč
Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: 23. 10. 2020			
Projektant (autorský dozor)	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Michal Jonáš	23. 10. 2020	
Technický dozor stavebníka	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Jiří Burian	23. 10. 2020	
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Jiří Synek		
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 23. 10. 2020			
Oprávněná osoba Objednatele:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Jiří Synek	23. 10. 2020	
Zhotovitel:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Marek Němec		

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS			
Název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1 evidenční číslo stavby:			ZBV číslo: 17
Číslo a název SO/PS: SO 431.2 - Přeložka sdělovacích kabelů - větev A			
	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy	
	1	2	
	678 191,12 Kč	69 566 281,33 Kč	
Cena SO/PS v předchozích ZBV:			
Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3 - zadat	4 - zadat	5=3+4	6=5+1
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	678 191,12 Kč
cena SO/PS v této ZBV			
Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9=7+8	10=(9/1)*100
112 438,54 Kč	0,00 Kč	112 438,54 Kč	16,579
cena SO/PS a Stavby po této změně			
Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
112 438,54 Kč	0,00 Kč	112 438,54 Kč	16,579 %
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
790 629,66 Kč	116,579 %	69 678 719,87 Kč	100,162 %
uvedeny ceny stavebních a montážních prací veškeré údaje v Kč bez DPH			
Vyjádření dotčených stran:			
Projektant:	jmeno: Ing. Michal Jonáš	Datum: 23. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Technický dozor stavebníka:	jmeno: Jiří Burian	Datum: 23. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jmeno: Ing. Jiří Synek	Datum: 23. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zhotovitel	jmeno: Ing. Marek Němec	Datum: 23. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
*nehodící se škrtněte			



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 431.2 - Přeložka sdělovacích kabelů - větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 431.2 - Přeložka sdělovacích kabelů - větev A

Změna soupisu množství č. 17

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	212341111S0	Obetonování dělených chrbáčků	M3	4,000	4,000	0,000	3 082,00	12 328,00	12 328,00	0,00	0,00
2	220110347R0	Marker pro určení trasy kabelů HDPE	KUS	200,000	200,000	0,000	164,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00
3	222280215R0	Kabel UTP kat 6 v trubkách	M	40,000	40,000	0,000	59,00	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00
4	220187022U0	Ulož HDPE trubku pro OK do výkopu	M	30,000	30,000	0,000	60,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
5	900RT4 1T00	Stranové přeložení sdělovacích kabelů	HOD	168,000	168,000	0,000	330,00	55 440,00	55 440,00	0,00	0,00
6	28395201 AR	Pěna polyuretanová GUTTAFOAM spray 750 ml	KUS	4,000	4,000	0,000	164,00	656,00	656,00	0,00	0,00
7	371201305R	Kabel UTP Elite, Cat6, drát, 305m cívka	M	40,000	40,000	0,000	90,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
8	00381T	Odpojení a zapojení technologického zařízení, odpojení a zapojení informačního panelu	HOD	5,000	5,000	0,000	724,00	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00
9	460010022R	Výtyčení kabelové trasy podél silnice, délka trasy nad 1000 m	KM	1,013	1,013	0,000	9 868,00	9 996,28	9 996,28	0,00	0,00
10	460200153R	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor 3, strojní výkop rýhy	M	865,000	865,000	0,000	149,00	128 885,00	128 885,00	0,00	0,00
11	460200153R	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor 3, ruční výkop rýhy	M	1 013,000	1 013,000	0,000	167,00	169 171,00	169 171,00	0,00	0,00
12	460300002R	Záhrn rýh strojem ve volném terénu, záhrn rýh a úprava terénu	M3	242,200	242,200	0,000	213,00	51 588,60	51 588,60	0,00	0,00
13	460300006R0	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	M3	525,840	525,840	0,000	61,00	32 076,24	32 076,24	0,00	0,00
14	460420018R	Zřízení kabelového lože v rýze š do 35 cm z písku, tloušťka vstvy 20 cm	M	1 013,000	1 013,000	0,000	59,00	59 767,00	59 767,00	0,00	0,00
15	460490012R	Folie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	M	1 013,000	1 013,000	0,000	8,00	8 104,00	8 104,00	0,00	0,00

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:

23. 10. 2020

23. 10. 2020



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 431.2 - Přeložka sdělovacích kabelů - větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 431.2 - Přeložka sdělovacích kabelů - větev A

Změna soupisu množství č. 17

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	460510022R T1	Kabelový prostup z plast trub, DN do 15 cm, včetně dodávky trub DN 140	M	18,000	18,000	0,000	98,00	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00
17	460620006R T1	Oseti povrchu travou, včetně dodávky osiva	M2	700,000	700,000	0,000	16,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00
18	460620013R T1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční vyrovnaní a zhutnění	M2	865,000	865,000	0,000	36,00	31 140,00	31 140,00	0,00	0,00
19	460510022S0 0	Kabelový prostup z plast trub, DN do 15 cm	M	52,000	52,000	0,000	61,00	3 172,00	3 172,00	0,00	0,00
20	345711474IR T1	Trubka kabelová chránička dělená se zámkem DN 160 mm	M	52,000	52,000	0,000	323,00	16 796,00	16 796,00	0,00	0,00
21	00511 R	Geodetické práce, geodetické zaměření sdělovacích kabelů	SOUBOR	1,000	1,000	0,000	37 322,00	37 322,00	37 322,00	0,00	0,00
22	005111021R	Vytváření inženýrských sítí, Vytváření stávající místní sdělovací sítě	KM	1,000	1,000	0,000	4 605,00	4 605,00	4 605,00	0,00	0,00
Nové položky											
101	899623131R0 0	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem C 8/10	M3	0,000	1,050	1,050	3 230,55	0,00	3 392,08	3 392,08	100,00
102	00581T a	Obetonování dělených chrániček Odpojení a zapojení technologického zařízení	HOD	0,000	1,400	1,400	758,67	0,00	1 062,14	1 062,14	100,00
103	220110347R0 0 a	Odpojení a zapojení informačního panelu Marker pro určení trasy kabelů HDPE	KUS	0,000	10,000	10,000	158,63	0,00	1 586,30	1 586,30	100,00
104	220182022U0 0 a	Ulož HDPE trubku pro OK do výkopu	M	0,000	162,400	162,400	63,45	0,00	10 304,28	10 304,28	100,00
105	222280214R0 0	Kabel UTP/FTP kat 5e v trubkách	M	0,000	35,000	35,000	95,18	0,00	3 331,30	3 331,30	100,00
106	28395201 AR a	Pěna polyuretanová GUTTAFOAM spray 750 ml	KUS	0,000	2,100	2,100	172,43	0,00	362,10	362,10	100,00
107	900RT4.1T00 a	Stranové přeložení sdělovacích kabelů	HOD	0,000	17,500	17,500	344,85	0,00	6 034,88	6 034,88	100,00

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

23. 10. 2020

Datum:

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 431.2 - Přeložka sdělovacích kabelů - větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 431.2 - Přeložka sdělovacích kabelů - větev A

Změna soupisu množství č. 17

průř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozíl v Kč	rozíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	3457114703R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09075	M	0,000	35,000	35,000	48,28	0,00	1 689,80	1 689,80	100,00
109	3457114708R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09160	M	0,000	17,500	17,500	95,18	0,00	1 665,65	1 665,65	100,00
110	3457114727R	Trubka kabelová chránička KOPODUR KD 09160	M	0,000	7,000	7,000	169,67	0,00	1 187,69	1 187,69	100,00
111	3457114740R	Trubka kabelová chránička KOPOHIALF 06110/2	M	0,000	28,000	28,000	104,83	0,00	2 935,24	2 935,24	100,00
112	371201303R	Kabel UTP dvojitý plášť Cat5e balení po 305 m	M	0,000	35,000	35,000	16,55	0,00	579,25	579,25	100,00
113	00511 R a	Geodetické práce geodetické zaměření sdělovacích kabelů	SOUBOR	0,000	0,100	0,100	39 125,30	0,00	3 912,53	3 912,53	100,00
114	35731530T	Skříně pro slaboproudé zařízení, pilířové provedení	KS	0,000	1,000	1,000	6 245,92	0,00	6 245,92	6 245,92	100,00
115	460010022R	Výtyčení kabelové trasy podél silnice délka trasy nad 1000 m	KM	0,000	0,170	0,170	10 345,50	0,00	1 758,74	1 758,74	100,00
116	460200143R	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor 3 ruční výkop rýhy	M	0,000	66,500	66,500	157,25	0,00	10 457,13	10 457,13	100,00
117	460200163R	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor 3 ruční výkop rýhy	M	0,000	53,200	53,200	157,25	0,00	8 365,70	8 365,70	100,00
118	460200204R	Výkop kabelové rýhy 50/20 cm hor 4 ruční výkop rýhy	M	0,000	42,700	42,700	157,25	0,00	6 714,58	6 714,58	100,00
119	460200284R	Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor 4 strojní výkop rýhy	M	0,000	42,700	42,700	227,60	0,00	9 718,52	9 718,52	100,00
120	460270083ST	Osazení plastového pilíře vybourání a úprava plotu pro pilíř	KUS	0,000	1,000	1,000	2 464,99	0,00	2 464,99	2 464,99	100,00
121	460300002R	Záhrn rýh strojem ve volném terénu záhrn rýh a úprava terénu	M3	0,000	54,600	54,600	223,46	0,00	12 200,92	12 200,92	100,00
122	460300006R0 0 a	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	M3	0,000	54,600	54,600	64,83	0,00	3 539,72	3 539,72	100,00

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:

23.10. 2020

23.10. 2020

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 431.2 - Přeložka sdělovacích kabelů - větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 431.2 - Přeložka sdělovacích kabelů - větev A

Změna soupisu množství č. 17

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	460420018R T3 a	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 35 cm z písku tloušťka vrstvy 20 cm	M	0,000	73,500	73,500	62,07	0,00	4 562,15	4 562,15	100,00
124	460420022R T3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 20 cm	M	0,000	7,700	7,700	89,66	0,00	690,38	690,38	100,00
125	460490012R T1 a	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	M	0,000	81,200	81,200	9,66	0,00	784,39	784,39	100,00
126	46051001T00	Pokládka chráničky PE do průměru 75 mm	M	0,000	35,000	35,000	37,24	0,00	1 303,40	1 303,40	100,00
127	460510021R T3	Kabelový prostup z plast. trub, DN do 10,5 cm, průměr 160 Pouze pokládka, bez materiálu	M	0,000	52,500	52,500	48,28	0,00	2 534,70	2 534,70	100,00
128	460620006R T1 a	Osetí povrchu travou včetně dodávky osiva	M2	0,000	11,900	11,900	16,55	0,00	196,95	196,95	100,00
129	460620013R T1 a	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 ruční vyrovnání a zhutnění	M2	0,000	11,900	11,900	37,24	0,00	443,16	443,16	100,00
130	005111021R a	Výtčení inženýrských sítí Výtčení stávající místní sdělovací sítě	KM	0,000	0,500	0,500	4 827,90	0,00	2 413,95	2 413,95	100,00
131	371201303RB	Kabel UTP dvojitý plášť Cat5e balení po 305 m	M	0,000	0,000	0,000	12,41	0,00	0,00	0,00	0,00
132	460270083ST 1B	Osazení plastového pilíře vybourání a úprava plotu pro pilíř	KUS	0,000	0,000	0,000	1 758,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem						678 191,12	790 629,66	112 438,54	16,58

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:

23.10.2020

23.10.2020

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I

Objekt: SO 431.2 Přeložka sdělovacích kabelů - větev A

Rozpočet: SO 431.2 Přeložka sdělovacích kabelů - větev A

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: KARETA s.r.o.

Základní cena: 678 191,12 Kč

Cena celková: 790 629,66 Kč

DPH: 166 032,23 Kč

Cena s daní: 956 661,89 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 790 629,66 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1

SO 431.2 Přeložka sdělovacích kabelů - větev A

SO 431.2 Přeložka sdělovacích kabelů - větev A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	21234111S00		Obetonování dělených chrániček	M3	4,000	3 082,00	12 328,00
2	220110347R00		Marker pro určení trasy kabelů HDPE	KUS	200,000	164,00	32 800,00
3	222280215R00		Kabel UTP kat 6 v trubkách	M	40,000	59,00	2 360,00
4	220182022U00		Ulož HDPE trubku pro OK do výkopu	M	30,000	60,00	1 800,00
5	900RT4.1T00		Stranové přeložení sdělovacích kabelů	HOD	168,000	330,00	55 440,00
6	28395201.1R		Pěna polyuretanová GUTTAFOAM spray 750 ml	KUS	4,000	164,00	656,00
7	371201305R		Kabel UTP Elite, Cat6, drát, 305m civka	M	40,000	90,00	3 600,00
8	00581T		Odpojení a zapojení technologického zařízení, odpojení a zapojení informačního panelu	HOD	5,000	724,00	3 620,00
9	460010022RT 4		Vytýčení kabelové trasy podél silnice, délka trasy nad 1000 m	KM	1,013	9 868,00	9 996,28
10	460200153RT 1		Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor 3, strojní výkop rýhy	M	865,000	149,00	128 885,00
11	460200153RT 2		Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor 3, ruční výkop rýhy	M	1 013,000	167,00	169 171,00
12	460300002RT 1		Záhrn rýh strojem ve volném terénu, záhrn rýh a úprava terénu	M3	242,200	213,00	51 588,60
13	460300006R00		Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	M3	525,840	61,00	32 076,24

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Objekt:

SO 431.2 Přeložka sdělovacích kabelů - větev A

Rozpočet:

SO 431.2 Přeložka sdělovacích kabelů - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	460420018RT		Zřízení kabelového lože v rýze š do 35 cm z pisku, tloušťka vrstvy 20 cm	M	1 013,000	59,00	59 767,00
	3						
15	460490012RT		Folie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	M	1 013,000	8,00	8 104,00
	1						
16	460510022RT		Kabelový prostup z plast trub, DN do 15 cm, včetně dodávky trub DN 140	M	18,000	98,00	1 764,00
	1						
17	460620006RT		Osetí povrchu travou, včetně dodávky osiva	M2	700,000	16,00	11 200,00
	1						
18	460620013RT		Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční vyrovnání a zhutnění	M2	865,000	36,00	31 140,00
	1						
19	460510022S00		Kabelový prostup z plast trub, DN do 15 cm	M	52,000	61,00	3 172,00
20	3457114741R		Trubka kabelová chránička dělená se zámkem DN 160 mm	M	52,000	323,00	16 796,00
	T						
21	00511 R		Geodetické práce , geodetické zaměření sdělovacích kabelů	SOUBOR	1,000	37 322,00	37 322,00
22	005111021R		Vytyčení inženýrských sítí, Vytyčení stávající místní sdělovací sítě	KM	1,000	4 605,00	4 605,00
101	899623131R00		Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C 8/10 obetonování dělených chráničků	M3	0,000	3 230,55	0,00

ZBV:

17

ZBV č. 17

3 392,08

aktuální množství

1,050

3 392,08

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 431.2 Přeložka sdělovacích kabelů - větev A
Rozpočet: SO 431.2 Přeložka sdělovacích kabelů - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
102	00581T	a	Odpojení a zapojení technologického zařízení odpojení a zapojení informačního panelu	HOD	0,000	758,67	0,00
ZBV: 17 ZBV č. 17							1 062,14
aktuální množství							1 062,14
103	220110347R00	a	Marker pro určení trasy kabelů HDPE	KUS	0,000	158,63	0,00
ZBV: 17 ZBV č. 17							1 586,30
aktuální množství							1 586,30
104	220182022U00	a	Ulož HDPE trubku pro OK do výkopu	M	0,000	63,45	0,00
ZBV: 17 ZBV č. 17							10 304,28
aktuální množství							10 304,28
105	222280214R00		Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	M	0,000	95,18	0,00
ZBV: 17 ZBV č. 17							3 331,30
aktuální množství							3 331,30
106	28395201.AR	a	Pěna polyuretanová GUTTAFOAM spray 750 ml	KUS	0,000	172,43	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 431.2 Přeložka sdělovacích kabelů - větev A
Rozpočet: SO 431.2 Přeložka sdělovacích kabelů - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:	17		ZBV č. 17		2,100		362,10
			aktuální množství		2,100		362,10
107	900RT4.1T00	a	Stranové přeložení sdělovacích kabelů	HOD	0,000	344,85	0,00
ZBV:	17		ZBV č. 17		17,500		6 034,88
			aktuální množství		17,500		6 034,88
108	3457114703R		Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09075	M	0,000	48,28	0,00
ZBV:	17		ZBV č. 17		35,000		1 689,80
			aktuální množství		35,000		1 689,80
109	3457114708R		Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09160	M	0,000	95,18	0,00
ZBV:	17		ZBV č. 17		17,500		1 665,65
			aktuální množství		17,500		1 665,65
110	3457114727R		Trubka kabelová chránička KOPODUR KD 09160	M	0,000	169,67	0,00
ZBV:							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 431.2 Přeložka sdělovacích kabelů - větev A
Rozpočet: SO 431.2 Přeložka sdělovacích kabelů - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	17		ZBV č. 17		7,000		1 187,69
111	3457114740R		Trubka kabelová chránička KOPOHALF 06110/2	M	0,000	104,83	0,00
ZBV:	17		ZBV č. 17		28,000		2 935,24
112	371201303RA		Kabel UTP dvojitý plášť Cat5e balení po 305 m	M	0,000	16,55	0,00
ZBV:	17		ZBV č. 17		35,000		579,25
113	00511 R	a	Geodetické práce geodetické zaměření sdělovacích kabelů	SOUBOR	0,000	39 125,30	0,00
ZBV:	17		ZBV č. 17		0,100		3 912,53
114	35731530T		Skříně pro slaboproudé zařízení, pilířové provedení	KS	0,000	6 245,92	0,00
ZBV:	17		ZBV č. 17		1,000		6 245,92

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 431.2 Přeložka sdělovacích kabelů - větev A
Rozpočet: SO 431.2 Přeložka sdělovacích kabelů - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
115	460010022RT	a	Vytýčení kabelové trasy podél silnice délka trasy nad 1000 m	KM	0,000	10 345,50	0,00
	4						
	ZBV:	17	ZBV č. 17		0,170		1 758,74
116	460200143RT		Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 ruční výkop rýhy	M	0,000	157,25	0,00
	2						
	ZBV:	17	ZBV č. 17		66,500		10 457,13
117	460200163RT		Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy	M	0,000	157,25	0,00
	2						
	ZBV:	17	ZBV č. 17		53,200		8 365,70
118	460200204RT		Výkop kabelové rýhy 50/20 cm hor.4 ruční výkop rýhy	M	0,000	157,25	0,00
	2						
	ZBV:						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 431.2 Přeložka sdělovacích kabelů - větev A
Rozpočet: SO 431.2 Přeložka sdělovacích kabelů - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	17		ZBV č. 17		42,700		6 714,58
119	460200284RT 1		Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor 4 strojní výkop rýhy	M	0,000	227,60	0,00
			aktuální množství		42,700		6 714,58
	ZBV:	17	ZBV č. 17		42,700		9 718,52
120	460270083ST1 A		Osazení plastového pilíře vybourání a úprava plotu pro pilíř	KUS	0,000	2 464,99	0,00
			aktuální množství		42,700		9 718,52
	ZBV:	17	ZBV č. 17		1,000		2 464,99
121	460300002RT 1	a	Záhm rýh strojem ve volném terénu záhm rýh a úprava terénu	M3	0,000	223,46	0,00
			aktuální množství		1,000		2 464,99
	ZBV:	17	ZBV č. 17		54,600		12 200,92
122	460300006R00	a	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	M3	0,000	64,83	0,00
			aktuální množství		54,600		12 200,92

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
 Objekt: SO 431.2 Přeložka sdělovacích kabelů - větev A
 Rozpočet: SO 431.2 Přeložka sdělovacích kabelů - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:	17		ZBV č. 17		54,600		3 539,72
			aktuální množství		54,600		3 539,72
123	460420018RT	a	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku tloušťka vrstvy 20 cm	M	0,000	62,07	0,00
	3						
ZBV:	17		ZBV č. 17		73,500		4 562,15
			aktuální množství		73,500		4 562,15
124	460420022RT		Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 20 cm	M	0,000	89,66	0,00
	3						
ZBV:	17		ZBV č. 17		7,700		690,38
			aktuální množství		7,700		690,38
125	460490012RT	a	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	M	0,000	9,66	0,00
	1						
ZBV:	17		ZBV č. 17		81,200		784,39
			aktuální množství		81,200		784,39

Rozpočet: SO 431.2 Přeložka sdělovacích kabelů - větev A

aktuální množství	11,900	443,16
-------------------	--------	--------

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
 Objekt: SO 431.2 Přeložka sdělovacích kabelů - větev A
 Rozpočet: SO 431.2 Přeložka sdělovacích kabelů - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
130	005111021R	a	Vytyčení inženýrských sítí Vytyčení stávající místní sdělovací sítě	KM	0,000	4 827,90	0,00
ZBV:		17	ZBV č. 17		0,500		2 413,95
			aktuální množství		0,500		2 413,95
131	371201303RB		Kabel UTP dvojitý plášť Cat5e balení po 305 m	M	0,000	12,41	0,00
132	460270083ST1		Osazení plastového pilíře vybourání a úprava plotu pro pilíř	KUS	0,000	1 758,74	0,00
B							
Celkem:							790 629,66

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

ZBV č. 18

SO 431.2 Přeložka sdělovacích kabelů - větev A

Předkládá:

Jméno: Jiří Burian
Funkce: vedoucí oddělení realizace
staveb

datum: 23. 10. 2020

podpis:

Schvaluje:


Jméno: Ing. Jiří Synek
Funkce: Technický náměstek

23. 10. 2020

datum:
vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji~~*

podpis:

*nehodící se škrtněte



Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice,
ETAPA 1

číslo a název SO/PS: SO 431.2 Přeložka sdělovacích kabelů – větev A

číslo ZBV: 18

číslo změny SO/PS: 2. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	4
Změnový soupis prací	ANO	13
Vyjádření AD ze dne 09.10.2020	ANO	2
Statický posudek ze dne 23.04.2020	ANO	8
Koordinační situace stavby	ANO	4
Cenové posouzení	ANO	55

Krycí list ZBV

Název stavby:

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice. ETAPA I

ZBV číslo:

18

evidenční číslo stavby:

Číslo a název SO/PS: SO 431.2 - Přeložka sdělovacích kabelů - větev A

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Stř. Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zhotovitel:

KARETA s.r.o.

Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál

IČ: 62360213

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	55 130,57 Kč	0,00 Kč	55 130,57 Kč
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	55 130,57 Kč	0,00 Kč	55 130,57 Kč

Změnový list pro Změnu dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.



Název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I		ZBV číslo: 18	
evidenční číslo stavby:			
Číslo a název SO/PS: SO 431.2 - Přeložka sdělovacích kabelů - větev A			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen Smlouva):			
Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice IČ: 00085031		Zhotovitel: KARETA s.r.o. Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál IČ: 62360213	
Popis změny			
Změna stavby se týká úseku staničení km 0,000 - 0,114 větve A vpravo. Na základě podnětu společnosti Sněžník a.s., týkajícího se obav o stabilitu svahu a tím spojená rizika pro provoz na přilehlé sjezdovce, byl zadán geotechnický posudek, jehož cílem bylo potvrdit, případně vyvrátit tyto obavy (viz Statické posouzení 23.04.2020). Výsledky statického posouzení původního řešení jsou na hraně mezního stavu únosnosti a vzhledem k významu lokality a určitým nejistotám ve vstupních parametrech nelze takovýto výsledek považovat za dostatečný. Proto projektant navrhl (viz Vyjádření projektanta ze dne 9.10.2020) jako nejvhodnější variantu gabionovou opěrnou zeď délky 75,5 m, která zajistí stabilitu svahu proti sesuvu a zachová prostor pro bezpečný provoz sjezdovky, která se nachází na pozemcích potenciálně dotčených touto stavbou. V souvislosti s výstavbou gabionové zdi je nezbytné vyřešit úpravy přeložky areálových sdělovacích kabelů v km 0,000 - 0,160 větve A. Jedná se o metalické kabely pro vnitřní telefonní rozvod a optické kabely pro datové síť. Částečně budou kabely chráněny v původní trase, částečně budou stranově přeloženy z vozovky do chodníku. Kabely budou uloženy ve společné trase s kabely NN. Nově bude také instalován datový kabel CAT 5 ze skříně optického rozvaděče k přeložkovým informačním tabulím. Tento kabel bude ležet v chodníku v souběhu s novým kabelem NN a VO. Tuto Změnu nelze ekonomicky ani technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na tomto stavebním objektu, kterého se týká tato Změna, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla a mohlo by vést k prodloužení lhůty pro dokončení Díla, což by přineslo nemalé společenskoekonomické ztráty. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byly splněny.			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v Kč bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	55 130,57 Kč	0,00 Kč	55 130,57 Kč
Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	Jméno:	Datum: 23. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Michal Jonáš		
Technický dozor stavebníka	Jméno:	Datum: 23. 10. 2020	Podpis:
	Jiří Burian		
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum: 23. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Jiří Synek		
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Oprávněná osoba Objednatele:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Jiří Synek		
Zhotovitel:	Jméno:	Datum: 23. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Marek Němec		

3.13.8.7

Datum: 13.10.2020

Čas: 7:21:52

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1 evidenční číslo stavby:		ZBV číslo: 18	
Číslo a název SO/PS: SO 431.2 - Přeložka sdělovacích kabelů - větev A			
		cena SO/PS dle Smlouvy 1	cena Stavby dle Smlouvy 2
		678 191,12 Kč	69 566 281,33 Kč
Cena SO/PS v předchozích ZBV:			
Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3 - zadat	4 - zadat	5=3+4	6=5+1
112 438,54 Kč	0,00 Kč	112 438,54 Kč	790 629,66 Kč
cena SO/PS v této ZBV			
Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9=7+8	10=(9/1)*100
55 130,57 Kč	0,00 Kč	55 130,57 Kč	8,129
cena SO/PS a Stavby po této změně			
Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
167 569,11 Kč	0,00 Kč	167 569,11 Kč	24,708 %
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
845 760,23 Kč	124,708 %	69 733 850,44 Kč	100,241 %
uvedeny ceny stavebních a montážních prací veškeré údaje v Kč bez DPH			
Vyjádření dotčených stran:			
Projektant:	jméno: Ing. Michal Jonáš Souhlasím - nesouhlasím *	Datum: 23. 10. 2020	Podpis: 
Technický dozor stavebníka:	jméno: Jiří Burian Souhlasím - nesouhlasím *	Datum: 23. 10. 2020	Podpis: 
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Jiří Synek Souhlasím - nesouhlasím *	Datum: 23. 10. 2020	Podpis: 
Zhotovitel	jméno: Ing. Marek Němec Souhlasím - nesouhlasím *	Datum: 23. 10. 2020	Podpis: 
*nehodící se škrtněte			



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 431.2 - Přeložka sdělovacích kabelů - větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 431.2 - Přeložka sdělovacích kabelů - větev A

Změna soupisu množství č. 18

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdl. v Kč	rozdl. v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	212341111500	Obetonování dělených chráničků	M3	4,000	4,000	0,000	3 082,00	12 328,00	12 328,00	0,00	0,00
2	220110347R00	Marker pro určení trasy kabelů HDPE	KUS	200,000	200,000	0,000	164,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00
3	222280215R00	Kabel UTP kat 6 v trubkách	M	40,000	40,000	0,000	59,00	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00
4	220182022U00	Ulož HDPE trubku pro OK do výkopu	M	30,000	30,000	0,000	60,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
5	900RT4 1T00	Stranové přeložení sdělovacích kabelů	HOD	168,000	168,000	0,000	330,00	55 440,00	55 440,00	0,00	0,00
6	28395201 AR	Pěna polyuretanová GUTTAFOAM spray 750 ml	KUS	4,000	4,000	0,000	164,00	656,00	656,00	0,00	0,00
7	371201305R	Kabel UTP Elite, Cat6, drát, 305m cívka	M	40,000	40,000	0,000	90,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
8	00581T	Odpojení a zapojení technologického zařízení, odpojení a zapojení informačního panelu	HOD	5,000	5,000	0,000	724,00	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00
9	460010022R T4	Vytřídění kabelové trasy podél silnice, délka trasy nad 1000 m	KM	1,013	1,013	0,000	9 868,00	9 996,28	9 996,28	0,00	0,00
10	460200153R T1	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor 3. strojní výkop rýhy	M	865,000	865,000	0,000	149,00	128 885,00	128 885,00	0,00	0,00
11	460200153R T2	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor 3. ruční výkop rýhy	M	1 013,000	1 013,000	0,000	167,00	169 171,00	169 171,00	0,00	0,00
12	460300002R T1	Záhm rýh strojem ve volném terénu, záhm rýh a úprava terénu	M3	242,200	242,200	0,000	213,00	51 588,60	51 588,60	0,00	0,00
13	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	M3	525,840	525,840	0,000	61,00	32 076,24	32 076,24	0,00	0,00
14	460420018R T3	Zřízení kabelového lože v rýze š do 35 cm z písku, tloušťka vrstvy 20 cm	M	1 013,000	1 013,000	0,000	59,00	59 767,00	59 767,00	0,00	0,00
15	460490012R T1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	M	1 013,000	1 013,000	0,000	8,00	8 104,00	8 104,00	0,00	0,00

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

23. 10. 2020

Datum:

23. 10. 2020

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 431.2 - Přeložka sdělovacích kabelů - větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 431.2 - Přeložka sdělovacích kabelů - větev A

Změna soupisu množství č. 18

poř. č. polož.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	460510022R Tl.	Kabelový přístup z plast. trub. DN do 15 cm, včetně dodávky trub DN 140	M	18.000	18.000	0.000	98.00	1 764,00	1 764,00	0.00	0.00
17	460620006R Tl.	Oseřti povrchu travou, včetně dodávky osiva	M2	700.000	700.000	0.000	16.00	11 200,00	11 200,00	0.00	0.00
18	460620013R Tl.	Provizorní úprava terénu v přírodní homině 3. ruční vyrovnání a zhutnění	M2	865.000	865.000	0.000	36.00	31 140,00	31 140,00	0.00	0.00
19	460510022S0 0.	Kabelový přístup z plast. trub. DN do 15 cm	M	52.000	52.000	0.000	61.00	3 172,00	3 172,00	0.00	0.00
20	3457114741R Tl.	Trubka kabelová ochranná dělená se zámkem DN 160 mm	M	52.000	52.000	0.000	323.00	16 796,00	16 796,00	0.00	0.00
21	005111 R	Geodetické práce - geodetické zaměření sdělovacích kabelů	SOUBOR	1.000	1.000	0.000	37 322,00	37 322,00	37 322,00	0.00	0.00
22	005111021R.	Vytyčení inženýrských sítí. Vytyčení stávající místní sdělovací sítě	KM	1.000	1.000	0.000	4 605,00	4 605,00	4 605,00	0.00	0.00
Nové položky											
101	899623131R0 0.	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C 8/10	M3	0.450	0.450	0.450	3 230,55	0,00	1 453,75	1 453,75	100,00
102	005811T.a	Obetonování dělených chláničků Odpojení a zapojení technologického zařízení	HOD	0.000	0.600	0.600	758,67	0,00	455,20	455,20	100,00
103	220110347R0 0.a	odpojení a zapojení informačního panelu Marker pro určení trasy kabelů HDPE	KUS	0.000	5.000	5.000	158,63	0,00	793,15	793,15	100,00
104	220182022U0 0.a	Ulož HDPE trubku pro OK do výkopu	M	0.000	69.600	69.600	63,45	0,00	4 416,12	4 416,12	100,00
105	222280214R0 0.	Kabel UT/PT/TP kat.5e v trubkách	M	0.000	15.000	15.000	95,18	0,00	1 427,70	1 427,70	100,00
106	28395201.AR a	Pěna polyuretanová GUTTAFOAM spray 750 ml	KUS	0.000	0.900	0.900	172,43	0,00	155,19	155,19	100,00
107	900RT4.1T00 a	Stranové přeložení sdělovacích kabelů	HOD	0.000	7.500	7.500	344,85	0,00	2 586,38	2 586,38	100,00

Za zhotovitele:

Datum:

23.10.2020

Za objednavatele:

Datum:

23.10.2020



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 431.2 - Přeložka sdělovacích kabelů - větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 431.2 - Přeložka sdělovacích kabelů - větev A

Změna soupisu množství č. 18

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	3457114703R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09075	M	0,000	15,000	15,000	48,28	0,00	724,20	724,20	100,00
109	3457114708R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09160	M	0,000	7,500	7,500	95,18	0,00	713,85	713,85	100,00
110	3457114727R	Trubka kabelová chránička KOPODUR KD 09160	M	0,000	3,000	3,000	169,67	0,00	509,01	509,01	100,00
111	3457114740R	Trubka kabelová chránička KOPOHALF 06110/2	M	0,000	12,000	12,000	104,83	0,00	1 257,96	1 257,96	100,00
112	371201303R	Kabel UTP dvojité pláště Cat5e balení po 305 m	M	0,000	0,000	0,000	16,55	0,00	0,00	0,00	0,00
113	00511 R a	Geodetické práce geodetické zaměření sdělovacích kabelů	SOLIBOR	0,000	0,100	0,100	39 125,30	0,00	3 912,53	3 912,53	100,00
114	35731530T	Skříně pro slaboproudé zařízení, pilířové provedení	KS	0,000	1,000	1,000	6 245,92	0,00	6 245,92	6 245,92	100,00
115	460010022R	Výřezání kabelové trasy podél silnice délka trasy nad 1000 m	KM	0,000	0,070	0,070	10 345,50	0,00	724,19	724,19	100,00
116	460200143R	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 ruční výkop rýhy	M	0,000	28,500	28,500	157,25	0,00	4 481,63	4 481,63	100,00
117	460200163R	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy	M	0,000	22,800	22,800	157,25	0,00	3 585,30	3 585,30	100,00
118	460200204R	Výkop kabelové rýhy 50/20 cm hor.4 ruční výkop rýhy	M	0,000	18,300	18,300	157,25	0,00	2 877,68	2 877,68	100,00
119	460200284R	Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.4 strojní výkop rýhy	M	0,000	18,300	18,300	227,60	0,00	4 165,08	4 165,08	100,00
120	4602700835T	Osazení plastového pilíře vybourání a úprava plotu pro pilíř	KUS	0,000	0,000	0,000	2 464,99	0,00	0,00	0,00	0,00
121	460300002R	Záhm rýh strojem ve volném terénu záhm rýh a úprava terénu	M3	0,000	23,400	23,400	223,46	0,00	5 228,96	5 228,96	100,00
122	460300006R0	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	M3	0,000	23,400	23,400	64,83	0,00	1 517,02	1 517,02	100,00
	0 a										

Za zhotovitele:

Za objednatele:

23. 10. 2020

23. 10. 2020

Datum:

Datum:

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 431.2 - Přeložka sdělovacích kabelů - větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 431.2 - Přeložka sdělovacích kabelů - větev A

Změna soupisu množství č. 18

poř. č. polož.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	460420018R T3 a	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 35 cm z písku tloušťka vrstvy 20 cm	M	0,000	31,500	31,500	62,07	0,00	1 955,21	1 955,21	100,00
124	460420022R T3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 20 cm	M	0,000	3,300	3,300	89,66	0,00	295,88	295,88	100,00
125	460490012R T1 a	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	M	0,000	34,800	34,800	9,66	0,00	336,17	336,17	100,00
126	46051001T00	Pokládka chráničky PE do průměru 75 mm	M	0,000	15,000	15,000	37,24	0,00	558,60	558,60	100,00
127	460510021R T3	Kabelový vstup z plast. trub. DN do 10,5 cm, průměr 160 Pouze pokládka, bez materiálu	M	0,000	22,500	22,500	48,28	0,00	1 086,30	1 086,30	100,00
128	460620006R T1 a	Ošetření povrchu travou včetně dodávky osiva	M2	0,000	5,100	5,100	16,55	0,00	84,41	84,41	100,00
129	460620013R T1 a	Provizorní úprava terénu v přírodní homině 3 ruční vyrovnání a zhutnění	M2	0,000	5,100	5,100	37,24	0,00	189,92	189,92	100,00
130	005111021R a	Vytváření inženýrských sítí Vytváření stávající mismi sdělovací sítě	KM	0,000	0,300	0,300	4 827,90	0,00	1 448,37	1 448,37	100,00
131	371201303RB	Kabel UTP dvojitý plášť Cat5e balení po 305 m	M	0,000	15,000	15,000	12,41	0,00	186,15	186,15	100,00
132	460270083ST 1B	Osazení plastového pilíře vybourání a úprava plotu pro pilíř	KUS	0,000	1,000	1,000	1 758,74	0,00	1 758,74	1 758,74	100,00
Celkem								678 191,12	733 321,69	55 130,57	8,13

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednatele:

Datum:

23. 10. 2020

23. 10. 2020

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Objekt: SO 431.2 Přeložka sdělovacích kabelů - větev A

Rozpočet: SO 431.2 Přeložka sdělovacích kabelů - větev A

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: KARETA s.r.o.

Základní cena: 678 191,12 Kč

Cena celková: 845 760,17 Kč

DPH: 177 609,64 Kč

Cena s dani: 1 023 369,81 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 845 760,17 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

SO 431.2 Přeložka sdělovacích kabelů - větev A

SO 431.2 Přeložka sdělovacích kabelů - větev A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	21234111S00		Obetonování dělených chrániček	M3	4,000	3 082,00	12 328,00
2	220110347R00		Marker pro určení trasy kabelů HDPE	KUS	200,000	164,00	32 800,00
3	222280215R00		Kabel UTP kat 6 v trubkách	M	40,000	59,00	2 360,00
4	220182022U00		Ulož HDPE trubku pro OK do výkopu	M	30,000	60,00	1 800,00
5	900RT4,1T00		Stranové přeložení sdělovacích kabelů	HOD	168,000	330,00	55 440,00
6	28395201,4R		Pěna polyuretanová GUTTAFOAM spray 750 ml	KUS	4,000	164,00	656,00
7	371201305R		Kabel UTP Elite, Cat6, drát, 305m civka	M	40,000	90,00	3 600,00
8	00581T		Odpojení a zapojení technologického zařízení, odpojení a zapojení informačního panelu	HOD	5,000	724,00	3 620,00
9	460010022RT 4		Vytýčení kabelové trasy podél silnice, délka trasy nad 1000 m	KM	1,013	9 868,00	9 996,28
10	460200153RT 1		Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor 3, strojní výkop rýhy	M	865,000	149,00	128 885,00
11	460200153RT 2		Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor 3, ruční výkop rýhy	M	1 013,000	167,00	169 171,00
12	460300002RT 1		Záhrm rýh strojem ve volném terénu, záhrm rýh a úprava terénu	M3	242,200	213,00	51 588,60
13	460300006R00		Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	M3	525,840	61,00	32 076,24

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 431.2 Přeložka sdělovacích kabelů - větev A
Rozpočet: SO 431.2 Přeložka sdělovacích kabelů - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	460420018RT		Zřízení kabelového lože v rýze š do 35 cm z pisku, tloušťka vrstvy 20 cm	M	1 013,000	59,00	59 767,00
	3						
15	460490012RT		Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	M	1 013,000	8,00	8 104,00
	1						
16	460510022RT		Kabelový prostup z plast trub, DN do 15 cm, včetně dodávky trub DN 140	M	18,000	98,00	1 764,00
	1						
17	460620006RT		Oseti povrchu travou, včetně dodávky osiva	M2	700,000	16,00	11 200,00
	1						
18	460620013RT		Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční vyrovnání a zhutnění	M2	865,000	36,00	31 140,00
	1						
19	460510022S00		Kabelový prostup z plast trub, DN do 15 cm	M	52,000	61,00	3 172,00
20	3457114741R		Trubka kabelová chránička dělená se zámkem DN 160 mm	M	52,000	323,00	16 796,00
	T						
21	00511 R		Geodetické práce , geodetické zaměření sdělovacích kabelů	SOUBOR	1,000	37 322,00	37 322,00
22	005111021R		Vytýčení inženýrských sítí, Vytýčení stavající místní sdělovací sítě	KM	1,000	4 605,00	4 605,00
101	899623131R00		Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C 8/10 obetonování dělených chráničků	M3	0,000	3 230,55	0,00

ZBV:	17	ZBV č. 17	3 392,08
	18	ZBV č. 18	1 453,75

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 431.2 Přeložka sdělovacích kabelů - větev A
Rozpočet: SO 431.2 Přeložka sdělovacích kabelů - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
102	00581T	a	Odpojení a zapojení technologického zařízení odpojení a zapojení informačního panelu	HOD	1,500	758,67	4 845,83
	ZBV:	17	ZBV č. 17		1,400		1 062,14
		18	ZBV č. 18		0,600		455,20
103	220110347R00	a	Marker pro určení trasy kabelů HDPE	KUS	2,000	158,63	1 517,34
	ZBV:	17	ZBV č. 17		10,000		1 586,30
		18	ZBV č. 18		5,000		793,15
104	220182022U00	a	Ulož HDPE trubku pro OK do výkopu	M	15,000	63,45	2 379,45
	ZBV:	17	ZBV č. 17		162,400		10 304,28
		18	ZBV č. 18		69,600		4 416,12
105	222280214R00		Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	M	232,000	95,18	14 720,40
					0,000		0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 431.2 Přeložka sdělovacích kabelů - větev A
Rozpočet: SO 431.2 Přeložka sdělovacích kabelů - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:	17		ZBV č. 17		35,000		3 331,30
	18		ZBV č. 18		15,000		1 427,70
			aktuální množství		50,000		4 759,00
106	28395201.AR	a	Pěna polyuretanová GUTTAFOAM spray 750 ml	KUS	0,000	172,43	0,00
ZBV:	17		ZBV č. 17		2,100		362,10
	18		ZBV č. 18		0,900		155,19
			aktuální množství		3,000		517,29
107	900RT4.1T00	a	Stranové přeložení sdělovací kabelů	HOD	0,000	344,85	0,00
ZBV:	17		ZBV č. 17		17,500		6 034,88
	18		ZBV č. 18		7,500		2 586,38
			aktuální množství		25,000		8 621,25
108	3457114703R		Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09075	M	0,000	48,28	0,00
ZBV:	17		ZBV č. 17		35,000		1 689,80
	18		ZBV č. 18		15,000		724,20

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 431.2 Přeložka sdělovacích kabelů - větev A
Rozpočet: SO 431.2 Přeložka sdělovacích kabelů - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
109	3457114708R		Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09160	M	50,000	95,18	2 414,00
	ZBV:	17	ZBV č. 17		17,500		1 665,65
		18	ZBV č. 18		7,500		713,85
					25,000		2 379,50
110	3457114727R		Trubka kabelová chránička KOPODUR KD 09160	M	0,000	169,67	0,00
	ZBV:	17	ZBV č. 17		7,000		1 187,69
		18	ZBV č. 18		3,000		509,01
					10,000		1 696,70
111	3457114740R		Trubka kabelová chránička KOPOHALF 06110/2	M	0,000	104,83	0,00
	ZBV:	17	ZBV č. 17		28,000		2 935,24
		18	ZBV č. 18		12,000		1 257,96
					40,000		4 193,20
112	371201303RA		Kabel UTP dvojité pláště Cat5e balení po 305 m	M	0,000	16,55	0,00
	ZBV:						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 431.2 Přeložka sdělovacích kabelů - větev A
Rozpočet: SO 431.2 Přeložka sdělovacích kabelů - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		17	ZBV č. 17		35,000		579,25
			aktuální množství		35,000		579,25
113	00511 R	a	Geodetické práce zaměření sdělovacích kabelů	SOUBOR	0,000	39 125,30	0,00
	ZBV:						
		17	ZBV č. 17		0,100		3 912,53
		18	ZBV č. 18		0,100		3 912,53
			aktuální množství		0,200		7 825,06
114	35731530T		SKŘÍŤ pro slaboproudé zařízení, pilířové provedení	KS	0,000	6 245,92	0,00
	ZBV:						
		17	ZBV č. 17		1,000		6 245,92
		18	ZBV č. 18		1,000		6 245,92
			aktuální množství		2,000		12 491,84
115	460010022RT	a	Vytýčení kabelové trasy podél silnice délka trasy nad 1000 m	KM	0,000	10 345,50	0,00
	ZBV:						
		17	ZBV č. 17		0,170		1 758,74
		18	ZBV č. 18		0,070		724,19
			aktuální množství		0,240		2 482,92

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Objekt: SO 431.2 Přeložka sdělovacích kabelů - větev A

Rozpočet: SO 431.2 Přeložka sdělovacích kabelů - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
116	460200143RT	2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 ruční výkop rýhy	M	0,000	157,25	0,00
ZBV:							
	17		ZBV č. 17		66,500		10 457,13
	18		ZBV č. 18		28,500		4 481,63
			aktuální množství		95,000		14 938,75
117	460200163RT	2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy	M	0,000	157,25	0,00
ZBV:							
	17		ZBV č. 17		53,200		8 365,70
	18		ZBV č. 18		22,800		3 585,30
			aktuální množství		76,000		11 951,00
118	460200204RT	2	Výkop kabelové rýhy 50/20 cm hor.4 ruční výkop rýhy	M	0,000	157,25	0,00
ZBV:							
	17		ZBV č. 17		42,700		6 714,58
	18		ZBV č. 18		18,300		2 877,68
			aktuální množství		61,000		9 592,25
119	460200284RT	1	Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.4 strojní výkop rýhy	M	0,000	227,60	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 431.2 Přeložka sdělovacích kabelů - větev A
Rožpočet: SO 431.2 Přeložka sdělovacích kabelů - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
120	ZBV:	17	ZBV č. 17		42,700		9 718,52
		18	ZBV č. 18		18,300		4 165,08
			aktuální množství		61,000		13 883,60
120	460270083ST1		Osazení plastového pilíře vybourání a úprava plotu pro pilíř	KUS	0,000	2 464,99	0,00
121	ZBV:	17	ZBV č. 17		1,000		2 464,99
			aktuální množství		1,000		2 464,99
					0,000	223,46	0,00
121	460300002RT	a	Záhm rýh strojem ve volném terénu záhm rýh a úprava terénu	M3			
122	ZBV:	17	ZBV č. 17		54,600		12 200,92
		18	ZBV č. 18		23,400		5 228,96
			aktuální množství		78,000		17 429,88
122	460300006R00	a	Humění zeminy po vrstvách 20 cm	M3	0,000	64,83	0,00
123	ZBV:	17	ZBV č. 17		54,600		3 539,72
		18	ZBV č. 18		23,400		1 517,02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Objekt:

SO 431.2 Přeložka sdělovacích kabelů - větev A

Rozpočet:

SO 431.2 Přeložka sdělovacích kabelů - větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
123	460420018RT 3	a	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku tloušťka vrstvy 20 cm	M	78,000 0,000	62,07	5 056,74 0,00
ZBV:		17	ZBV č. 17		73,500		4 562,15
		18	ZBV č. 18		31,500		1 955,21
					105,000		6 517,35
124	460420022RT 3		Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 20 cm	M	0,000	89,66	0,00
ZBV:		17	ZBV č. 17		7,700		690,38
		18	ZBV č. 18		3,300		295,88
					11,000		986,26
125	460490012RT 1	a	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	M	0,000	9,66	0,00
ZBV:		17	ZBV č. 17		81,200		784,39
		18	ZBV č. 18		34,800		336,17
					116,000		1 120,56

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1	Stavba:
	Objekt:
	Rozpočet:

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
126	46051001T00		Pokládka chráničky PE do průměru 75 mm	M	0,000	37,24	0,00
	ZBV:	17	ZBV č. 17		35,000		1 303,40
		18	ZBV č. 18		15,000		558,60
			aktuální množství		50,000		1 862,00
127	460510021RT3		Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm, průměr 160 Pouze pokládka, bez materiálu	M	0,000	48,28	0,00
	ZBV:	17	ZBV č. 17		52,500		2 534,70
		18	ZBV č. 18		22,500		1 086,30
			aktuální množství		75,000		3 621,00
128	460620006RT1	a	Osetí povrchu travou včetně dodávky osiva	M2	0,000	16,55	0,00
	ZBV:	17	ZBV č. 17		11,900		196,95
		18	ZBV č. 18		5,100		84,41
			aktuální množství		17,000		281,35
129	460620013RT1	a	Provizorní úprava terénu v přírodní homině 3 ruční vyrovnaní a zhutnění	M2	0,000	37,24	0,00
	ZBV:						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

SO 431.2 Přelozka sdělovacích kabelů - větev A

SO 431.2 Přelozka sdělovacích kabelů - větev A

[illegible]