

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka „Oprava silnice III/31117 Horní Třešňovec“

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zastoupený: Ing. Miroslav Němec, ředitel
IČ: 00085031

V Praze dne 2. 7. 2021

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení (dále také „V“), resp. změnu či doplnění ZD ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení zadávací dokumentace
1.	Ve Výzvě k podání nabídky a zadávací dokumentace je zmínka o tom, že součástí veřejné zakázky není realizace stavebního objektu SO 101.1 – realizace VAK. To si vysvětlujeme tak, že budou prováděny pouze části v Situaci zbarvené šedivě a naopak části v barvě fialové jsou v režii VAKu. V soupisu prací je však položka č. 574A01 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8, kde je celková výměra 921,78 m ³ a počítá se s plochou 15 363 m ² . Naproti tomu je plocha asfaltové vrstvy pro obrusnou vrstvu pouze 7872,85 m ² . Je tedy množství v položce č. 574A01 v pořádku?	Zadavatel uvádí, že část, kde je uvedena realizace VAKu, není součástí tohoto zadávacího řízení. Část VAKu bude koordinována s částí SUS Pk tak, že obě části budou realizovány v souběhu, kdy hlavním koordinátorem stavebních činností bude SUS Pk.
2.	Současně bychom se chtěly zeptat na množství zálivek. Jestliže nebude realizovaná část ve správě VAKu a bude tam jakési rozhraní mezi asfaltovými vrstvami pokládány v rámci této zakázky a vrstvami položenými v „režii“ VaKu, jak bude ošetřeno toto rozhraní?	Zadavatel uvádí, že zálivky nebudou. Ano v části SUS Pk je uvažováno s celoplošnou vyrovnávkou za účelem úpravy příčných a podélných sklonů, aby nedošlo k nerovnosti na obrusné vrstvě vozovky.

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis