

název akce: Rozsocha - osvětlení vjezdové brány
objekt: veřejné osvětlení

Rekapitulace ceny				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení			
2	doprava dodávek	3,60		
3	přesun dodávek	1,00		
4	materiál elektromontážní			
5	prořez	5,00		
6	materiál podružný	3,00		
7	materiál zemní			
8	elektromontáže			
9	zemní práce			
10	PPV pro elektromontáže	1,00		
11	PPV pro zemní práce	1,00		
12	dodávky celkem			
13	materiál+výkony celkem			
14	ostatní náklady			
15	NÁKLADY hl.III celkem			
16	zařízení staveniště	3,25		
17	PV/ narušení dopravy	0,80		
18	NÁKLADY hl.VI celkem			
19	investorská činnost			
20	NÁKLADY hl.XI celkem			
21	CENA bez DPH (Kč)			

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Dodávky zařízení								
1	000712110	SVÍTIDLO, LED 35,8W, 4110LM, RA70, OPTICKÝ	ks	3,00	0,00			
		SYSTÉM ST1.0, G3, IP67, IK09 (viz výkres D.3.2)						
2	000712111	osvětlovací stožár (základ, sloup, el. výzbroj,	kpl	2,00	0,00			
		manžeta, zemní práce,...) viz výkres D.3.2 - kompl						
součet								
Materiál elektromontážní								
3	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	45,00	0,00			
4	000101210	kabel CYKY 4x16	m	110,00	0,00			
5	000199512	štítek kabelový 40x15mm střední	ks	6,00	0,00			
6	000199511	štítek na sloup	ks	4,00	0,00			
7	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	96,00	0,00			
8	000295401	svorka univerzální SU FeZn	ks	8,00	0,00			
9	000295413	svorka připojovací SP 1šroub FeZn	ks	4,00	0,00			
10	000000127	smršťovací trubice 50/16	m	0,80	0,00			
11	000321500	roura korugovaná pr.40/32mm	m	6,00	0,00			
12	000311111	zinkový sprej	ks	1,00	0,00			
13	000311315	úprava napojovacího bodu (viz výkres D.3.2)	ks	1,00	0,00			
součet								
Materiál zemní+stavební								
14	000046221	asfalt 80	kg	1,60	0,00			
15	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	5,46	0,00			
16	000046381	výstražná fólie šířka 0,2m	m	78,00	0,00			
17	000046381	výstražná fólie šířka 0,2m	m	6,00	0,00			
18	000046515	roura korugovaná pr.110/94mm	m	6,00	0,00			
19	000046525	/roura korugovaná spojka 02110	ks	1,00	0,00			
součet								
Elektromontáže								
20	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	45,00	0,00			
21	210810081	kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x35/4x25	m	110,00	0,00			
22	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	42,00	0,00			

Soupis položek

23	210950101	označovací štítek na kabel	ks	6,00	0,00			
24	210950101	označovací štítek na sloup	ks	4,00	0,00			
25	210220022	uzemňov. vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	96,00	0,00			
26	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	8,00	0,00			
27	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	4,00	0,00			
28	210220441	ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	ks	8,00	0,00			
29	210220446	ochrana zemní svorky smršťovací trubicí 50/16mm	ks	4,00	0,00			
30	210010123	trubka plast volně uložená do pr.50mm	m	6,00	0,00			
31	210010301	zinkový sprej	ks	1,00	0,00			
32	210010312	úprava napojovacího bodu (viz výkres D.3.2)	ks	1,00	0,00			
33	210190001	LED svítidlo na stožár	ks	3,00	0,00			
34	210190002	stožár (základ, sloup, el. výzbroj, manžeta,	ks	2,00	0,00			
		zemní práce,...) viz výkres D.3.2 - komplet						
součet								
Zemní práce								
35	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.2	m	78,00	0,00			
36	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	78,00	0,00			
37	460490011	výstražná fólie šířka do 30cm	m	78,00	0,00			
38	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	78,00	0,00			
39	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	5,46	0,00			
40	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	27,30	0,00			
41	460200164	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.4/ko1.2	m	6,00	0,00			
42	460030083	řezání spáry v betonu do 15cm	m	12,00	0,00			
43	460080104	bourání betonu tl.15cm	m2	2,10	0,00			
44	460490011	výstražná fólie šířka do 30cm	m	6,00	0,00			
45	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	6,00	0,00			
46	460560164	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.4	m	6,00	0,00			
47	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,38	0,00			
48	460650023	betonová vozovka vrstva 15cm vč.materiálu	m2	2,10	0,00			
49	460200163	protlak pod kořenovým systémem stromu (hl. 0,8m,	kpl	2,00	0,00			
		délka 4m, trubka 110mm) - komplet						
součet								
Ostatní náklady								
50	219000211	nakladní auto 5t	hod	2,00	0,00			
51	219000221	autojeřáb do výšky 12m a hmotnosti 8t	hod	2,00	0,00			
52	219000225	přesun autojeřábu	km	50,00	0,00			
53	219000232	montážní plošina do 25m	hod	3,00	0,00			
54	219000235	přesun montážní plošiny MP10	km	50,00	0,00			
55	219990012	demontáž stávající elektroinstalace	hod	2,00	0,00			
56	219990013	ekologická likvidace odpadu	hod	2,00	0,00			
57	219990014	napojení na stávající zařízení	hod	1,00	0,00			
58	219990016	součinnost správce sítě	hod	1,00	0,00			
59	219990018	vytýčení stávajících podzemních zařízení	hod	3,00	0,00			
60	219990026	vytýčení trasy kabelu	hod	2,00	0,00			
61	219990027	geodetické zaměření skutečné trasy kabelu	hod	2,00	0,00			
62	219990028	zjištění skutečného stavu	hod	1,00	0,00			
63	219990029	odpojení stávající elektroinstalace	hod	1,00	0,00			
64	219990030	přepojení stávající elektroinstalace	hod	1,00	0,00			
65	219990037	ruční výkop sondy	ks	3,00	0,00			
66	219990044	výchozí revize elektrického zařízení	kpl	1,00	0,00			
67	219990045	ošetření zeleně po výkopových pracích	hod	6,00	0,00			
68	219990054	křížení stávajících sítí	hod	3,00	0,00			
69	219990057	demontáž a opětovná montáž dopravního značení	hod	2,00	0,00			
70	219990058	dopravní značení	ks	1,00	0,00			
71	219990060	rozměření světelných bodů	ks	2,00	0,00			
72	219990061	poplatek za užívání veřejného prostranství	ks	1,00	0,00			
73	219990062	strojní čištění chodníků a komunikace	km	0,10	0,00			
74	219990071	provizorní lávka	hod	1,00	0,00			
75	219990080	úprava stávajícího uzemnění	hod	1,00	0,00			
76	219990092	dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	0,00			
77	219990105	křížení s ostatními profesemi	hod	2,00	0,00			
součet								

Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace (techniká zpráva, přílohy, výkresy, kniha svítidel, legenda, schemata a specifikace materiálu).

Soupis položek

Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.

Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Cenová nabídka musí být vypracována dle aktuálních ceníků.