



PRŮBĚH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE ZAKRESLEN
KE FUNKČNÍMU JEJICH SPRÁVĚ
PŘED ZAHLAŠENÍM VEŠKERÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ
JE NUTNO NECHAT VYTÝČIT INŽENÝRSKÉ SÍTĚ.

- LEGENDA - INŽ. SÍTĚ CIVILNÍ:
- Vodovod (stávající nerozšířený)
 - Kanaletové vedení sálav. ČEZ (stávající nerozšířené)
 - Kabelové vedení VO (stávající nerozšířené)
 - Sálavovací kabel CETIN (stávající nerozšířené)
 - Plyn NTL RWE (stávající nerozšířené)
 - Kanaletážní trasy VAK, Jáderné reaktory (stávající nerozšířené)
 - Sálavovací kabel CRA (stávající nerozšířené)

NOVĚ NAVRŽENÝ STAV:

- OSA KOMUNIKACE - PRIMA
- OSA KOMUNIKACE - PŘECHODNICE
- OSA KOMUNIKACE - SMĚROVÝ OBLOUK
- KATASTR NEMOVITOSTÍ
- SILNIČNÍ BETONOVÁ OBRUBA 150X250X1000, PODSADKA + 10CM
- SILNIČNÍ BETONOVÁ OBRUBA 150X150X1000, PODSADKA + 25CM
- SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK VYSOKOPEVNOSTNÍ KO 300X195X800
- ŽALUZIA PRŮLAŽBA Š. 0,25M - KOSTKA K10 DO BET. LOŽE
- REPROFILACE STÁVAJÍCÍHO PŘÍKOPU
- PODÉLNÝPŘÍČNÝ PROPUSTEK
- KÓTY - NOVÝ STAV
- SILNIČNÍ OCELOVÉ SVODIDLO
- SILNIČNÍ PŘÍKOP
- VOZOVKA - ASFALTOVÝ BETON - SO 101 - TECHNOLOGIE KM 0,000 00 - KM 2,120 33 (VIZ VZOROVÉ REZÍ)
- VOZOVKA - ASFALTOVÝ BETON - SO 101 - BEZPEČNOSTNÍ PROTISMYKOVÁ ÚPRAVA ROZBÍHA
- VOZOVKA - ASFALTOVÝ BETON - SO 102.1 - TECHNOLOGIE KM 2,120 33 - KM 2,753 00 (VIZ VZOROVÉ REZÍ)
- VOZOVKA - ASFALTOVÝ BETON - SO 102.2 - TECHNOLOGIE KM 2,753 00 - KM 3,124 19 + KM 3,597 65 (VIZ VZOROVÉ REZÍ)
- VOZOVKA - ASFALTOVÝ BETON - SO 102.2 - TECHNOLOGIE KM 3,124 19 - KM 3,597 65 (VIZ VZOROVÉ REZÍ)
- NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE Š. 0,50M - FŘEZINK
- NAPOJENÍ NA STAV. STAV. - ASFALTOVÝ BETON
- NAPOJENÍ NA STAV. STAV. - FŘEZINK PROSTRÁNKY ASFALTOVÝM POJIVEM
- BETONOVÝ ODVOĐOVACÍ ŽLAB Š. 600MM
- OSTRŮVEK - ŽALUZIA KOSTKA DROBNÁ
- TRVALÝ ZABOR POZEMKŮ
- DOČASNÝ ZABOR POZEMKŮ
- ZELEN - OHLAŠOVÁNÍ, OSETI

Generální projektant:



Zpracovatel dílů: Žádná dokumentace. Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv.

Vypracoval: Bc. Martin Hudec	Zařadil projektant: Ing. Michal Hornýš	Kontroloval: Ing. Michal Hornýš
Pardubický	Chocen - České Libčavy	Chocen - České Libčavy
Investor: Správka a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice		

AKCE: MODERNIZACE SILNICE II/312

CHOCEN - ČESKÉ LIBČAVY

Formát: 16 A4 (1680X594mm)	
Datum: 04/2021	
Obal: PDPS	
Č. úkolu: 3111-20-038	
Žádná	
Podíl: 1500	

Číslo dokumentace: Č. výkresu: 3.3

Obsah výkresu: KOORDINAČNÍ SITUACNÍ VÝKRES - KM 2,000 00 - 3,450 00