

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

### Veřejná zakázka „Modernizace silnice II/312 Choceň – České Libchavy“

**ZADAVATEL:** Správa a údržba silnic Pardubického kraje  
**Sídlem:** Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
**Zastoupený:** Ing. Miroslav Němec, ředitel  
**IČ:** 00085031

V Praze dne 3. 11. 2021

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení, resp. změnu či doplnění ZD (dále také „V“) ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.

| V č. | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vysvětlení a změna zadávací dokumentace                                                 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 26.  | Odpovědi č. 7 byly upraveny položky č. 12373 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE a č. 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2, které počítali pouze se zalitím středové spáry, ale již nepočítali s úpravou spár při napojeních na vedlejší komunikace. Avšak u objektu SO 103 úprava neproběhla. Žádáme o úpravu výkazu výměr. | Položky č. 113764 a č. 931324 u objektu SO 103 byly upraveny. Upraveno ve výkazu výměr. |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27. | <p>Součástí soupisu prací u SO 105 úsek KM 4,95560 - 6,17500 je odstranění podkladní vrstev z penetračního makadamu v množství 48,2m<sup>3</sup>. Tento vytěžený materiál není vyhodnocen jako nebezpečný odpad jako obdobný odpad u ostatních SO. Upřesní zadavatel VZ zadání, jakým způsobem mají uchazeči uvažovat v rámci ocenění těchto odstraněných podkladních vrstev u SO 105?</p> | <p>Veškerý PM je dle provedeného PAU (příloha H.3) zařazen do kategorie ZAS-T1. Ve výkazu výměr je tedy uvažován jako typ S-OO (ostatní odpad) a je vykazován v položkách 014121 v návaznosti na pol. 11333. U objektu SO 104 byla chybně uvedena pol. 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD). Výkaz výměr byl upraven a tato položka nahrazena pol. 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD). Zhotovitel ocení poplatek za skládku PM v těchto položkách.</p>           |
| 28. | <p>viz žádosti o úpravu Výkazu výměr<br/>v návaznosti na podané žádosti o vysvětlení ZD</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>V návaznosti na výše uvedená vysvětlení zadavatel provedl opravnou korekci ZD a vydává tímto nové aktualizované výkazy výměry, který jsou přílohou tohoto vysvětlení:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>g.b)_Chocen - Č Libchavy_3_Vykaz vymer - aktualizovaný na základě vysvětlení č. 28.</b></li> </ul> <p>Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pro zpracování nabídky je třeba použít upravených znění příloh. Současně tímto pozbývají platnosti předchozí vydané přílohy.</p> |

S pozdravem

---

**A.I. Consulting s.r.o**, v.z. Ing. Petr Lis