

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

### Veřejná zakázka „Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice“

**ZADAVATEL:** Správa a údržba silnic Pardubického kraje  
Sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
Zastoupený: Ing. Miroslav Němec, ředitel  
IČ: 00085031

V Praze dne 8. 12. 2021

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení, resp. změnu či doplnění ZD (dále také „V“) ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení zadávací dokumentace
1.	V technické dokumentaci objektů je uveden SO 312.B - ale ten nemá rozpočet - Bude doplněno?	SO 312.B je již realizován, není předmětem soutěže. V PD je uveden z důvodu koordinace s ostatními objekty (zejména SO 312.A).
2.	V technické dokumentaci objektů není uveden SO 321 Úprava kanalizace, ale má rozpočet. Doplní zadavatel PD?	Chránička se umístí v místě křížení kanalizačního výtlatku (Kostěnice - Dašice) se silnicí II/322 v km 1,090 a s polní cestou P3. Chránička dokreslena v příloze C.2.2 Koordinační situace.
3.	V objektu 001 Všeobecné a předběžné je stavební díl Trubky pro optický kabel položky (umístění kabelových komor (šachet) a spojek, koncovek pro HDPE trubky), v zadávací dokumentaci není obsažena PD pro tento objekt. Doplní zadavatel?	Projektová dokumentace bude součástí RDS.

4.	<p>V objektu 001 Všeobecné a předběžné, v položce 02821 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU s popisem položky Včetně zásypu jam a rýh po provedení archeologického průzkumu. Předpoklad, arch. nálezů pod stávajícími komunikacemi a žel. vlečkou, které se budou prozkoumávat až v průběhu stavby a nejsou součástí naší smlouvy (prostor křižovatky u kasáren a žel. vlečky je předpoklad nálezů). Muže zadavatel upřesnit objem prací zásypu jam a rýh po provedení archeologického průzkumu z popisu není zřejmé a není možné transparentně ocenit položku KPL bez bližších informací.</p>	<p>Archeologický průzkum bude probíhat pouze pod stávajícími komunikacemi. Pod železniční vlečkou, kde je navržena náhradní výsadba, archeologický průzkum probíhat nebude. Plocha stávajících silnic, které se budou odstraňovat a pod kterými bude probíhat archeologický průzkum, je 28 500 m<sup>2</sup>. Objem jam a rýh závisí na mnoha faktorech a nelze v současnosti odhadnout.</p>				
5.	<p>V objektu SO 101 v TZ je na straně č. 6 uvedeno ve výškové řešení komunikace v úseku km 0,0-km 1,0 je výška násypu do 1,5m a na straně č. 11 je uvedeno, že v místě propustku v km 0,257 (SO 102) je násyp vyšší než 3,0m. Může zadavatel upřesnit, jaká výška je správná?</p>	<p>Jedná se o překlep. V úseku km 0,0 - km 1,0 je výška násypu do cca 2,5 m. V místě propustku je výška násypu lokálně zvýšena na 3,02 m vzhledem ke konfiguraci stávajícího terénu.</p>				
6.	<p>Žádáme zadavatele o vysvětlení položky:</p> <table border="1" data-bbox="203 791 1106 847"> <tr> <td data-bbox="203 791 376 847">75L1A2</td> <td data-bbox="376 791 878 847">MĚŘENÍ AKUSTICKÉHO HLUKU NA HRANICI OCHRANNÉHO PÁSMA V ZAST.</td> <td data-bbox="878 791 967 847">komplet</td> <td data-bbox="967 791 1106 847">1,000</td> </tr> </table> <p data-bbox="383 863 864 1027"> V rámci zkušebního provozu nebo předčasného užívání stavby bude provedeno měření hluku ze silniční dopravy v době denní i v době noční v bodech č.: V 10 hlukové studie (tj. v chráněném venkovním prostoru staveb, bytového domu čp. 195 v ul. Kříčenského z provozu stávající komunikace č. II/322  V rámci zkušebního provozu nebo předčasného užívání novostavby přeložky bude provedeno měření hluku v nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb k ověření výsledků výpočtu v bodě č. V15 hlukové studie. </p> <p data-bbox="181 1078 1122 1185">1) V zadání je uveden požadavek na provedení měření v bodě č. V10 (BD č.p. 195, ul. Kříčenského) a v bodě V15. Prosíme Vás o upřesnění měřicího místa V15, popřípadě zaslání hlukové studie.</p> <p data-bbox="181 1225 1122 1369">2) V položce je zmíněno, že v rámci předčasného užívání novostavby přeložky bude provedeno měření hluku. Dle přílohy C) dopis nabídky čísla pod-článku smluvních podmínek 1.1.3.10 se předčasné užívání přeložky nepoužije. Do kdy je zapotřebí provést měření hluku?</p>	75L1A2	MĚŘENÍ AKUSTICKÉHO HLUKU NA HRANICI OCHRANNÉHO PÁSMA V ZAST.	komplet	1,000	<p data-bbox="1144 922 2141 1029">1) Bod č. V15 je u objektu bydlení Dašice čp. 258.  2) Dotčený orgán KHS Pardubice požaduje v rámci zkušebního provozu nebo předčasného užívání stavby provést měření hluku ze silniční dopravy.</p> <p data-bbox="1144 1070 2141 1177">V současné době není známo, zda stavební úřad stanoví zkušební provoz nebo předčasné užívání stavby. Dobu zkušebního provozu nebo předčasného užívání stavby nelze odhadnout.</p>
75L1A2	MĚŘENÍ AKUSTICKÉHO HLUKU NA HRANICI OCHRANNÉHO PÁSMA V ZAST.	komplet	1,000			

7.	Prosím o objasnění položky č. 40 na objektu SO 121 - Úpravy ulice Křičenského (II/340) - ve výkaze výměr je položka takto: PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH - 16,700 m a v technické zprávě je DN 1000 a délka 20 m. Co je správně?	Platí výměra uvedená ve výkazu výměr, tj. 16,7 m.
----	--	---

S pozdravem

---

**A.I. Consulting s.r.o**, v.z. Ing. Petr Lis