

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

### Veřejná zakázka „Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice“

**ZADAVATEL:** Správa a údržba silnic Pardubického kraje  
Sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
Zastoupený: Ing. Miroslav Němec, ředitel  
IČ: 00085031

V Praze dne 10. 12. 2021

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení, resp. změnu či doplnění ZD (dále také „V“) ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení a změna zadávací dokumentace
10.	V objektu SO 102, položka 429172 - Mostní konstrukce přesýpané z vlnitého plechu - žádáme o parametry (tloušťku plechu) vlnitého plechu. Bez tohoto údaje nenacení výrobce materiál.	Tloušťka plechu se navrhuje 3,5 mm.
11.	V objektu SO 101 vodorovné konstrukce v položce č. 46615 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z TVÁRNIC Z PLASTICKÝCH HMOT Geobuňky s perforovanými stěnami výšky 0,2 m vč. ukotvení; výplň geobuněk ornici, která je součástí SO801. Skupina měření: G4612. V položce je uvedena výška perforované geobuňky 0,2m v TZ je uvedena plošná geobuňka tl. 0,1m. Muže zadavatel upřesnit, jaká je správná výška geobuňky.	Tloušťka geobuněk se navrhuje 0,1 m.

12.	V objektu SO 101 ve VV je uvedena položka 572214 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2, v TZ je uveden modifikovaný postřík pouze pod SMA vrstvou a nemodifikovaný postřík pod vrstvou ACL 16S a ve vzorovém příčném řezu jsou postříky nemodifikované, může zadavatel objasnit, jaké budou použity postříky?	Postříky budou použity dle TZ. Pod SMA vrstvou modifikovaný postřík a pod vrstvou ACL 16S nemodifikovaný postřík.
13.	Může zadavatel upřesnit z jakého důvodu je větší výměra převrstvení ornice než sejmutí ornice na celé stavbě?	U položky č. 12190 je uvažováno s převrstvením ornice o celkovém objemu 52 607,555 m <sup>3</sup> . Ve výkazu výměr v řádku Celkem je tato hodnota vynásobena 3. Je uvažováno, že se převrstvení ornice provede 3x – viz popis v položce.
14.	V objektu SO 101 položka 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ je výměra 2 785,450M3, která neodpovídá výměře u položky 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU, může zadavatel upřesnit, která výměra je správná.	V položce č. 17120 má být správná výměra 1740,90+947,25=2688,15 m <sup>3</sup> . Položka č. 014102 je správná.
15.	viz výše uvedené žádosti o vysvětlení ZD	<p>V návaznosti na výše uvedená vysvětlení zadavatel provedl opravnou korekci ZD a vydává tímto nový aktualizovaný soupis prací, který je přílohou tohoto vysvětlení:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Příloha g.b) II_322 na D35 MUK Dašice_3. část_Soupis prací - aktualizovaný na základě vysvětlení č. 15.</b></li> </ul> <p>(V soupise prací akce "Nápojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice" se mění:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vypouští se položka č. 02960 Ostatní požadavky - odborný dozor.</li> <li>- Mění se výměra SO 801 - 18710 Ošetření ornice na skládce.</li> <li>- Mění se výměra SO 801 - 12110 Sejmutí ornice.</li> </ul> <p>Množství sejmuté ornice je poníženo o množství, které se sejmul v rámci záchranného archeologického průzkumu. Sejmutá ornice se nachází na deponii v km 0,9 - km 1,0 přeložky silnice II/322, před silnicí III/32246 (Kostěnice - Dašice)).</p> <p>Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pro zpracování nabídky je třeba použít toto upravené znění přílohy. Současně tímto pozbývají platnosti předchozí vydané přílohy.</p>

S pozdravem

---

A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis