

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka „Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice“

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zastoupený: Ing. Miroslav Němec, ředitel
IČ: 00085031

V Praze dne 17. 1. 2022

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení, resp. změnu či doplnění ZD (dále také „V“) ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení, resp. změna zadávací dokumentace
92.	1. V objektu SO 122.1 je chybně uvedeno množství u položky č. 14102.1. Pro položku č. 12273 je uveden výpočet $1146 \cdot 2,0 = 2292,0$ správně by mělo být $822,6 \cdot 2 = 1645,2$. Žádáme o úpravu výkazu výměr.	Výměra v položce č. 014102.1 opravena dle dotazu č. 92.
93.	V objektu SO 192 je u pol. č. 12373 uvedeno v popisu, že součástí je i uložení na skládku, z toho vyplývá, že pol. č. 17120 by měla obsahovat pouze množství z pol. č. 12673 jelikož i odstranění aktivní zóny je již obsaženo v pol. č. 12273, ke je dle popisu taktéž součástí i uložení na skládku. Žádáme o úpravu výkazu výměr.	Položka č. 12673 je pouze pro zřízení stupňů na stávajícím násypovém tělese silnice, aby se na ní mohlo napojit „zazubení“ násypové těleso provizorní komunikace. Jedná se o úsek km 0,050 – 0,090 na výkrese D.9.2.2 a D.9.3.2. Při rušení provizorní komunikace se zemina z provizorní komunikace ponechá v místě stupňů (zazubení) na stávajícím násypovém tělese. V popisu položky č. 12373 je smazáno slovo „včetně uložení“.

94.	V rámci aktualizace výkazu výměr v dodatečnou informací č. 4 ze dne 10.12.2021 byl přidán v objektu SO 142 propustek DN 1200 v délce 13 m a díky tomuto i upraveno několik položek. Tento propustek jsme v projektové dokumentaci nenašli. Žádáme o objasnění o jaký propustek se jedná.	Je aktualizovaný výkres D.7.2.4. Propustek je umístěn na vodním toku mimo hlavní stavbu (vlevo nahoře) pro přístup pozemku 832/15 z JZ strany. Pro výstavbu propustku je nutné do jednotlivých položek rozpustit převedení a čerpání vody.
95.	V objektu SO 142 je uvedena položka č. 12273, která se ve výkazu výměr odkazuje na položku 45152 s množstvím 472,5 m ³ , tato položka má však množství 138,175 m ³ a pokud by se mělo jednat pouze o odkop pro propustky DN 1200 tak dokonce pouze 42,875 m ³ . Žádáme o opravu výkazu výměr.	Výměra v položce č. 12273 je pro veškeré propustky, nejen DN 1200, opraveno na 138,175 m ³ . Touto úpravou je vyvolána i úprava položky č. 014102.1 Poplatky za skládku.
96.	Zhotovitel žádá o vysvětlení výpočtu u položek č. 87433 a č. 96922 v SO 312 část A. Z dokumentace vyplývá, že tyto položky spolu souvisí. Je délka potrubí u položky č. 87433 (2760 m) přibližnou délkou, kterou musí zhotovitel provést? Vyplývá z toho výpočtu to, že 1840 m potrubí bude zachováno? (4600 - 2760 = 1840 m). Děkujeme za vysvětlení obou položek.	Žádné stávající meliorační potrubí se pod násypovým tělesem neponechá. Výměra v položce č. 87433 je sjednocena s položkou č. 96922. Pod násypovým tělesem obchvatu se bude obnovovat pouze ta meliorační potrubí, která nepůjdou napojit do svodného drénu vedeného podél obchvatu.
97.	Žádáme zadavatele o dodání všech dostupných výkresů a dokumentace pro SO 312. Jedná se nám zejména o profily potrubí (řezy).	Další výkresy pro SO 312 nejsou
98.	Žádáme zadavatele o objasnění položky číslo 02620, SO 001_1., ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU. O jaké zkoušky (15 ks) se konkrétně jedná?	Množství upraveno na 1 KPL (komplet) a zahrnuje veškeré zkoušky v počtu a druhu dle uvážení TDI či AD. Navrhuje se fixní cena 400 000 Kč a čerpání položky bude po odsouhlasení TDI a investora.
99.	Může zadavatel upřesnit, zda v objektu SO 191 položka č. 915641 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - DOD A POKLÁD jsou knoflíky lepené na obrubu nebo předvrtané. V TZ není popsáno.	Jedná se o obrubníkové odrazky, které se osadí do předvrtaného otvoru v obrubníku dle TP 217 Zvýrazňující optické prvky na pozemních komunikacích. Předvrtání do obrubníku prosím započítejte do položky č. 915641.

100.	V SO 192 chybí v položce 014102 Poplatek za skládku - výkopek z položky 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I. Upraví zadavatel výměru VV?	Výměra v položce č. 014102.1 opravena, položka č. 12373 započítána.
101.	Ve výkazu výměr se nachází položky č. 87734, 86627, 86633, 86644, 86646, 87614, 87626, 87627, 87633, 87644, 87646 a 87657 chráničky. Uchazeč se domnívá, že k těmto položkám nejsou přiřazeny položky zemních prací. Doplní zadavatel výkaz výměr nebo mají uchazeči počítat uvedené položky včetně zemních prací.	Prosím, započítejte zemní práce do uvedených položek.
102.	V dodatečné informaci č. 61 zadavatel vysvětlil položku č. 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Tato položka řeší případné vynucené přeložky inženýrských sítí, které nebyly ve vyjádření o existenci sítí, či v případě, že byly sítě nenormově uloženy. Navrhuje se fixní cena 500 000 Kč bez DPH. V nově dodaném výkazu výměr je fixní částka 0,00 Kč a množství 500 000 KPL.. Pokud by byla dle odpovědi doplněna fixní částka 500 000Kč výsledná cena za položku by byla 250 000 000 000Kč. Upraví zadavatel VV dle svého vysvětlení v dotazu č. 61.	Položka opravena. Množství 1 KPL, jednotková cena 500 000 Kč bez DPH. V popise položky zůstává Fixní cena 500 000 Kč. Původní řešení bylo dle dřívější praxe jiných zadavatelů.
103.	Může zadavatel vysvětlit z jakého důvodu je množství sejmuté ornice na celé stavbě pol. č. 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY menší, než množství rozprostřené ornice zpět do stavby a rozprostření přebytečné ornice položky č.18220 a 18230.	V SO 811 v položce č. 18230.2 je opravena výměra. V SO 801 položce č. 12110 je množství sejmuté ornice o 25 000 m3 menší, než množství rozprostřené ornice zpět do stavby a rozprostření přebytečné ornice položky č.18220 a 18230. Je to z důvodu, že cca 25 000 m3 ornice bylo sejmuto v rámci archeologického průzkumu a nachází se na deponii na pozemku č. 1161/1 u silnice III/32246 (Kostěnice - Dašice).
104.	Ve vysvětlení č. 61 zadavatel navrhuje hodnotu fixní ceny. Ve výkazu výměr je tato hodnota vložena do množství položky s měrnou jednotkou „kpl“. Uchazeč se domnívá, že by v takovém případě měla být změněna měrná jednotka na „Kč“. Nebo stanovit množství 1 kpl a uchazeči vyplní jednotkovou cenu na požadovaných 500 000,- Kč bez DPH. Dále zadavatel uvádí, že fixní cenu „navrhuje“. Uchazeč se domnívá, že by se fixní cena měla jednoznačně „stanovit“.	Zodpovězeno v rámci vysvětlení č. 102

105.	V objektech SO 801 a 811 se nachází položky sejmutí a rozprostření ornice. Z množství ve výkazu výměr vyplývá, že je nedostatek ornice. Protože se rozprostírá větší množství, než se sejme. Prosíme zadavatele o vysvětlení těchto položek, případně prověření množství ve výkazu výměr.	Zodpovězeno v rámci vysvětlení č. 103
106.	Změna a doplnění v Projektové dokumentaci a v Soupisu prací – viz výše uvedené žádosti o vysvětlení ZD	<p>V návaznosti na výše uvedená vysvětlení zadavatel provedl opravnou korekci ZD a vydává tímto aktualizované přílohy projektové dokumentace a nový aktualizovaný soupis prací, které jsou přílohou tohoto vysvětlení:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Příloha g.b) II_322 na D35 MÚK Dašice_9. část PD - aktualizovaná na základě vysvětlení č. 94. • Příloha g.b) II_322 na D35 MUK Dašice_3. část Soupis prací - aktualizovaný na základě vysvětlení č. 92, 95, 96, 98, 100 a 105. <p>Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pro zpracování nabídky je třeba použít tato upravená znění příloh. Současně tímto pozbývají platnosti předchozí vydané soupisy prací.</p>

V č.	Informace z vlastního podnětu zadavatele	Změna zadávací dokumentace
107.	Posun termínu pro podání nabídek	<p>V návaznosti na vydaná Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel mění v článku 8 zadávací dokumentace „ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK“ konec lhůty pro podání nabídek, který je nově stanoven <u>do 1. 2. 2022 do 8:00 hodin.</u></p> <p>Tímto se ruší termín pro podání nabídek, který byl stanoven na 25. 1. 2022 do 8:00 hod.</p>
108.	Změna předpokládané hodnoty	<p>V návaznosti na výše uvedené skutečnosti a v souvislosti s vydanými vysvětleními zadávací dokumentace zadavatel mění v článku 2.3 zadávací dokumentace „Předpokládaná hodnota“ celkovou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, která nově činí 478 536 606,32 Kč bez DPH.</p>

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o, v.z. JUDr. Kamila Kröblová