

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-17/1073/200/20/2019

DODATEK Č. 2 KE SMLouvě O Dílo

na zhotovení díla

„Oprava silnice III/33769 Lukavice - Vížky“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LLM. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrskou, příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Michal Konečný – technik
Tel. +420 602 476 521, e-mail: michal.konecny@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“) a

II. Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

Zastoupený: Zdeňkem Havlem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD
Ing. Martin Lukeš, ředitel oblasti Pardubice, na základě plné moci
Jarmila Fikejzlová, vedoucí obchodního oddělení, na základě plné moci

Se sídlem: K Silu 1143, 393 Pelhřimov
oblast Pardubice, Tovární 209, 537 01 Chrudim

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

Společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v
Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032.

Bankovní spojení: UniCredit Bank

Číslo účtu: 430201005/2700

E-mail: j.fikejzlova@swietelsky.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Lukáš Jančárek, stavbyvedoucí, e-mail: l.jancarek@swietelsky.cz, mob.: 601 090 554

Ing. Martin Lukeš, ředitel oblasti, e-mail: m.lukes@swietelsky.cz

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: Lukáš Jančárek, stavbyvedoucí

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: Lukáš
Jančárek, stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.2.2019 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo
č.SMLO-17/1073/200/20/2019 a dne 28.8.2019 dodatek č. 1, na zhotovení díla „Oprava
silnice III/33769 Lukavice - Vížky“ (dále jen „Smlouva“).

II.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy
mění takto:**

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla
sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení** a dohody smluvních stran a činí:

20.608.528,04 Kč (Slovy:

Dvacet milionů šest set osm tisíc pět set dvacet osm korun českých a 04/100 bez
DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 4.327.790,89 Kč (Slovy: **Čtyři miliony tři sta dvacet sedm tisíc sedm
set devadesát** korun českých a 89/100).

Cena včetně DPH činí **24.936.318,93 Kč** (Slovy: **Dvacet čtyři milionů devět set
třicet šest tisíc tři sta osmnáct** korun českých a 93/100).

2. Původní znění článku III. 3 se ruší a nahrazuje tímto:

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle smlouvy a na základě podmínek dále v této smlouvě specifikovaných. **Za stavební práce provedené v měsíci září 2019 až po předání dokončeného díla, zhotovitel vystaví jeden konečný daňový doklad/fakturu.** Právo Zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami a odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato. Přílohou konečného daňového dokladu/faktury bude soupis všech uhrazených daňových dokladů/faktur.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne:

Chrudim dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec
ředitel

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Martin Lukeš
ředitel oblasti Pardubice (na základě plné moci)

Jarmila Fikejzlová
vedoucí obchodního oddělení (na základě plné moci)
Swietelsky stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní
stavby VÝCHOD

Oprava silnice III/33769 Lukavice - Vížky

ZBV č. 1

101 - Silnice III/33769

Předkládá:

Jméno: Ing. Lukáš Jančárek
Funkce: stavbyvedoucí

datum: 22. 11. 2019

podpis:

Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek
Funkce: technický náměstek

datum: 22. 11. 2019

vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji~~*

podpis:

*nehodící se škrtněte

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Ev. číslo stavby a název stavby: Oprava silnice III/33769 Lukavice - Vížky

Číslo a název SO/PS: SO 101 Silnice III/33769

Číslo ZBV: 1

Číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Změna soupisu množství	ANO	2
Soupis prací	ANO	11
Dopis zhotovitele ze dne 14.8.2019	ANO	2
Zápisy ve SD ze dnů 21.5.2019 – 22.8.2019	ANO	10
Fotodokumentace	ANO	4
Protokoly o zkouškách	ANO	7
Cenové posouzení nových položek v ZBV č. 1	ANO	6

Krycí list ZBV

Název stavby: Oprava silnice III/33769 Lukavice - Vížky		ZBV číslo: 1	
Evidenční číslo stavby:			
Číslo a název SO/PS: SO 101 Silnice III/33769			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 11.2.2019:			
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98 533 53 Pardubice IČO: 00085031 DIČ: CZ00085031		Zhotovitel: Swietelsky stavební s.r.o., odš. záv. Dopr. stavby VÝCHOD K Silu 1143 393 01 Pelhřimov IČO: 48035599 DIČ: CZ48035599	
Cenová rekapitulace ZBV (bez DPH):			
Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	5 052 288,24 Kč	-340 743,75 Kč	4 711 544,49 Kč
Změny dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	5 052 288,24 Kč	-340 743,75 Kč	4 711 544,49 Kč

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:** Oprava silnice III/33769 Lukavice - Vížky**ZBV číslo:****1****Evidenční číslo stavby:****Číslo a název SO/PS:** SO 101 Silnice III/33769

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 11.2.2019:

Objednatel:Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031**Zhotovitel:**Swietelsky stavební s.r.o., odš. záv. Dopř. stavby VÝCHOD
K Silu 1143
393 01 Pelhřimov
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599**Popis změny:**

- 1) V průběhu realizace zakázky provedl Zhotovitel po celoplošném odfrézování a odstranění asfaltových vrstev a nestmelených podkladních vrstev v souladu se schválenou projektovou dokumentací v km 0,325 zkoušku únosnosti statickou zatěžovací deskou s výsledkem E_{def2} 27,3 MPa. Na základě nevyhovujících zkoušek a na základě požadavku GP a TDI byl proveden zkušební úsek v km 0,350 - 0,400 vpravo sanací aktivní zóny v tl. 500 mm z betonového recyklátu (původně bylo uvažováno s tl. 200 mm). Zhotovitel v tomto úseku provedl zkoušku únosnosti statickou zatěžovací deskou s výsledkem E_{def2} 55 MPa. Na základě výše uvedeného rozhodl GP-AD o provedení nezbytných sanací aktivní zóny v tl. 500 mm z betonového recyklátu v km 0,000 - 1,275 vlevo i vpravo a v minimální šířce 1,20 m od vnější hrany vozovky včetně provedení všech zemních prací.
- 2) V průběhu realizace zakázky provedl Zhotovitel po celoplošném odfrézování a odstranění asfaltových vrstev a nestmelených podkladních vrstev v souladu se schválenou projektovou dokumentací v km 1,360 zkoušku únosnosti statickou zatěžovací deskou s výsledkem E_{def2} 35,7 MPa. Na základě nevyhovujících zkoušek únosnosti zemní pláň po sanaci aktivní zóny (původní návrh tl. 300 mm) požádal GP a TDI o provedení kopaných sond z důvodu ověření geologických poměrů v podloží komunikace. Na základě provedených kopaných sond v podloží komunikace a nevyhovujících zkoušek rozhodl GP-AD o provedení nezbytných sanací aktivní zóny v tl. 800 mm z lomového kamene v km 1,275 - 1,648 v celé šíři plánované opravy komunikace.
- 3) GP a TDI v průběhu realizace zakázky požadovali opravu dešťové kanalizace DN 500 mm v km 1,575 z důvodu jejího havarijního stavu. Bylo tedy nezbytné odstranit stávající dešťovou kanalizaci DN 500 z betonových trub bez těsnění a provést kanalizaci z trub plastových DN 500 mm včetně obetonování.
- 4) GP a TDI v průběhu realizace zakázky požadovali nezbytné provedení nových trubních propustků včetně dlážděných šikmých čel z důvodu bezpečného zajištění podélného odvodnění ve dně silničního příkopu v km 1,575.

Výše uvedené skutečnosti oznámil Zhotovitel Objednateli spolu se souhlasným stanoviskem zodpovědného projektanta svým dopisem ze dne 14.8.2019 (viz dopis Zhotovitele ze dne 14.8.2019).

Tyto změny nelze ekonomicky ani technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na tomto stavebním objektu, které ho se týkají tyto změny, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v těchto změnách by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla a mohlo by dojít k prodloužení termínu plnění, což by přineslo nemalé společenskoeconomické ztráty. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byly splněny.

**Dopad změny na cenu
Stavby a SO:**

(bez DPH)

Cena navrhovaných Změn
kladných

5 052 288,24 Kč

Cena navrhovaných Změn
záporných

-340 743,75 Kč

Cena navrhovaných změn
kladných a změn záporných
celkem

4 711 544,49 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

22. 11. 2019

Projektant (autorský dozor):	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Jiří Šejnoha	22. 11. 2019	
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Radim Malát	22. 11. 2019	
Zaměstnanec Objednatel určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Jiří Synek	22. 11. 2019	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu se ZZVZ změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

**Oprávněná osoba
Objednatel:**Jméno:
Ing. Jiří Synek

Datum:

22. 11. 2019

Podpis:


Zhotovitel:Jméno:
Ing. Lukáš Jančárek

Datum:

22. 11. 2019

Podpis:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Oprava silnice III/33769 Lukavice - Vížky		ZBV číslo: 1	
Evidenční číslo stavby:			
Číslo a název SO/PS: SO 101 Silnice III/33769			
	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy	
	1	2	
	15 175 877,15 Kč	15 896 983,55 Kč	
Cena SO/PS v předchozích ZBV			
Cena všech změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn kladných a změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	15 175 877,15 Kč
Cena SO/PS v této ZBV			
Cena navrhovaných změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*100
5 052 288,24 Kč	-340 743,75 Kč	4 711 544,49 Kč	31,05%
Cena SO/PS a Stavby po této změně			
Cena všech změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
5 052 288,24 Kč	-340 743,75 Kč	4 711 544,49 Kč	31,05%
Cena SO/PS po této změně	Cena SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %	Cena Stavby po této změně	Cena Stavby po této změně oproti ceně Stavby dle Smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
19 887 421,64 Kč	131,046%	20 608 528,04 Kč	129,64%
veškeré údaje jsou bez DPH			
Vyjádření dotčených stran:			
Autorský dozor:	Jméno: Ing. Jiří Šejnoha	Datum: 22. 11. 2019	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Technický dozor stavebníka:	Jméno: Ing. Radim Malát	Datum: 22. 11. 2019	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Supervize:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání změny	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 22. 11. 2019	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zhotovitel	Jméno: Ing. Lukáš Jančárek	Datum: 22. 11. 2019	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
*nehodící se škrtněte			

PŘEHLED ZMĚN STAVBY

Název a evidenční číslo Stavby: Oprava silnice III/33769 Lukavice - Vízky

1	Prijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	15 896 983,55 Kč
2 = 1 + 19-20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	20 608 526,04 Kč
3 = (2) * 100	Procento změny přijaté smluvní částky	129,64%

4 = (24/1) * 100	Střední vytržecí síla 8100 ± 1000 N	0,00%
------------------	--	-------

12-03917-00	Sledování limitu 16 %	0,00%
13-379	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00 Kč
14-142050000-379	Zbyva do limitu	149 224 000,00

[illegible][illegible]

Poznámka: formulář má informační charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu k schválení. Uvedené částky jsou bez DPH.



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 006 - Oprava silnice III/33769 Lukavice - Vížky

Číslo a název varianty: var. 1 -

Číslo a název objektu: 101 - Silnice III/33769

Číslo a název rozpočtu: 101 - Silnice III/33769

Změna soupisu množství č. ZBV č. 1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílnost v Kč	rozdílnost v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	1 143,210	6 275,365	5 132,155	77,30	88 370,13	485 085,71	396 715,58	448,92
5	11202	KÁCENÍ STROMŮ D K MENE DO 0,9 M S ODSYTRÁNÍM PÁŘEŽŮ	KUS	2,000	0,000	-2,000	4 585,20	9 170,40	0,00	-9 170,40	-100,00
16	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNIC TR. I	M3	2 238,870	4 995,055	2 756,185	242,20	542 254,31	1 209 802,32	667 548,01	123,11
17	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	1 781,360	778,380	-1 002,980	141,90	252 774,98	110 452,12	-142 322,86	-56,30
22	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	3 069,000	5 825,185	2 756,185	10,30	31 610,70	59 999,41	28 388,71	89,81
23	17130	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZONĚ SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 251,980	0,000	-1 251,980	85,50	107 044,29	0,00	-107 044,29	-100,00
27	18110	ÚPRAVA PÍANĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	7 003,070	7 231,070	228,000	16,70	116 951,27	120 758,87	3 807,60	3,26
28	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	5,200	254,200	249,000	126,10	655,72	32 054,62	31 398,90	4 788,46
35	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	6,750	12,910	6,160	2 486,90	16 786,58	32 105,88	15 319,30	91,26
38	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	13,500	25,820	12,320	5 414,80	73 099,80	139 810,14	66 710,34	91,26
40	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 951,550	2 507,320	555,770	574,10	1 120 384,86	1 439 452,41	319 067,56	28,48
41	56360A	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z BETONOVÉHO RECYKLÁTU	M3	417,330	1 530,000	1 112,670	602,40	251 399,59	921 672,00	670 272,41	266,62
56	87457	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM	M	13,000	54,000	41,000	3 403,00	44 239,00	183 762,00	139 523,00	315,38
66	899524	OBEŤONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	3,620	67,370	63,750	2 746,70	9 943,05	185 045,18	175 102,13	1 761,05
67	899632	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	35,500	0,000	-35,500	150,30	5 335,65	0,00	-5 335,65	-100,00
68	899672	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM	M	13,000	0,000	-13,000	483,00	6 279,00	0,00	-6 279,00	-100,00
69	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	48,500	0,000	-48,500	214,70	10 412,95	0,00	-10 412,95	-100,00

Za zhotovitele:

SWIETELSKY[®]
stavební s.r.o.
odšlých závod. Dopravní stavby VÝCHOD, oblasť Pardubice
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Datum:

22. 11. 2019

Za objednavatele:

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

Datum:

22. 11. 2019



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 006 - Oprava silnice III/33769 Lukavice - Vížky

Číslo a název varianty: var. 1 -

Číslo a název objektu: 101 - Silnice III/33769

Číslo a název rozpočtu: 101 - Silnice III/33769

Změna soupisu množství č. ZBV č. 1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	93641.	LAPAČ SPLAVENIN	KUS	2,000	0,000	-2,000	30 089,30	60 178,60	0,00	-60 178,60	-100,00
88	969257.	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ	M	18,000	59,000	41,000	939,10	16 903,80	55 406,90	38 503,10	227,78
		Nové položky									
101	21451.	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	0,000	2 941,096	2 941,096	850,00	0,00	2 499 931,60	2 499 931,60	100,00
		Celkem						2 763 794,68	7 475 339,16	4 711 544,49	170,47

odštěpný závod stavební s.r.o.
ČR - 537 01 Písecký kraj, oblast Pardubice
Tovární 209
180 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Za zhotovitele:

22. 11. 2019 Datum:

Za objednatele:

Datum:

22. 11. 2019

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IC: 00085041
DIČ: CZ00085041

(47)



SWIETELSKY stavební s.r.o.
Dopravní stavby VÝCHOD oblastní
závod Pardubice
Tovární 209
537 01 Chrudim
Mob: +420 601090551

E-mail: m.lukes@swietelsky.cz
Internet: www.swietelsky.cz

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98, 533 53 Pardubice

V Chrudimi, dne 14 srpna 2019

Vyřádření ke změně předmětu díla

Stavba: Oprava silnice III/33769 Lukavice-Vížky
SMLO-17/1073/200/20/2019

Po celoplošném frézování a odstranění asfaltových vrstev a nestmelených podkladních vrstev v km 0,000-1,275 byly provedeny práce na odkopu na úroveň paraplaně – 0,2m pod úroveň zemní pláně dle schválené projektové dokumentace. Byla provedena zkouška únosnosti stat. Zatěžovací deskou na úrovni zemní pláně po sanaci aktivní zóny betonovým recyklátem v tl. 200 mm v km 0,325 m vpravo s výsledkem Edef2 27,3 MPa, a poměrem Edef1/Edef2 2,53 lab. Protokol č. 125/19/CSL/CR. Na základě požadavku GP a TDI byl proveden zkušební úsek v km 0,350-0,400 vpravo sanací aktivní zóny v tl. 500 mm z betonového recyklátu. Na základě výsledku provedené zkoušky stat. Zatěžovací deskou ve zkušebním úseku (sanace aktivní zóny v tl. 500 mm bet. Recyklátem) v km 0,379 vpravo byla naměřena hodnota únosnosti zemní pláně po sanaci aktivní zóny 55 MPa a poměr Edef1/Edef2 1,97 lab. protokol č.127/19/CSL/CR.

GP-AD rozhodl o provedení sanací aktivní zóny v tl. 500 mm z betonového recyklátu v km 0,000-1,275 vlevo i vpravo a v minimální šířce 1,20 m od vnější hrany vozovky včetně provedení všech zemních prací. Z důvodu provádění aktivní zóny v tl. 500 mm a zajištění šířkového překrytí jednotlivých konstrukčních vrstev ze štěrkodrti bylo rozhodnuto o provádění první vrstvy nad úrovní zemní pláně ze štěrkodrti v šířce 1,50 m od vnější hrany vozovky a druhé konstrukční vrstvy ze štěrkodrti v šířce 1.80 m od vnější hrany vozovky ve staničení v km 0,000-1,275.


Po celoplošném frézování a odstranění asfaltových vrstev a nestmelených podkladních vrstev v km 1,275 - 1,648 byly provedeny práce na odkopu na úroveň paraplaně – 0,3m pod úroveň zemní pláně dle schválené projektové dokumentace. Byla provedeny zkoušky únosnosti stat. Zatěžovací deskou na úrovni zemní pláně po sanaci aktivní zóny betonovým recyklátem v tl. 300 mm v km 1,360 m, 1,5m od osy vlevo s výsledkem Edef2 35,7 MPa, a poměrem Edef1/Edef2 2,68. Lab. protokol č. 151/19/CSL/CR a v km 1,290 v ose s výsledkem Edef2 33,7 MPa, a poměrem Edef1/Edef2 1,76. Lab. protokol č. 710/19/CSL/HK. Na základě nevyhovujících zkoušek únosnosti zemní pláně po sanaci aktivní zóny dle schválené projektové dokumentace požádal GP a TDI o provedení kopaných sond z důvodu ověření geologických poměrů v podloží komunikace.

GP-AD rozhodl na základě provedených kopaných sond v podloží komunikace a nevyhovujících zkoušek po sanaci aktivní zóny bet. Recyklátem o provedení sanací aktivní zóny v tl. 800 mm z lomového kamene v km 1,275 – 1,648 v celé šíři plánované opravy komunikace.

GP a TDI požadují provedení opravy dešťové kanalizace DN 500 mm v km 1,575 z důvodu havarijního stavu. Stávající dešťová kanalizace DN 500 z betonových trub bez těsnění bude vybourána a bude nově provedena z trub plastových DN 500 mm včetně obetonování.

GP a TDI požadují v km 1,275-1,400 vpravo provedení nových trubních propustků včetně dlážděných šikmých čel z důvodu zajištění podélného odvodnění ve dně silničního příkopu.

Souhlasíme s výše uvedenou změnou.


SWIETELSKY stavební s.r.o.

 **SWIETELSKY**[®]
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, oblast Pardubice
ČR - 537 01 Chrudim, Tovární 209
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599


zodpovědný projektant

INDESING s.r.o.
Jezbořice 110 • 530 02 Pardubice
IČO 268 76 035


správce stavby


Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Dobruška 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

(47)