

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka, ETAPA 1 - Králíky“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: radim.malat@suspk.cz

Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýringu,
příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Michal Konečný – technik
Tel. +420 602 476 521, e-mail: michal.konecny@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

II. STRABAG a.s.

Zastoupený - Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

Ing. Radek Novotný, technický vedoucí oblasti Hradec Králové
Pavlaína Jiříčková, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové
Lenka Suchanová, vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové

Se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 7634

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu: 112071233/0300

je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

E-mail: lenka.suchanova@strabag.com

Číslo smlouvy zhotovitele: **841/TC/RD/2019/089** Číslo stavby zhotovitele: **RD**

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Miloš Cvejn – vedoucí PJ (tel.: 606 604 857, milos.cvejn@strabag.com)

Jiří Chládek – stavbyvedoucí (tel. 602 155 357)

Jiří Kalous – stavbyvedoucí (tel. 602 664 341)

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Ing. Miloš Cvejn – vedoucí PJ (tel.: 606 604 857, milos.cvejn@strabag.com)

Jiří Chládek – stavbyvedoucí (tel. 602 155 357)

Jiří Kalous – stavbyvedoucí (tel. 602 664 341)

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Miloš Cvejn – vedoucí PJ (tel.: 606 604 857, milos.cvejn@strabag.com)

Jiří Chládek – stavbyvedoucí (tel. 602 155 357)

Jiří Kalous – stavbyvedoucí (tel. 602 664 341)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Radek Novotný – technický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel. 495 768 255, radek.novotny@strabag.com)

Pavlaína Jiříčková, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel. 730 162 222, pavlina.jirickova@strabag.com)

Lenka Suchanová – vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové (tel. 724 232 966, lenka.suchanova@strabag.com)

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 1.7.2019 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.SMLO-181/1073/200/20/2019, na zhotovení díla „Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka, ETAPA 1 - Králíky“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran** a činí:

12.822.339,30 Kč (Slovy:

Dvanáct milionů osm set dvacet dva tisíc tři sta třicet devět korun českých a 30/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 2.692.691,26 Kč (Slovy: **Dva miliony šest set devadesát dva tisíc šest set devadesát jedna** korun českých a 26/100).

Cena včetně DPH činí **15.515.030,56 Kč** (Slovy: **Patnáct milionů pět set patnáct tisíc třicet** korun českých a 56/100).

2. Ostatní body článku III. Cena díla a platební podmínky zůstávají beze změny.

III.

Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění Smlouvy mění takto:

- 1.Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě do **130 kalendářních dnů** od předání staveniště Zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené Dílo předat Objednateli (předpoklad dokončení nejpozději do 31.05.2020).

- 2.Ostatní body článku IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění zůstávají beze změny.

Odůvodnění: z důvodu navýšení objemu stavebních prací (oprava objízdných tras).

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku jsou ZBV č. 1 a 2 vč. odůvodnění a žádost o posunutí termínu dokončení díla.
- 3.Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne:
Za Objednatele:

V Hradci Králové dne
Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Radek Novotný
technický vedoucí oblasti Hradec Králové
STRABAG a.s.

Pavλίna Jirřickovά
ekonomický vedoucí oblasti
Hradec Králové STRABAG a.s.

OPRAVA SILNICE III/31224 KRÁLÍKY PROSTŘEDNÍ LIPKA, ETAPA 1 - KRÁLÍKY

ZBV č. 1


SO 101 Komunikace

Předkládá:

Jméno: Michal Konečný
Funkce: technik

datum: 25.11.2019

podpis:



Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek
Funkce: Technický náměstek

datum: 25. 11. 2019
vyjádření: schvaluji -- ~~neschvaluji~~ *

podpis:

*nehodící se škrtněte

Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: OPRAVA SILNICE III/31224 KRÁLÍKY PROSTŘEDNÍ LIPKA,
ETAPA 1 KRÁLÍKY

číslo a název SO/PS: SO 101 Komunikace

číslo ZBV: 1

číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	2
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	2
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	2
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	8
Změnový soupis prací	ANO	46
Stanovisko projektanta PDPS ze dne 13.11.2019	ANO	3
Zápis v SD list č. 1541372 ze dne 27.08.2019	ANO	1
Zápis v SD list č. 1541377 ze dne 03.09.2019	ANO	1
Zápis v SD list č. 1541379 ze dne 05.09.2019	ANO	1
Zápis v SD list č. 1541390 ze dne 20.09.2019	ANO	1
Zápis v SD list č. 1541391 ze dne 23.09.2019	ANO	1
Zápis v SD list č. 1541397 ze dne 01.10.2019	ANO	1
Zápis v SD list č. 1541399 ze dne 03.10.2019	ANO	1
Zápis v SD list č. 1541400 ze dne 04.10.2019	ANO	1
Zápis z KD č. 1 ze dne 11.09.2019	ANO	3
Zápis z KD č. 2 ze dne 25.09.2019	ANO	3
Zápis z KD č. 3 ze dne 16.10.2019	ANO	3
Fotodokumentace	ANO	12
Cenové posouzení nově vzniklých položek	ANO	16

Krycí list ZBV

Název stavby:

OPRAVA SILNICE III/31224 KRÁLÍKY PROSTŘEDNÍ LIPKA, ETAPA 1 - KRÁLÍKY

ZBY číslo:

evidenční číslo stavby: 2016-017-0122

01

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.07.2019 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Zhotovitel:

SÚS Pardubického kraje

STRABAG a.s.

Doubravice 98, Pardubice

Na bělidle 198, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IC: 00085031

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	300 140,26 Kč	-79 916,32 Kč	220 223,94 Kč
Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	2 015 979,20 Kč	-140 993,62 Kč	1 874 985,58 Kč
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	328 618,62 Kč	-11 688,18 Kč	316 930,44 Kč
Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	2 644 738,08 Kč	-232 598,12 Kč	2 412 139,96 Kč

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby:

OPRAVA SILNICE III/31224 KRÁLÍKY PROSTŘEDNÍ LIPKA, ETAPA 1 - KRÁLÍKY

ZBV číslo:

01

evidenční číslo stavby: 2016-017-0122

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.07.2019 (dále jen smlouva):

Objednatel:
SÚS Pardubického kraje

Doubravice 98, Pardubice

IČ: 00085031

Zhotovitel:
STRABAG a.s.

Na bělidle 198, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČ: 60838744

Popis změny

1) Ve výkresové dokumentaci PDPS se uvažovalo s položením kamenných obrubníků v km 0,000 – 0,160. Tyto obrubníky však nebyly součástí výkazu výměr, viz vyjádření AD ze dne 13.11.2019. Ve změně tedy dochází k doplnění této chybějící položky. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval s náležitou péčí, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného občanského zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jaké vyžaduje ona profese. Zadavatel tedy postupoval s náležitou péčí a nemohl tuto nepřesnost předvídat, jelikož projektová dokumentace ve stupni PDPS byla zpracována profesionálem ve svém oboru. Týká se pol. č. 113.

4) Ve výkresové dokumentaci PDPS byla v rozhraní mezi asfaltovým krytem a kamennou dlažbou navržena žulová dvojlínka, která měla být uložena do MC. Tato dvojlínka však chyběla ve výkazu výměr, viz vyjádření AD ze dne 13.11.2019. Ve Změně tedy dochází k doplnění chybějící položky žulových kostek. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval s náležitou péčí, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného občanského zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jaké vyžaduje ona profese. Zadavatel tedy postupoval s náležitou péčí a nemohl tuto nepřesnost předvídat, jelikož projektová dokumentace ve stupni PDPS byla zpracována profesionálem ve svém oboru. Týká se pol. č. 114.

8) Během realizace byla v km 0,210 v místě nově navrženého dopravního stání objevena kanalizační šachta. Šachta byla objevena po odstranění stávající konstrukce, tato šachta nebyla součástí zaměření, viz vyjádření AD ze dne 13.11.2019. Nově objevená šachta byla opatřena litinovým poklopem. Ve Změně tedy dochází k přidání položky na nový litinový poklop. Jedná se o nepředvídanou změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vznik změny zapříčinily nepředvídané fyzické podmínky, které se objevily až v průběhu realizace stavby, kdy byla objevena kanalizační šachta, která nebyla součástí původního zaměření. Týká se pol. č. 115.

17) Na základě vyjádření policie ČR a na základě chybně stanoveného počtu sloupků dopravního značení v PDPS dochází k jejich úpravě, viz vyjádření AD ze dne 13.11.2019. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval s náležitou péčí, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného občanského zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jaké vyžaduje ona profese. Zadavatel tedy postupoval s náležitou péčí a nemohl tuto nepřesnost předvídat, jelikož projektová dokumentace ve stupni PDPS byla zpracována profesionálem ve svém oboru. Týká se pol. č. 82, 86.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byly splněny.

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby: OPRAVA SILNICE III/31224 KRÁLÍKY PROSTŘEDNÍ LIPKA, ETAPA 1 - KRÁLÍKY		ZBV číslo: 01	
evidenční číslo stavby: 2016-017-0122			
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v Kč bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	328 618,62 Kč	-11 688,18 Kč	316 930,44 Kč
Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	Jméno:	Datum: 25. 11. 2019	Podpis: 
	Jan Vajs		
Technický dozor stavebníka	Jméno:	Datum: 25. 11. 2019	Podpis: 
	Michal Konečný		
zaměstnanec Objednatelů určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum: 25. 11. 2019	Podpis: 
	Ing. Jiří Synek		
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatelů a Zhotovitelů sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatelů a Zhotovitelů své podpisy.			
Oprávněná osoba Objednatelů:	Jméno:	Datum: 25. 11. 2019	Podpis: 
	Ing. Jiří Synek		
Zhotovitel:	Jméno:	Datum: 25. 11. 2019	Podpis: 
	Ing. Radek Novotný		

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby: OPRAVA SILNICE III/31224 KRÁLÍKY PROSTŘEDNÍ LIPKA, ETAPA 1 - KRÁLÍKY evidenční číslo stavby: 2016-017-0122	ZBV číslo: 01
---	------------------------------------

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.07.2019 (dále jen smlouva):

Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubřavice 98, Pardubice IČ: 00085031	Zhotovitel: STRABAG a.s. Na bělidle 198, 150 00 Praha 5 - Smíchov IČ: 60838744
---	---

Popis změny

- 3) V návrhu PDPS se v km 0,306 – 0,322 uvažuje se zřízením autobusové zastávky. V průběhu výstavby bylo zjištěno, že do plánované zastávky zasahuje stávající oplocení, které je v rámci výstavby nezbytné zbourat a znovu vystavět, viz vyjádření AD ze dne 13.11.2019 a zápis v SD list č. 1541397 ze dne 01.10.2019. Týká se pol. č. 47 (+0,081 t), 71 (+37,500 m²), 110.
- 7) Během realizace zemních prací v km 0,240 – 0,320 bylo zjištěno neúnosné podloží krajnice v místě uložení obrubníků, viz vyjádření AD ze dne 13.11.2019. Ve změně tedy dochází k nezbytné sanaci podloží pomocí vrstvy ze ŠD, viz zápisy v SD list č. 1541399 ze dne 03.10.2019 a list č. 1541400 ze dne 04.10.2019. Sanace je nezbytná z důvodu zachování požadovaných parametrů na únosnost zemin. Týká se pol. č. 118.
- 9) Během realizace bylo zjištěno, že se v km 0,111 nachází uliční vpust', která je v havarijním stavu. Danou vpust' je nezbytné nahradit za novou, s náhradou vpusti je spojené zřízení nezbytné přípojky této nové vpusti do nové kanalizace. Dále byl v místě přípojky objeven starý kamenný propustek, který je nezbytné nahradit za nový. Nové potrubí je zřízeno na náklady města Králíky, viz vyjádření AD ze dne 13.11.2019 a zápis v SD list č. 1541372 ze dne 27.08.2019 a list č. 1541378 ze dne 05.09.2019. Týká se pol. č. 1 (+19,017 m³), 5, 20 (+8,800 m³), 22, 30 (+8,178 m³), 31 (+4,925 m³), 33 (+2,709 m³), 50 (+0,400 m³), 72 (+7,350 m), 77 (+1,000 kus), 79 (-1,000 kus), 111.
- 10) V návrhu PDPS se uvažovalo ve staničení v km 0,340 s ponecháním kanalizačního kónusu v místě autobusového zálivu. Po zhotovení autobusového zálivu bylo zjištěno, že kanalizační šachta má nízkou výšku a kanalizační kónus je nevyhovující, viz vyjádření AD ze dne 13.11.2019. Ve Změně tedy dochází k osazení přechodové desky místo nevyhovujícího kanalizačního kónusu. Provedení Změny je nezbytné z důvodu zachování správného výškového osazení šachty v úrovni autobusového zálivu. Týká se pol. č. 119.
- 14) V návrhu PDPS se na základě zpracovaného diagnostického průzkumu uvažovalo, že tloušťka stávající vozovky bude v km 0,411 – 0,560 450 mm. Na tento předpoklad byl také navržen způsob úpravy vozovky. Během realizace bylo však zjištěno, že stávající vozovka je pouze tloušťky 250 mm. Na základě této skutečnosti bylo rozhodnuto o provedení kompletní konstrukce tak, aby bylo dosaženo požadovaných parametrů vozovky, viz vyjádření AD ze dne 13.11.2019. Provedení Změny je nezbytné z důvodu dodržení požadovaných parametrů vozovky. Bez provedení těchto úprav by vozovka nedosáhla požadovaných parametrů, viz zápis v SD list č. 1541377 ze dne 03.09.2019 a list č. 1541391 ze dne 25.09.2019. Týká se pol. č. 1 (+102,404 m³), 2, 3, 4, 9, 11, 16, 23, 34, 36, 40, 41, 52, 53, 60, 65, 117, 75.
- 16) V průběhu realizace byly objeveny stávající nezaměřené vodovodní krycí hrnky. Krycí hrnky byly v minulosti přecassfaltovány během prováděných oprav z toho důvodu byly obtížně viditelné, a tedy nebyly zahrnuty v PDPS, viz vyjádření AD ze dne 13.11.2019. Ve Změně tedy dochází k nezbytné výškové úpravě těchto krycích hrnků tak, aby byly v úrovni komunikace. Týká se pol. č. 80.
- Tyto Změny nelze ekonomicky ani technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na tomto stavebním objektu, které ho se týkají tyto Změny, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v těchto Změnách by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla a mohlo by dojít k prodloužení termínu plnění, což by přineslo nemalé společenskoeconomické ztráty. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakostí. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byly splněny.


Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

OPRAVA SILNICE III/31224 KRÁLÍKY PROSTŘEDNÍ LIPKA, ETAPA 1 - KRÁLÍKY


ZBV číslo:**evidenční číslo stavby:** 2016-017-0122**01****Číslo a název SO/PS:** SO 101 - Komunikace

Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v Kč bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	2 015 979,20 Kč	-140 993,62 Kč	1 874 985,58 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno:	Datum: 25. 11. 2019	Podpis: 
	Jan Vajs		
Technický dozor stavebníka	Jméno:	Datum: 25. 11. 2019	Podpis: 
	Michal Konečný		
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum: 25. 11. 2019	Podpis: 
	Ing. Jiří Synek		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele:	Jméno:	Datum: 25. 11. 2019	Podpis: 
	Ing. Jiří Synek		
Zhotovitel:	Jméno:	Datum: 25. 11. 2019	Podpis: 
	Ing. Radek Novotný		



3.13.8.7

Datum: 22.11.2019

Čas: 15:49:37

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: OPRAVA SILNICE III/31224 KRÁLÍKY PROSTŘEDNÍ LIPKA, ETAPA 1 - KRÁLÍKY evidenční číslo stavby: 2016-017-0122			ZBV číslo: 01
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace			
		cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
		1	2
		9 456 215,00 Kč	10 365 182,56 Kč
Cena SO/PS v předchozích ZBV:			
Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3 - zadat	4 - zadat	5=3+4	6=5+1
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	9 456 215,00 Kč

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9=7+8	10=(9/1)*100
2 644 738,08 Kč	-232 598,12 Kč	2 412 139,96 Kč	25,509

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
2 644 738,08 Kč	-232 598,12 Kč	2 412 139,96 Kč	25,509 %
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
11 868 354,96 Kč	125,509 %	12 777 322,54 Kč	123,272 %

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v Kč bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: Jan Vajs	Datum: 25. 11. 2019	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Michal Konečný	Datum: 25. 11. 2019	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
25. 11. 2019			
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Jiří Synek	Datum:	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zhotovitel	jméno: Ing. Radek Novotný	Datum: 25. 11. 2019	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
*nehodící se škrtněte			

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

Vyřizuje: Jan Vajs
E-mail: vajs@idprojekt.cz
Tel. 734 207 699

**Věc: Vyjádření projektanta k ZBV na akci „Oprava silnice III/31224
Králíky – Prostřední Lipka, etapa 1 – Králíky“**

Během výstavby byly zjištěny a projednány tyto změny:

- Doplnění kamenných obrubníků v úseku stavby (km 0,000 00 — 0,160 00 vpravo ve směru staničení). Kamenné obrubníky byly navrženy po pravé straně komunikace v rámci odevzdané PD, ale nebyly zahrnuty ve VV. Z tohoto důvodu došlo k doplnění do výkazu výměr.
(pol. č. 917426)
- V místě opěrné zdi bylo na žádost města Králíky zrušeno navrhované oplocení z drátěného pletiva. Město Králíky toto oplocení zhotoví na své vlastní náklady.
(pol. č. 33817, 767911)
- V místě nově navržené nástupní plochy (km 0,306 03- 0,322 52 vlevo ve směru staničení) nebyl v zadávací dokumentaci řešen stávající plot. Tento plot musí být v důsledku stavby odstraněn a následně nahrazen. Z důvodu vyrovnání výškové rozdílu mezi nástupní plochu a svahem zemního tělesa budou sloupky osazeny do tvarovek ze ztraceného bednění.
(pol.č.33817, 767911, 31111)
- V rozhraní mezi asfaltovým krytem a kamennou dlažbou bude zhotovena žulová dvojlinka, která bude uložena do MC místo do lože z drti. Navrhovaná dvojlinka byla zakreslena ve vzorových příčných řezech, ale nebyla uvedena ve VV.
(pol. č. 58212)
- V rámci stavby (km 0,228 54 — 0,700 00 vpravo ve směru staničení) nedojde ke kompletnímu ohumusování a zatravnění z důvodu realizace akce „Králíky — chodník podél silnice 111/31224 ul. Pivovarská — směr vojenské muzeum. V místě navrhovaného zatravnění je realizován chodník.
(pol. č. 18247, 18242, 18221, 014202)



IDProjekt s.r.o.

- Z důvodu připomínky společnosti SEVEN-K s.r.o., která má obavy z odtékání dešťové vody do areálu firmy, byl posunut vrchol výškového oblouku blíže k plánovanému sjezdu do areálu firmy. Výškový posun vrcholu oblouku si vyžádal navýšení vrstvy štěrkodrti v km 0,440 00 0,560 00. Dále byla z důvodu zamezení odtoku vody do areálu zhotovena nová uliční vpust' v km 0,450 00.
(pol. č. 451312.3, 89712, 87434.5, 17581.2, 17481.5, 17481.6, 13173.2, 014101.2)
- Při provádění zemních prací (km 0,240 00- 0,320 00 vpravo ve směru staničení) byla zjištěna chybějící konstrukce vozovky v místě navrhované silniční obruby. Z tohoto důvodu byla navržena sanace podloží ze štěrkodrtí fr. 0/32. (pol. č. 56330.2)
- V místě nově navrženého dopravního stání (km 0,210 00 vpravo ve směru staničení) byla při odstraňování stávající konstrukce vozovky zjištěna nezaměřená kanalizační šachta. Tato kanalizační šachta byla opatřena novým litinovým poklopem.
(pol. č. 8991 IG)
- Při průběhu prací byl zjištěn havarijní stav uliční vpusti (km 0,111 53 vlevo ve směru staničení). Z tohoto důvodu dojde k osazení nové uliční včetně přípojky do nově navržené kanalizace v rámci stavby. V místě plánované přípojky byl nalezen kamenný propustek o DN 200, který byl odstraněn a nahrazen za nové potrubí. Nové potrubí bude zhotoveno na náklady města Králíky.
(pol. č. 451312.3, 89922; 966345, 89712, 87434.5, 17581.2, 17481.5, 17481.6, 13173.2, 13273.2, 014101.2, 014201.5)
- V km 0,340 00 vlevo ve směru staničení, byl nahrazen nevyhovující kanalizační kónus přechodovou deskou. Důvodem této změny je nízká stavební výška kanalizační šachty, která byla změněna zhotovením nové konstrukce autobusového zálivu.
(pol. č. 877)
- V km 0,270 00 (vpravo ve směru staničení) byla v projektové dokumentaci navržena silniční obruba, která je ve střetu s kanalizačním poklopem. Vzhledem k velkému výškovému rozdílu mezi stávajícím stavem a nově navrženým, nelze využít stávající kanalizační poklop. Nevyhovující poklop bude nahrazen chodníkovou vpustí.
(pol. č. 89742)
- Z důvodu zlepšení odtokových poměrů komunikace bylo na I. KD. dohodnuto doplnění dvou uličních vpustí (km 0,234 51 a 0,526 35).
(pol. č. 89922, 451312.3, 89712, 87434.5, 17581.2, 17481.5, 17481.6, 13173.2, 13273.2, 014101.2)
- Z důvodu změny hloubky uložení kanalizace, která byla vyvolána změnou napojení daného úseku do jiné šachty než navrhované a odsouhlasené v PD, byla navýšena položka zásypu z nakupovaných materiálů. Změna napojení kanalizace byla provedena na základě požadavku technických služeb města Králíky v průběhu stavby.
(pol. č. 17481)

- Při provádění uličních vpustí včetně přípojek v km 0,411 27 — 0,560 00 bylo zjištěno, že vozovka nemá předpokládanou tloušťku konstrukce vozovky oproti předpokladu, který vycházel ze zpracovaného diagnostického průzkumu vozovky. Stávající konstrukce vozovky má tl. max. 250 mm, která je nedostatečná pro provedení navržené úpravy druhého úseku v km 0,411 27 — 0,560 00. Z tohoto důvodu pro dosažení předepsané únosnosti vozovky byla konstrukce vozovky změněna a bude provedena stejně jako v úseku III, tedy kompletní konstrukce vozovky včetně případné sanace při nedosažení $E_{def,2} = \min. 45 \text{ MPa}$.
(pol. č. 21361.1, 21361.3, 18110.2, 56330, 56334, 56333, 574E68, 572213.1, 875342, 17581.3, 17581.3, 13273.3, 12393A, 11332, 11333, 014111, 014131, 014101)
- Na základě zjištění zhotovitele stavby při kácení stromů, byla zjištěna výpočetní chyba ve VV, kde došlo k záměně průměru za poloměr jednotlivých stromů. V rámci ZBV bude tato chyba napravena. Zásyp po odstranění pařezů je součástí položky — vyplývá to z technické specifikace.
(pol. č. 11202, 11201)
- Z důvodu zlepšení viditelnosti na křižovatce v km 0,140 00 bude vyměněno stávající dopravní zrcadlo o rozměrech 600 x 800 mm za zrcadlo o rozměrech 800 x 1000 mm vyhřívané (požadavek města Králíky). (pol. č. 91297)
- V průběhu stavby byly objeveny stávající nezaměřené vodovodní krycí hrnky (20 ks). Rozpor mezi zaměřeným polohopisem a skutečným stavem vznikl jejich přefaltováním při minulých opravách silnice a špatnou viditelností některých krycích hrnků v době zpracování projektu.
(pol. č. 89923)
- Na základě vyjádření Policie ČR, bylo upraveno svislé dopravní značení. Dále byl v zadávací dokumentaci špatně uveden počet sloupků dopravního značení. Pro každou dopravní značku byl uvažován jeden dopravní sloupek.
(pol. č. 914131, 914921)

V Litomyšli 13.11.2019


Jan Vajs

OPRAVA SILNICE III/31224 KRÁLÍKY PROSTŘEDNÍ LIPKA, ETAPA 1 - KRÁLÍKY

ZBV č. 2

SO 800 Náhradní výsadba

Předkládá:

Jméno: Mihal Konečný
Funkce: technik

datum: 25.11.2019

podpis:



Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek
Funkce: Technický náměstek

datum: 25. 11. 2019

podpis:

vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji*~~

*nehodící se škrtněte

Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: OPRAVA SILNICE III/31224 KRÁLÍKY PROSTŘEDNÍ LIPKA,
ETAPA 1 KRÁLÍKY

číslo a název SO/PS: SO 800 Náhradní výsadba

číslo ZBV: 1

číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	1
Změnový soupis prací	ANO	3
Stanovisko projektanta PDPS ze dne 13.11.2019	ANO	3
Fotodokumentace	ANO	2
Cenové posouzení nově vzniklé položky	ANO	6

Krycí list ZBV

Název stavby:

OPRAVA SILNICE III/31224 KRÁLÍKY PROSTŘEDNÍ LIPKA, ETAPA 1 - KRÁLÍKY

ZBV číslo:

evidenční číslo stavby: 2016-017-0122

02

Číslo a název SO/PS: SO 800 - Náhradní výsadba

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.07.2019 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Zhotovitel:

SÚS Pardubického kraje**STRABAG a.s.**

Doubravice 98, Pardubice

Na bělidle 198, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00085031

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	81 000,00 Kč	-35 983,26 Kč	45 016,74 Kč
Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	81 000,00 Kč	-35 983,26 Kč	45 016,74 Kč

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

OPRAVA SILNICE III/31224 KRÁLÍKY PROSTŘEDNÍ LIPKA, ETAPA 1 - KRÁLÍKY

ZBV číslo:

evidenční číslo stavby: 2016-017-0122

02

Číslo a název SO/PS: SO 800 - Náhradní výsadba

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.07.2019 (dále jen smlouva):

Objednatel:

SÚS Pardubického kraje

Doubřavice 98, Pardubice

IČ: 00085031

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na bělidle 198, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČ: 60838744

Popis změny

Ke změně dochází na základě zjištění zhotovitele stavby, kdy během kácení stromů, byla zjištěna výpočetní chyba ve výkazech výměr PDPS. Během tvorby výkazu výměr PDPS došlo k záměně průměru za poloměr jednotlivých stromů, viz vyjádření AD ze dne 13.11.2019. Ve změně tedy dochází k nápravě této skutečnosti a je odečtena původní položka a přičtena nová položka, které reflektuje skutečný průměr kmene stromů. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval s náležitou péčí, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného občanského zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jaké vyžaduje ona profese. Zadavatel tedy postupoval s náležitou péčí a nemohl tuto nepřesnost předvídat, jelikož projektová dokumentace ve stupni PDPS byla zpracována profesionálem ve svém oboru.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v Kč bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	81 000,00 Kč	-35 983,26 Kč	45 016,74 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno:	Datum: 25. 11. 2019	Podpis:
	Jan Vajs		
Technický dozor stavebníka	Jméno:	Datum: 25. 11. 2019	Podpis:
	Michal Konečný		
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum: 25. 11. 2019	Podpis:
	Ing. Jiří Synek		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele:	Jméno:	Datum: 25. 11. 2019	Podpis:
	Ing. Jiří Synek		
Zhotovitel:	Jméno:	Datum: 25. 11. 2019	Podpis:
	Ing. Radek Novotný		



3.13.8.7

Datum: 22.11.2019

Čas: 14:41:02

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: OPRAVA SILNICE III/31224 KRÁLÍKY PROSTŘEDNÍ LIPKA, ETAPA 1 - KRÁLÍKY evidenční číslo stavby: 2016-017-0122			ZBV číslo: 02
Číslo a název SO/PS: SO 800 - Náhradní výsadba			
		cena SO/PS dle Smlouvy 1	cena Stavby dle Smlouvy 2
		39 957,81 Kč	10 365 182,56 Kč
Cena SO/PS v předchozích ZBV:			
Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3 - zadat	4 - zadat	5=3+4	6=5+1
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	39 957,81 Kč

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9=7+8	10=(9/1)*100
81 000,00 Kč	-35 983,26 Kč	45 016,74 Kč	112,661

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
81 000,00 Kč	-35 983,26 Kč	45 016,74 Kč	112,661 %
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
84 974,55 Kč	212,661 %	10 410 199,30 Kč	100,434 %

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v Kč bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: Jan Vajs	Datum: 25. 11. 2019	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Michal Konečný	Datum: 25. 11. 2019	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 25. 11. 2019	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zhotovitel	jméno: Ing. Radek Novotný	Datum: 25. 11. 2019	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *		

*nehodící se škrtněte

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

Vyřizuje: Jan Vajs
E-mail: vajs@idprojekt.cz
Tel. 734 207 699

**Věc: Vyjádření projektanta k ZBV na akci „Oprava silnice III/31224
Králíky – Prostřední Lipka, etapa 1 – Králíky“**

Během výstavby byly zjištěny a projednány tyto změny:

- Doplnění kamenných obrubníků v úseku stavby (km 0,000 00 — 0,160 00 vpravo ve směru staničení). Kamenné obrubníky byly navrženy po pravé straně komunikace v rámci odevzdané PD, ale nebyly zahrnuty ve VV. Z tohoto důvodu došlo k doplnění do výkazu výměr.
(pol. č. 917426)
- V místě opěrné zdi bylo na žádost města Králíky zrušeno navrhované oplocení z drátěného pletiva. Město Králíky toto oplocení zhotoví na své vlastní náklady.
(pol. č. 33817, 767911)
- V místě nově navržené nástupní plochy (km 0,306 03- 0,322 52 vlevo ve směru staničení) nebyl v zadávací dokumentaci řešen stávající plot. Tento plot musí být v důsledku stavby odstraněn a následně nahrazen. Z důvodu vyrovnání výškové rozdílu mezi nástupní plochu a svahem zemního tělesa budou sloupky osazeny do tvarovek ze ztraceného bednění.
(pol.č.33817, 767911, 31111)
- V rozhraní mezi asfaltovým krytem a kamennou dlažbou bude zhotovena žulová dvojlinka, která bude uložena do MC místo do lože z drti. Navrhovaná dvojlinka byla zakreslena ve vzorových příčných řezech, ale nebyla uvedena ve VV.
(pol. č. 58212)
- V rámci stavby (km 0,228 54 — 0,700 00 vpravo ve směru staničení) nedojde ke kompletnímu ohumusování a zatravnění z důvodu realizace akce „Králíky — chodník podél silnice III/31224 ul. Pivovarská — směr vojenské muzeum. V místě navrhovaného zatravnění je realizován chodník.
(pol. č. 18247, 18242, 18221, 014202)



IDProjekt s.r.o.

- Z důvodu připomínky společnosti SEVEN-K s.r.o., která má obavy z odtékání dešťové vody do areálu firmy, byl posunut vrchol výškového oblouku blíže k plánovanému sjezdu do areálu firmy. Výškový posun vrcholu oblouku si vyžádal navýšení vrstvy štěrkodrti v km 0,440 00 0,560 00. Dále byla z důvodu zamezení odtoku vody do areálu zhotovena nová uliční vpust' v km 0,450 00.
(pol. č. 451312.3, 89712, 87434.5, 17581.2, 17481.5, 17481.6, 13173.2, 014101.2)
- Při provádění zemních prací (km 0,240 00- 0,320 00 vpravo ve směru staničení) byla zjištěna chybějící konstrukce vozovky v místě navrhované silniční obruby. Z tohoto důvodu byla navržena sanace podloží ze štěrkodrtí fr. 0/32. (pol. č. 56330.2)
- V místě nově navrženého dopravního stání (km 0,210 00 vpravo ve směru staničení) byla při odstraňování stávající konstrukce vozovky zjištěna nezaměřená kanalizační šachta. Tato kanalizační šachta byla opatřena novým litinovým poklopem.
(pol. č. 8991 IG)
- Při průběhu prací byl zjištěn havarijný stav uliční vpusti (km 0,111 53 vlevo ve směru staničení). Z tohoto důvodu dojde k osazení nové uliční včetně přípojky do nově navržené kanalizace v rámci stavby. V místě plánované přípojky byl nalezen kamenný propustek o DN 200, který byl odstraněn a nahrazen za nové potrubí. Nové potrubí bude zhotoveno na náklady města Králíky.
(pol. č. 451312.3, 89922; 966345, 89712, 87434.5, 17581.2, 17481.5, 17481.6, 13173.2, 13273.2, 014101.2, 014201.5)
- V km 0,340 00 vlevo ve směru staničení, byl nahrazen nevyhovující kanalizační kónus přechodovou deskou. Důvodem této změny je nízká stavební výška kanalizační šachty, která byla změněna zhotovením nové konstrukce autobusového zálivu.
(pol. č. 877)
- V km 0,270 00 (vpravo ve směru staničení) byla v projektové dokumentaci navržena silniční obruba, která je ve střetu s kanalizačním poklopem. Vzhledem k velkému výškovému rozdílu mezi stávajícím stavem a nově navrženým, nelze využít stávající kanalizační poklop. Nevyhovující poklop bude nahrazen chodníkovou vpustí.
(pol. č. 89742)
- Z důvodu zlepšení odtokových poměrů komunikace bylo na I. KD. dohodnuto doplnění dvou uličních vpustí (km 0,234 51 a 0,526 35).
(pol. č. 89922, 451312.3, 89712, 87434.5, 17581.2, 17481.5, 17481.6, 13173.2, 13273.2, 014101.2)
- Z důvodu změny hloubky uložení kanalizace, která byla vyvolána změnou napojení daného úseku do jiné šachty než navrhované a odsouhlasené v PD, byla navýšena položka zásypu z nakupovaných materiálů. Změna napojení kanalizace byla provedena na základě požadavku technických služeb města Králíky v průběhu stavby.
(pol. č. 17481)



IDProjekt s.r.o.

- Při provádění uličních vpustí včetně přípojek v km 0,411 27 — 0,560 00 bylo zjištěno, že vozovka nemá předpokládanou tloušťku konstrukce vozovky oproti předpokladu, který vycházel ze zpracovaného diagnostického průzkumu vozovky. Stávající konstrukce vozovky má tl. max. 250 mm, která je nedostatečná pro provedení navržené úpravy druhého úseku v km 0,411 27 — 0,560 00. Z tohoto důvodu pro dosažení předepsané únosnosti vozovky byla konstrukce vozovky změněna a bude provedena stejně jako v úseku III, tedy kompletní konstrukce vozovky včetně případné sanace při nedosažení $E_{def,2} = \min. 45 \text{ MPa}$.
(pol. č. 21361.1, 21361.3, 18110.2, 56330, 56334, 56333, 574E68, 572213.1, 875342, 17581.3, 17581.3, 13273.3, 12393A, 11332, 11333, 014111, 014131, 014101)
- Na základě zjištění zhotovitele stavby při kácení stromů, byla zjištěna výpočetní chyba ve VV, kde došlo k záměně průměru za poloměr jednotlivých stromů. V rámci ZBV bude tato chyba napravena. Zásyp po odstranění pařezů je součástí položky — vyplývá to z technické specifikace.
(pol. č. 11202, 11201)
- Z důvodu zlepšení viditelnosti na křižovatce v km 0,140 00 bude vyměněno stávající dopravní zrcadlo o rozměrech 600 x 800 mm za zrcadlo o rozměrech 800 x 1000 mm vyhřívané (požadavek města Králíky). (pol. č. 91297)
- V průběhu stavby byly objeveny stávající nezaměřené vodovodní krycí hrnky (20 ks). Rozpor mezi zaměřeným polohopisem a skutečným stavem vznikl jejich přefasaltováním při minulých opravách silnice a špatnou viditelností některých krycích hrnků v době zpracování projektu.
(pol. č. 89923)
- Na základě vyjádření Policie ČR, bylo upraveno svislé dopravní značení. Dále byl v zadávací dokumentaci špatně uveden počet sloupků dopravního značení. Pro každou dopravní značku byl uvažován jeden dopravní sloupek.
(pol. č. 914131, 914921)

V Litomyšli 13.11.2019


Jan Vajs

STRABAG a.s.
Odštěpný závod Praha
Oblast HRADEC KRÁLOVÉ
Provozní jednotka Rychnov nad Kněžnou

STRABAG

SÚS Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

Vyřizuje:
Ing. Miloš Cvejn, 606 604 857

14.11.2019

Předmět: Žádost o prodloužení termínu

Žádáme Vás o prodloužení termínu na akci „Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka, Etapa 1 – Králíky“, č. smlouvy SMLO-181/1073/200/20/2019 o 10 kalendářních dnů, z důvodu navýšení objemu prací (oprava objízdných tras).

S pozdravem

STRABAG

STRABAG a.s.
Odštěpný závod Praha
Oblast Hradec Králové
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové
(262)

Ing. Miloš Cvejn
vedoucí PJ Rychnov nad Kněžnou

Správa a údržba silnic Pardubického kraje	
Došlo:	15 -11- 2019
Č. j.:	
Příloha:	
Vyřídí:	

STRABAG a.s.
Pod Budínem 367
516 01 Rychnov nad Kněžnou/Česká republika
www.strabag.cz

Tel. +420 494 321-948
Fax +420 494 321-948
strabag.praha@strabag.com

Československá obchodní banka, a.s.
IBAN: CZ02 0300 0000 0001 1207 1233
BIC/SWIFT: CEKOCZPPXXX

strana 1 z 1

Sídlo společnosti: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice. Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. B 7634.
IČO 60838744, DIČ CZ60838744