







Přehled dokladů

| | |
|--|---|
| Číslo ZBV: | 11.1 |
| Název a evidenční číslo Stavby: | Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b |
| Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | Dopravně inženýrské opatření - I. etapa |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | SO 142.1a/1 |

| Doklad: | Součást dokumentace ZBV | |
|--|----------------------------------|--------------|
| | ANO | NE - Uloženo |
| | Počet listů / od listu č. | |
| Změnový list | 1 / 1 | |
| Rozpis ocenění změn položek | 1 / 2 | |
| Přehled změn položek | 1 / 3 | |
| Přehled nových položek | 1 / 4 | |
| Předložení návrhů Variací č. 1-11 ze dne | 3 / 5 | |
| Pokyn Správce stavby k provedení Variací č. 1-11 ze dne 07.10.2019 | 3 / 8 | |

§222 - Změnový list pro změny dle odst. (4)

| Název a evidenční číslo Stavby: Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravně inženýrské opatření - I. etapa | Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 142.1a / 1 | Číslo ZBV: 11.1 | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------|----------|---|----------------|---|------------|---|------------|---|-----------|
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 08.07.2019 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: M-SILNICE a.s. Husova 1694, 530 03 Pardubice | | | | | | | | | | | | |
| Přílohy změnového listu: | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table> | | Paré č. | Příjemce | 1 | Správce stavby | 2 | Zhotovitel | 3 | Projektant | 4 | Supervize |
| Paré č. | Příjemce | | | | | | | | | | | |
| 1 | Správce stavby | | | | | | | | | | | |
| 2 | Zhotovitel | | | | | | | | | | | |
| 3 | Projektant | | | | | | | | | | | |
| 4 | Supervize | | | | | | | | | | | |
| Iniciátor změny: Zhotovitel | | | | | | | | | | | | |
| Popis Změny: | | | | | | | | | | | | |
| Změna spočívá ve změně DIO. Na základě požadavku Objednatatele provádět SO 101a současně v celém úseku musel Zhotovitel osadit více dopravních značek týkajících se dopravní obslužnosti ulic. Na základě požadavku Města Litomyšl musel Zhotovitel provést provizorní komunikaci na ul. Tyršova. Na základě požadavku Města Litomyšl, aby Zhotovitel provedl práce na SO 101a od km 0,000-0,100 a 0,300-0,600 za provozu, musel Zhotovitel osadit více značek Z4 a svislých dopravních značek po dobu 90 dnů. | | | | | | | | | | | | |
| Změna naplňuje podmínky §222 odst. 4 ZZVZ 134/2016 Sb. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu. | | | | | | | | | | | | |
| Údaje v Kč bez DPH: | | | | | | | | | | | | |
| Dopad Změny na cenu Stavby a SO: | Cena navrhovaných Změn záporných 0,00 Kč | Cena navrhovaných Změn kladných 96 965,50 Kč | | | | | | | | | | |
| Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem 96 965,50 Kč | | | | | | | | | | | | |
| Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku: | | | | | | | | | | | | |
| Správce stavby | jméno: Tomáš Opelka | datum: 6.12.2019 podpis:  | | | | | | | | | | |
| Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV | jméno: Ing. Milan Skýba | datum: 6.12.2019 podpis:  | | | | | | | | | | |
| TDS | jméno: Ing. Milan Skýba | datum: 6.12.2019 podpis:  | | | | | | | | | | |
| AD | jméno: Ing. Michal Jonáš | datum: 6.12.2019 podpis:  | | | | | | | | | | |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatatele a Zhotovitele své podpisy. | | | | | | | | | | | | |
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatatele dle Interní směrnice SÚS) | jméno: Ing. Jiří Synek | datum: 6.12.19 podpis:  | | | | | | | | | | |
| Zhotovitel | jméno: Mgr. Jiří Pokorný | datum: 6.12.2019 podpis:  | | | | | | | | | | |
| Číslo paré: | | | | | | | | | | | | |

| Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 1 | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|-------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|
| Změna soupisu prací (SO/PS) | | | | | | | | | | | | |
| č.1 | | | | | | | | | | | | |
| číslo a název rozpočtu: SO 142 1g - Dopravní inženýrské opatření - I. etapa | | | | | | | | | | | | |
| Poř. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 914152 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLAD VELIKOSTI HLINIK NEREFLEX - MONTÁŽ S PŘEMÍST | KUS | 182,00 | 212,00 | 30,00 | 44,00 Kč | 8 008,00 Kč | 0,00 Kč | 1 320,00 Kč | 9 328,00 Kč | 1 320,00 Kč |
| 2 | 914153 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLAD VELIKOSTI HLINIKOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ | KUS | 182,00 | 212,00 | 30,00 | 44,00 Kč | 8 008,00 Kč | 0,00 Kč | 1 320,00 Kč | 9 328,00 Kč | 1 320,00 Kč |
| 3 | 914159 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLAD VELIKOSTI HLINIK NEREFLEXNÍ - NAJEVNĚ | KSPEN | 10 535,00 | 13 235,00 | 2 700,00 | 6,00 Kč | 63 210,00 Kč | 0,00 Kč | 16 200,00 Kč | 79 410,00 Kč | 16 200,00 Kč |
| 7 | 914942 | SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINIK TRUBEK DO PATKY MONT S PŘESUNEM | KUS | 206,00 | 236,00 | 30,00 | 1,00 Kč | 206,00 Kč | 0,00 Kč | 30,00 Kč | 236,00 Kč | 30,00 Kč |
| 8 | 914943 | SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINIK TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ | KUS | 206,00 | 236,00 | 30,00 | 1,00 Kč | 206,00 Kč | 0,00 Kč | 30,00 Kč | 236,00 Kč | 30,00 Kč |
| 9 | 914949 | SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINIK TRUBEK DO PATKY NAJEVNĚ | KSPEN | 12 131,00 | 14 831,00 | 2 700,00 | 1,00 Kč | 12 131,00 Kč | 0,00 Kč | 2 700,00 Kč | 14 831,00 Kč | 2 700,00 Kč |
| 16 | 916812 | ODEDEL OPLŮČENÍ S PODSTAVCI DRÁTENNĚ - MONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 315,00 | 345,00 | 30,00 | 56,00 Kč | 17 640,00 Kč | 0,00 Kč | 1 680,00 Kč | 19 320,00 Kč | 1 680,00 Kč |
| 17 | 916813 | ODEDEL OPLŮČENÍ S PODSTAVCI DRÁTENNĚ - DEMONTÁŽ | M | 315,00 | 345,00 | 30,00 | 56,00 Kč | 17 640,00 Kč | 0,00 Kč | 1 680,00 Kč | 19 320,00 Kč | 1 680,00 Kč |
| 18 | 916819 | ODEDEL OPLŮČENÍ S PODSTAVCI DRÁTENNĚ - NAJEVNĚ | MDEIN | 12 740,00 | 15 440,00 | 2 700,00 | 11,00 Kč | 140 140,00 Kč | 0,00 Kč | 29 700,00 Kč | 169 840,00 Kč | 29 700,00 Kč |
| 23 | 916352 | SMEROVACÍ DESKY ZA OBOLISŤ S FOLII TR - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 59,00 | 109,00 | 50,00 | 33,00 Kč | 1 947,00 Kč | 0,00 Kč | 1 650,00 Kč | 3 597,00 Kč | 1 650,00 Kč |
| 24 | 916353 | SMEROVACÍ DESKY ZA OBOLISŤ S FOLII TR - DEMONTÁŽ | KUS | 59,00 | 109,00 | 50,00 | 33,00 Kč | 1 947,00 Kč | 0,00 Kč | 1 650,00 Kč | 3 597,00 Kč | 1 650,00 Kč |
| 25 | 916359 | SMEROVACÍ DESKY ZA OBOLISŤ S FOLII TR - NAJEVNĚ | KSPEN | 1 841,00 | 6 341,00 | 4 500,00 | 4,00 Kč | 7 364,00 Kč | 0,00 Kč | 18 000,00 Kč | 25 364,00 Kč | 18 000,00 Kč |
| | | Celkem za položky ze smlouvy doložené změnou | | | | | | 278 447,00 Kč | 0,00 Kč | 75 960,00 Kč | 354 407,00 Kč | 75 960,00 Kč |
| | | Nové položky | | | | | | | | | | |
| 118 | 55363.N | VÁZOVKOVÉ VŘSTVY Z POKRYKOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 120MM | M2 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 122,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 13 420,00 Kč | 13 420,00 Kč | 13 420,00 Kč |
| 119 | 18231.N | PODPLOSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M | M2 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 59,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 2 124,00 Kč | 2 124,00 Kč | 2 124,00 Kč |
| 120 | 18241.N | ZALOŽENÍ TRAVNÍKU RUDNÍM VÝSEVEM | M2 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 33,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 188,00 Kč | 1 188,00 Kč | 1 188,00 Kč |
| 121 | 11313.N | OZDROBNĚNÍ KRYTÚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM | M3 | 0,00 | 16,50 | 16,50 | 259,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 4 273,50 Kč | 4 273,50 Kč | 4 273,50 Kč |
| | | Celkem za nové položky | | | | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 21 005,50 Kč | 21 005,50 Kč | 21 005,50 Kč |
| | | Celkem za všechny položky | | | | | | 278 447,00 Kč | 0,00 Kč | 95 965,50 Kč | 375 412,50 Kč | 95 965,50 Kč |
| Za Zhotovitele: | | | | | | | | | | | | |
| Datum: | | | | | | | | | | | | |
| Za Objednatel: | | | | | | | | | | | | |
| Datum: | | | | | | | | | | | | |

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b

| | | |
|--------------|---|-------------------|
| 1 | Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH | 148 047 801,14 Kč |
| 2=1+19+20 | Aktuální smluvní částka (cena stavby) | 150 136 246,39 Kč |
| 3=(2/1)*100 | Procento změny Přijaté smluvní částky | 101,41% |
| 4=(24/1)*100 | Sledování vyhrazených změn dle § 100 ZZVZ | 0,00% |
| 5=(39/1)*100 | Sledování záměny položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ | 0,00% |

15 % z Přijaté smluvní částky 22 207 170,17 Kč

| | | | |
|-------------|--|------------------|-------------------|
| 6=30+34 | Suma Změn kladných a Změn záporných dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ | 1 854 581,68 Kč | bez ABS |
| 7=(6/1)*100 | Sledování limitu 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ | 1,25% | limit nepřekročen |
| 8=1*0,3 | Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ | 44 414 340,34 Kč | |

| | | | |
|---------------|---|------------------|-------------------|
| 9=(32/1)*100 | Sledování limitu 50 % pro nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ (ABS) | 0,00% | limit nepřekročen |
| 10=(36/1)*100 | Sledování limitu 50 % pro Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ (ABS) | 1,57% | limit nepřekročen |
| 11=1*0,5 | Zákonný limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ | 74 023 900,57 Kč | |

Sledování limitů pro Změny dle minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ

| | | | | |
|-----------------|--|------------------|------------------|-------------------|
| 12=(28/1)*100 | Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky (ABS) | | 0,16% | limit nepřekročen |
| 13=28 | Sledování čerpání limitu (ABS) | 22 207 170,17 Kč | 233 863,57 Kč | limit nepřekročen |
| 14=149224000:28 | Zbývá do vyčerpání limitu | 22 207 170,17 Kč | 21 973 306,60 Kč | |

OK v limitu

| 15 % z Přijaté smluvní částky | | | | | 22 207 170,17 Kč | | Výhrazená změna dle § 100 ZZVZ (Doměny) | | Změny dle minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ | | | | Nestýtné dodatečné práce dle § 222 odst. (3) ZZVZ | | | | Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ | | | | Záměna položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ | | |
|-------------------------------|-------|--|--|-------------------|------------------|--|---|-------------------------------------|--|---------------|---------------|---|---|--------------|-------------------------------------|---|--|-----------------|-------------------------------------|---|--|--------------|-------------------------------------|
| SO | ZBV z | Název SO/PS / předmět Změny | Změny záporné (zadávatel se znaménkem mínus) | Změny kladné | Hodnota ZBV | Změny záporné (zadávatel se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávatel se znaménkem mínus) | Změny kladné | limit 15 % | Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávatel se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávatel se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávatel se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných |
| 16 | 17 | 18 | 19=22+25+29+33+37 | 20=23+26+30+34+38 | 21=19+20 | 22 | 23 | 24=22+23 | 25 | 26 | 27=(28/1)*100 | 28=1281+26 | 29 | 30 | 31=29+30 | 32=(29)+30 | 33 | 34 | 35=33+34 | 36=(33)+34 | 37 | 38 | 39=37+38 |
| SO 102 | 1 | Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis p | -231 630,00 Kč | 2 320 075,25 Kč | 2 088 445,25 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 233 863,57 Kč | 0,16% | 233 863,57 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | -231 630,00 Kč | 2 088 211,68 Kč | 1 854 581,68 Kč | 2 317 841,68 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| SO 102 | 2 | Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis p | 0,00 Kč | 93 522,75 Kč | 93 522,75 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 93 522,75 Kč | 93 522,75 Kč | 93 522,75 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| SO 102 | 3 | Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis p | 0,00 Kč | 100 978,30 Kč | 100 978,30 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 100 978,30 Kč | 100 978,30 Kč | 100 978,30 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| SO 101a | 4 | Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 I. etapa / vodící proužky | 0,00 Kč | 23 219,35 Kč | 23 219,35 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 23 219,35 Kč | 23 219,35 Kč | 23 219,35 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| SO 101a | 5 | Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 I. etapa / ujetí vpusti | 0,00 Kč | 71 372,04 Kč | 71 372,04 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 71 372,04 Kč | 71 372,04 Kč | 71 372,04 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| SO 101a | 6 | Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 I. etapa / sanace klenby | 0,00 Kč | 57 313,20 Kč | 57 313,20 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 57 313,20 Kč | 57 313,20 Kč | 57 313,20 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| SO 101a | 7 | Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 I. etapa / sanace klenby | 0,00 Kč | 296 492,50 Kč | 296 492,50 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 296 492,50 Kč | 296 492,50 Kč | 296 492,50 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| SO 111 | 7 | Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl - Soupis | -231 630,00 Kč | 140 421,54 Kč | -91 208,46 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | -231 630,00 Kč | 140 421,54 Kč | -91 208,46 Kč | 372 061,54 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| SO 101a | 8 | Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 I. etapa / sanace podlaží | 0,00 Kč | 1 269 282,00 Kč | 1 269 282,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 269 282,00 Kč | 1 269 282,00 Kč | 1 269 282,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| SO 101a | 9 | Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 I. etapa / obrubky ve vnitřní | 0,00 Kč | 136 898,07 Kč | 136 898,07 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 136 898,07 Kč | 0,09% | 136 898,07 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| SO 101a | 10 | Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 I. etapa / vstupy pod OŽK | 0,00 Kč | 33 610,00 Kč | 33 610,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 33 610,00 Kč | 33 610,00 Kč | 33 610,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| SO 142 | 11.1 | Dopravní inženýrské opatření - I. etapa / Úprava DIO SO | 0,00 Kč | 96 965,50 Kč | 96 965,50 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 96 965,50 Kč | 0,07% | 96 965,50 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |

Poznámka : Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

Přehled nových položek

| | |
|---|--|
| Číslo ZBV: | 11.1 |
| Název a evidenční číslo stavby: | Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová, N24190086b |
| Název stavebního objektu/provozního souboru(SP/PS): | Dopravně inženýrské opatření - I. etapa |
| Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS: | SO 142.1a/1 |

| Kod položky | Název položky | MJ | Počet MJ | Cena MJ (Kč) | Cena celkem (Kč) | Původ jednotkové ceny |
|-------------|--|----|----------|--------------|------------------|-----------------------|
| 11313.N | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM F | M3 | 16,5 | 259,00 Kč | 4 273,50 Kč | převzato s SO 131 |
| 18231.N | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M | M2 | 36 | 59,00 Kč | 2 124,00 Kč | Převzato z SO 804 |
| 18241.N | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | 36 | 33,00 Kč | 1 188,00 Kč | převzato z SO 803 |
| 56363.N | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL D | M2 | 110 | 122,00 Kč | 13 420,00 Kč | OTS KP 2019 |

Za zhotovitele:
Podpis:

Za objednatele:
Podpis:






člen koncernu MEDIS

Tomáš Opelka
Správce stavby

Contract Management, a.s.
Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4

Vyřizuje: Mgr. Jiří Pokorný
Tel.: 606 680 697
E-mail: jiri.pokorny@msilnice.cz
V Mor. Třebové dne: 02.10.2019

Stavba: Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová

Předložení návrhů variací

Na základě postupu prací na stavbě – intravilány měst Litomyšl, Česká Třebová zhotovitel předkládá návrhy variací:

- 1.) **Kompletní výměna uličních vpustí v rámci SO 102** – zhotovitel po provedení odkopávek v rámci SO 102 zjistil, že uliční vpusti jsou v některých případech zborcené, jsou osazeny různými mřížemi a jejich umístění není s ohledem na spádování vozovky na takovém místě, aby mohly řádně plnit svou funkci, viz fotodokumentace.

Zhotovitel navrhuje výměnu všech uličních vpustí – kompletní sestava vpusti včetně nového napojení vpustí.

Cena za provedení 94 643 Kč bez DPH.

- 2.) **Přeskládání kamenných obrub v rámci SO 102** – zhotovitel po provedení odkopávek v rámci SO 102 zjistil, že některé kamenné obruby již nedrží, neboť vlivem času došlo ke stravení betonového lože, což způsobuje vylamování obrub do vozovky. Zhotovitel navrhuje vybourat stávající obruby v délce 170 m a znovu tyto obruby položit do betonového lože. Vzhledem k tomu, že obruby jsou lemovány chodníky, je nutné rozdláždit část navazujících chodníkových ploch a znovu po položení obrub tyto plochy zadláždit.

Cena za provedení 223 382 Kč bez DPH.

- 3.) **Oprava kanalizačních přípojek v rámci SO 102** - zhotovitel po provedení odkopávek v rámci SO 102 zjistil, že kanalizační přípojky k domům č.p. 268 a 96 nejsou zaústěny do splaškové kanalizace. V rámci těchto přípojek chyběly revizní šachty, při obnažení šachet umístěných pod vozovkou došlo k jejich zborcení. Zhotovitel navrhuje v rámci stavby provést zemní a montážní práce související s opravou kanalizačních přípojek.

Cena za provedení 26 286 Kč bez DPH.

M - SILNICE a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice

oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611
537 01 CHRUDIM

společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
v oddílu B, vložka č. 430
Datová schránka: jw7q7ju

IČO: 42196868, DIČ: CZ42196868
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1080015329/0800

tel.: +420 495 843 111
e-mail: stred@msilnice.cz
web: www.msilnice.cz



Člen koncernu MEDIS

- 4.) **Výměna vodících proužků v rámci SO 101a** – zhotovitel navrhuje vyměnit vodící proužky podél komunikace od světelné křižovatky směrem na Českou Třebovou. Celková délka vodících proužků k výměně činí 296ks (37m²). Zhotovitel navrhuje vybourat stávající vodící proužky, které jsou zdeformované a rozlámány a neplní řádně funkci odvodnění komunikace. Následně osadit do betonového lože nové vodící proužky.

Cena za provedení 71 372 Kč bez DPH.

- 5.) **Výměna uličních vpustí v rámci SO 101a v km 0,000-0,100** – zhotovitel po odfrézování vozovky zjistil, že uliční vpusti jsou v některých případech zborcené a jejich umístění není s ohledem na spádování vozovky na takovém místě, aby mohly řádně plnit svou funkci. V uličních vpustech jsou osazeny lapače nečistot, které neplní řádně svou funkci, neboť se jedná o atypické uliční vpusti. Tímto dochází k zanášení dešťové kanalizace.

Zhotovitel navrhuje výměnu všech uličních vpustí – kompletní sestava vpusti včetně nového napojení vpustí.

Cena za provedení 78 427 Kč bez DPH.

- 6.) **Sanace sklepních prostor v rámci SO 101a v km 0,580-0,633** – zhotovitel v rámci provádění odkopávek zjistil, že v daném úseku se nachází archeologický nález – klenuté sklepní prostory. Na základě sdělení NPÚ, Územní odborné pracoviště v Pardubicích, je nutné provést odkopání svrchní části sklepních prostor šetrným způsobem – ručně. Následně položit separační geotextilii a doplnit štěrkodrtí frakce 0/63 do úrovně zemní pláň a následně pokračovat dle schválené PD. Do vrstvy kameniva zpevněného cementem SC 0/32 C8/10 navrhuje vložit Svařovanou síť z ocelových drátů žebírkových tvářených za studena, typ KY49, KARI 8x8 mm, oko 100x100 mm, formát 3x2 m. Dilataci této vrstvy provést po 15bm.

Cena za provedení 288 410 Kč bez DPH.

- 7.) **Úprava podkladních vrstev u kabelů CETIN v rámci SO 111 v km 0,175** – zhotovitel po odstranění asfaltobetonových vrstev zjistil, že se zde nacházejí kabelovody společnosti CETIN, které jsou zakryty betonovou vrstvou. Tato vrstva zasahuje do kladecí vrstvy žulových kostek, které jsou zde navrženy dle PD. Na základě vyjádření zástupce společnosti CETIN, že v dotčeném místě se jedná o povrchy tělesa kabelovodu, propojující jednotlivé kabelové komory a nelze je snížit či posunout bez porušení vlastní konstrukce kabelovodu, zhotovitel navrhuje provést tuto úpravu. Provést mezi kabelovody CETIN ruční odkopávku zbytků zeminy do hloubky 0,35m, následně doplnit 0,20 m štěrkodrtí frakce 0/63 a vrstvu 0,15m kameniva zpevněného cementem SC 0/32 C8/10 a na tuto vrstvu provést pokládku dvou vrstev asfaltobetonu dle PD (asf. mastixový SMA 8 NH 45/80-65 tl. 30 mm, asf. beton pro ložné vrstvy ACL 16 CRmB tl. 70 mm).

Cena za provedení -91 208 Kč bez DPH.

- 8.) **Sanace podloží v rámci objektu SO 101a v km 0,197-0,560** – zhotovitel zjistil na základě statické zatěžovací zkoušky na pláni provedené dne 11.9.2019, že pláň nedosahuje hodnot stanovených PD, kdy pláň dosahovala hodnot 36,2 – 40,9 MPa. Zhotovitel provedl sanaci odtěžením 0,3m podloží na úroveň parapláně a sanační vrstvu vyplnil štěrkodrtí frakce 63/125. Zhotovitel provedl levou polovinu jízdního pruhu a následně nechal sanační vrstvu geodeticky zaměřit. Výměra sanační vrstvy činí 1330 m². Vzhledem k tomu, že pravá polovina vozovky má

M - SILNICE a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice

oblastní závod STŘED
Za Plavarem 611
537 01 CHRUDIM

společnost je zapsána v obchodním rejstříku
ve vědění Krajského soudu v Hradci Králové
v oddílu B, vložka č. 430
Datová schránka: jw7q7ju

IČO: 42196868, DIČ: CZ42196868
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1080015329/0800

tel.: +420 495 843 111
e-mail: stred@msilnice.cz
web: www.msilnice.cz



Člen koncernu MEDIS

stejně podloží, je nezbytné sanovat i druhou polovinu vozovky ve stejném rozsahu. Celková výměra sanací činí 2660 m². V položkovém rozpočtu je 310m², navíc bude provedeno 2 350 m² sanací v tl. 0,3m, tj. 705 m³. Provedení sanační vrstvy bylo ověřeno statickou zatěžovací zkouškou ze dne 26.9.2019 s výsledkem 60,6 MPa.

Cena za provedení 1 269 282 Kč bez DPH.

- 9.) **Úprava oblouku v rámci objektu SO 101a v km 0,780-0,855** – na základě prohlídky stavby dostal zhotovitel od stavebního dozoru pokyn provést vnitřní oblouk komunikace nově z žulových obrub hladkých a z důvodu podmáčení vozovky za deště posílit dešťové vpusti o 3ks. Stávající žulové obruby budou vybourány a nově budou osazeny žulové obruby hladké. Tyto obruby budou dovezeny ze skladu města Litomyšl.

Cena za provedení 136 898 Kč bez DPH.

- 10.) **Doplnění vrstev pod OŽK objektu SO 101a v km 0,000-0,200** – zhotovitel zjistil po odfrézování živichých vrstev vozovky, že se pod touto vrstvou nacházejí žulové kostky, které se vylamují, a nelze na ně pokládat asfaltobetonovou vrstvu a dále zhotovitel objevil starý trativod zaústěný do uliční vpusti. Všechna nesoudržná místa zhotovitel navrhuje vyčistit a odstranit nadbytečný materiál a tato místa vyplnit vrstvou z kameniva zpevněného cementem SC 0/32 C8/10. Jedná se o plochu 100m².

Cena za provedení 33 610 Kč bez DPH.

- 10.) **Změny v DIO** – v důsledku požadavku Města Litomyšl v rámci řešení DIO, musel zhotovitel provést provizorní komunikaci na ul. Tyršova. Na základě požadavku města Česká Třebová musel zhotovitel zhotovit provizorní komunikaci pro napojení parkoviště před OD Billa a parkoviště ul. Václavská. Z důvodu požadavku investora provádět SO 101a a SO102 současně v celém úseku, musel zhotovitel osadit více dopravních značek týkajících se dopravní obslužnosti ulic v Litomyšli i České Třebové. Vzhledem k tomu, že město Litomyšl požadovalo provádět část SO 101a za provozu od km 0,000-0,100 a 0,300-0,600 z důvodu obsluhy OD Albert a ul. Tyršova, ZŠ ul. Zámecká a provozovny Kubík. Z těchto důvodů osadil zhotovitel o 50ks značek Z4 navíc a 30ks provizorních svislých dopravních značek vše na 90 kalendářních dnů.

V rámci provádění prací vzniknul z města Litomyšl požadavek na řešení bezpečnosti přechodu pro chodce před ZŠ na ul. Zámecká. Z tohoto požadavku vyplynulo osazení dvou svislých dopravních značek se snížením rychlosti na 30km/h s dodatkovou tabulkou.

Cena za provedení 117 064 Kč bez DPH.


Mgr. Jiří Pokorný
Zástupce zhotovitele

M - SILNICE a.s. ⑦
Pardubice, Husova 1697
IČO: 421 96 868 DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim

M - SILNICE a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice

oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611
537 01 CHRUDIM

společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
v oddílu B, vložka č. 430
Datová schránka: jwq7ju

IČO: 42196868, DIČ: CZ42196868
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1080015329/0800

tel.: +420 495 843 111
e-mail: stred@msilnice.cz
web: www.msilnice.cz

Mgr. Jiří Pokorný
Zástupce zhotovitele

M – Silnice a.s. – Oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 40 Chrudim
IČO: 421 96 868
ID schránky: jwtq7ju

Název stavby: Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová

Naše sp. zn.: CM2019/Ope/036

V Praze dne
07.10.2019

Související

korespondence: „Předložení návrhů variací“ ze dne 02.10.2019

Věc: Pokyn Správce stavby k provedení Variací č. 1-11 (Pod-čl. 13.3 OP/ZP)

Dobrý den,

reaguji na návrhy Variací č. 1 až 11, které jste mi předložil v souladu s Pod-čl. 13.3 OP/ZP, a to na základě mého požadavku.

Variace č. 1 spočívá v kompletní výměně uličních vpustí a v novém napojení vpustí, v rámci SO 102. Důvodem výměny je jejich špatný technický stav, nejednotnost kanalizačních mříží a jejich nevhodné umístění s ohledem na plnění jejich funkcí a spádování vozovky. Návrh na ocenění Variace č. 1 byl předložen ve formě oceněného soupisu prací **v celkové výši 94.643 Kč bez DPH změn kladných**.

Variace č. 2 spočívá v přeskládání kamenný obrub v rámci SO 102. Důvodem je skutečnost, že kamenné obruby jsou vylomeny do vozovky vlivem degradace jejich betonového lože. Zhotovitel navrhnul stávající obruby vybourat v úseku dlouhém 170 m a znovu je uložit do betonového lože. V souvislosti s tím je nutné rozdláždit a opětovně zadláždit část navazujících chodníků. Návrh na ocenění Variace č. 2 byl předložen ve formě oceněného soupisu prací **v celkové výši 223.382 Kč bez DPH změn kladných**.

Variace č. 3 spočívá v opravě kanalizačních přípojek v rámci SO 102. Důvodem je skutečnost, že kanalizační přípojky k domům č.p. 268 a 96 nejsou zaústěny do splaškové kanalizace. U těchto přípojek chybí revizní šachty a při obnažení šachet umístěných pod vozovkou došlo k jejich zborcení. Návrh na ocenění Variace č. 3 byl předložen ve formě oceněného soupisu prací **v celkové výši 26.286 Kč bez DPH změn kladných**.

Variace č. 4 spočívá ve výměně vodících proužků podél komunikace od světelné křižovatky směrem na Českou Třebovou v rámci SO 101a. Stávající vodící proužky jsou zdeformované, rozlámané a neplní řádně funkci odvodnění vozovky. Zhotovitel navrhuje nové vodící proužky osadit do betonového lože. Celkové množství vodících proužků je 296 ks (37 m²). Návrh na ocenění Variace č. 4 byl předložen ve formě oceněného soupisu prací **v celkové výši 71.372 Kč bez DPH změn kladných**.

Variace č. 5 spočívá ve výměně uličních vpustí v km 0,000 – 0,100 v rámci SO 101a. Důvodem výměny je jejich špatný technický stav, jejich nevhodné umístění s ohledem na plnění jejich funkcí a spádování vozovky. Vpusti jsou navíc osazeny nefunkčními lapači nečistot, čímž dochází k zanášení dešťové kanalizace. Návrh na ocenění Variace č. 5 byl předložen ve formě oceněného soupisu prací **v celkové výši 78.427 Kč bez DPH změn kladných**.

Variace č. 6 spočívá v sanaci klenby sklepních prostor v km 0,580-0,633 v rámci SO 101a, které představují archeologický nález. Na základě vyjádření NPÚ, Územního pracoviště v Pardubicích je nutné odkopání materiálu na klenbě sklepních prostor provést ručně, následně na klenbu položit geotextilií a doplnit vrstvou šterkodrtě frakce 0/63 do úrovně zemní pláně. Následně je možné pokračovat dle PDPS. Zhotovitel navíc navrhuje do vrstvy kameniva zpevněného cementem přidat KARI síť. Návrh na ocenění Variace č. 6 byl předložen ve formě oceněného soupisu prací **v celkové výši 288.410 Kč bez DPH změn kladných.**

Variace č. 7 spočívá v úpravě podkladních vrstev u kabelů CETIN v km 0,175 v rámci SO 111. Důvodem úpravy je skutečnost, že kabelovody společnosti CETIN jsou zakryty betonovou vrstvou, která zasahuje do kladečích vrstev žulových kostek. Úprava je navržena na základě vyjádření zástupce společnosti CETIN, podle kterého nelze povrchy tělesa kabelovodu snížit nebo posunout, aniž by došlo k porušení jeho konstrukce. Návrh na ocenění Variace č. 7 byl předložen ve formě oceněného soupisu prací **v celkové výši -91.208 Kč bez DPH změn záporných.**

Variace č. 8 spočívá v sanaci podloží v km 0,197-0,560 v rámci SO 101a. Důvodem je výsledek statické zatěžovací zkoušky pláně provedené dne 11.09.2019, podle které nebylo dosaženo hodnot podle PDPS. Zhotovitel provedl sanaci odtěžením 0,3 m podloží na úroveň parapláně a sanační vrstvu vyplnil šterkodrtí frakce 63/125. Po provedení levé poloviny jízdního pruhu nechal sanační vrstvu geodeticky zaměřit, přičemž byla zjištěna výměra sanační vrstvy 1.330 m². S ohledem na identické podloží obou polovin vozovky je nezbytné sanovat ve stejném rozsahu i druhou polovinu a celková výměra tak činí 2.660 m². Oproti soupisu prací bude provedeno navíc 2.350 m² sanací v tloušťce 0,3 m, tedy objem 705 m³. Provedení sanační vrstvy bylo ověřeno statickou zatěžovací zkouškou dne 26.09.2019 s vyhovujícím výsledkem. Návrh na ocenění Variace č. 8 byl předložen ve formě oceněného soupisu prací **v celkové výši 1.269.282 Kč bez DPH změn kladných.**

Variace č. 9 spočívá v úpravě oblouku v km 0,780-0,855 v rámci SO 101a. K úpravě byl Zhotoviteli vydán pokyn ze strany TDS. Úprava spočívá v provedení vnitřního oblouku ze žulových hladkých obrub a z důvodu podmáčení vozovky za deště budou přidány 3 ks dešťových vpustí. Obruby dodá ze svých zásob Město Litomyšl. Návrh na ocenění Variace č. 9 byl předložen ve formě oceněného soupisu prací **v celkové výši 136.898 Kč bez DPH změn kladných.**

Variace č. 10 spočívá v doplnění vrstev pod OŽK v km 0,000-0,200 v rámci SO 101a. Důvodem je skutečnost, že po odfrézování živichých vrstev byly zjištěny žulové kostky, které se vylamují a nelze na ně pokládat asfaltobetonovou vrstvu. Dále byl objeven travivod zaústěný do uliční vpusti. Zhotovitel navrhuje všechna nesoudržná místa vyčistit, odstranit nadbytečný materiál a tato místa vyplnit vrstvou z kameniva zpevněného cementem. Výměra plochy je 100 m². Návrh na ocenění Variace č. 10 byl předložen ve formě oceněného soupisu prací **v celkové výši 33.610 Kč bez DPH změn kladných.**

Variace č. 11 spočívá ve změně DIO. Na základě požadavku Města Litomyšl musel Zhotovitel provést provizorní komunikaci na ul. Tyršova. Na základě požadavku Města Česká Třebová musel Zhotovitel provést provizorní komunikaci pro napojení parkoviště před obchodem Billa a pro parkoviště v ul. Václavská. Na základě požadavku Objednatel provádět SO 101a a SO 102 současně v celém úseku musel Zhotovitel osadit více dopravních značek týkajících se dopravní obslužnosti ulic v obou městech. Na základě požadavku Města Litomyšl, aby Zhotovitel provedl práce na SO 101a od km 0,000-0,100 a 0,300-0,600 za provozu, musel Zhotovitel osadit více značek Z4 a svislých dopravních značek po dobu 90 dnů. Na základě jednání byl dále ze strany Města Litomyšl v souvislosti se zajištěním bezpečnosti na přechodu před ŽS v ul. Zámecká vznesen požadavek na osazení dvou svislých dopravních značek se snížením rychlosti na 30 km/h s dodatkovou tabulkou. Návrh na ocenění Variace č. 11 byl předložen ve formě oceněného soupisu prací **v celkové výši 117.064 Kč bez DPH změn kladných.**

Protože v souvislosti s Variacemi č. 1 až 11 nebyly v návrzích výslovně uvedeny žádné modifikace harmonogramu, Doby pro dokončení ani jiných smluvních časových milníků, mám za to, že se **nepředpokládá žádný časový dopad těchto Variací na provedení Díla.**

Na základě výše uvedeného tímto vydávám pokyn k provedení Variací č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.


Tento pokyn k provedení Variací je vydáván před potvrzením (podpisem) Změnových listů, a to v souladu s bodem (7) Postupu při Variacích, který je součástí Přílohy k nabídce, jež tvoří přílohu Smlouvy.

Závěrem dodávám, že veškeré Variace budou administrovány podle interní směrnice Objednatele a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Během této administrace dojde rovněž k projednání ocenění jednotlivých Variací.

S pozdravem

CM 5
Contract Management

Zelený pruh 95/97 IČ: 05306035
140 00 Praha 4 DIČ: CZ05306035
www.contractmanagement.cz



Tomáš Opelka
Správce stavby