
SMLOUVA O DÍLO č. SML-2/1031/INV/86/2020
na zhotovení díla

„VÝSTAVBA HALY NA SŮL A INERT SVITAVY“

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Petr Stehlík – vedoucí OOTaHS
Vlastimil Mikulecký – referent hospodářské správy

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Petr Stehlík – vedoucí OOTaHS
Vlastimil Mikulecký – referent hospodářské správy

(dále jen „**Objednatel**“)

II. Navláčil stavební firma, s.r.o.

Zastoupený: Bc. Martinem Navláčilem a Jakubem Navláčilem – jednateři

Se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín

IČO: 25301144

DIČ: CZ25301144

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 23287

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 86-2151180247/0100

E-mail: info@navlacil.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Richard Plšek – hlavní stavbyvedoucí

Ing. Miloslav Flekač – zástupce stavbyvedoucího

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Richard Plšek – hlavní stavbyvedoucí

Ing. Miloslav Flekač – zástupce stavbyvedoucího

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Richard Plšek – hlavní stavbyvedoucí

Ing. Miloslav Flekač – zástupce stavbyvedoucího

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I. Základní ustanovení a účel smlouvy

- I.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**Občanský zákoník**“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

- I.2. Smluvní strany prohlašují, že jejich identifikační údaje uvedené v této smlouvě jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; stanoví-li tak zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o DPH**“), musí být nový účet bankovním účtem zveřejněným ve smyslu tohoto Zákona o DPH.
- I.3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
- I.4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
- I.5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. III. této smlouvy.
- I.6. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**VÝSTAVBA HALY NA SŮL A INERT SVITAVY**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).
- I.7. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále dohodly, že:
- a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě;
 - b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy použije subsidiárně.

II. Předmět smlouvy

- II.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „**VÝSTAVBA HALY NA SŮL A INERT SVITAVY**“ (dále jen „**Stavba**“) v rozsahu dle:
- Projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované firmou Apolo CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy;
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy (dále jen „**Dílo**“).

II.2. Součástí Díla je také:

- vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetického zaměření stavby včetně geometrického plánu. Projektová dokumentace skutečného provedení Stavby a geodetické zaměření Stavby budou Objednateli dodány také v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. (geodetické zaměření bude vyhotoveno v digitální formě - referenční systém Bpv), ve třech vyhotoveních;
- zpracování zprávy o průběhu stavby včetně fotodokumentace ve 3 vyhotoveních včetně elektronické podoby na CD;
- povinnost Zhotovitele provést vytýčení prostorové polohy Stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry;
- povinnost Zhotovitele vést stavební deník stavby;
- povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu řízení a kontroly jakosti;
- zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné;
- vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami Zhotovitele, dokumentací předanou Objednatелеm, požadavky Objednatele a s platnými právními předpisy
- předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o odpadech**“); o způsobu nakládání s odpadem bude Objednateli předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle Zákona o odpadech;
- návrh provozních řádů, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodu a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, bude-li potřebné;
- předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle Stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním Stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno Stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle Stavebního zákona;

- zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích;
 - provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí Díla;
 - udržování Stavbou dotčených povrchů, zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
 - zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
 - provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením Díla;
 - zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení Díla;
 - hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- II.3. Stavba bude realizována v jedné etapě výstavby a Objednateli bude Dílo předáno jako jeden celek.
- II.4. Projektová dokumentace pro výběr Zhotovitele a pro provádění Stavby nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace Díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji Zhotovitel na své náklady.
- II.5. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění Díla. Pro provedení Díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
- II.6 Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu Díla.
- II.7 Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením Díla nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro Stavbu, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.
- II.8 Objednatel se zavazuje dokončené Dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. III. této smlouvy. Vadami a nedodělků nebránícími řádnému užívání Díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělků, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu Díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu Díla podstatným způsobem neomezují.
- II.9 Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je zadání víceprací v souladu se ZZVZ, případně jiným právním předpisem nahrazujícím ZZVZ.
- II.10 Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel

prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

III. Cena díla a platební podmínky

- III.1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky** a dohody smluvních stran a činí:

21.604.000,- Kč (Slovy: dvacetjednamilionušestsetčtyřtisíc korun českých) bez DPH (dále jen „**Smluvní cena**“).

DPH činí **4.536.840,- Kč** (Slovy: čtyřmilionpěttřicetšesttisíc osmsetčtyřicet korun českých).

Sazba DPH je **21 %**.

Cena včetně DPH činí **26.140.840,- Kč** (Slovy: dvacetšestmilionů čtyřicet tisíc osmsetčtyřicet korun českých).

Uvedená Smluvní cena za Dílo bez DPH je cenou nejvýše přípustnou, kterou nelze překročit, a která zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturováno podle Zákona o DPH. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že Zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit Objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

Uvedenou cenu za Dílo je možné měnit pouze:

- a) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je Zhotovitel k Smluvní ceně za Dílo bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny Díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek;
- b) nebude-li některá část Díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za Dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí Díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky Zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky (dále jen „**Položkový rozpočet**“),
- c) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které Objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo Položkovém rozpočtu.

Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v tomto odstavci smlouvy budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

- III.2. Zálohy na platby nejsou sjednány.
- III.3. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle smlouvy a na základě podmínek dále v této smlouvě specifikovaných.
- III.4. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami Objednateli.
- III.5. Nebude-li na daňovém dokladu/faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou částku vždy na ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) Zákona o DPH. Jestliže bude na daňovém dokladu/faktuře uveden jiný účet Zhotovitele, než takto zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu Objednatel dodatečně písemně informuje Zhotovitele.
- III.6. Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 Zákona o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu Objednatel dodatečně písemně informuje Zhotovitele.
- III.7. Daňový doklad/faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména Zákona o DPH, a dle požadavků Objednatele stanovených touto smlouvou. V případě, že daňový doklad/faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu/faktury Objednateli.
- III.8. V souladu se Zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené Objednatelem v soupisu skutečně provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a zjišťovacího protokolu se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den kalendářního měsíce. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění dílčí daňový doklad/fakturu, včetně DPH, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla, který

tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a zjišťovací protokol, tj. soupis provedených prací, poskytnutých služeb a dodávek, - obojí podepsané Zhotovitelem a odsouhlasené (tj. podepsané) osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny Díla. Zbývající část ceny Díla uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury.

- III.9. Zjišťovací protokol je Zhotovitel povinen zpracovat a Objednateli předat jak v písemné, tak v elektronické podobě v datovém formátu xls. a pdf
- III.10. Právo Zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami a odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato. Přílohou konečného daňového dokladu/faktury bude soupis všech uhrazených daňových dokladů/faktur.
- III.11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny Objednatele.
- III.12. Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně Zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.
- III.13. Daňový doklad/faktura je považován za uhrazený okamžikem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.

IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

- IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě do **180** kalendářních dnů od předání staveniště Zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené Dílo předat Objednateli. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s časovým harmonogramem, jež tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Práce budou probíhat v pracovních dnech v čase od 6:00 max. do 18:00 hod, ve dnech pracovního volna, klidu a svátcích v čase od 8:00 max. do 18:00 hod.
- IV.2. Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.
- IV.3. Místem plnění je: **areál cestmistrovství Svitavy, Lačnov 302.**
- IV.4. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno o možnosti přerušení běhu lhůt dle odst. IV.1 tohoto článku smlouvy. Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění Díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se přeruší běh lhůt dle odst. IV.1 tohoto článku smlouvy, bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou Objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být

odsouhlaseny a podepsány smluvními stranami. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

- IV.5. V případě, že Koordinátor BOZP, osoba vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen „**Osoba vykonávající technický dozor stavebníka**“), Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůty plnění Díla uvedené v odst. IV.1 tohoto článku smlouvy.
- IV.6. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění Díla rozhodnout z důvodu nedostatku finančních prostředků o přerušení provádění prací na Díle. Zhotovitel v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí dle předchozí věty přeruší provádění prací na Díle a provede nezbytné zabezpečovací práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném Díle. O dobu přerušení provádění prací na Díle se prodlužuje lhůta pro splnění Díla. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném Díle neprodleně po obdržení písemného pokynu Objednatele. Přerušením provádění prací na Díle není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit hlídání staveniště.

V. Bankovní záruka, práva z vadného plnění, záruka za jakost

- V.1. K zajištění svého závazku řádného dokončení Díla ve sjednané lhůtě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli bankovní záruku za řádné dokončení Díla. Zhotovitel je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to bankovní záruku zajišťující nároky Objednatele za řádné dokončení Díla za podmínek stanovených touto smlouvou a ve sjednané lhůtě (dále jen „**Bankovní záruka**“).
- V.2. Zhotovitel je povinen mít sjednanou Bankovní záruku nejpozději ode dne předcházejícího předání staveniště po zbývající dobu provádění Díla, prodlouženou nejméně o 30 kalendářních dnů po dni řádného předání a převzetí Díla. Originál Bankovní záruky bude předán Objednateli nejpozději při předání staveniště a Objednatel jako oprávněná osoba jí bude mít v držení po celou dobu provádění Díla.
- V.3. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná, splatná na první vyžádání a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (Objednatele) dané dlužníkovi (Zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené touto Smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy Objednatele jako oprávněného.
- V.4. Bankovní záruka musí být vystavena na částku minimálně ve výši 10 % smluvní ceny včetně DPH uvedené v odst. III.1 této smlouvy. Bankovní záruka musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění Díla prodlouženou o 30 kalendářních dnů po sjednané době pro předání a převzetí Díla dle čl. IV. této smlouvy.

- V.5. Objednatel je oprávněn čerpat Bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoliv neuspokojeného závazku Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad Díla, nákladů náhradního Zhotovitele, škod způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle vyčíslení Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele.
- V.6. Společně s uplatněním plnění z Bankovní záruky oznámí Objednatel jako oprávněný písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky Objednatelem. Pokud by Zhotovitel nepředložil novou Bankovní záruku dle tohoto odstavce smlouvy, je Objednatel oprávněn Bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této Bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako Bankovní záruku.
- V.7. Originál listiny Bankovní záruky a případné zbylé zádržné včetně úroků dle tohoto článku smlouvy bude Objednatelem vráceno Zhotoviteli na adresu a účet Zhotovitele do 30 kalendářních dnů ode dne doručení nové bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby (dále jen „**Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby**“) dle níže uvedených ustanovení tohoto článku smlouvy Objednateli, pokud Zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto Smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 kalendářních dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.
- V.8. Pokud by Zhotovitel nepředložil Bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby dle odst. V.10 této smlouvy, je Objednatel oprávněn Bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této Bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako je Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby.
- V.9. Nepředloží-li Zhotovitel záruční listiny (Bankovní záruku nebo Bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby) dle této smlouvy nebo předá Objednateli záruční listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25% ze zajištěné částky za každý i započatý den prodlení s předložením Bankovní záruky nebo Bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby. Smluvní pokuta bude Zhotovitelem Objednateli vyplacena do 15 kalendářních dnů ode dne vzniku nároku na tuto smluvní pokutu, s tím, že odpovědnost za vady v záruční době tímto zůstává nedotčena.
- V.10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 21 kalendářních dnů od předání a převzetí Díla předat Objednateli Bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby zajišťující nároky Objednatele v Záruční době vyplývající z této smlouvy.
- V.11. Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku minimálně ve výši 5% smluvní ceny včetně DPH uvedené v odst. III.1 této smlouvy s platností alespoň po dobu Záruční doby a prodlouženou o dalších 30 kalendářních dnů po Záruční době s tím, že její platnost musí být udržována do prokazatelného

vypořádání všech nároků Objednatele vůči Zhotoviteli (v případě uplatnění reklamace – z důvodu časové náročnosti pro sjednání prodloužení bankovní záruky).

- V.12 Odst. V.1. až V.3. a V.5. až V.6. této smlouvy se pro Bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby použijí obdobně.
- V.13 Originál listiny Bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé zádržné včetně úroků dle tohoto článku bude Objednatel vráceno Zhotoviteli na adresu a účet Zhotovitele do 30 kalendářních dnů ode dne konce Záruční doby, pokud Zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou Objednatel vyzval, jinak do 30 kalendářních dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.
- V.14 Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení Díla a za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů.
- V.15 Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, Objednatel, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
- V.16 Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má Dílo při převzetí Objednatel, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí Díla Objednatel, pokud je Zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí Díla Objednatel, má se zato, že Dílo bylo vadné již při převzetí.
- V.17 Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost (dále jen „**Záruka**“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce:
- a) 60 měsíců na stavební práce,
 - b) 36 měsíců na živičné práce,
 - c) 60 měsíců na ostatní práce a dodávky,
- (dále též „**Záruční doba**“).

Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel.

- V.18 Vady Díla dle odst. V.17 tohoto článku smlouvy a vady, které se projeví během Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně.
- V.19 Veškeré vady Díla bude Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení

se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:

- a) e-mail: info@navlacil.cz, nebo
- b) adresu: Bartošova 5532, 760 01 Zlín, nebo
- c) do datové schránky: 5f2pqxs.

- V.20 Vady na Díle lze uplatnit do posledního dne Záruční doby, přičemž i oznámení o vadě na Díle odeslané Objednatelům v poslední den Záruční doby se považuje za včas uplatněné.
- V.21 Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má Objednatel.
- V.22 Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, je Objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla, zajistit odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby nebo vady odstranit sám. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
- V.23 Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce V.17 tohoto článku smlouvy.
- V.24 Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatelů vůči Zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami Díla.
- V.25 Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na Díle či majetku Objednatelů jakož i třetích osob způsobené Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.

VI. Nebezpečí škody

- VI.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí Díla Objednatelům.
- VI.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- VI.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

- VI.4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této smlouvy.
- VI.5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 27 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu (případně pojistný certifikát či jiný srovnatelný dokument) předložit Objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace Díla vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od vyzvání.

VII. Práva a povinnosti Smluvních stran

- VII.1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími Občanského zákoníku.
- VII.2. Zhotovitel je povinen do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy Objednateli a Koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.
- VII.3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. Objednateli je předvedena způsobilost Díla sloužit svému účelu) a předáno Objednateli.
- VII.4. Předání a převzetí Díla bude provedeno v místě plnění dle odst. IV.3 této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XI této smlouvy.
- VII.5. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem Díla, je Objednatel.
- VII.6. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za Objednatele vykonávat inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).
- VII.7. V přípravě úpravy či změny smlouvy se Zhotovitel zavazuje předložit veškeré podklady pro úpravu či změnu smlouvy rovněž v elektronické podobě a to v elektronickém datovém formátu xls. a doc.
- VII.8. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby Zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou.
- VII.9. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele, s jehož pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení Veřejné zakázky. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele uvedené v příloze č. 5 smlouvy. Zhotovitel je také oprávněn v průběhu trvání této smlouvy uzavřít nové poddodavatelské závazky v rámci provádění Díla. Změna v osobě poddodavatele nebo nový poddodavatelský vztah podléhá

předchozímu písemnému schválení Objednatelem. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou v osobě poddodavatele nebo s novým poddodavatelským vztahem do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele včetně potřebných dokladů Objednateli.

- VII.10. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy nebo kdy tito nedisponují potřebnou kvalifikací. Objednatel je oprávněn odmítnout přijetí dodávek, prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo zhotovení použil Zhotovitel poddodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku smlouvy.
- VII.11. Za objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou poddodavatele, odmítnout poddodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého poddodavatele též osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.
- VII.12. Jakýkoliv výše uvedený souhlas Objednatele v žádném případě nezabavuje Zhotovitele závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze smlouvy.
- VII.13. Zhotovitel je povinen Dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla dodržovat zejména veškeré ON, ČN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému Dílu a týkají se činnosti Zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění Díla především veškeré práce dle požadavků Objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dokončení Díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení Díla nezbytné.
- VII.14. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání Veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
- VII.15. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost Díla, za použitý materiál, konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí Díla. Dále také odpovídá za to, že Dílo má vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti Zhotovitele v rámci plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.
- VII.16. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla.

VII.17. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.

VIII. Kontrola provádění díla

VIII.1. Zhotovitel je povinen:

- provést Dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR; Dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení Díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno;
- dodržovat při provádění Díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny Objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace;
- účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se předmětného Díla;
- dbát při provádění Díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

VIII.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla prostřednictvím pověřených osob. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení Díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti Koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště a zajistit jim v rámci zařízení staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon jejich činnosti.

VIII.3. Do 7 pracovních dnů po nabytí platnosti a účinnosti smlouvy předá Zhotovitel ke schválení Objednateli Návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení Objednatelem stává Plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený Plán řízení a kontroly jakosti může Zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem Objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s tímto plánem jakosti.

VIII.4. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace Díla a minimální lhůty pro informování Objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v Návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření Zhotovitele.

- VIII.5. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti Objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 pracovních dnů.
- VIII.6. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 3 pracovní dny předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí Objednatel mohl zúčastnit.
- VIII.7. Zhotovitel je dále povinen vyzvat Objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být Objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se Objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností Zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese Objednatel, neprokáže-li se, že Zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění Díla nebo části Díla nebo nesplnil povinnost vyzvat Zhotovitele stanovenou v tomto odstavci smlouvy.
- VIII.8. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část Díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má Objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po Zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje Objednatele.
- VIII.9. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou Díla a Zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení Díla ani výslednou cenu Díla.
- VIII.10. Zhotovitel bude Objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 kalendářních dnů příslušná osvědčení o jakosti, atesty či certifikáty a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
- VIII.11. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí Zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně Díla.
- VIII.12. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje Zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
- VIII.13. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta Díla pro celé Dílo.
- VIII.14. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů budou seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné předpisy, pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro předmětné oblasti, jakož i předpisy a pokyny Objednatele. Zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů v souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví.

- VIII.15. Plochy, které bude Zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
- VIII.16. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob likvidace či naložení s odpady bude předem vždy odsouhlasen Objednatel. Objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady.
- VIII.17. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s Dílem vést stavební deník v souladu se Stavebním zákonem. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník Objednateli ke kontrole a k podpisu 2x týdně.
- VIII.18. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho zástupcem.
- VIII.19. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také Osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a Koordinátor BOZP.
- VIII.20. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců Objednatel je stavbyvedoucí Zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- VIII.21. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.
- VIII.22. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "**Plán**"). Tento Plán musí plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V Plánu musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace Stavby. Během prací na stavbě musí být Plán aktualizován.
- VIII.23. Zhotovitel je povinen informovat Objednatel o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou Objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu: petr.stehlik@suspk.cz a v kopii na adresu vlastimil.mikulecky@suspk.cz) a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat Objednatel zejména:
- a) zjistí-li při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla.

Zhotovitel je povinen navrhnout Objednateli další postup;

- b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací;
 - c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby vady. Objednatel se na základě informace Zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení Díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se Objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se Zhotovitel a Objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
- VIII.24. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hluchnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
- VIII.25. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle Stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
- VIII.26. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání Díla k užívání Objednateli, a to na vlastní náklady.
- VIII.27. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
- VIII.28. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují a vedení stavby osobami, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení předcházejícím uzavření této smlouvy.
- VIII.29. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze Zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě a to pouze pro ty inženýrské sítě, které byly řádně obsaženy v předané dokumentaci. V těchto případech si je Zhotovitel rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
- VIII.30. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
- VIII.31. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je Zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
- VIII.32. V případě, že Zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.

IX. Zajištění plnění povinností

- IX.1. V případě, že Zhotovitel neprovede Dílo řádně a včas, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % ze smluvní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení. V případě prodlení Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným v harmonogramu plnění, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % ze smluvní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- IX.2. V případě prodlení s termínem zahájení stavebních prací dle odst. XI.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- IX.3. V případě porušení povinností dle odst. VII.9 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. V případě porušení povinností dle odst. VII.10 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- IX.4. V případě porušení povinností vyplývajících z odst. II.3 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- IX.5. V případě zadržení zaměstnance Zhotovitele, včetně zaměstnance jeho poddodavatelů, který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takto zjištěný případ. Za tímto účelem je Objednatel oprávněn provádět za přítomnosti zástupce Zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný prostředek) požívání alkoholu u zaměstnanců Zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude umožněno kontrolu provést, může Objednatel za každý takovýto jednotlivý případ uložit smluvní pokutu.
- IX.6. Pokud Zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a převzetí Díla dle odst. XI.10 této smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- IX.7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle odst. VI. 5 této smlouvy a za každý jednotlivý případ nesplnění povinnosti předložit Objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 kalendářních dnů od vyzvání dle odst. VI. 5 této smlouvy.
- IX.8. V případě prodlení Zhotovitele s předáním Návrhu plánu řízení a kontroly jakosti dle odst. VIII.3 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- IX.9. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato v souladu odst. II.9 této smlouvy (převzetí s výhradami) ve stanovené lhůtě, je povinen

- zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení s odstraněním vady.
- IX.10. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za Dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením.
- IX.11. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která nebrání řádnému užívání díla, případně nehrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- IX.12. V případě, že se Zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny Objednatele (tj. zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo Objednateli neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, bude Objednatel Zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- IX.13. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet Objednatele do 17 kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy Zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst jednostranně závazek vůči neuhrazené smluvní ceně.
- IX.14. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty Objednateli nezbujuje Zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu případných škod vzniklých porušením smluvních povinností Zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli náhradu škody, kterou Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili Objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinností dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk.
- IX.15. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany Objednatele.
- IX.16. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení zákona, ČN či jiných norem a předpisů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- IX.17. Pokud si to dokončení nebo uvedení Díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude vyžadovat, Zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném Objednatel odstraní Dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatel neučiní, budou součástí nákladů, které Zhotovitel uhradí Objednateli i náklady na částečné či úplné odstranění Zhotovitelem provedeného Díla nebo jeho části.

- IX.18. Bude-li Objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato pokuta při prokazatelném zavinění Zhotovitele Zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z pohledávky Zhotovitele vůči Objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude Zhotovitel schopen uhradit Objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit do 17 kalendářních dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.
- IX.19. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

X.Odstoupení od Smlouvy

- X.1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
- X.2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:
- Zhotovitel přenese bez písemného souhlasu Objednatele na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení smlouvy;
 - I přes opakovaná písemná upozornění Objednatele Zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek Díla nebo jeho části;
 - Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
 - Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění Objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
 - Zhotovitel opakovaně nerealizuje Dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
 - Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologickou kázeň;
 - Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení Díla v souladu se smlouvou;
 - Zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci;
 - Zhotovitel neposkytl součinnost Koordinátorovi BOZP nebo nedbá jeho pokynů;
 - Zhotovitel porušil svou povinnost uvedenou v odst. IV.7, IV.8, V.1, V.6, V.10 nebo V.22 této smlouvy.

- Zhotovitel neprokázal Objednateli, že má po celou dobu provádění Díla uzavřené platné a účinné pojistné smlouvy dle odst. VI. 5 této smlouvy.
 - Objednatel se přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 kalendářních dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s odst. III.7 této smlouvy a ostatními podmínkami smlouvy.
- X.3. Kde se v tomto článku smlouvy používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.
- X.4. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je Objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu Díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením Díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí Zhotovitel na účet Objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu Objednatele.
- X.5. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy ve výše uvedených případech je Zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které Objednateli v této souvislosti vznikly. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část Díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části Díla ke dni odstoupení.
- X.6. Objednatel i Zhotovitel si vyhrazují právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět Díla do 6 měsíců od nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
- X.7. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace Díla. V tomto případě má Zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny Díla, odpovídající rozsahu provedeného Díla.
- X.8. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy Zhotovitelem nemá Zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny Díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se Objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po Objednateli to, o co se Objednatel zhotovováním předmětu Díla obohatil.
- X.9. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže se prohlášení Zhotovitele o integritě, které je součástí nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku, ukáže být nepravdivým, nebo jestliže Zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření této smlouvy.
- X.10. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

XI. Staveniště, předání a převzetí díla

- XI.1. Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 7 kalendářních dnů od písemné výzvy Objednatele k převzetí staveniště Zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména s ohledem na klimatické podmínky) písemně jinak. Objednatel nepředá Zhotoviteli staveniště v případě, že nebude mít zajištěny finanční prostředky na předmět Díla. O této skutečnosti Objednatel písemně informuje Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště a Zhotovitel jej převezme do 10 kalendářních dnů od obdržení informace Zhotovitelem od Objednatele o zajištění finančních prostředků na předmět Díla.
- XI.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Stavební práce budou zahájeny do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště Zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
- XI.3. Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, Zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav
- XI.4. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
- XI.5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění Díla hradí Zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli a Osobě vykonávající technický dozor stavebníka.
- XI.6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za Dílo.
- XI.7. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
- a) zajistí, že jeho zaměstnanci či zaměstnanci poddodavatele budou označeni firemním označením;
 - b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci či zaměstnanci poddodavatele budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
- XI.8. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby Objednatele, kteří se budou v souvislosti s prováděním Díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.

- XI.9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
- XI.10. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a převzetí Díla. Do termínu předání a převzetí Díla Objednatelem je Zhotovitel povinen odstranit ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustit staveniště a Dílo jako celek v čistém a bezpečném stavu. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- XI.11. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 7 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele k převzetí předmětu Díla. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. XI.12 této smlouvy nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. XI.15 této smlouvy) se nepočítá do lhůty plnění dle odst. IV.1 této smlouvy. Důkazní břemeno prokazující vyzvání Objednatele k převzetí předmětu Díla a prokazující včasnost takové výzvy nese Zhotovitel.
- XI.12. Objednatel se zavazuje Dílo převzít do 10 kalendářních dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že Dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla Osoba vykonávající technický dozor stavebníka sepiše protokol, který bude obsahovat:
- označení předmětu Díla,
 - označení Objednatele a Zhotovitele Díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - datum vydání a číslo stavebního povolení,
 - datum ukončení záruky za jakost na Dílo,
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla,
 - termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle,
 - seznam převzaté dokumentace,
 - prohlášení objednatel, že Dílo přejímá,
 - datum a místo sepsání protokolu,
 - v případě, je-li Dílo přebíráno s vadami a nedodělků nebránícími řádnému užívání Díla, uvedení, že je Dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato,
 - jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele a Osoby vykonávající technický dozor stavebníka.

- XI.13. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami se Dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude i dokumentace skutečného provedení Díla.
- XI.14. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět Díla. Předmět Díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků bránícím řádnému užívání Díla a došlo-li k předání předmětu Díla objednateli v místě plnění.
- XI.15. Jestliže Objednatel odmítnul předmět Díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět Díla nebyl proveden řádně a Dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho řádnému užívání, protokol o předání a převzetí Díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.
- XI.16. Pokud Objednatel Dílo v souladu s odst. II.9 této smlouvy převezme s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady a nedodělky odstraněny do 5 pracovních dnů od převzetí Díla Objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany při předání Díla písemně jinak.
- XI.17. Bylo-li Dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla, bude o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran, uživatele a Osoba vykonávající technický dozor stavebníka.
- XI.18. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného Díla a jeho části prokáže Zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování Díla nejpozději v rámci předání a převzetí Díla. Doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu Zhotovitel předá Objednateli při předání Díla. Pokud Zhotovitel Objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, Objednatel Dílo nepřevzme. Předáním díla Objednateli není Zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu Objednatele doplnit.
- XI.19. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu Objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby podle Stavebního zákona.

XII. Ostatní ujednání

- XII.1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Objednatelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Objednatele za Zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele bez dalšího.
- XII.2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.

- XII.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převést veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.
- XII.4. Postoupení této smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu Objednatele s postoupením. Postoupení této smlouvy Objednatel je vůči Zhotoviteli účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této smlouvy oznámí nebo od okamžiku, kdy jí bude postoupení této smlouvy prokázáno.
- XII.5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto smlouvou a zdrží se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen.
- XII.6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 Občanského zákoníku.
- XII.7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zpřístupnit důvěrné informace získané v souvislosti s plněním smlouvy třetím osobám. Zhotovitel nesmí takové důvěrné informace použít pro jakýkoli účel, kterým nemá být dosaženo účelu této smlouvy. Závazek důvěrnosti informací je sjednán na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této smlouvy.
- XII.8. Pokud se kterákoli strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli jiného ustanovení smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu a/nebo právního jednání podle této smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání, nebo jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či prodloužení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto práva.
- XII.9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této smlouvy Objednatel, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti.
- XII.10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této smlouvy a/nebo domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajících z této smlouvy ve smyslu ustanovení § 2000 Občanského zákoníku.
- XII.11. Strany podpisem smlouvy berou na vědomí, že byl přijat zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**ZoRS**“) a shodně prohlašují, že pokud předmět úpravy ZoRS dopadá na smlouvu, resp. smlouva spadá do působnosti ZoRS, zavazují se strany řídit i ZoRS ode dne nabytí jeho účinnosti, přičemž účinná ustanovení ZoRS mají přednost i před ustanoveními smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení

- XIII.1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.
- XIII.2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků (zejména ujednání o bankovní záruce) z této smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kterékoli ze smluvních stran.
- XIII.3. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:
- Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení stavby (neobsazeno)
 - Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr
 - Příloha č. 3 – Časový harmonogram realizace díla
 - Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e Zákona o DPH
 - Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů
- XIII.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- XIII.5. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
- XIII.6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
- XIII.7. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- XIII.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě.

Pardubice dne:
Za Objednatele:

Zlín dne:
Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Bc. Martin Navláčil, jednatel

Jakub Navláčil, jednatel
Navláčil stavební firma, s.r.o

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **R2519 Sklad soli Svitavy**

Zadavatel **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**
Doubravice 98,
533 53 Pardubice-Doubravice

IČO: **85031**
 DIČ: **CZ00085031**

Zhotovitel: **Navláčil stavební firma, s.r.o.**
Bartošova 5532
76001 Zlín

IČO: **25301144**
 DIČ: **CZ25301144**

Vypracoval: **APOLO CZ, s.r.o., Tyršova 155, Polička, 57201**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			17 554 418,17
PSV			1 688 510,51
MON			2 108 150,96
Vedlejší náklady			176 000,00
Ostatní náklady			76 920,36
Celkem			21 604 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	21 604 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	4 536 840,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH 26 140 840,00 CZK

v _____ dne _____

sdfsdf

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00	0,00	0
00-00	VN_ON	0,00	252 920,36	53 113,28	306 033,64	1
00	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	0,00	252 920,36	53 113,28	306 033,64	1
D1-01	Sklad soli	0,00	10 202 983,82	2 142 626,60	12 345 610,42	47
01	Stavební a montážní práce	0,00	9 916 724,13	2 082 512,07	11 999 236,20	46
02	Elektroinstalace	0,00	286 259,69	60 114,53	346 374,22	1
D1-02	Opěrné stěny	0,00	5 695 983,48	1 196 156,53	6 892 140,01	26
01	Bourací a přípravné práce - část A	0,00	62 295,49	13 082,05	75 377,54	0
02	Stavební a montážní práce - část A	0,00	2 376 532,67	499 071,86	2 875 604,53	11
03	Bourací a přípravné práce - část B	0,00	71 081,73	14 927,16	86 008,89	0
04	Stavební a montážní práce - část B	0,00	3 064 649,57	643 576,41	3 708 225,98	14
05	Stavební a montážní práce - část C	0,00	121 424,02	25 499,04	146 923,06	1
D1-03	Zpevněné plochy	0,00	3 795 676,99	797 092,17	4 592 769,16	18
01	Šterkové plochy - část A	0,00	447 400,10	93 954,02	541 354,12	2
02	Šterkové plochy - část B	0,00	541 748,88	113 767,26	655 516,14	3
03	Asfaltové plochy	0,00	2 806 528,01	589 370,88	3 395 898,89	13
D1-04	Venkovní kanalizace	0,00	594 529,76	124 851,25	719 381,01	3
01	Trubní vedení, stavební a montážní práce	0,00	594 529,76	124 851,25	719 381,01	3
D1-05	Přípojka elektro	0,00	33 733,95	7 084,13	40 818,08	0
01	Elektromontáže, zemní a stavební práce	0,00	33 733,95	7 084,13	40 818,08	0
D1-06	Demolice stávající haly soli	0,00	987 965,74	207 472,81	1 195 438,55	5
05	Odstranění stávajícího objektu, bourací práce	0,00	987 965,74	207 472,81	1 195 438,55	5
D1-07	Přeložka plynu	0,00	40 205,90	8 443,24	48 649,14	0
01	Trubní vedení, zemní a stavební práce	0,00	40 205,90	8 443,24	48 649,14	0
Celkem za stavbu		0,00	21 604 000,00	4 536 840,00	26 140 840,00	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
-------	-------	----------	--	--	--------	---

1	Zemní práce	HSV			1 587 078,56	7
13	Hloubené vykopávky	HSV			157 328,82	1
15	Roubení	HSV			23 070,36	0
17	Konstrukce ze zemin	HSV			84 691,16	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 151 653,06	5
27	Základy	HSV			14 630,18	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			7 279 056,13	34
41	Demontáž stávajícího zařízení	HSV			1 200,00	0
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	HSV			24 726,04	0
46	Zpevněné plochy	HSV			551 531,38	3
5	Komunikace	HSV			1 452 025,53	7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			429 094,41	2
8	Trubní vedení	HSV			4 860,00	0
87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	HSV			32 611,00	0
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	HSV			234 564,00	1
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	HSV			5 250,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			37 477,05	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			102 224,97	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			11 370,36	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			663 970,36	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 418 296,52	7

H27	Vedení trubní dálková a přípojná	HSV			17 658,20	0
M20	Bleskosvod	HSV			54 539,04	0
M57	Náhradní výsadba a kácení	HSV			16 459,86	0
711	Izolace proti vodě	PSV			248 801,24	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			3 640,00	0
723	Vnitřní plynovod	PSV			19 545,39	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			2 448,95	0
763	Dřevostavby	PSV			26 399,09	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			279 520,89	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			122 403,16	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			935 552,20	4
783	Nátěry	PSV			31 251,59	0
799	Ostatní	PSV			18 948,00	0
M21	Elektromontáže	MON			258 269,63	1
M23	Montáže potrubí	MON			2 226,06	0
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON			1 832 661,60	8
M46	Zemní práce při montážích	MON			14 993,67	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			2 199 051,18	10
VN	Vedlejší náklady	VN			176 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			76 920,36	0
Cena celkem					21 604 000,00	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	00-00	VN_ON
R:	00	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				176 000,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	150 000,00	150 000,00		RTS 19/ II
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. Součástí jsou také náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád). Součástí je také uvedení všech travnatých ploch do původního stavu po dokončení stavby.								
1				1,00000				
2	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 19/ II
* vytyčení pozice objektu a opěrných stěn								
3	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		RTS 19/ II
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.								
1				1,00000				
Díl: ON		Ostatní náklady				76 920,36		
4	Rp01	Účast inženýrského geologa při zakládání stavby	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
- účast při zakládání, zkoušky zeminy, optimalizace založení v návaznosti na zastižené aktuální podmínky v podloží								
5	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	24 000,00	24 000,00		RTS 19/ II
Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace zajišťované zhotovitelem, většinou v obsahu a rozsahu dílenské, výrobní a montážní dokumentace stavby.								
1				1,00000				
6	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	20 440,00	20 440,00		RTS 19/ II
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.								
1				1,00000				
7	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	21 840,36	21 840,36		RTS 19/ II
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby (stavebních objektů i dopravní a technické infrastruktury) v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí a dle návrhu SOD.								
8	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	3 640,00	3 640,00		RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	00-00	VN_ON
R:	00	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Náklady zhotovitele spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části nebo odpovědnosti za škodu, jak je uvedeno v návrhu SoD.

9	005261020R	Bankovní záruky	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 19/ II
---	------------	-----------------	--------	---------	----------	----------	--	------------

Náklady zhotovitele spojené se zřízením zajišťovacích bankovních záruk po celou dobu realizace díla a celou záruční dobu, jak je uvedeno v návrhu SoD (pokud je zadavatel v návrhu SOD požaduje).

Celkem						252 920,36		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-01	Sklad soli
R:	01	Stavební a montážní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				440 186,67		
1	113108410R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	302,63500	150,00	45 395,25	822-1	RTS 19/ II
		plocha nové haly, 50% asfalt : 17,9*24,3*0,5		217,48500				
		-(podlaha stávající haly - průnik), 50% : -65,7*0,5		-32,85000				
		kolem haly š. 2,5m - vrchní vrstva, 50% asfalt : ((17,9*2+24,3*2+2,5*4)*2,5)*0,5		118,00000				
2	113109425R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	136,59690	189,00	25 816,81	822-1	RTS 19/ II
		podlaha stávající haly - průnik do navrženého objektu : 5,83*23,43		136,59690				
3	113152112R00	Odstranění podkladů zpevněných ploch kamenivo drcené	m3	146,29650	340,00	49 740,81	800-2	RTS 19/ II
		s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		povrch - šterková plocha v místě navržené haly - 50% plochy haly: : (17,9*24,3-65,7*0,5)*0,1*0,5		20,10600				
		v ploše celé haly z -0,1 na -0,25 - tl. 150 mm : 17,9*24,3*0,15		65,24550				
		-(bet. podlaha stávající haly) : -(65,7*0,15)		-9,85500				
		kolem haly š. 2,5m - vrchní vrstva tl.10cm - 50% šterk : ((17,9*2+24,3*2+2,5*4)*2,5*0,1)*0,5		11,80000				
		kolem haly š. 2,5m - spodní vrstvy tl. 25 : ((17,9*2+24,3*2+2,5*4)*2,5*0,25)		59,00000				
4	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	4,35000	61,76	268,66	800-1	RTS 19/ II
		nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením						
		za navrženým objektem směrem k přiléhající vodoteči (na mezideponii a zpět) : 14,5*1,5*0,2		4,35000				
5	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	557,21800	133,00	74 109,99	800-1	RTS 19/ II
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		pod objektem z -0,25 na -1,30 : 17,9*24,30		434,97000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-01	Sklad soli
R:	01	Stavební a montážní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		kolem objektu - pruh š. 2,5 m z -0,25 na -1,30 : $(17,9*2+24,3*2+2,5*4)*(2,59/2)$		122,24800				
6	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 557,21800*0,5	m3	278,60900	23,02	6 413,58	800-1	RTS 19/ II
7	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, v rámci areálu pro sanaci podkladu komunikací (nutno zhodnotit využitelnost) : Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 146,29650	m3	146,29650	36,65	5 361,77	800-1	RTS 19/ II
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, * do vzdálenosti 10 km - vzdálenost zohlední dodavatel stavby v ceně s ohledem na aktuální možnosti v lokalitě uložený materiál na skládku: : Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 321,46950	m3	321,46950	237,00	76 188,27	800-1	RTS 19/ II
9	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, * příplatek +15 km - vzdálenost zohlední dodavatel stavby v ceně s ohledem na aktuální možnosti v lokalitě Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 321,46950*15	m3	4 822,04250	11,20	54 006,88	800-1	RTS 19/ II
10	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice veškerá vykopaná zemina: : Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 557,21800 -(zásypy) : Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 89,45200*-1	m3	321,46950	15,28	4 912,05	800-1	RTS 19/ II
				557,21800				
				-89,45200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-01	Sklad soli
R:	01	Stavební a montážní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		-(využitelný štěrk na sanaci podkladu komunikací) : Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 146,29650*-1						
11	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, kolem hały - na úroveň pod komunikace: : sever : 0 jih : 1,78*(17,9+2,5) východ : 1,44*(24,3+1,25) západ : 0,61*(24,3+2,5)	m3	89,45200	88,00	7 871,78	800-1	RTS 19/ II
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuštěním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. plocha objektu + 0,25m na všechny strany : (17,9+0,25*2)*(24,3+0,25*2)	m2	456,32000	10,27	4 686,41	800-1	RTS 19/ II
13	181301102R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, za halou směrem k vodoteči : 15*5	m2	75,00000	40,33	3 024,75	800-1	RTS 19/ II
14	182001121R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 75,00000	m2	75,00000	31,25	2 343,75	823-1	RTS 19/ II
15	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 321,46950*1,5	t	482,20425	166,00	80 045,91	800-1	RTS 19/ II
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				794 414,57		
16	273321611R00	Beton základových desek železový třídy C 30/37 bez dodávky a uložení výztuže základová deska : 25,8*19,9*0,4	m3	205,36800	2 800,00	575 030,40	801-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-01	Sklad soli
R:	01	Stavební a montážní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
17	631313511R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15,	m3	63,40583	3 460,00	219 384,17	801-1	RTS 19/ II

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

podkladní beton pod zákl. desku : (20,65*26,7)*0,1

55,13550

Koeficient: 0,15

8,27033

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					3 081 162,79		
18	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení	m2	1 091,92000	435,00	474 985,20	801-1	RTS 19/ II	

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

základová deska : (25,8*2+19,9*2)*0,4

36,56000

stěny :

venkovní : (24,3*2+17,9*2)*5,3

447,32000

-(vrata) : -(3,9+4,4)*4,62

-38,34600

vnitřní : ((23,6*2+12,2*2)+(23,6*2+4,5*2))*5,3

677,34000

-(vrata) : -(3,9+4,4)*4,62

-38,34600

ostění vrat : (0,4*4,62)*4

7,39200

19	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění	m2	1 091,92000	75,45	82 385,36	801-1	RTS 19/ II
----	--------------	--	----	-------------	-------	-----------	-------	------------

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 1091,92000

1 091,92000

20	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	68,12190	25 000,00	1 703 047,50	801-1	RTS 19/ II
----	--------------	--	---	----------	-----------	--------------	-------	------------

* viz část statika - vyps na výkrese č. D1-01-2B.2.3

kompletní žb kce. haly - vodorovná + svislá : 64,878

64,87800

Koeficient: 0,05

3,24390

21	341321610R00	Beton stěn nosných a výplňových železový třídy C 30/37	m3	232,73756	3 438,00	800 151,73	801-1	RTS 19/ II
----	--------------	--	----	-----------	----------	------------	-------	------------

bez výztuže, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,

stěny haly : (24,3*2+23,6+17,1*2)*(5,3*0,4)

225,56800

-(otvory) : -(4,4+3,9)*(4,5+0,12)*0,4

-15,33840

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-01	Sklad soli
R:	01	Stavební a montážní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		stěna pro napojení na prefa stěny : 1,2*3,75*0,3 Koeficient: 0,1		1,35000 21,15796				
22	380932217R00	Dodatečné vlepování betonářské výztuže vlepení betonářské výztuže, D 16 mm, beton, malta 71,6 MPa	m	2,00000	539,00	1 078,00	801-4	RTS 19/ II
		zeď pro napojení na prefabrikované stěny - spojení se základem : 4*0,5		2,00000				
23	300Rpol01	Osazení smykových trnů dilatačních, přivařením nebo přidrátováním s vložením kontrukční oceli	ks	42,00000	110,00	4 620,00		Vlastní
24	300Rpol02	Osazení stykovací výztuže, přivařením nebo přidrátováním s vložením kontrukční oceli	ks	3,00000	165,00	495,00		Vlastní
		3		3,00000				
25	300Spec01	Stykovací výztuž HBT 220 - 12/15, L=1,25 m	ks	3,00000	460,00	1 380,00		Vlastní
26	553000886R	trn dilatační	kus	42,00000	310,00	13 020,00	SPCM	RTS 19/ II
		* vč. veškeré pomocné přídavné výztuže v místě osazení - dle technologické předpisu výrobce 3ks/dilatační spára : 42		42,00000				
Díl: 5		Komunikace				537 559,97		
27	565151211RT2	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm s rozprostřením a zhutněním sklad soli - spodní vrstva : 12,2*23,6 inert spodní vrstva : 4,5*23,6 Koeficient: 0,05	m2	413,82600	600,00	248 295,60	822-1	RTS 19/ II
		Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 podlaha haly - spojovací vrstva mezi asfalty : Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 413,82600	m2	413,82600	19,00	7 862,69	822-1	RTS 19/ II
28	573211111R00	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11 S , tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2 Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 413,82600	m2	413,82600	680,00	281 401,68	822-1	RTS 19/ II
				413,82600				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				204 597,21		
30	631315621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25,	m3	0,50000	3 440,00	1 720,00	801-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-01	Sklad soli
R:	01	Stavební a montážní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem osazení lapačů střešních splavenin : 0,5		0,50000				
31	631571003R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze šterkopisku 0-32 pro zpevnění podkladu	m3	268,00160	757,00	202 877,21	801-1	RTS 19/ II
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, podlaha inert : 4,5*23,6*0,68 podlaha sůl : 12,2*23,6*0,68			72,21600 195,78560			
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				88 563,40		
32	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	255,60000	144,00	36 806,40	800-3	RTS 19/ II
		kolem zdí z obou stran : (23,6*2+12,2*2+23,6*2+4,5*2)*2			255,60000			
33	94Rp01	Doprava plošiny na stavbu a zpět	soubor	1,00000	3 757,00	3 757,00		Vlastní
		* vzdálenost zhodnotí dodavatel v ceně dle aktuálních možností v dané lokalitě						
34	180300000100R	Pracovní plošina 0.5 tuny 80 m PP-8A	Sh	60,00000	800,00	48 000,00	STROJ	RTS 19/ II
		* doba přítomnosti plošiny bude revidována dle skutečnosti 5 dní : 12*5			60,00000			
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				11 370,36		
35	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlén apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropsení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží	m2	394,12000	28,85	11 370,36	801-1	RTS 19/ II
		sklad soli : 12,2*23,6 inert : 4,5*23,6			287,92000 106,20000			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				123 907,76		
36	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	70,71400	1 484,00	104 939,58	801-3	RTS 19/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, patky podélná stěna : 1,4*3*1,4*7 patky rohové : 1,4*2,1*1,4+2*2,2*1,4 patky štítová stěna : 1,4*2,55*1,4+1,5*1,75*1,4 pasy : (1,2+1,05+1,65*7+1,35)*0,5*1,4			41,16000 10,27600 8,67300 10,60500			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-01	Sklad soli
R:	01	Stavební a montážní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
37	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	8,77750	2 161,00	18 968,18	801-3	RTS 19/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech

základy žb. : 35,11*0,5*0,5

8,77750

Díl: 99		Staveništní přesun hmot					695 774,23	
38	998012022R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 6 do 12 m	t	2 005,11305	347,00	695 774,23	801-1	RTS 19/ II

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou
konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou

Díl: 711		Izolace proti vodě					248 801,24	
39	711471051R00	Izolace proti tlakové vodě termoplasty vodorovná, bez dodávky fólie	m2	287,92000	79,89	23 001,93	800-711	RTS 19/ II

část pro sůl : 23,6*12,2

287,92000

40	711472051R00	Izolace proti tlakové vodě termoplasty svislá, bez dodávky fólie	m2	93,08000	104,00	9 680,32	800-711	RTS 19/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	---------	------------

svilá - vytažení : (23,6*2+12,2*2)*1,3

93,08000

41	711491171R00	Izolace proti tlakové vodě ostatní vodorovná, podkladní textilie, materiál ve specifikaci	m2	575,84000	29,52	16 998,80	800-711	RTS 19/ II
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	---------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 287,92000

287,92000

Koeficient: 1

287,92000

42	711491271R00	Izolace proti tlakové vodě ostatní svislá, podkladní textilie, materiál ve specifikaci	m2	186,16000	35,47	6 603,10	800-711	RTS 19/ II
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	---------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 93,08000

93,08000

Koeficient: 1

93,08000

43	712378005R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií stěnová lišta vyhnutá, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, RŠ 70 mm	m	78,76000	73,21	5 766,02	800-711	RTS 19/ II
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	---------	------------

napojení hydroizol po obvodě haly : 23,6*2+12,2*2

71,60000

Koeficient: 0,1

7,16000

44	712378007R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, RŠ 100 mm	m	78,76000	81,64	6 429,97	800-711	RTS 19/ II
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	---------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 78,76000

78,76000

45	283220183R	fólie izolační zemní hydroizolační, protiradonová; tloušťka 2,00 mm; plošná hmotnost 2 600 g/m2; PVC-P	m2	438,15000	244,00	106 908,60	SPCM	RTS 19/ II
----	------------	--	----	-----------	--------	------------	------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 287,92000

287,92000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-01	Sklad soli
R:	01	Stavební a montážní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 93,08000 Koeficient: 0,15		93,08000 57,15000				
46	693106610R	geotextilie funkce separační, filtrační; plošná hmotnost 1 000 g/m2 * součástí položky je uvažovaná role š. 2,0m Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 575,84000 Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 186,16000 Koeficient: 0,15	m	876,30000	80,86	70 857,62	SPCM	RTS 19/ II
47	998711102R00	svisle do 12 m	t	3,02353	845,00	2 554,88		RTS 19/ II
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				3 640,00		
48	721242116R00	Lapače střešních splavenin DN 125, litina 2	kus	2,00000	1 820,00	3 640,00	800-721	RTS 19/ II
Díl: 763		Dřevostavby				26 399,09		
49	763612111RV5	Montáž obložení stěn, z desek tl. 16 mm, na sraz, přibitím, včetně dodávky desky cementotřískové vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu ochrana svislé hydroizolace : (23,6*2+12,2*2)*0,85 Koeficient: 0,25	m2	76,07500	340,00	25 865,50	800-763	RTS 19/ II
50	998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	1,77863	300,00	533,59	800-763	RTS 19/ II
Díl: 764		Konstrukce klempířské				274 107,66		
51	764393230R00	Ostatní střešní prvky z pozinkovaného plechu výroba a montáž hřebene střechy, rš 400 mm * kompletní specifikace viz výpis výrobků * vč. veškerého příslušenství K06 : 25	m	25,00000	590,00	14 750,00	800-764	RTS 19/ II
52	764816420R00	Oplechování okapnice, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací	m	75,90000	310,00	23 529,00	800-764	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-01	Sklad soli
R:	01	Stavební a montážní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		K11 : 75,9		75,90000				
53	764908110R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, v barvě hnědé, dodávka a montáž	m	17,80000	560,00	9 968,00	800-764	RTS 19/ II
		* kompletní specifikace viz výpis výrobků						
		* vč. veškerého příslušenství						
		K03 : 8		8,00000				
		K04 : 5,4		5,40000				
		K05 : 4,4		4,40000				
54	764908106R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou z polyesteru v barvě hnědé, průměr 190 mm, dodávka a montáž	m	75,00000	745,00	55 875,00	800-764	RTS 19/ II
		včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací						
		* kompletní specifikace viz výpis výrobků						
		* vč. veškerého příslušenství						
		K01 : 50		50,00000				
		K02 : 25		25,00000				
55	764814533R00	Závětrná lišta , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	64,60000	314,00	20 284,40	800-764	RTS 19/ II
		K07 : 64,6		64,60000				
56	764908102R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém žlabový kotlík kónický, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 150 mm, v barvě hnědé	kus	4,00000	414,00	1 656,00	800-764	RTS 19/ II
		K03 : 1		1,00000				
		K04 : 1		1,00000				
		K05 : 2		2,00000				
57	765312373R00	Krytina pálená doplňky drážková, mříž protisněhová 300x20 cm včetně držáků a spojek,	kus	25,00000	2 828,00	70 700,00	800-765	RTS 19/ II
		75/3		25,00000				
58	764814533Rp01	Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu s PS lakem 25, rš 610 mm	m	64,60000	740,00	47 804,00		Vlastní
		K08 : 64,6		64,60000				
59	764814533Rp02	Oplechování střechy z lakovaného Pz plechu s PS lakem 25, rš 440 mm	m	25,00000	520,00	13 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-01	Sklad soli
R:	01	Stavební a montážní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		K09 : 25		25,00000				
60	764814533Rp03	Rohové lemování z lakovaného Pz plechu s PS lakem 25, rš 280 mm	m	12,70000	315,00	4 000,50		Vlastní
		K10 : 12,7		12,70000				
61	764816420Rp04	Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 330 mm	m	18,80000	457,00	8 591,60		Vlastní
		K12 : 9,2		9,20000				
		K13 : 9,6		9,60000				
62	764908110Rp01	Lindab koleno svodové roury BK, D120	kus	8,00000	219,00	1 752,00		Vlastní
		K03 : 2		2,00000				
		K04 : 2		2,00000				
		K05 : 4		4,00000				
63	764908110Rp02	Lindab mezikus svodové roury BK, D120	kus	2,00000	486,00	972,00		Vlastní
		2		2,00000				
64	764908110Rp05	Lindab koleno výtokové MSK, D120	kus	2,00000	450,00	900,00		Vlastní
		K05 : 2		2,00000				
65	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	0,83161	391,00	325,16	800-764	RTS 19/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 766		Konstrukce truhlářské			122 403,16			
66	766412113R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 1 m2, palubkami pro pero a drážku, z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm	m2	202,27500	110,00	22 250,25	800-766	RTS 19/ II
		P+D, tl. 24 mm, šroubované : (12,1+23,5+3,85*2+0,1*2)*(4,55+0,1)		202,27500				
67	766417111R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn	m	462,00000	31,24	14 432,88	800-766	RTS 19/ II
		svislá prkna : 462		462,00000				
68	3114915020R	vrut TX 25, odolný vůči korozi, podmíněně odolný vůči kyselinám, vhodný pro dřeviny s obsahem tříslovin a v solných atmosférách; nerez A4; d = 5,5 mm; l = 50,0 mm	kus	13 202,00000	1,20	15 842,40	SPCM	RTS 19/ II
		44 ks/m2 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 285,74625*44		12 572,83500				
		Koeficient: 0,05		628,64175				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-01	Sklad soli
R:	01	Stavební a montážní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
zaokrouhlení na celé ks : 0,52325				0,52325				
69	61189997R	palubka podlahová smrk; š = 146 mm; l = 800 až 5 000 mm; tl = 24,0 mm; jakost A/B	m2	285,74625	234,00	66 864,62	SPCM	RTS 19/ II
plocha :								
Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 202,27500				202,27500				
rošt :								
Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 462,00000*0,1				46,20000				
Koeficient: 0,15				37,27125				
70	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	3,32195	907,00	3 013,01	800-766	RTS 19/ II
50 m vodorovně								
Díl: 767		Konstrukce zámečnické			695 365,54			
71	767137512R00	Montáž stěn a příček z plechu Obložení stěn a příček plechem tvarovaným šroubováním	m2	300,96810	115,00	34 611,33	800-767	RTS 19/ II
sůl : 24,45*3,65*2+54,1*2-15,08				271,60500				
inert : 24,47*0,73+5,75*2				29,36310				
72	767392112R00	Montáž krytiny střech plechem tvarovaným šroubováním	m2	460,40800	135,00	62 155,08	800-767	RTS 19/ II
sůl + inert : (6,76*2+5,12)*24,7				460,40800				
73	76700Rpol01	D+M Z1 - Vrata jednokřídlá posuvná 4,8x8,0m, vodící kolejnice hordní, výplň. trapézový plech, man. ot.	soubor	1,00000	270 000,00	270 000,00		Vlastní
* specifikace viz. výpis zámečnických výrobků								
* komplet vč. kolejnice, veškerých prvků a kotevního materiálu								
74	76700Rpol02	D+M Z2 - Přechodový lemovací úhelník L120/120/8 v místě vrat, žárově zinkovaný	kg	127,28000	180,00	22 910,40		Vlastní
* specifikace viz. výpis zámečnických výrobků								
* včetně veškerého kotevního a spojovacího materiálu								
Z2 : (4,4+4,2)*14,8				127,28000				
75	15484512R	profil ocelový trapézový 40/160; tl. 0,63 mm; výška vlny 40,0 mm; pozinkováno; délka min. 1,8 do max. 22 m; rozvinutá šíře 1 250 mm; skladebná šíře 960 mm; prosvětlovací provedení	m2	837,51371	265,00	221 941,13	SPCM	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-01	Sklad soli
R:	01	Stavební a montážní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 300,96810		300,96810				
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 460,40800		460,40800				
		Koeficient: 0,1		76,13761				
76	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	44,33389	1 077,00	47 747,60	800-767	RTS 19/ II
77	171156600300R	Jeřáb mobil. na autopodvozku 20MG AD20T (T815)	Sh	30,00000	1 200,00	36 000,00	STROJ	RTS 11/ II
Díl: 783		Nátěry				30 761,59		
78	783782205R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům - bezbarvý P+D, tl. 24 mm, šroubované : (12,1+23,5+3,85*2+0,1*2)*(4,55+0,1)*2+(4,65/0,1+1)*(26,3+12,3+3,9*2)*(2*0,024) svislá prkna rošt : 462*(0,1*2+0,024*2) Koeficient: 0,1	m2	687,40980	44,75	30 761,59	800-783	RTS 19/ II
Díl: 799		Ostatní				18 948,00		
79	799Rp01	Vyznačení maximální možné výšky skladovaného materiálu, barva	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
80	Rp79901	D+M požární hasicí přístroj 34 A/183 B	kus	2,00000	974,00	1 948,00		Vlastní
81	Rp79903	D+M vybavení objektu požárními a bezpečnostními tabulkami - viz část PBR	soubor	1,00000	11 000,00	11 000,00		Vlastní
Díl: M43		Montáže ocelových konstrukcí				1 832 661,60		
82	M43Rp01	D+M Ocelová kce. haly, povrchová úprava žárové zinkování, komplet vč. veškerého spojovacího a kotevního materiálu viz statika - VD_MD : 21817,4 Koeficient: 0,05	kg	22 908,27000	80,00	1 832 661,60		Vlastní
Díl: M46		Zemní práce při montážích				3 649,86		
83	460030081R00	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu podlaha stávající haly - po délce pro odbourání : 23,43	m	23,43000	102,00	2 389,86		RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-01	Sklad soli
R:	01	Stavební a montážní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
84	460620006RT1	Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva	m2	75,00000	16,80	1 260,00		RTS 19/ II

[Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 75,00000](#)

75,00000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	682 449,43					
85	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	5,18000	430,00	2 227,40	801-3	RTS 19/ II
86	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	501,21729	232,00	116 282,41	801-3	RTS 19/ II
87	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	501,21729	123,00	61 649,73	822-1	RTS 19/ II
88	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	501,21729	248,00	124 301,89	801-3	RTS 19/ II
89	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	12 029,21496	14,12	169 852,51	801-3	RTS 19/ II
* do 25 km - vzdálenost zhodnotí dodavatel v ceně dle konkrétních možností v lokalitě								
90	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	501,21729	205,00	102 749,54	801-3	RTS 19/ II
91	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4 009,73832	24,86	99 682,10	801-3	RTS 19/ II
92	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	501,21729	11,38	5 703,85		RTS 19/ II

Celkem						9 916 724,13
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-01	Sklad soli
R:	02	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: M20		Bleskosvod				54 539,04		
1	210220101R00	Montáž svodového vodiče FeZn průměr do 10 mm, Al průměr do 10 mm, Cu průměr do 8 mm, a podpěr,	m	195,00000	114,00	22 230,00	M21	RTS 19/ II
2	210220022R00	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z drátů ocelových pozinkovaných (FeZn), průměru do 10 mm,	m	18,00000	36,21	651,78	M21	RTS 19/ II
3	210220301R00	Montáž svorky hromosvodové do dvou šroubů	kus	58,00000	68,70	3 984,60	M21	RTS 19/ II
4	210220302R00	Montáž svorky hromosvodové nad dva šrouby	kus	16,00000	24,00	384,00	M21	RTS 19/ II
5	210220372R00	Montáž ochranného úhelníku, trubky, nebo lišty do zdiva,	kus	4,00000	293,00	1 172,00	M21	RTS 19/ II
6	210220401R00	Označení svodu štítky plastovým, nebo smaltovaným,	kus	6,00000	25,54	153,24	M21	RTS 19/ II
7	15615225R	drát ocelový; tažený, měkký; pozink.; pr. 8,00 mm; jak. 11 343	kg	81,90000	35,28	2 889,43	SPCM	RTS 19/ II
		195x0,4x1,05=81,90kg						
8	15615235R	drát ocelový; tažený, měkký; pozink.; pr. 10,00 mm; jak. 11 343	kg	11,34000	35,28	400,08	SPCM	RTS 19/ II
		18x0,6x1,05=11,34kg						
9	35441460R	podpěra vedení do zdiva na hmoždinku; provedení Fe/Zn	kus	42,00000	42,00	1 764,00	SPCM	RTS 19/ II
10	35441560R	podpěra vedení na plechové střechy; provedení Fe/Zn	kus	170,00000	40,00	6 800,00	SPCM	RTS 19/ II
11	35441830R	úhelník ochranný; l = 2 000 mm	kus	4,00000	189,00	756,00	SPCM	RTS 19/ II
12	35441840R	držák ochranného úhelníku do zdiva; provedení Fe/Zn; délka 250 mm	kus	8,00000	32,70	261,60	SPCM	RTS 19/ II
13	35441846R	štítek označení, plast	kus	6,00000	10,00	60,00	SPCM	RTS 19/ II
14	35441875R	svorka křížová pro vodič; provedení Fe/Zn	kus	16,00000	23,86	381,76	SPCM	RTS 19/ II
15	35441885R	svorka spojovací pro lano; provedení Fe/Zn	kus	47,00000	23,00	1 081,00	SPCM	RTS 19/ II
16	35441905R	svorka na okapové žlaby; provedení Fe/Zn	kus	5,00000	29,23	146,15	SPCM	RTS 19/ II
17	35441925R	svorka zkušební pro lano; provedení Fe/Zn	kus	6,00000	43,90	263,40	SPCM	RTS 19/ II
18	R01B	Připojení svodu I ocelové destičce 100x100mm	kus	2,00000	780,00	1 560,00		Vlastní
19	905 R00 B	Hzs-revize provoz.souboru Bleskosvod	hod	24,00000	400,00	9 600,00		Vlastní
Díl: M21		Elektromontáže				231 720,65		
20	210010023R00	Montáž trubky tuhé včetně příslušenství (kolena, přípojky atd.), z PVC, uložené pevně, průměr 29 mm, ,	m	120,00000	34,72	4 166,40	M21	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-01	Sklad soli
R:	02	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
21	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2	kus	36,00000	17,29	622,44	M21	RTS 19/ II
22	210110001R00	Montáž spínače nástěnného pro prostředí obyčejné nebo vlhké včetně zapojení, jednopólového, , řazení 1	kus	1,00000	110,00	110,00	M21	RTS 19/ II
23	210111021R00	Montáž zásuvky domovní v krabici včetně zapojení, , provedení 2P+PE,	kus	1,00000	140,00	140,00	M21	RTS 19/ II
24	210111062R00	Montáž zásuvky domovní nástěnné včetně zapojení, 380 V, provedení 3P+N+PE, 16 A	kus	1,00000	188,00	188,00	M21	RTS 19/ II
25	210810001R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 2 x 1,5 mm2, volně uloženého	m	8,00000	18,82	150,56	M21	RTS 19/ II
26	210810005R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, volně uloženého	m	120,00000	18,17	2 180,40	M21	RTS 19/ II
27	210810006R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, volně uloženého	m	5,00000	18,82	94,10	M21	RTS 19/ II
28	210810016R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, volně uloženého	m	5,00000	18,82	94,10	M21	RTS 19/ II
29	210810045R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého	m	80,00000	23,14	1 851,20	M21	RTS 19/ II
30	R01	Rozvaděč R1 dodávka a montáž	kus	1,00000	64 960,00	64 960,00		Vlastní
Obsah dle přílohy č.D1-01-4.04								
31	R02	Svítilno LED, 85W, 11660lm, IP66, dodávka + montáž vč.upevňovacího materiálu	kus	8,00000	5 107,00	40 856,00		Vlastní
32	R03	Svítilno LED, 106W, 14810lm, IP66, dodávka + montáž vč.upevňovacího materiálu	kus	4,00000	7 460,00	29 840,00		Vlastní
33	R04	Svítilno nást. venkov LED 100W s PIR čidlem, IP54 dodávka a montáž	kus	8,00000	6 830,00	54 640,00		Vlastní
34	34111000R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 2x1,5mm2; počet žil 2; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	8,40000	38,00	319,20	SPCM	RTS 19/ II
8x1,05=8,40m								
35	34111030R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	210,00000	40,00	8 400,00	SPCM	RTS 19/ II
200x1,05=210,00m								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-01	Sklad soli
R:	02	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
36	34111036R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm ² ; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm ² ; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	5,25000	45,00	236,25	SPCM	RTS 19/ II
5x1,05=5,25m								
37	34111094R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x2,5mm ² ; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm ² ; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	5,25000	64,00	336,00	SPCM	RTS 19/ II
5x1,05=5,25m								
38	34535560R	spínač nástěnný stiskací; jednopólový; IP 44; řazení 1; 10AX/250VAC; barva šedá	kus	1,00000	240,00	240,00	SPCM	RTS 19/ II
39	R05	Zásuvka 230V 16A 2P+PE, IP44	kus	1,00000	234,00	234,00		Vlastní
40	34571093R	trubka tuhá hrdlová, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 32,0 mm; vnitřní pr.= 28,6 mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; použití: vyhovuje zkoušce odolnosti plamene. lze montovat do prostoru nebezpečné zóny 2 v prostředí s nebezpečím výbuchu; délka l = 3 m	m	126,00000	32,00	4 032,00	SPCM	RTS 19/ II
120x1,05=126,00m								
41	R06	Pětipólová zásuvka 400V 3x16A, nástěnná venkovní	kus	1,00000	1 230,00	1 230,00		Vlastní
42	900R24	HZS - nezměřitelné práce	hod	12,00000	400,00	4 800,00		Vlastní
Upevnění kotev pro lana pro upevnění svítidel								
43	905 R00	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	hod	20,00000	400,00	8 000,00	Prav.M	RTS 19/ II
44	R07	Stavební přímomoce - vrtání, sekání, zapravení	hod	10,00000	400,00	4 000,00		Vlastní
* včetně veškerého potřebného materiálu								

Celkem	286 259,69
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-02	Opěrné stěny
R:	01	Bourací a přípravné práce - část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				4 151,79		
1	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením linie kolem stávající vodoteče : 47,5*2,5*0,2	m3	23,75000	61,76	1 466,80	800-1	RTS 19/ II
					23,75000			
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. * materiál pro zásyp šachet - přesun v rámci staveniště Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 3,45400	m3	3,45400	79,63	275,04	800-1	RTS 19/ II
					3,45400			
3	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, * materiál pro zásyp šachet - uvažuje se využití vytěženého šterku ze stávajících zpevněných ploch stávající kanalizační šachty DN 1000 mm : ((3,14*0,5*0,5)*1,3)*2 stávající kanalizační vpusti : ((3,14*0,5*0,5)*0,9)*2	m3	3,45400	88,00	303,95	800-1	RTS 19/ II
					2,04100			
					1,41300			
4	113231536Rp01	Bourání odvodňovacího žlabu, povrchového z bet. tvarovek osazených do betonu odvodňovací žlab u myčky : 16,2	m	16,20000	130,00	2 106,00		Vlastní
					16,20000			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				19 217,30		
5	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, základ plotových sloupků : (0,3*0,3*0,5)*35	m3	1,57500	1 484,00	2 337,30	801-3	RTS 19/ II
					1,57500			
6	962090311Rp	Demontáž dílců z ŽB panelů do 1,5 t, do suti betonové panely osazené v terénu : 12	kus	12,00000	960,00	11 520,00		Vlastní
					12,00000			
7	96Rpol01	Demontáž prefabrikovaných konstrukcí osazených v terénu * demontáž a přesun do nové pozice v areálu SUS * žb svodidla 1,99x0,44x0,5 m 9	ks	9,00000	320,00	2 880,00		Vlastní
					9,00000			
8	976085411Rp	Vybourání kanál.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2 litinová kanálová vpust' : 2	kus	4,00000	620,00	2 480,00		Vlastní
					2,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-02	Opěrné stěny
R:	01	Bourací a přípravné práce - část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		litinový kanál poklop : 2		2,00000				
Díl: 762		Konstrukce tesařské				2 448,95		
9	762961820Rp01	Demontáž.oplocení z tyčoviny, ocel. sloupek do v. 2,2m	ks	35,00000	69,97	2 448,95		Vlastní
		35		35,00000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				36 477,45		
10	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	31,84857	232,00	7 388,87	801-3	RTS 19/ II
11	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	31,84857	123,00	3 917,37	822-1	RTS 19/ II
12	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	31,84857	248,00	7 898,45	801-3	RTS 19/ II
13	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km * do 10 km - vzdálenost zhodnotí dodavatel v ceně dle konkrétních možností v lokalitě	t	286,63713	14,12	4 047,32	801-3	RTS 19/ II
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	31,84857	205,00	6 528,96	801-3	RTS 19/ II
15	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	254,78856	24,86	6 334,04	801-3	RTS 19/ II
16	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	31,84857	11,38	362,44		RTS 19/ II
Celkem						62 295,49		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-02	Opěrné stěny
R:	02	Stavební a montážní práce - část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				96 374,47		
1	113108410R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	60,00000	190,00	11 400,00	822-1	RTS 19/ II
		pod kolmými stěnami - 2ks, v délce 7,5m : 7,5*2*4		60,00000				
2	113152112R00	Odstranění podkladů zpevněných ploch kamenivo drcené	m3	148,95000	340,00	50 643,00	800-2	RTS 19/ II
		s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		kolmé stěny : (15,06+3+17,065+3)*1,4		53,37500				
		podélná stěna u potoka : (43,5+3)*2,5		116,25000				
		-(podélná stěna u potoka - odkopávky v zemině): :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 34,87500*-1		-34,87500				
		plocha mezi myčkou a spodní příčnou opěrnou stěnou : 71*0,2		14,20000				
3	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3	m3	34,87500	133,00	4 638,38	800-1	RTS 19/ II
		do 100 m3						
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		podélná stěna u potoka (30% - zemina) : ((43,5+3)*2,5)*0,3		34,87500				
4	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3	m3	34,87500	23,02	802,82	800-1	RTS 19/ II
		příplatek k cenám za lepivost horniny						
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 34,87500		34,87500				
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	34,87500	237,00	8 265,38	800-1	RTS 19/ II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
		* do vzdálenosti 10 km - vzdálenost zohlední dodavatel stavby v ceně s ohledem na aktuální možnosti v lokalitě						
		uložený materiál na skládku: :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 34,87500		34,87500				
6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m	m3	523,12500	11,20	5 859,00	800-1	RTS 19/ II
		z horniny 1 až 4						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-02	Opěrné stěny
R:	02	Stavební a montážní práce - část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, * příplatek +15 km - vzdálenost zohlední dodavatel stavby v ceně s ohledem na aktuální možnosti v lokalitě Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 34,87500*15						
								523,12500
7	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	34,87500	15,28	532,89	800-1	RTS 19/ II
		veškerá vykopaná zemina: : Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 34,87500						
								34,87500
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	324,28100	10,27	3 330,37	800-1	RTS 19/ II
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. pod opěrnými stěnami : (15,062+3+17,065+3+43,3+3)*3 plocha mezi myčkou a spodní příčnou opěrnou stěnou : 71						
								253,28100
								71,00000
9	182001121R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	71,00000	31,25	2 218,75	823-1	RTS 19/ II
		s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, plocha v místě bouraného žlabu : 71						
								71,00000
10	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4	t	52,31250	166,00	8 683,88	800-1	RTS 19/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 34,87500*1,5						
								52,31250
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání					237 918,25	
11	274311711Rp01	Zpevnění břehů, beton C 20/25 prokl. kamenem, svah 1:1	m3	59,03950	3 500,00	206 638,25		Vlastní
		svah ke stávající vodoteči : 38,09*1,55						
								59,03950
12	285947121Rp01	Trn z betonářské oceli R6 délky 30 cm, na chemickou kotvu do navrtaného otvoru	kus	92,00000	340,00	31 280,00		Vlastní
		propojení dobetonávek rohů (23ks do každého panelu na celou výšku) : (23*2)*2						
								92,00000
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					1 396 950,40	
13	334121112R00	Osazení prefabrik.opěr, pilířů, sloupů, stojek a úložných prahů z bet.železového hmotnost přes 5 t do 10 t	kus	51,00000	1 240,00	63 240,00	821-1	RTS 19/ II
		včetně případné nutné spojovací vrstvy z jakékoliv cementové malty, * včetně mechanizace pro manipulaci						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-02	Opěrné stěny
R:	02	Stavební a montážní práce - část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		* včetně realizace statického propojení pomocí ocelových plechů, navařením						
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 47,00000		47,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 4,00000		4,00000				
14	389381001RT3	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30 se zřízením a odstraněním bednění * včetně příložného bednění, prkno napojení prefabrikátů : 0,1*4,5*2	m3	0,90000	4 960,00	4 464,00	801-2	RTS 19/ II
				0,90000				
15	300Rpol01	Doprava prefabrikovaných prvků na staviště, vč. složení v místě osazení * cenu zhodnotí dodavatel dle aktuálních možností v místě stavby s ohledem na místo výrobce prefa dílců, vzdálenost a možnosti dopravce * MJ (jízda) - cena za jednu jízdu z Prefy na stavbu a zpět doprava po 2ks : (47+4)/2 zaokrouhlení na celé jízdy : 0,5	jízda	26,00000	35 000,00	910 000,00		Vlastní
				25,50000				
				0,50000				
16	300Spec01	P1 Prefabrikovaný Grefa panel, tvar obráceného T, 4,5x1,5x2,38m, hmotnost 6,48 t * včetně kotevních plechů osazených na výrobku pro vzájemné statické propojení část A : 47	ks	47,00000	5 480,00	257 560,00		Vlastní
				47,00000				
17	300Spec02	P2 Prefabrikovaný Grefa panel rohový, tvar obráceného T, 4,5x1,5x1,595m, hmotnost 5,76 t * včetně kotevních plechů osazených na výrobku pro vzájemné statické propojení část A : 4	ks	4,00000	4 760,00	19 040,00		Vlastní
				4,00000				
18	300Spec03	Plech ocelový pro propojení prefa panelů, vč. náteru 2xzáklad + 1xvrch (0,1*0,5*0,01*7800)*48	kg	187,20000	762,00	142 646,40		Vlastní
				187,20000				
Díl: 5		Komunikace				11 999,00		
19	564761111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 200 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním plocha mezi myčkou a spodní příčnou opěrnou stěnou : 71	m2	71,00000	169,00	11 999,00	822-1	RTS 19/ II
				71,00000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				158 294,81		
20	631313511R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15,	m3	33,43982	3 031,00	101 356,09	801-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-02	Opěrné stěny
R:	02	Stavební a montážní práce - část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem						
		podkladní beton : $((15,062+3+17,065+3+43,3+3)*3)*0,1$		25,32810				
		prolití v místě změny výšek základ. kčí. : $3*0,5*0,5*5$		3,75000				
		Koeficient: 0,15		4,36172				
21	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení	m2	12,50000	279,00	3 487,50	801-1	RTS 19/ II
		prolití v místě změny výšek základ. kčí. : $(3+1+1)*0,5*5$		12,50000				
22	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění	m2	12,50000	67,78	847,25	801-1	RTS 19/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 12,50000		12,50000				
23	631571003R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu	m3	69,49005	757,00	52 603,97	801-1	RTS 19/ II
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, zahutnit do stávajícího jílového podkladu - podklad netvoří drenážní vrstvu: :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : $324,28100*0,05$		16,21405				
		zásyp výkopu pro opěrné stěny (na úroveň pod komunikace=po původní terén): :						
		příčná spodní : $(15+3)*0,35+(16,4+3)*0,35$		13,09000				
		příčná středová : $(16,5+3)*(0,11+0,19)$		5,85000				
		podélná kolem potoka - do areálu : $(43,4+3)*((0,98+0,5)/2)$		34,33600				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				87 813,33		
24	998015011R00	Přesun hmot, budovy z dílců jednopodlažní	t	439,06664	200,00	87 813,33		RTS 19/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				148 900,00		
25	767Rpol01	D+M Z03 Doplnění oplocení, ocelový rám z L40/40/4, žárově zinkovaný + trapézový plech	soubor	1,00000	148 900,00	148 900,00		Vlastní
		* specifikace viz výpis zámečnických výrobků						
		* včetně veškerého kotevního materiálu						
		* kotveno pomocí chem. kotev skrz kotevní plechy ke stávajícímu oplocení a novým opěrným stěnám						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				238 282,41		
26	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	13,20000	105,00	1 386,00	801-3	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-02	Opěrné stěny
R:	02	Stavební a montážní práce - část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 13,20000	13,20000					
27	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	206,83500	232,00	47 985,72	801-3	RTS 19/ II
28	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	206,83500	123,00	25 440,71	822-1	RTS 19/ II
29	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	206,83500	248,00	51 295,08	801-3	RTS 19/ II
30	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km <i>* do 10 km - vzdálenost zhodnotí dodavatel v ceně dle konkrétních možností v lokalitě</i>	t	1 861,51500	14,12	26 284,59	801-3	RTS 19/ II
31	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	206,83500	205,00	42 401,18	801-3	RTS 19/ II
32	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1 654,68000	24,86	41 135,35	801-3	RTS 19/ II
33	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	206,83500	11,38	2 353,78		RTS 19/ II

Celkem						2 376 532,67		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-02	Opěrné stěny
R:	03	Bourací a přípravné práce - část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				32 091,20		
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, násyp za stávající halou soli : (4*2,5*2)*2	m3	40,00000	133,00	5 320,00	800-1	RTS 19/ II
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, * do vzdálenosti 10 km - vzdálenost zohlední dodavatel stavby v ceně s ohledem na aktuální možnosti v lokalitě uložený materiál na skládku: : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 40,00000	m3	40,00000	237,00	9 480,00	800-1	RTS 19/ II
3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, * příplatek +15 km - vzdálenost zohlední dodavatel stavby v ceně s ohledem na aktuální možnosti v lokalitě Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 40,00000*15	m3	600,00000	11,20	6 720,00	800-1	RTS 19/ II
4	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice veškerá vykopaná zemina: : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 40,00000	m3	40,00000	15,28	611,20	800-1	RTS 19/ II
5	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 40,00000*1,5	t	60,00000	166,00	9 960,00	800-1	RTS 19/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				8 718,50		
6	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, patky pro sloupky plotu : 31*0,5*0,5*0,5 patku pro ztužidla plotu : 16*0,5*0,5*0,5	m3	5,87500	1 484,00	8 718,50	801-3	RTS 19/ II
Díl: M57		Náhradní výsadba a kácení				9 216,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-02	Opěrné stěny
R:	03	Bourací a přípravné práce - část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
7	111201501R00	Spálení větví o průměru kmene přes 100 mm, na hromádách, pro všechny druhy stromů	kus	10,00000	541,00	5 410,00	800-1	RTS 19/ II

Včetně očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.

2 stromy po 5 hlavních větvích : 2*5

10,00000

8	112101103R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	2,00000	532,00	1 064,00	800-1	RTS 19/ II
---	--------------	---	-----	---------	--------	----------	-------	------------

s odřezáním kmene a odvětvvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

kácení stávajících jasanů : 2

2,00000

9	112201104R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 700 do 900 mm	kus	2,00000	1 371,00	2 742,00	800-1	RTS 19/ II
---	--------------	--	-----	---------	----------	----------	-------	------------

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

stávající stromy, jasaný : 2

2,00000

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				6 786,76		
10	767914830R00	Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m	m	76,60000	88,60	6 786,76	800-767	RTS 19/ II

* výška kce. do 2,5 m

* ocelové sloupky TR do DN 50

* 2x vodorovný ocelový profil do L60/60

* příčné opěry ocelový profil do L60/60

* opláštění trapézový plech

* vč. ekologické likvidace oplocení

* zisk z prodeje konstrukce není započítán do ceny položky - bude vrácen investorovi

oplocení při východní hranici areálu : 76,6

76,60000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				14 269,27		
-----------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

11	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	12,45855	232,00	2 890,38	801-3	RTS 19/ II
12	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	12,45855	123,00	1 532,40	822-1	RTS 19/ II

pro vodorovnou dopravu

13	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	12,45855	248,00	3 089,72	801-3	RTS 19/ II
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-02	Opěrné stěny
R:	03	Bourací a přípravné práce - část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
14	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	112,12695	14,12	1 583,23	801-3	RTS 19/ II
* do 10 km - vzdálenost zhodnotí dodavatel v ceně dle konkrétních možností v lokalitě								
15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	12,45855	205,00	2 554,00	801-3	RTS 19/ II
16	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	99,66840	24,86	2 477,76	801-3	RTS 19/ II
17	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	12,45855	11,38	141,78		RTS 19/ II

Celkem						71 081,73		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-02	Opěrné stěny
R:	04	Stavební a montážní práce - část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				140 654,81		
1	113152112R00	Odstranění podkladů zpevněných ploch kamenivo drcené s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, tl. 30 cm v 50% ploše opěrných zdí (koef=0,3*0,5=0,15) : Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 160,50000*0,15	m3	24,07500	340,00	8 185,50	800-2	RTS 19/ II
					24,07500			
2	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, výkop pro opěrnou stěnu : (6+16,5+9+1+21)*4,8	m3	248,77500	133,00	33 087,08	800-1	RTS 19/ II
		-(odstraněný štěrkový násyp) : : Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 8,02500*-1			-8,02500			
3	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 248,77500	m3	248,77500	23,02	5 726,80	800-1	RTS 19/ II
					248,77500			
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek sloupky plotu : (0,5*0,5*0,6)*3	m3	0,45000	736,00	331,20	800-1	RTS 19/ II
					0,45000			
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 0,45000	m3	0,45000	72,46	32,61	800-1	RTS 19/ II
					0,45000			
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, * do vzdálenosti 10 km - vzdálenost zohlední dodavatel stavby v ceně s ohledem na aktuální možnosti v lokalitě uložený materiál na skládku : výkopy : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 248,77500	m3	103,62950	237,00	24 560,19	800-1	RTS 19/ II
					248,77500			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-02	Opěrné stěny
R:	04	Stavební a montážní práce - část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		-(zásypy): : Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 141,77500*-1 -(ornice) : Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 22,47000*-0,15						
7	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	1 554,44250	11,20	17 409,76	800-1	RTS 19/ II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, * příplatek +15 km - vzdálenost zohlední dodavatel stavby v ceně s ohledem na aktuální možnosti v lokalitě Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 103,62950*15						
8	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	100,25900	15,28	1 531,96	800-1	RTS 19/ II
		veškerá vykopaná zemina: : Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 103,62950 Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 22,47000*-0,15						
9	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	141,77500	88,00	12 476,20	800-1	RTS 19/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, zásyp směrem k sousedním pozemkům : (6+16,5+9+1+21)*2,65						
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	160,50000	10,27	1 648,34	800-1	RTS 19/ II
		vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. (6+16,5+9+1+21)*3						
11	181301102R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	22,47000	40,33	906,22	800-1	RTS 19/ II
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 149,80000*0,15						
12	182001121R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	149,80000	31,25	4 681,25	823-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-02	Opěrné stěny
R:	04	Stavební a montážní práce - část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, za opěrnou stěnou : (6+16,5+9+1+21)*2,8			149,80000			
13	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4	t	150,38850	200,00	30 077,70	800-1	RTS 19/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 100,25900*1,5		150,38850				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				16 560,00		
14	285947121Rp01	Trn z betonářské oceli R6 délky 30 cm, na chemickou kotvu do navrtaného otvoru	kus	92,00000	180,00	16 560,00		Vlastní
		propojení dobetonávek rohů (23ks do každého panelu na celou výšku) : (23*2)*2		92,00000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 776 839,70		
15	334121112R00	Osazení prefabrik.opěr, pilířů, sloupů, stojek a úložných prahů z bet.železového hmotnost přes 5 t do 10 t	kus	34,00000	7 900,00	268 600,00	821-1	RTS 19/ II
		včetně případné nutné spojovací vrstvy z jakékoliv cementové malty, * včetně mechanizace pro manipulaci * včetně realizace statického propojení pomocí ocelových plechů, navařením Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 30,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 4,00000		30,00000 4,00000				
16	389381001RT3	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30	m3	1,35000	3 110,00	4 198,50	801-2	RTS 19/ II
		se zřízením a odstraněním bednění * včetně příložného bednění, prkno napojení prefabrikátů : 0,1*4,5*3		1,35000				
17	300Rpol01	Doprava prefabrikovaných prvků na stevniště, vč. složení v místě osazení	jízda	17,00000	35 000,00	595 000,00		Vlastní
		* cenu zhodnotí dodavatel dle aktuálních možností v místě stavby s ohledem na místo výrobce prefa dílců, vzdálenost a možnosti dopravce * MJ (jízda) - cena za jednu jízdu z Prefy na stavbu a zpět doprava po 2ks : (30+4)/2		17,00000				
18	300Spec01	P1 Prefabrikovaný Grefa panel, tvar obráceného T, 4,5x1,5x2,38m, hmotnost 6,48 t	ks	30,00000	54 000,00	1 620 000,00		Vlastní
		* včetně kotevních plechů osazených na výrobku pro vzájemné statické propojení část B : 30		30,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-02	Opěrné stěny
R:	04	Stavební a montážní práce - část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
19	300Spec02	P2 Prefabrikovaný Grefa panel rohový, tvar obráceného T, 4,5x1,5x1,595m, hmotnost 5,76 t	ks	4,00000	47 000,00	188 000,00		Vlastní

* včetně kotevnicích plechů osazených na výrobku pro vzájemné statické propojení

část B : 4

4,00000

20	300Spec03	Plech ocelový pro propojení prefa panelů, vč. náteru 2xzáklad + 1xvrch (0,1*0,5*0,01*7800)*34	kg	132,60000	762,00	101 041,20		Vlastní
				132,60000				

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	66 202,39
----------------	---------------------------------------	------------------

21	631313511R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem podkladní beton : ((6+3+16,5+9+1+21+1)*3)*0,1 Koeficient: 0,15	m3	19,83750	3 031,00	60 127,46	801-1	RTS 19/ II
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	-------	------------

17,25000

2,58750

22	631571003R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, zahutnit do stávajícího jílového podkladu - podklad netvoří drenážní vrstvu: : Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 160,50000*0,05	m3	8,02500	757,00	6 074,93	801-1	RTS 19/ II
				8,02500				

8,02500

Díl: 99		Staveništní přesun hmot					14 855,69	
23	998015011R00	Přesun hmot, budovy z dílců jednopodlažní	t	74,27846	200,00	14 855,69		RTS 19/ II

Díl: M57	Náhradní výsadba a kácení	7 243,86
-----------------	----------------------------------	-----------------

24	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek pro 4 stromky : (0,6*0,6*0,6)*4	m3	0,86400	736,00	635,90	800-1	RTS 19/ II
				0,86400				

0,86400

25	184004613R00	Výsadba sazenic stromů v jutovém obalu D do 40 cm	kus	4,00000	28,45	113,80		RTS 19/ II
				4	4,00000			

4,00000

26	184004916R00	Příplatek za donos hlíny do 10 m, jamka D 60/hl.60	kus	4,00000	74,70	298,80		RTS 19/ II
27	185804311R00	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2, 0,06*4	m3	0,24000	354,00	84,96	823-1	RTS 19/ II
				0,24000				

0,24000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-02	Opěrné stěny
R:	04	Stavební a montážní práce - část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
28	M57Rpol01	D+M Opora stromků z dřevěných kůlů zarážených, 3ks do průměru 10cm, propojení v horní části, úvaz	kus	4,00000	400,00	1 600,00		Vlastní
29	M57Spec01	Strom ovocný, jabloň/hrušeň, vysokokmen, stromek s korunkou založenou 160 – 190 cm nad zemí	kus	4,00000	890,00	3 560,00		Vlastní
* specifikace viz stanovisko odboru životního prostředí a koordinační situační výkres								
30	10371500Rp	Substrát zahradnický, výsadba ovocných dřevin	m3	0,86400	1 100,00	950,40		Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 0,86400				0,86400				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				2 730,00		
31	764Rp01	D+M K15 Oplechování opěrné stěny, pzn. plech s PS lakem 25µm, r.š. 530 mm	m	3,90000	700,00	2 730,00		Vlastní
K15 : 3,9				3,90000				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				1 200,19		
32	338171122R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30 trubkových nebo profilovaných	kus	3,00000	252,00	756,00	801-5	RTS 19/ II
3				3,00000				
33	767Rpol01	D+M doplnění oplocení, ocelové trubkové sloupky, vodorovné nosníky z L profilů, opl. trapézovým plechem	m	5,60000	79,32	444,19		Vlastní
* sestaveno ze stávajících prvků demontovaného oplocení								
* vč. nového spojovacího a kotevního materiálu								
* výška kce. do 2,5 m								
5,6				5,60000				
Díl: M46		Zemní práce při montážích				2 516,64		
34	460620006RT1	Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva	m2	149,80000	16,80	2 516,64		RTS 19/ II
ošetřené plochy terénu za opěrnými stěnami :								
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 149,80000				149,80000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				35 846,29		
35	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	31,29750	232,00	7 261,02	801-3	RTS 19/ II
36	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	31,29750	123,00	3 849,59	822-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-02	Opěrné stěny
R:	04	Stavební a montážní práce - část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		pro vodorovnou dopravu						
37	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	31,29750	248,00	7 761,78	801-3	RTS 19/ II
38	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	281,67750	14,12	3 977,29	801-3	RTS 19/ II
		* do 10 km - vzdálenost zhodnotí dodavatel v ceně dle konkrétních možností v lokalitě						
39	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	31,29750	205,00	6 415,99	801-3	RTS 19/ II
40	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	250,38000	24,86	6 224,45	801-3	RTS 19/ II
41	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	31,29750	11,38	356,17		RTS 19/ II
Celkem						3 064 649,57		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-02	Opěrné stěny
R:	05	Stavební a montážní práce - část C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				9 721,79		
1	113107320R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	18,06000	90,44	1 633,35	822-1	RTS 19/ II
		plocha za novou opěrnou stěnou + plocha kolem obrubníku směrem do šterkových ploch : 18,06		18,06000				
2	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	12,37500	133,00	1 645,88	800-1	RTS 19/ II
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, * pozn. sejmutí povrchového krytu v tl. 850 mm je součástí rozpočtu "Asfaltové komunikace" odkopávka na úroveň -0,300 : 1,2*1,5+4,7*1,5*1,5						
				12,37500				
3	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	1,50000	150,00	225,00	800-1	RTS 19/ II
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. pro základový pas na úroveň -0,8 : 5*0,6*0,5						
				1,50000				
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	1,50000	72,46	108,69	800-1	RTS 19/ II
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,50000						
				1,50000				
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	3,61200	36,65	132,38	800-1	RTS 19/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. manipulace s odtěženou šterkovou plochou: : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 18,06000*0,2						
				3,61200				
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	7,58200	237,00	1 796,93	800-1	RTS 19/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. * do vzdálenosti 10 km - vzdálenost zohlední dodavatel stavby v ceně s ohledem na aktuální možnosti v lokalitě uložený materiál na skládku: : Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 7,58200						
				7,58200				
7	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	113,73000	11,20	1 273,78	800-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-02	Opěrné stěny
R:	05	Stavební a montážní práce - část C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. * příplatek +15 km - vzdálenost zohlední dodavatel stavby v ceně s ohledem na aktuální možnosti v lokalitě Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 7,58200*15				113,73000		
8	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	7,58200	15,28	115,85	800-1	RTS 19/ II
		výkopy-zásypy : (18,06*0,2+12,37+1,5)-9,9				7,58200		
9	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	9,90000	88,00	871,20	800-1	RTS 19/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 12,37500*0,8				9,90000		
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	3,00000	10,27	30,81	800-1	RTS 19/ II
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. základová spára : 5*0,6				3,00000		
11	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4	t	11,37300	166,00	1 887,92	800-1	RTS 19/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 7,58200*1,5				11,37300		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				4 035,00		
12	274313611R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20	m3	1,50000	2 690,00	4 035,00	801-1	RTS 19/ II
		základový pas pod opěrnou stěnu : 5*0,6*0,5				1,50000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				24 103,24		
13	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,03702	26 842,00	993,69	801-1	RTS 19/ II
		včetně distančních prvků 2xR10 v každé dutině šířky 25 cm - celkem 20 ks svislých prutů, l=1,5m, 1bm=0,617 kg : (4,7/0,25+1,2)*1,5*2*0,617*0,001				0,03702		
14	348922321R00	Zdivo plotové z betonových tvarovek tloušťky 300 mm jednostranně štípaných, přírodních	m2	7,05000	1 835,00	12 936,75	801-1	RTS 19/ II
		kladení tvárnice na speciální maltu, spárování současně při zdění, zvýšené nároky na udržení čistoty zdiva * štípaný povrch a barvu ladit dle stávajícího zdivu opěrná stěna : 4,7*1,5				7,05000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-02	Opěrné stěny
R:	05	Stavební a montážní práce - část C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
15	380932215R00	Dodatečné vlepování betonářské výztuže vlepení betonářské výztuže, D 12 mm, beton, malta 71,6 MPa	m	7,48000	1 360,00	10 172,80	801-4	RTS 19/ II

provázání se stávající stěnou - po 30 cm : (1,5/0,3+1)*0,33

1,98000

provázání se základem - po 30 cm : (4,7/0,3+1)*0,33

5,50000

Díl: 5	Komunikace	2 257,50
---------------	-------------------	-----------------

16	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	18,06000	125,00	2 257,50	822-1	RTS 19/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	------------

část C - oprava stávající štěrkové plochy : 18,06

18,06000

Díl: 96	Bourání konstrukcí	7 124,31
----------------	---------------------------	-----------------

17	962042321R00	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového	m3	2,38500	2 006,00	4 784,31	801-3	RTS 19/ II
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	------------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

stěna ztrac. bednění štípané tl. 300 mm : 5,3*1,5*0,3

2,38500

18	970241300R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 300 mm	m	1,50000	1 560,00	2 340,00	801-3	RTS 19/ II
----	--------------	--	---	---------	----------	----------	-------	------------

na výšku opěrné stěny : 1,5

1,50000

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	58 900,00
-----------------	------------------------------	------------------

19	767Rpol01	D+M Z04 - Zábradlí ocelové z trubkových profilů, nátěrový systém	soubor	1,00000	58 900,00	58 900,00		Vlastní
----	-----------	--	--------	---------	-----------	-----------	--	---------

* specifikace viz výpis zámečnických prvků

* včetně veškerého spojovacího a kotevního materiálu

* včetně výstražného krycího profilu hrany opěrné stěny

* včetně napojení na stávající zábradlí

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	15 282,18
-----------------	--	------------------

20	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	13,19409	232,00	3 061,03	801-3	RTS 19/ II
----	--------------	-----------------------------------	---	----------	--------	----------	-------	------------

21	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	13,19409	123,00	1 622,87	822-1	RTS 19/ II
----	--------------	---------------------------------------	---	----------	--------	----------	-------	------------

pro vodorovnou dopravu

22	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	13,19409	248,00	3 272,13	801-3	RTS 19/ II
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	------------

23	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	316,65816	14,12	4 471,21	801-3	RTS 19/ II
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------	-------	------------

* do 25 km - vzdálenost zhodnotí dodavatel v ceně dle konkrétních možností v lokalitě

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-02	Opěrné stěny
R:	05	Stavební a montážní práce - část C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
24	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	13,19409	205,00	2 704,79	801-3	RTS 19/ II
25	979093111R00	bez zhutnění	t	13,19409	11,38	150,15		RTS 19/ II

Celkem	121 424,02							
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-03	Zpevněné plochy
R:	01	Štěrkové plochy - část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				14 466,20		
1	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	20,00000	45,63	912,60	822-1	RTS 19/ II
		odstranění části stávajícího podkladu pro realizaci nové zpevněné plochy : v rohu štěr. plochy u horské vpustě : 4*5		20,00000				
2	113107625R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	59,25000	47,38	2 807,27	822-1	RTS 19/ II
		odstranění části stávajícího podkladu pro realizaci nové zpevněné plochy : v místě napojení středové dělicí opěrné stěny na podélnou : (19,75*6)/2		59,25000				
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	17,81250	36,65	652,83	800-1	RTS 19/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. přemístění ztrženého štěrkového povrchu v ploše : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 20,00000*0,15 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 59,25000*0,25		3,00000 14,81250				
4	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	949,53000	10,63	10 093,50	800-1	RTS 19/ II
		vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5, část A - štěrková plochy - kóje mezi opěrnými stěnami : 949,53		949,53000				
Díl: 46		Zpevněné plochy				254 702,92		
5	460650015Rp1	ze štěrkopísku, rozprostření a zhutnění, materiál ve specifikaci	m3	238,81800	340,00	81 198,12		Vlastní
		kóje směrem k myčce : 459,84*0,2 kóje směrem k skladu soli : 489,5*0,3		91,96800 146,85000				
6	58344169R	štěrkodrt' frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A	t	435,94170	398,00	173 504,80	SPCM	RTS 19/ II
		nový štěrkový materiál : Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 238,81800*1,9		453,75420				
		-(stávající odtěžený materiál z plochy) : Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 17,81250*-1		-17,81250				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				9 266,80		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-03	Zpevněné plochy
R:	01	Štěrkové plochy - část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
7	917862111RT7	Osazení silničního nebo chodnikového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, rozměru 1000/150/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. pozice u horské vpustě : 6,1	m	6,10000	335,00	2 043,50	822-1	RTS 19/ II
8	935112112R00	Osazení příkopového žlabu se zřízením lože tl. 100 mm z betonu C 8/10, z betonových desek, jakékoliv velikosti s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 35,00000*0,3	m2	10,50000	418,00	4 389,00	822-1	RTS 19/ II
9	59227001R	žlab odvodňovací beton; l = 295,5 mm; š = 665 mm; h = 155,0 mm; barva přírodní odvodňovací žlab k horské vpusti : 35	kus	35,00000	80,98	2 834,30	SPCM	RTS 19/ II
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						168 964,18		
10	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	844,82088	200,00	168 964,18	822-1	RTS 19/ II
Celkem						447 400,10		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-03	Zpevněné plochy
R:	02	Štěrkové plochy - část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				244 717,94		
1	113107630R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	466,85500	60,97	28 464,15	822-1	RTS 19/ II
		část B - pro novou skladbu štěrkového podkladu tl. 2x30 cm : 328,24*2		656,48000				
		-(odkopaná plocha v rámci opěrných stěn) : -51,25*1,85*2		-189,62500				
2	162201152R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	140,05650	61,15	8 564,46	800-1	RTS 19/ II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
		* uvažuje se s využitím vytěženého štěrku na sanaci pláně asfaltových ploch						
		* přesun v rámci areálu						
		odtěžený materiál tl. 60 cm v ploše - 50% využitelnost :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 466,85500*0,3		140,05650				
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	140,05650	237,00	33 193,39	800-1	RTS 19/ II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
		* do vzdálenosti 10 km - vzdálenost zohlední dodavatel stavby v ceně s ohledem na aktuální možnosti v lokalitě						
		50% nevyužitelného materiálu :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 140,05650		140,05650				
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	2 100,84750	11,20	23 529,49	800-1	RTS 19/ II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
		* příplatek +15 km - vzdálenost zohlední dodavatel stavby v ceně s ohledem na aktuální možnosti v lokalitě						
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 140,05650*15		2 100,84750				
5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	467,76600	15,28	7 147,46	800-1	RTS 19/ II
		veškerá vykopaná zemina: :						
		Hodnota z bývalého odkazu. : 557,218		557,21800				
		-(zásypy) :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-03	Zpevněné plochy
R:	02	Štěrkové plochy - část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Hodnota z bývalého odkazu. : -89,452			-89,45200			
6	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5, část B - pro novou skladbu štěrkového podkladu : 328,24	m2	328,24000	10,63	3 489,19	800-1	RTS 19/ II
					328,24000			
7	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 467,76600*1,5	t	701,64900	200,00	140 329,80	800-1	RTS 19/ II
					701,64900			
Díl: 46		Zpevněné plochy				155 782,70		
8	460650015Rp1	Podkladová vrstva ze štěrkopísku, rozprostření a zhutnění, materiál ve specifikaci část B : 328,24*0,6	m3	196,94400	240,00	47 266,56		Vlastní
					196,94400			
9	583417043R	kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A nový štěrkový materiál: : Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 196,94400*1,9	t	374,19360	290,00	108 516,14	SPCM	RTS 19/ II
					374,19360			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				141 248,24		
10	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	706,24118	200,00	141 248,24	822-1	RTS 19/ II
Celkem						541 748,88		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-03	Zpevněné plochy
R:	03	Asfaltové plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				589 744,10		
1	113108415R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	1 101,92000	61,30	67 547,70	822-1	RTS 19/ II
		897,3+194,25+10,37		1 101,92000				
2	113152112R00	Odstranění podkladů zpevněných ploch kamenivo drcené	m3	440,76800	340,00	149 861,12	800-2	RTS 19/ II
		s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		tl. 40 v celé ploše : (897,3+194,25+10,37)*0,4		440,76800				
3	113231315R00	Bourání liniových odvodňovacích žabů zatížení C250, šířka žlabu 150 mm	m	14,30000	140,00	2 002,00	822-1	RTS 19/ II
		včetně betonového lože						
		žlab ve spodní části areálu : 14,3		14,30000				
4	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3	m3	330,57600	190,00	62 809,44	800-1	RTS 19/ II
		přes 100 do 1 000 m3						
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		v celé ploše na -0,85 = tl. 30 cm : (897,3+194,25+10,37)*0,3		330,57600				
5	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3	m3	330,57600	23,02	7 609,86	800-1	RTS 19/ II
		příplatek k cenám za lepivost horniny						
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 330,57600		330,57600				
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	440,76800	36,65	16 154,15	800-1	RTS 19/ II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
		předpokládaná využitelnost 50% vytěženého objemu - přesun 2x v rámci staveniště - na						
		mezideponii a zpět pro sanaci podkladu :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 440,76800*0,5		220,38400				
		Koeficient: 1		220,38400				
		Koeficient:						
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	330,57600	237,00	78 346,51	800-1	RTS 19/ II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
		* do vzdálenosti 10 km - vzdálenost zohlední dodavatel stavby v ceně s ohledem na aktuální možnosti v lokalitě						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-03	Zpevněné plochy
R:	03	Asfaltové plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		uložený materiál na skládku : Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 330,57600			330,57600			
8	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, * příplatek +15 km - vzdálenost zohlední dodavatel stavby v ceně s ohledem na aktuální možnosti v lokalitě Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 330,57600*15	m3	4 958,64000	11,20	55 536,77	800-1	RTS 19/ II
9	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 předpokládaná využitelnost 50% vytěženého objemu - přesun 2x v rámci staveniště - na mezideponii a zpět pro sanaci podkladu : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 440,76800*0,5	m3	220,38400	154,00	33 939,14	800-1	RTS 19/ II
10	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice odkopávky komplet: : Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 330,57600	m3	330,57600	15,28	5 051,20	800-1	RTS 19/ II
11	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1101,92000	m2	1 101,92000	10,63	11 713,41	800-1	RTS 19/ II
12	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 330,57600*1,5	t	495,86400	200,00	99 172,80	800-1	RTS 19/ II
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				98 725,24		
13	211971110R00	Zřízení opláštění odvod. žeber z geotextilie o sklonu do 1:2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami, lože drenáže o průřezu 0,5x0,5m : (4*0,5*1,1)*65,26 Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 65,26000*0,25	m2	143,57200	25,87	3 714,21	800-2	RTS 19/ II
14	212532111R00	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frské 16-32 mm Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 65,26000*0,25	m3	16,31500	935,00	15 254,53	800-2	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-03	Zpevněné plochy
R:	03	Asfaltové plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
15	212753115R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 125, bez lože	m	65,26000	14,67	957,36	827-1	RTS 19/ II
				oddrenážování pláňe komunikace : 25,15+4,66+33,1+2,35				
				65,26000				
16	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m	m2	1 101,92000	12,67	13 961,33	800-2	RTS 19/ II
				S31 : 1101,92				
				1 101,92000				
17	28611215Spec01	Trubka PEHD drenážní perfor TP DN150 SN8 Strabusil	m	75,04900	128,00	9 606,27		Vlastní
				* vč. veškerého příslušenství - spojek , hrdel, přechodů, odboček atd.				
				Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 65,26000				
				Koefficient: 0,15				
				65,26000				
				9,78900				
18	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	157,92920	31,67	5 001,62	SPCM	RTS 19/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 143,57200				
				Koefficient: 0,1				
				143,57200				
				14,35720				
19	69366199R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	1 212,11200	41,44	50 229,92	SPCM	RTS 19/ II
				S31 :				
				Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 1101,92000				
				Koefficient: 0,1				
				110,19200				
Díl: 46		Zpevněné plochy				141 045,76		
20	460650015Rp1	Podkladová vrstva ze šterkopísku, rozprostření a zhutnění, materiál ve specifikaci	m3	440,76800	320,00	141 045,76		Vlastní
				* sanace pláňe pod asfaltové komunikace				
				* šterkový materiál pro sanaci podkladní vrstvy komunikace bude získán z ostatních bouraných konstrukcí zpevněných ploch a podlah - nutno zhodnotit jeho využitelnost v rámci realizace				
				sanace podkladu - skladba S31 - tl. 200 (materiál ze stávající skladby asfaltových ploch) :				
				1101,92*0,2				
				sanace podkladu - skladba S31 - tl. 200 (materiál ze zpevněných ploch část B+z podkladu				
				stávající haly) : 1101,92*0,2				
Díl: 5		Komunikace				897 873,31		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-03	Zpevněné plochy
R:	03	Asfaltové plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava platnost
21	564861111RT2	Podklad ze šterkordrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	1 157,01600	36,68	42 439,35	822-1	RTS 19/ II
S31 : 1101,92				1 101,92000				
Koeficient: 0,05				55,09600				
22	565161211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 80 mm	m2	1 157,01600	190,00	219 833,04	822-1	RTS 19/ II
s rozprostřením a zhutněním								
S31 : 1101,92				1 101,92000				
Koeficient: 0,05				55,09600				
23	567122112R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 130 mm	m2	1 157,01600	248,00	286 939,97	822-1	RTS 19/ II
bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou								
S31 : 1101,92				1 101,92000				
Koeficient: 0,05				55,09600				
24	573231111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	1 157,01600	10,92	12 634,61	822-1	RTS 19/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 1157,01600				1 157,01600				
25	577112123R00	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11 S , tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	1 157,01600	271,00	313 551,34	822-1	RTS 19/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 1157,01600				1 157,01600				
26	597081110Rp1	Svodnice ocelová Viaqua Street 120	m	14,50000	1 550,00	22 475,00		Vlastní
* povrchová úprava žárové zinkování								
* pro zatížení D400								
* včetně obetonování z C30/37, XF4, XA3								
14,5				14,50000				
Díl: 8		Trubní vedení					4 860,00	
27	721242116Rp	Lapač střešních splavenin litinový DN 125	kus	2,00000	2 430,00	4 860,00		Vlastní
* včetně osazení do betonu a napojení na stávající potrubí pomocí KGEM 125, l=1,2								
u deštových svodů na stávajícím objektu : 2				2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-03	Zpevněné plochy
R:	03	Asfaltové plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci	26 280,75					
28	917862111RT7	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, rozměru 1000/150/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	78,45000	335,00	26 280,75	822-1	RTS 19/ II
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.			60,5+10,2+7,75					
			78,45000					
Díl: 96		Bourání konstrukcí	790,08					
29	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,71500	1 105,00	790,08	801-3	RTS 19/ II
v místě žlabu : 14,3*0,5*0,1			0,71500					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	308 705,18					
30	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv délky objektu	t	2 058,03455	150,00	308 705,18	822-1	RTS 19/ II
vodorovně do 200 m								
Díl: M23		Montáže potrubí	2 226,06					
31	230191007R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 63x3,0mm	m	40,60000	34,38	1 395,83		RTS 19/ II
chráničky pro případné protažení kabelů :								
sjezd na hlavní silnici : (7,2+2)*2			18,40000					
sjezd z areálu v místě napojení na stávající zp. plochy : (9,1+2)*2			22,20000					
32	3457114702R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 63,0 mm; vnitřní pr.= 52,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnícího kroužku IP 67	m	44,66000	18,59	830,23	SPCM	RTS 19/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 40,60000			40,60000					
Koeficient: 0,1			4,06000					
Díl: M46		Zemní práce při montážích	1 642,20					
33	460030081R00	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	16,10000	102,00	1 642,20		RTS 19/ II
sjezd spodní část areálu : 7			7,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-03	Zpevněné plochy
R:	03	Asfaltové plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		sjezd horní část areálu : 9,1		9,1000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				734 635,33		
34	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	302,37640	232,00	70 151,32	801-3	RTS 19/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 572,99840		572,99840				
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 14,30000		14,30000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 : 1,57300		1,57300				
		-(využitý šterkový materiál na sanaci podkladu - 50% vyteženého šterku ze stáv. asfalt. kom.): -		-286,49500				
		572,99/2						
35	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	363,63360	105,00	38 181,53	801-3	RTS 19/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 363,63360		363,63360				
36	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky	t	666,01000	123,00	81 919,23	822-1	RTS 19/ II
		pro vodorovnou dopravu						
		302,376+363,634		666,01000				
37	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	666,01000	248,00	165 170,48	801-3	RTS 19/ II
		302,376+363,634		666,01000				
38	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	16 650,25000	14,12	235 101,53	801-3	RTS 19/ II
		* do 25 km - vzdálenost zhodnotí dodavatel v ceně dle konkrétních možností v lokalitě						
		302,376+363,634		666,01000				
		Koeficient: 24		15 984,24000				
39	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	666,01000	205,00	136 532,05	801-3	RTS 19/ II
		302,376+363,634		666,01000				
40	979093111R00	bez zhutnění	t	666,01000	11,38	7 579,19		RTS 19/ II
		302,376+363,634		666,01000				
Celkem						2 806 528,01		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-04	Venkovní kanalizace
R:	01	Trubní vedení, stavební a montážní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 13		Hloubené vykopávky				157 328,82		
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek ;dokopávky cca ; 1,5 : 1,5	m3	1,50000	736,00	1 104,00	800-1	RTS 19/ II
2	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 65 : 65	m3	65,00000	25,04	1 627,60	800-1	RTS 19/ II
3	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. ;stoka D1; 0,9*1,5*40,2+0,9*1,7*25,2 : ;Stoka D2; 1,0*0,85*22,0 : ;přípojky DP; 0,9*1,6*3,2+0,9*1,45*3,2 : 120,31	m3	120,31000	156,00	18 768,36	800-1	RTS 19/ II
4	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, ;retenční nádrž; 3,0*5,3*2,5 : 39,75	m3	39,75000	298,00	11 845,50	800-1	RTS 19/ II
5	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	20,00000	18,79	375,80	800-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-04	Venkovní kanalizace
R:	01	Trubní vedení, stavební a montážní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
20 :								
20				20,00000				
6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	2 423,40000	11,20	27 142,08	800-1	RTS 19/ II
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
* příplatek +15 km - vzdálenost zohlední dodavatel stavby v ceně s ohledem na aktuální možnosti v lokalitě								
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 161,56000				161,56000				
Koefficient: 14				2 261,84000				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	161,56000	15,28	2 468,64	800-1	RTS 19/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 161,56000				161,56000				
8	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4	t	242,34000	200,00	48 468,00	800-1	RTS 19/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 161,56000*1,5				242,34000				
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	99,90500	72,46	7 239,12	800-1	RTS 19/ II
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,								
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 39,75000				39,75000				
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 120,31000*0,5				60,15500				
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	161,56000	237,00	38 289,72	800-1	RTS 19/ II
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
161,56 :				161,56000				
161,56				161,56000				
Díl: 15 Roubení						23 070,36		
11	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	206,28000	91,21	18 814,80	800-1	RTS 19/ II
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,								
;stoka D1; 1,5*40,2*2+1,7*25,2*2 :								
206,28				206,28000				
12	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m	m2	206,28000	20,63	4 255,56	800-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-04	Venkovní kanalizace
R:	01	Trubní vedení, stavební a montážní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

206,28 :

206,28

206,28000

Díl: 17	Konstrukce ze zemin					84 691,16		
13	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	34,64800	344,00	11 918,91	800-1	RTS 19/ II

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

;stoka D1; 0,9*0,4*40,2+0,9*0,4*25,2 :

;Stoka D2; 1,0*0,4*22,0 :

;přípojky DP; 0,9*0,4*3,2+0,9*0,4*3,2 :

34,648

34,64800

14	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	89,07300	88,00	7 838,42	800-1	RTS 19/ II
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	-------	------------

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

;stoka D1; 0,9*1,0*40,2+0,9*0,7*25,2 :

;Stoka D2; 1,0*0,35*22,0 :

;přípojky DP; 0,9*1,1*3,2+0,9*0,95*3,2 :

;retenční nádrž; 3,0*5,3*2,5-5,08*2,68*1,2 :

89,073

89,07300

15	58344171R	štěrkodrt' frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C; Jihomoravský kraj	t	170,43000	381,00	64 933,83	SPCM	RTS 19/ II
----	-----------	--	---	-----------	--------	-----------	------	------------

89,7*1,9 :

170,43

170,43000

Díl: 27	Základy					14 630,18		
16	273313621R00	Beton základových desek prostý třídy C 20/25	m3	3,12000	2 778,00	8 667,36	801-1	RTS 19/ II

dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,

;pod retenční nádrž; 5,2*3,0*0,2 :

3,12

3,12000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-04	Venkovní kanalizace
R:	01	Trubní vedení, stavební a montážní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
17	273361921R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	0,16800	35 493,00	5 962,82	801-1	RTS 19/ II

včetně distančních prvků

průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30

5,2*3,0*1,2*2*0,0045 :

0,168

0,16800

Díl: 45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)					24 726,04		
----------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

18	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	9,48700	920,00	8 728,04	827-1	RTS 19/ II
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	------------

v otevřeném výkopu,

;stoka D1; 0,9*0,1*40,2+0,9*0,1*25,2 :

;Stoka D2; 1,0*0,1*22,0 :

;přípojky DP; 0,9*0,1*3,2+0,9*0,1*3,2 :

;pod nádrž; 0,05*5,5*3,0 :

9,487

9,48700

19	452112111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklopy a mříže výšky do 100 mm	kus	9,00000	199,00	1 791,00	827-1	RTS 19/ II
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------	-------	------------

5+4 :

9

9,00000

20	59224348.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm	kus	2,00000	1 320,00	2 640,00	SPCM	RTS 19/ II
----	-------------	---	-----	---------	----------	----------	------	------------

2 :

2

2,00000

21	59224349.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm	kus	4,00000	1 460,00	5 840,00	SPCM	RTS 19/ II
----	-------------	--	-----	---------	----------	----------	------	------------

4 :

4

4,00000

22	59224346R	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,00000	1 160,00	1 160,00	SPCM	RTS 19/ II
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------	------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-04	Venkovní kanalizace
R:	01	Trubní vedení, stavební a montážní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1 :						
		1		1,00000				
23	59224347.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm	kus	2,00000	1 280,00	2 560,00	SPCM	RTS 19/ II
		2 :						
		2		2,00000				
24	452112121R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklopy a mříže výšky přes 100 do 200 mm	kus	1,00000	207,00	207,00	827-1	RTS 19/ II
		1 :						
		1		1,00000				
25	45Rpol01	Úprava výškové úrovně poklopů šachet betonových	soubor	1,00000	600,00	600,00		Vlastní
		* přidáním vyrovnávacího betonového prstence stávající šachta v asfaltové komunikaci : 1		1,00000				
26	59224177R	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00	SPCM	RTS 19/ II
		1 :						
		1		1,00000				
Díl: 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových						32 611,00		
27	831000001	Napojení na stávající rozvod - kanalizace	kpl	1,00000	3 742,00	3 742,00		Vlastní
		Napojení + další práce a materiál ve výkaze neuvedený avšak nezbytně nutný k řádnému zkompletování						
		1 :						
		1		1,00000				
28	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm	m	68,50000	34,00	2 329,00	827-1	RTS 19/ II
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 35+26+7,5 : 68,5		68,50000				
29	28611265.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 5000,0 mm	kus	8,00000	1 000,00	8 000,00	SPCM	RTS 19/ II
		8 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-04	Venkovní kanalizace
R:	01	Trubní vedení, stavební a montážní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
	8			8,00000				
30	28611263.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m ² ; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 1000,0 mm	kus	19,00000	220,00	4 180,00	SPCM	RTS 19/ II
	19 :			19,00000				
	19							
31	28651712.AR	odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 250 mm; d2 = 160 mm; l = 550 mm; hladká, hrdlovaná; DN 250,0 mm; DN2 150 mm	kus	1,00000	360,00	360,00	SPCM	RTS 19/ II
	1 :			1,00000				
	1							
32	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,	m	10,00000	40,00	400,00	827-1	RTS 19/ II
	10 :			10,00000				
	10							
33	28611260.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m ² ; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 1000,0 mm	kus	11,00000	190,00	2 090,00	SPCM	RTS 19/ II
	11 :			11,00000				
	11							
34	28651662.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	kus	10,00000	240,00	2 400,00	SPCM	RTS 19/ II
	10 :			10,00000				
	10							
35	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,	m	22,50000	40,00	900,00	827-1	RTS 19/ II
	7,0+15,5 :			22,50000				
	22,5							
36	28611271.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m ² ; D = 315,0 mm; s = 9,20 mm; l = 3000,0 mm	kus	4,00000	980,00	3 920,00	SPCM	RTS 19/ II
	4 :			4,00000				
	4							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-04	Venkovní kanalizace
R:	01	Trubní vedení, stavební a montážní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
37	28611270.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m ² ; D = 315,0 mm; s = 9,20 mm; l = 1000,0 mm	kus	11,00000	390,00	4 290,00	SPCM	RTS 19/ II

11 :

11

11,00000

Díl: 89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení						234 564,00	
38	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	103,00000	19,06	1 963,18	827-1	RTS 19/ II

72+23+8 :

103

103,00000

39	899623111R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C -/5 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, ;cca; 6,5 :	m3	6,50000	2 296,00	14 924,00	827-1	RTS 19/ II
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------	-------	------------

6,5

6,50000

40	892581111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm	m	99,00000	27,88	2 760,12	827-1	RTS 19/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	-------	------------

vodou nebo vzduchem,

70+22+7 :

99

99,00000

41	892583111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 300 mm	úsek	3,00000	2 510,00	7 530,00	827-1	RTS 19/ II
----	--------------	---	------	---------	----------	----------	-------	------------

vodou nebo vzduchem,

3 :

3

3,00000

42	894411111R00	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí s obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN do 200 mm	kus	5,00000	10 382,00	51 910,00	827-1	RTS 19/ II
----	--------------	---	-----	---------	-----------	-----------	-------	------------

výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel,

5 :

5

5,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-04	Venkovní kanalizace
R:	01	Trubní vedení, stavební a montážní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
43	59224364.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	1,00000	1 890,00	1 890,00	SPCM	RTS 19/ II
		1 :						
		1		1,00000				
44	59224358.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	3,00000	960,00	2 880,00	SPCM	RTS 19/ II
		3 :						
		3		3,00000				
45	59224354R	deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 mm	kus	7,00000	1 360,00	9 520,00	SPCM	RTS 19/ II
		7 :						
		7		7,00000				
46	59224373.AR	profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm	kus	12,00000	190,00	2 280,00	SPCM	RTS 19/ II
		12 :						
		12		12,00000				
47	59224366.AR	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 150 mm; beton C 40/50	kus	4,00000	8 187,00	32 748,00	SPCM	RTS 19/ II
		4 :						
		4		4,00000				
48	59224361.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	4,00000	1 460,00	5 840,00	SPCM	RTS 19/ II
		4 :						
		4		4,00000				
49	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	7,00000	751,00	5 257,00	827-1	RTS 19/ II
		včetně dodávky poklopu šachtového lit. D 650						
		7 :						
		7		7,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-04	Venkovní kanalizace
R:	01	Trubní vedení, stavební a montážní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
50	894412811RA0	Šachty z betonových dílců vpust' horská bez vyrovnávacího prstence, poklop litina únosnost 12,5 t kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu. s vyrovnávacím prstencem 200mm,poklop litina 25 t 1 : 1	kus	1,00000	5 578,00	5 578,00	AP-HSV	RTS 19/ II
				1,00000				
51	894411121R00	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí s obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN přes 200 do 300 mm výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel, 2 : 2	kus	2,00000	4 879,00	9 758,00	827-1	RTS 19/ II
				2,00000				
52	894502401R00	Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet kruhových, oboustranné 3,55*1,0*4 : 14,2	m2	14,20000	590,00	8 378,00	827-1	RTS 19/ II
				14,20000				
53	894608112R00	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505(R) 0,15 : 0,15	t	0,15000	24 259,00	3 638,85	827-1	RTS 19/ II
				0,15000				
54	894201121R00	Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého dna šachet tloušťky přes 200 mm z betonu třídy C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, 1,0*1,0*0,2*2 : 0,4	m3	0,40000	3 388,00	1 355,20	827-1	RTS 19/ II
				0,40000				
55	894201221R00	Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu třídy C 25/30	m3	0,71000	3 315,00	2 353,65	827-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-04	Venkovní kanalizace
R:	01	Trubní vedení, stavební a montážní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, 0,1*3,55*1,0*2 : 0,71		0,71000				
56	890000008	Retenční betonová jámka, užitený objem 9,2 m3 2,4x4,8*0,9, Dodávka včetně montáže, dopravy, osvědčení o těsnosti 1 : 1	ks	1,00000	64 000,00	64 000,00		Vlastní
				1,00000				
Díl: 91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				5 250,00		
57	919735114R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 150 do 200 mm včetně spotřeby vody 42 : 42	m	42,00000	125,00	5 250,00	822-1	RTS 19/ II
				42,00000				
Díl: H27		Vedení trubní dálková a přípojná				17 658,20		
58	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů	t	88,29100	200,00	17 658,20	827-1	RTS 19/ II
Celkem						594 529,76		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-05	Přípojka elektro
R:	01	Elektromontáže, zemní a stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				26 548,98		
1	210010065R00	Montáž trubky závitové, ocelové, pozinkované, lakované, uložené pevně, průměr 36 mm, ,	m	5,00000	66,30	331,50	M21	RTS 19/ II
2	210010125R00	Montáž trubky ochranné, polyetylenové, DN do 100 mm, volně uložené	m	23,00000	58,46	1 344,58	M21	RTS 19/ II
3	R01	Lišta vkladací z PVC LV40x40, montáž na stěnu	m	15,00000	180,00	2 700,00		Vlastní
4	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 16 mm2	kus	10,00000	27,08	270,80	M21	RTS 19/ II
5	210100259R00	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou, celoplastových, do průřezu 5x10 mm2	kus	2,00000	123,00	246,00	M21	RTS 19/ II
6	210810017R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x (4 až 16 mm2), volně uloženého	m	35,00000	21,39	748,65	M21	RTS 19/ II
7	R02	Úprava stávajícího rozvaděče (doplnění) - D+M	kus	1,00000	5 107,00	5 107,00		Vlastní
odkrytování, doplnění a zapojení jističe B25/3, doplnění vývodky P32, zakrytování								
8	34111101R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x10mm2; počet žil 5; teplota použití 30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 10 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	36,75000	180,00	6 615,00	SPCM	RTS 19/ II
35x1,05=36,75m								
9	34571126R	trubka ocelová, závitová, elektroinstalační; mat. lakovaná ocel; vnější pr.= 47,0 mm; vnitřní pr.= 44,0 mm; typ závitů P36; mech.odolnost vysoká; mezní hodnota zatížení 1250 N/5 cm; teplot.rozsah -60 až 250 °C; použití: pro mechanickou ochranu vodičů a kabelů, z jedné strany osazena spojkou; délka l = 3 m	m	5,25000	297,00	1 559,25	SPCM	RTS 19/ II
5x1,05=5,25m								
10	R03	Trubka ochranná PE DN100	m	24,15000	28,00	676,20		Vlastní
23x1,05=24,15m								
11	34572125R	lišta elektroinstalační vkladací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 40 x 40 mm; délka 2,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C	kus	5,00000	110,00	550,00	SPCM	RTS 19/ II
12	905 R00	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	hod	6,00000	400,00	2 400,00	Prav.M	RTS 19/ II
13	R04	Stavební přípomoc - vrtání, sekání, zapravení	hod	10,00000	400,00	4 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-05	Přípojka elektro
R:	01	Elektromontáže, zemní a stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

* včetně veškerého potřebného materiálu

Díl: M46		Zemní práce při montážích	7 184,97					
14	460200124R00	Výkop kabelové rýhy 35/40 cm hor.4	m	23,00000	140,00	3 220,00		RTS 19/ II
15	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	23,00000	19,83	456,09		RTS 19/ II
16	460560124R00	Zához rýhy 35/40 cm, hornina třídy 4	m	23,00000	110,00	2 530,00		RTS 19/ II
17	460620014R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 4	m2	23,00000	42,56	978,88		RTS 19/ II

Celkem						33 733,95		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-06	Demolice stávající haly soli
R:	05	Odstranění stávajícího objektu, bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 41		Demontáž stávajícího zařízení				1 200,00		
1	41Rpol01	Odpojení elektroinstalace, demontáž svítidel a stávajícího rozvaděče	soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
		Demontáž 3ks svítidel + 1ks rozvaděče						
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				13 661,57		
2	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	94,87200	144,00	13 661,57	800-3	RTS 19/ II
		lešení okolo haly : (24,56*2+14,97*2)*1,2		94,87200				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				504 212,41		
3	962042321R00	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového	m3	40,91625	2 006,00	82 078,00	801-3	RTS 19/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		beton zákl. pod bet. panely : (24,42*2)*0,75*0,75		27,47250				
		štitové stěny : (11,95*2)*0,75*0,75		13,44375				
4	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	66,11520	3 334,00	220 428,08	801-3	RTS 19/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		* Bourání betonových panelů pod laminátovou střešní konstrukcí						
		* Betonové panely jsou osazeny mezi stávající svislé ocelové sloupy						
		(24,56*2+11,95+3,9*2)*0,3*3,2		66,11520				
5	968072559R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) vrat, plochy přes 5 m2	m2	28,42750	105,00	2 984,89	801-3	RTS 19/ II
		- vybourání ocelových profilů vrat						
		6,85*4,15		28,42750				
6	96Rpol01	Demontáž laminátové kce. samonosného zastřešení haly včetně ekologické likvidace	m2	427,43200	420,00	179 521,44		Vlastní
		- rozebrání kce .						
		- rozřezání na díly						
		- odvoz na skládku						
		střešní plášť : 14,7*24,56		361,03200				
		štitové stěny : 33,2*2		66,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-06	Demolice stávající haly soli
R:	05	Odstranění stávajícího objektu, bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
7	171156460900R	Jeřáb automobilní Tatra 815 AD 20T	Sh	16,00000	1 200,00	19 200,00	STROJ	RTS 19/ II

Nosnost 20 t při vyložení 3 m od středu otoče jeřábu.

Díl: 764		Konstrukce klempířské				2 683,23		
8	764352841R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových obloukových ze segmentů, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	49,12000	32,37	1 590,01	800-764	RTS 19/ II

- demontáž okapových žlabů

24,56*2

49,12000

9	764359811R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu přes 30 do 45°	kus	2,00000	40,00	80,00	800-764	RTS 19/ II
10	764430840R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	49,12000	18,77	921,98	800-764	RTS 19/ II

- demontáž oplechování na betonových stěnách

24,56*2

49,12000

11	764453844R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí kolen horních dvojitých, 120 a 150 mm	kus	4,00000	22,81	91,24	800-764	RTS 19/ II
----	--------------	---	-----	---------	-------	-------	---------	------------

- demontáž kolen okapových svodů

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				24 399,71		
12	767134802R00	Demontáž stěn a příček z plechu oplechování stěn plechy šroubovanými	m2	29,50000	56,11	1 655,25	800-767	RTS 19/ II

- vč. ekologické likvidace - zisk z prodeje ocelových profilů bude vrácen investorovi

oplechování hrany štítů : 14,75*2

29,50000

13	767996802R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	229,84800	15,40	3 539,66	800-767	RTS 19/ II
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	---------	------------

- vč. ekologické likvidace - zisk z prodeje ocelových profilů bude vrácen investorovi

kovová k-ce - štíty :

jechl 40x40x3mm - 3,14kg/m : (3,7*2+3,2*2+1,9*4+2,5*2+4,4)*3,14

96,71200

(3,7*2+10,8+10,2*2+1,9*2)*3,14

133,13600

14	767Rpol01	Odřezání I profilů, č.32, délka 3300mm	m	82,50000	110,00	9 075,00		Vlastní
----	-----------	--	---	----------	--------	----------	--	---------

- demontáž I profilů č. 32 mezi betonovými panely (stěnami)

- vč. ekologické likvidace - zisk z prodeje ocelových profilů bude vrácen investorovi

I profil č.32 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-06	Demolice stávající haly soli
R:	05	Odstranění stávajícího objektu, bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

25 kusů : (25*3,3)

82,50000

15	767Rpol02	Odřezání I profilů, č.30, délka 3300mm	m	6,60000	110,00	726,00		Vlastní
----	-----------	--	---	---------	--------	--------	--	---------

- demontáž I profilů č. 32 mezi betonovými panely (stěnami)

- vč. ekologické likvidace - zisk z prodeje ocelových profilů bude vrácen investorovi

I profil č.30 :

2 kusy : (2*3,3)

6,60000

16	767Rpol03	Demontáž U profilů č.30, na bet. panelech	m	67,17000	140,00	9 403,80		Vlastní
----	-----------	---	---	----------	--------	----------	--	---------

- demontáž I profilů č.30 z betonových panelů (stěn)

- vč. ekologické likvidace - zisk z prodeje ocelových profilů bude vrácen investorovi

24,56*2+11,95+3,05*2

67,17000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						441 808,82	
-----------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	--

17	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	381,44183	232,00	88 494,50	801-3	RTS 19/ II
----	--------------	-----------------------------------	---	-----------	--------	-----------	-------	------------

18	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	381,44183	123,00	46 917,35	822-1	RTS 19/ II
----	--------------	---------------------------------------	---	-----------	--------	-----------	-------	------------

pro vodorovnou dopravu

19	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	381,44183	248,00	94 597,57	801-3	RTS 19/ II
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	-------	------------

20	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	9 154,60397	14,12	129 263,01	801-3	RTS 19/ II
----	--------------	--	---	-------------	-------	------------	-------	------------

21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	381,44183	205,00	78 195,58	801-3	RTS 19/ II
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	-------	------------

22	979093111R00	bez zhutnění	t	381,44183	11,38	4 340,81		RTS 19/ II
----	--------------	--------------	---	-----------	-------	----------	--	------------

Celkem						987 965,74		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-07	Přeložka plynu
R:	01	Trubní vedení, zemní a stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 723		Vnitřní plynovod				18 015,00		
1	723120205R00	Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 32 bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,	m	10,00000	442,00	4 420,00	800-721	RTS 19/ II
2	723Rpol01	Stavební přípomoc - vrtání, sekání, zapravení <i>* vč. veškerého potřebného materiálu</i>	hod	5,00000	350,00	1 750,00		Vlastní
3	723150368R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 76 mm, s 3,2 mm	m	1,00000	395,00	395,00	800-721	RTS 19/ II
4	723.1	Potrubí ocelové izolované PE DN 25	m	4,00000	440,00	1 760,00		Vlastní
5	723.2	Potrubí PE100 d32 vč montáže	m	14,00000	350,00	4 900,00		Vlastní
6	723.3	Přechod PE-ocel	ks	2,00000	490,00	980,00		Vlastní
7	723.3	Elektro spojka d40	ks	2,00000	400,00	800,00		Vlastní
8	723.3	Elektro koleno 40-45	ks	1,00000	610,00	610,00		Vlastní
9	723.3	Odplynění areálového NTL plynovodu	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
10	723190909R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00	800-721	RTS 19/ II
Díl: 1		Zemní práce				277,62		
11	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	14,00000	19,83	277,62		RTS 19/ II
		14		14,00000				
Díl: 723		Vnitřní plynovod				1 530,39		
12	723.4	Revize plynovodu 2,0 kpa	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
13	998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	165,19500	2,00	330,39	800-721	RTS 19/ II
Díl: 783		Nátěry				490,00		
14	783.1	Nátěr potrubí sysntetic 2z do DN 50	m	10,00000	47,90	479,00		Vlastní
15	998.1	Přesun hmot pro nátěry, výšky do 6 m	%	5,50000	2,00	11,00		Vlastní
Díl: 1		Zemní práce				7 936,00		
16	132200010Rp	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4, odvoz do 25 km, uložení na skládku <i>* komplet vč. přesunů zeminy, naložení a uložení an skládce, vč. poplatku za uložení</i>	m3	9,00000	600,00	5 400,00		Vlastní
		12,5*0,6*1,2		9,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-07	Přeložka plynu
R:	01	Trubní vedení, zemní a stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
17	139600012RAA	Ruční výkop v hornině 3, hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m	m3	1,00000	1 346,00	1 346,00	AP-HSV	RTS 19/ II
18	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	8,50000	140,00	1 190,00	822-1	RTS 19/ II

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

[stávající chodník v blízkosti přeložky : 8,5](#)

8,50000

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					1 929,50		
19	916561111RT2	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků rozměrů 500/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	8,50000	227,00	1 929,50	822-1	RTS 19/ II

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

[stávající chodník - uvedení do původního stavu: :](#)

[Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 8,50000](#)

8,50000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					935,67		
20	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délky objektu	t	5,60281	167,00	935,67	822-1	RTS 19/ II

vodorovně do 200 m

Díl: 5	Komunikace					1 970,00		
21	564861111R00	Podklad ze šterkovití s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	9,85000	200,00	1 970,00	822-1	RTS 19/ II

[stávající chodník - uvedení do původního stavu: :](#)

[Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 2,75000](#)

2,75000

[trasa plynu ve šterkovém krytu - uvedení do původního stavu : 7,1*1](#)

7,10000

Díl: 1	Zemní práce					68,97		
22	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	2,75000	25,08	68,97	822-1	RTS 19/ II

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

[stávající chodník v blízkosti přeložky : 5,5*0,5](#)

2,75000

Díl: 5	Komunikace					365,75		
---------------	-------------------	--	--	--	--	---------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2519	Sklad soli Svitavy
O:	D1-07	Přeložka plynu
R:	01	Trubní vedení, zemní a stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
23	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těžného tloušťky do 30 mm	m2	2,75000	133,00	365,75	822-1	RTS 19/ II

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

* zpětné položení demontované dlažby - upravení do původního stavu

oprava stávajícího chodníku: :


Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 2,75000

2,75000

Díl: 1		Zemní práce							6 687,00
24	175100020RA0	Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 1 000 m	m3	9,00000	743,00	6 687,00	AP-HSV	RTS 19/ II	

prohozenou zeminou nebo štěrkopískem, s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložením ve vrstvách a zhuštění.

Celkem	40 205,90
---------------	------------------



Příloha č. 4 SOD

Čestné prohlášení

ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel plnění)	Navláčil stavební firma, s.r.o.
Poskytované plnění (název akce):	VÝSTAVBA HALY NA SŮL A INERT SVITAVY

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního ředitelství a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Datum:

Razítko:

Za Správu a údržbu silnic Pardubického kraje: