

---

## **SMLOUVA O DÍLO č. SMLO-110/1073/200/20/2020**

### **na zhotovení díla**

### **„Oprava silnice II/353 Polička - Kamenec“**

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

#### **I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

IČO: 00085031

DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-1206774399/0800

E-mail: [info@suspk.cz](mailto:info@suspk.cz)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek

Tel: +420 724 203 477, e-mail: [jiri.synek@suspk.cz](mailto:jiri.synek@suspk.cz)

Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb

Tel. +420 725 955 104, e-mail: [radim.malat@suspk.cz](mailto:radim.malat@suspk.cz)

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek

Tel: +420 724 203 477, e-mail: [jiri.synek@suspk.cz](mailto:jiri.synek@suspk.cz)

Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb

Tel. +420 725 955 104, e-mail: [radim.malat@suspk.cz](mailto:radim.malat@suspk.cz)

Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýringu,  
příspěvkových a dotačních programů

Tel: +420 724 105 131, e-mail: [milan.skyba@suspk.cz](mailto:milan.skyba@suspk.cz)

p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb

Tel. +420 702 289 309, e-mail: [jiri.burian@suspk.cz](mailto:jiri.burian@suspk.cz)

(dále jen „Objednatel“)

## II. STRABAG a.s.

Zastoupený: Ing. Radkem Novotným, technickým vedoucím oblasti Hradec Králové  
Pavlínou Jiříčkovou, ekonomickým vedoucím oblasti Hradec Králové  
*na základě plné moci*

Se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 7634

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu: 112071233/0300

E-mail: [michal.konecny03@strabag.com](mailto:michal.konecny03@strabag.com)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Radek Novotný - technický vedoucí oblasti Hradec Králové  
(tel. 602 188 868, e-mail: [radek.novotny@strabag.com](mailto:radek.novotny@strabag.com))

Pavlína Jiříčková - ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové  
(tel. 730 162 222, e-mail: [pavlina.jirickova@strabag.com](mailto:pavlina.jirickova@strabag.com))

Ing. Zdeněk Kaška, stavbyvedoucí  
(tel. 731 549 496, e-mail: [zdenek.kaska@strabag.com](mailto:zdenek.kaska@strabag.com))

Marek Hurych, asistent stavbyvedoucího  
(tel. 603 890 074, [marek.hurych@strabag.com](mailto:marek.hurych@strabag.com))

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Ing. Zdeněk Kaška, stavbyvedoucí  
(tel. 731 549 496, e-mail: [zdenek.kaska@strabag.com](mailto:zdenek.kaska@strabag.com))

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Zdeněk Kaška, stavbyvedoucí

(tel. 731 549 496, e-mail: [zdenek.kaska@strabag.com](mailto:zdenek.kaska@strabag.com))

Číslo smlouvy zhotovitele: **841/TC/RC/2020/036**    Číslo stavby zhotovitele: **RCRH**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

## I. Základní ustanovení a účel smlouvy

- I.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**Občanský zákoník**“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- I.2. Smluvní strany prohlašují, že jejich identifikační údaje uvedené v této smlouvě jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; stanoví-li tak zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o DPH**“), musí být nový účet bankovním účtem zveřejněným ve smyslu tohoto Zákona o DPH.
- I.3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
- I.4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
- I.5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. III. této smlouvy.
- I.6. Účelem smlouvy je **oprava silnice II/353 Polička - Kamenec**
- I.7. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Oprava silnice II/353 Polička - Kamenec**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), které bylo realizováno Objednatelům v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).
- I.8. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále dohodly, že:

- a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě;
- b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy použije subsidiárně.

## II. Předmět smlouvy

II.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „**Oprava silnice II/353 Polička - Kamenec**“ (dále jen „**Stavba**“) v rozsahu dle:

- Projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností INDESING s.r.o., Jezbořice 110, 530 02 Pardubice, IČ: 268 76 035, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy;
- předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy (dále jen „**Dílo**“).

II.2. Součástí Díla je také:

- zajištění dopravně inženýrského rozhodnutí (dále také jen „**DIR**“);
- projekt a realizace dopravně inženýrských opatření (dále také jen „**DIO**“) - práce budou prováděny za **úplné** dopravní uzavírky;
- vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetického zaměření stavby včetně geometrického plánu. Projektová dokumentace skutečného provedení Stavby a geodetické zaměření Stavby budou Objednateli dodány také v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty \*.doc (\*.rtf), pro tabulky \*.xls, pro skenované dokumenty \*.pdf, pro výkresovou dokumentaci \*.dwg a zároveň \*.pdf. (geodetické zaměření bude vyhotoveno v digitální formě - referenční systém Bpv), ve třech vyhotoveních;
- zpracování podrobné pasportizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) a následné repasportizace po skončení stavby ve třech vyhotoveních včetně elektronické podoby na CD;
- zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na opravovaném úseku Stavby, a to nejpozději 7 pracovních dní před zahájením prací;
- zpracování zprávy o průběhu stavby včetně fotodokumentace ve 3 vyhotoveních včetně elektronické podoby na CD;
- Stavba bude označena dvěma informačními plechovými/plastovými tabulemi na podstavcích o rozměrech 2\*1 m s textem „**Oprava silnice II/353 Polička - Kamenec**“, tabule bude dále obsahovat označení Objednatele (Správa a údržba silnic Pardubického kraje) včetně jeho loga, označení Zhotovitele včetně jeho

loga, označení stavbyvedoucího včetně telefonního kontaktu, označení projektanta včetně telefonního kontaktu a případného loga, termín realizace, označení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „**Koordinátor BOZP**“) včetně telefonního kontaktu, označení technického dozoru investora včetně telefonního kontaktu;

- povinnost Zhotovitele provést vytýčení prostorové polohy Stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry;
- povinnost Zhotovitele vést stavební deník stavby;
- povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu řízení a kontroly jakosti;
- zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné;
- zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné;
- osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dočasného dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné;
- vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami Zhotovitele, dokumentací předanou Objednatelem, požadavky Objednatele a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Stavební zákon**“);
- zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace Stavby;
- předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o odpadech**“); o způsobu nakládání s odpadem bude Objednateli předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle Zákona o odpadech;
- návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, bude-li potřebné;
- předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle Stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním Stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno Stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle Stavebního zákona;
- zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích;

- provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí Díla;
  - zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;
  - udržování Stavbou dotčených povrchů, zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
  - zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
  - provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením Díla;
  - zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení Díla;
  - hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- II.3 Vyfrézovaný materiál ze stavby, který je dle Vyhl. č. 130/2019 Sb. uveden v kvalitativní třídě ZAS-T1 nebo ZAS-T2 je majetkem Objednatele a bude bezplatně převezen a protokolárně uložen na skládku **cestmistrovství Polička**.
- II.4 Stavba bude realizována v jedné etapě výstavby a Objednateli bude Dílo předáno jako jeden celek.
- II.5 Projektová dokumentace pro výběr Zhotovitele a pro provádění Stavby nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace Díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji Zhotovitel na své náklady.
- II.6 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění Díla. Pro provedení Díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
- II.7 Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu Díla.
- II.8 Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením Díla nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro Stavbu, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.
- II.9 Objednatel se zavazuje dokončené Dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. III. této smlouvy. Vadami a nedodělků nebránícími řádnému užívání Díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělků, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu Díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu Díla podstatným způsobem neomezují.
- II.10 Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je zadání víceprací v souladu se ZZVZ, případně jiným právním předpisem nahrazujícím ZZVZ.

- II.11 Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

### III. Cena díla a platební podmínky

- III.1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky** a dohody smluvních stran a činí:

**11 359 957,42 Kč** (Slovy:

*jedenáctmilionůtřístapadesátdevětstisícdevětsetpadesátšedm korun českých čtyřicetdva haléřů*) bez DPH (dále jen „**Smluvní cena**“).

DPH činí **2 385 591,06 Kč** (Slovy:

*dvamilionytřistaosmdesátpěttisícpětsetdevadesátjedna korun českých šest haléřů*).

Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí **13 745 548,48 Kč** (Slovy:

*třináctmilionůsedmsetčtyřicetpěttisícsetčtyřicetosm korun českých čtyřicetosm haléřů*).

Uvedená Smluvní cena za Dílo bez DPH je cenou nejvýše přípustnou, kterou nelze překročit, a která zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturováno podle Zákona o DPH. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že Zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit Objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

Uvedenou cenu za Dílo je možné měnit pouze:

- a) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je Zhotovitel k Smluvní ceně za Dílo bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny Díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek;
- b) nebude-li některá část Díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za Dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí Díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky Zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky (dále jen „**Položkový rozpočet**“),

- c) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které Objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo Položkovém rozpočtu.

Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v tomto odstavci smlouvy budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

- III.2. Zálohy na platby nejsou sjednány.
- III.3. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle smlouvy a na základě podmínek dále v této smlouvě specifikovaných.
- III.4. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami Objednateli.
- III.5. Nebude-li na daňovém dokladu/faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou částku vždy na ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) Zákona o DPH. Jestliže bude na daňovém dokladu/faktuře uveden jiný účet Zhotovitele, než takto zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu Objednatel dodatečně písemně informuje Zhotovitele.
- III.6. Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 Zákona o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu Objednatel dodatečně písemně informuje Zhotovitele.
- III.7. Daňový doklad/faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména Zákona o DPH, a dle požadavků Objednatele stanovených touto smlouvou. V případě, že daňový doklad/faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu/faktury Objednateli.
- III.8. V souladu se Zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené Objednatelem v soupisu skutečně provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a zjišťovacího protokolu se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den kalendářního měsíce. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění dílčí daňový doklad/fakturu, včetně DPH, jejíž nedílnou součástí bude soupis

provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a zjišťovací protokol, tj. sepis provedených prací, poskytnutých služeb a dodávek, - obojí podepsané Zhotovitelem a odsouhlasené (tj. podepsané) osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny Díla. Zbývající část ceny Díla uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury.

- III.9. Zjišťovací protokol je Zhotovitel povinen zpracovat a Objednateli předat jak v písemné, tak v elektronické podobě v datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající se struktury údajů a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese [www.xc4.cz](http://www.xc4.cz).
- III.10. Právo Zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami a odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato. Přílohou konečného daňového dokladu/faktury bude soupis všech uhrazených daňových dokladů/faktur.
- III.11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny Objednatele.
- III.12. Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně Zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.
- III.13. Daňový doklad/faktura je považován za uhrazený okamžikem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.

#### IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

- IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě do **95 kalendářních dnů** od předání staveniště Zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené Dílo předat Objednateli. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s časovým harmonogramem, jež tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
- IV.2. Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.
- IV.3. Místem plnění je: **silnice II/353 Polička - Kamenec**.
- IV.4. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno o možnosti přerušení běhu lhůt dle odst. IV.1 tohoto článku smlouvy. Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění Díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se přeruší běh lhůt dle odst. IV.1 tohoto článku smlouvy, bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou Objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být

odsouhlaseny a podepsány smluvními stranami. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

- IV.5. Stejný postup platí i pro případné omezení postupu prací z důvodu realizace přeložek inženýrských sítí souvisejících se Stavbou a realizovaných jinými subjekty na základě samostatných smluv mezi Objednatелеm a vlastníky (provozovateli) dotčených inženýrských sítí.
- IV.6. V případě, že Koordinátor BOZP, osoba vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen „**Osoba vykonávající technický dozor stavebníka**“), Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůty plnění Díla uvedené v odst. IV.1 tohoto článku smlouvy.
- IV.7. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění Díla rozhodnout z důvodu nedostatku finančních prostředků o přerušení provádění prací na Díle. Zhotovitel v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí dle předchozí věty přeruší provádění prací na Díle a provede nezbytné zabezpečovací práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném Díle. O dobu přerušení provádění prací na Díle se prodlužuje lhůta pro splnění Díla. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném Díle neprodleně po obdržení písemného pokynu Objednatele. Přerušením provádění prací na Díle není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit hlídání staveniště.
- IV.8 V případě, že budou přijata/vydána mimořádná opatření, rozhodnutí či doporučení v souvislosti s šířením infekčního onemocnění COVID-19 způsobeným novým koronavirem (dále též jen „onemocnění COVID-19“) či vzniknou jakékoliv nové skutečnosti nebo okolnosti v souvislosti s onemocněním COVID-19, v jejichž důsledku nebude možné splnit sjednaný termín provedení díla (zejm. bude omezena či zcela zastavena výroba dodavatele či jeho poddodavatelů, bude vydáno rozhodnutí orgánů veřejné moci znemožňující cesty do místa provedení díla, orgány veřejné moci bude vydáno doporučení necestovat do místa provedení díla, bude nařízena karanténa osob znemožňující nebo významně stěžující provedení díla ve sjednaném místě apod.), má zhotovitel právo:
- Jednostranně prodloužit sjednaný termín (jakož i jednotlivé dílčí termíny, jsou-li stanoveny) plnění smlouvy (a to i opakovaně).
- IV.9 Objednatel je s případným prodloužením sjednaného termínu provedení díla dle předchozího odstavce srozuměn a souhlasí s ním. O prodloužení sjednaného termínu provedení díla ve smyslu výše uvedeném bude zhotovitel písemně informovat objednatele, a to formou písemného oznámení, včetně doložení relevantních skutečností předpokládaných touto smlouvou pokud nejsou všeobecně známy s tím, že sjednaný termín provedení díla (či jednotlivé dílčí termíny, jsou-li stanoveny) se automaticky posouvá termín uvedený v tomto písemném oznámení, a to i opakovaně. Písemné oznámení může mít i zpětnou účinnost. Za písemné oznámení se považuje i odeslaný e-mail.“

## V. Bankovní záruka, práva z vadného plnění, záruka za jakost

- V.1. K zajištění svého závazku řádného dokončení Díla ve sjednané lhůtě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli bankovní záruku za řádné dokončení Díla. Zhotovitel je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to bankovní záruku zajišťující nároky Objednatele za řádné dokončení Díla za podmínek stanovených touto smlouvou a ve sjednané lhůtě (dále jen „**Bankovní záruka**“).
- V.2. Zhotovitel je povinen mít sjednanou Bankovní záruku nejpozději ode dne předcházejícího předání staveniště po zbývající dobu provádění Díla, prodlouženou nejméně o 30 kalendářních dnů po dni řádného předání a převzetí Díla. Originál Bankovní záruky bude předán Objednateli nejpozději při předání staveniště a Objednatel jako oprávněná osoba jí bude mít v držení po celou dobu provádění Díla.
- V.3. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná, splatná na první vyžádání a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (Objednatele) dané dlužníkovi (Zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené touto Smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy Objednatele jako oprávněného.
- V.4. Bankovní záruka musí být vystavena na částku minimálně ve výši 10 % smluvní ceny včetně DPH uvedené v odst. III.1 této smlouvy. Bankovní záruka musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění Díla prodlouženou o 30 kalendářních dnů po sjednané době pro předání a převzetí Díla dle čl. IV. této smlouvy.
- V.5. Objednatel je oprávněn čerpat Bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoliv neuspokojeného závazku Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad Díla, nákladů náhradního Zhotovitele, škod způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle vyčíslení Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele.
- V.6. Společně s uplatněním plnění z Bankovní záruky oznámí Objednatel jako oprávněný písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky Objednatelem. Pokud by Zhotovitel nepředložil novou Bankovní záruku dle tohoto odstavce smlouvy, je Objednatel oprávněn Bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této Bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako Bankovní záruku.
- V.7. Originál listiny Bankovní záruky a případné zbylé zádržné včetně úroků dle tohoto článku smlouvy bude Objednatelem vráceno Zhotoviteli na adresu a účet Zhotovitele do 30 kalendářních dnů ode dne doručení nové bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby (dále jen „**Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby**“) dle níže uvedených ustanovení tohoto článku smlouvy Objednateli, pokud Zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto Smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 kalendářních dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.

- V.8. Pokud by Zhotovitel nepředložil Bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby dle odst. V.10 této smlouvy, je Objednatel oprávněn Bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této Bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako je Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby.
- V.9. Nepředloží-li Zhotovitel záruční listiny (Bankovní záruku nebo Bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby) dle této smlouvy nebo předá Objednateli záruční listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25% ze zajištěné částky za každý i započatý den prodlení s předložením Bankovní záruky nebo Bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby. Smluvní pokuta bude Zhotovitelem Objednateli vyplacena do 15 kalendářních dnů ode dne vzniku nároku na tuto smluvní pokutu, s tím, že odpovědnost za vady v záruční době tímto zůstává nedotčena.
- V.10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 21 kalendářních dnů od předání a převzetí Díla předat Objednateli Bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby zajišťující nároky Objednatele v Záruční době vyplývající z této smlouvy.
- V.11. Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku minimálně ve výši 5% smluvní ceny včetně DPH uvedené v odst. III.1 této smlouvy s platností alespoň po dobu Záruční doby a prodlouženou o dalších 30 kalendářních dnů po Záruční době s tím, že její platnost musí být udržována do prokazatelného vypořádání všech nároků Objednatele vůči Zhotoviteli (v případě uplatnění reklamace – z důvodů časové náročnosti pro sjednání prodloužení bankovní záruky).
- V.12. Odst. V.1. až V.3. a V.5. až V.6. této smlouvy se pro Bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby použijí obdobně.
- V.13. Originál listiny Bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé zádržné včetně úroků dle tohoto článku bude Objednatelům vráceno Zhotoviteli na adresu a účet Zhotovitele do 30 kalendářních dnů ode dne konce Záruční doby, pokud Zhotovitel do tohoto dne odstraní veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou Objednatel vyzval, jinak do 30 kalendářních dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.
- V.14. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení Díla a za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů.
- V.15. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, Objednatelům, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
- V.16. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má Dílo při převzetí Objednatelům, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí Díla Objednatelům, pokud je Zhotovitel způsobil porušením své

povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí Díla Objednatel, má se zato, že Dílo bylo vadné již při převzetí.

V.17. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost (dále jen „**Záruka**“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce:

- a) 60 měsíců na stavební práce,
- b) 36 měsíců na živičné práce,
- c) 60 měsíců na svislé dopravní značení,
- d) 36 měsíců na vodorovné dopravní značení,
- e) 60 měsíců na ostatní práce a dodávky,

(dále též „**Záruční doba**“).

Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel.

V.18. Vady Díla dle odst. V.17 tohoto článku smlouvy a vady, které se projeví během Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně.

V.19. Veškeré vady Díla bude Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:

- a) e-mail: [pavel.zverina@strabag.com](mailto:pavel.zverina@strabag.com), nebo
- b) adresu: **STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové**, nebo
- c) do datové schránky: 8yuchp8.

V.20. Vady na Díle lze uplatnit do posledního dne Záruční doby, přičemž i oznámení o vadě na Díle odeslané Objednatel v poslední den Záruční doby se považuje za včas uplatněné.

V.21. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má Objednatel.

V.22. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, je Objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla, zajistit odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby nebo vady odstranit sám. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

- V.23. Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce V.17 tohoto článku smlouvy.
- V.24. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami Díla.
- V.25. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na Díle či majetku Objednatele jakož i třetích osob způsobené Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.

## **VI. Nebezpečí škody**

- VI.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí Díla Objednatelem.
- VI.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- VI.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
- VI.4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této smlouvy.
- VI.5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 17 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu (případně pojistný certifikát či jiný srovnatelný dokument) předložit Objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace Díla vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od vyzvání.

## **VII. Práva a povinnosti Smluvních stran**

- VII.1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími Občanského zákoníku.
- VII.2. Zhotovitel je povinen do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy Objednateli a Koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.
- VII.3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. Objednateli je předvedena způsobilost Díla sloužit svému účelu) a předáno Objednateli.

- VII.4. Předání a převzetí Díla bude provedeno v místě plnění dle odst. IV.3 této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XI této smlouvy.
- VII.5. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem Díla, je Objednatel.
- VII.6. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za Objednatele vykonávat inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).
- VII.7. V přípravě úpravy či změny smlouvy se Zhotovitel zavazuje předložit veškeré podklady pro úpravu či změnu smlouvy rovněž v elektronické podobě a to v elektronickém datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající se struktury údajů a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese [www.xc4.cz](http://www.xc4.cz).
- VII.8. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby Zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou.
- VII.9. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele, s jehož pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení Veřejné zakázky. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele uvedené v příloze č. 5 smlouvy. Zhotovitel je také oprávněn v průběhu trvání této smlouvy uzavřít nové poddodavatelské závazky v rámci provádění Díla. Změna v osobě poddodavatele nebo nový poddodavatelský vztah podléhá předchozímu písemnému schválení Objednatelem. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou v osobě poddodavatele nebo s novým poddodavatelským vztahem do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele včetně potřebných dokladů Objednateli.
- VII.10. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy nebo kdy tito nedisponují potřebnou kvalifikací. Objednatel je oprávněn odmítnout přijetí dodávek, prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo zhotovení použil Zhotovitel poddodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku smlouvy.
- VII.11. Za objednatel má právo udělit písemný souhlas se změnou poddodavatele, odmítnout poddodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého poddodavatele též osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.
- VII.12. Jakýkoliv výše uvedený souhlas Objednatele v žádném případě nezabývá Zhotovitele závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze smlouvy.
- VII.13. Zhotovitel je povinen Dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla dodržovat zejména veškeré ON, ČN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému Dílu a týkají se činnosti Zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění Díla především veškeré práce dle požadavků Objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných

pro řádné dokončení Díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení Díla nezbytné.

- VII.14. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání Veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
- VII.15. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost Díla, za použitý materiál, konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí Díla. Dále také odpovídá za to, že Dílo má vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti Zhotovitele v rámci plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.
- VII.16. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla.
- VII.17. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.

## **VIII. Kontrola provádění díla**

### **VIII.1. Zhotovitel je povinen:**

- provést Dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR; Dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení Díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno;
- dodržovat při provádění Díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny Objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace;
- účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se předmětného Díla;
- dbát při provádění Díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

### **VIII.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla prostřednictvím pověřených osob. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení Díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka,**

autorského dozoru projektanta a výkon činnosti Koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště a zajistit jim v rámci zařízení staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon jejich činnosti.

- VIII.3. Do 7 pracovních dnů po nabytí platnosti a účinnosti smlouvy předá Zhotovitel ke schválení Objednateli Návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení Objednatelům stává Plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatel schválený Plán řízení a kontroly jakosti může Zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem Objednatel. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s tímto plánem jakosti.
- VIII.4. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace Díla a minimální lhůty pro informování Objednatel před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v Návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření Zhotovitel.
- VIII.5. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti Objednatel o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 pracovních dnů.
- VIII.6. Zhotovitel je povinen informovat Objednatel v dostatečném předstihu, nejpozději však 3 pracovní dny předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí Objednatel mohl zúčastnit.
- VIII.7. Zhotovitel je dále povinen vyzvat Objednatel k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být Objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se Objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností Zhotovitel takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese Objednatel, neprokáže-li se, že Zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění Díla nebo části Díla nebo nesplnil povinnost vyzvat Zhotovitel stanovenou v tomto odstavci smlouvy.
- VIII.8. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část Díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má Objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po Zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje Objednatel.
- VIII.9. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou Díla a Zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení Díla ani výslednou cenu Díla.
- VIII.10. Zhotovitel bude Objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 kalendářních dnů příslušná osvědčení o jakosti, atesty či certifikáty a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.

- VIII.11. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí Zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně Díla.
- VIII.12. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje Zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
- VIII.13. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta Díla pro celé Dílo.
- VIII.14. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů budou seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné předpisy, pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro předmětné oblasti, jakož i předpisy a pokyny Objednatele. Zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů v souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví.
- VIII.15. Plochy, které bude Zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
- VIII.16. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob likvidace či naložení s odpady bude předem vždy odsouhlasen Objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady.
- VIII.17. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s Dílem vést stavební deník v souladu se Stavebním zákonem. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník Objednateli ke kontrole a k podpisu 2x týdně.
- VIII.18. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho zástupcem.
- VIII.19. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také Osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a Koordinátor BOZP.
- VIII.20. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců Objednatele je stavbyvedoucí Zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- VIII.21. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

- VIII.22. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "**Plán**"). Tento Plán musí plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V Plánu musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace Stavby. Během prací na stavbě musí být Plán aktualizován.
- VIII.23. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou Objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu: [jiri.synek@suspk.cz](mailto:jiri.synek@suspk.cz) a v kopii na adresu [radim.malat@suspk.cz](mailto:radim.malat@suspk.cz) ) a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele zejména:
- a) zjistí-li při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla. Zhotovitel je povinen navrhnout Objednateli další postup;
  - b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací;
  - c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby vady. Objednatel se na základě informace Zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení Díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se Objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se Zhotovitel a Objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
- VIII.24. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci.
- VIII.25. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hluchnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
- VIII.26. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle Stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
- VIII.27. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání Díla k užívání Objednateli, a to na vlastní náklady.
- VIII.28. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
- VIII.29. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují a vedení stavby osobami, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení předcházejícím uzavření této smlouvy.

- VIII.30. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze Zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě a to pouze pro ty inženýrské sítě, které byly řádně obsaženy v předané dokumentaci. V těchto případech si je Zhotovitel rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
- VIII.31. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
- VIII.32. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je Zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
- VIII.33. V případě, že Zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.

## **IX. Zajištění plnění povinností**

- IX.1. V případě, že Zhotovitel neprovede Dílo řádně a včas, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % ze smluvní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení. V případě prodlení Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným v harmonogramu plnění, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % ze smluvní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- IX.2. V případě prodlení s termínem zahájení stavebních prací dle odst. XI.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- IX.3. V případě porušení povinností dle odst. VII.9 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
- IX.4. V případě porušení povinností vyplývajících z odst. II.3 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- IX.5. V případě zadržení zaměstnance Zhotovitele, včetně zaměstnance jeho poddodavatelů, který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takto zjištěný případ. Za tímto účelem je Objednatel oprávněn provádět za přítomnosti zástupce Zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný prostředek) požívání alkoholu u zaměstnanců Zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude umožněno kontrolu provést, může Objednatel za každý takovýto jednotlivý případ uložit smluvní pokutu.

- IX.6. Pokud Zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a převzetí Díla dle odst. XI.10 této smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- IX.7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle odst. VI. 5 této smlouvy a za každý jednotlivý případ nesplnění povinnosti předložit Objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 kalendářních dnů od vyzvání dle odst. VI. 5 této smlouvy.
- IX.8. V případě prodlení Zhotovitele s předáním Návrhu plánu řízení a kontroly jakosti dle odst. VIII.3 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- IX.9. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato v souladu odst. II.9 této smlouvy (převzetí s výhradami) ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení s odstraněním vady.
- IX.10. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za Dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením.
- IX.11. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která nebrání řádnému užívání díla, případně nehrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- IX.12. V případě, že se Zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny Objednatele (tj. zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo Objednateli neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, bude Objednatelem Zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- IX.13. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet Objednatele do 17 kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy Zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst jednostranně závazek vůči neuhrazené smluvní ceně.
- IX.14. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty Objednateli nezbavuje Zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu případných škod vzniklých porušením smluvních povinností Zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli náhradu škody, kterou Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili Objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinností dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk.

- IX.15. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany Objednatele.
- IX.16. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení zákona, ČN či jiných norem a předpisů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- IX.17. Pokud si to dokončení nebo uvedení Díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude vyžadovat, Zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném Objednatелеm odstraní Dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatелеm neučiní, budou součástí nákladů, které Zhotovitel uhradí Objednateli i náklady na částečné či úplné odstranění Zhotovitelem provedeného Díla nebo jeho části.
- IX.18. Bude-li Objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato pokuta při prokazatelném zavinění Zhotovitele Zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z pohledávky Zhotovitele vůči Objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude Zhotovitel schopen uhradit Objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit do 17 kalendářních dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.
- IX.19. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- IX.20. Zhotovitel je při provádění Díla povinen postupovat v souladu se souhlasem (rozhodnutím) vydaným příslušným správním orgánem, především v souladu se souhlasem (rozhodnutím) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů. V případě porušení podmínek stanovených souhlasem (rozhodnutím) příslušného správního orgánu, z nichž by vyplývala Objednateli odpovědnost za škodu, odpovídá Zhotovitel za škodu způsobenou tímto porušením. V případě, že Zhotovitel způsobenou škodu neuhradí v plné výši, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody. Nahrazením způsobené škody, ani zaplacením smluvní pokuty se Zhotovitel nezbavuje případné správní odpovědnosti za porušení rozhodnutí správního orgánu.

## **X.Odstoupení od Smlouvy**

- X.1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
- X.2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:
- Zhotovitel přenese bez písemného souhlasu Objednatele na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení smlouvy;

- I přes opakovaná písemná upozornění Objednatele Zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek Díla nebo jeho části;
  - Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
  - Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění Objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
  - Zhotovitel opakovaně nerealizuje Dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
  - Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologickou kázeň;
  - Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení Díla v souladu se smlouvou;
  - Zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci;
  - Zhotovitel neposkytl součinnost Koordinátorovi BOZP nebo nedbá jeho pokynů;
  - Zhotovitel porušil svou povinnost uvedenou v odst. IV.7, V.1, V.6, V.10 nebo V.22 této smlouvy.
  - Zhotovitel neprokázal Objednateli, že má po celou dobu provádění Díla uzavřené platné a účinné pojistné smlouvy dle odst. VI. 5 této smlouvy.
  - Objednatel se přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 kalendářních dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s odst. III.7 této smlouvy a ostatními podmínkami smlouvy.
- X.3. Kde se v tomto článku smlouvy používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.
- X.4. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je Objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu Díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením Díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí Zhotovitel na účet Objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu Objednatele.
- X.5. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy ve výše uvedených případech je Zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které Objednateli v této souvislosti vznikly. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část Díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části Díla ke dni odstoupení.

- X.6. Objednatel i Zhotovitel si vyhrazují právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět Díla do 6 měsíců od nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
- X.7. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace Díla. V tomto případě má Zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny Díla, odpovídající rozsahu provedeného Díla.
- X.8. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy Zhotovitelem nemá Zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny Díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se Objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po Objednateli to, o co se Objednatel zhotovováním předmětu Díla obohatil.
- X.9. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže se prohlášení Zhotovitele o integritě, které je součástí nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku, ukáže být nepravdivým, nebo jestliže Zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření této smlouvy.
- X.10. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

## **XI. Staveniště, předání a převzetí díla**

- XI.1. Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 21 kalendářních dnů od písemné výzvy Objednatele k převzetí staveniště Zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména s ohledem na klimatické podmínky) písemně jinak. Objednatel nepředá Zhotoviteli staveniště v případě, že nebude mít zajištěny finanční prostředky na předmět Díla. O této skutečnosti Objednatel písemně informuje Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště a Zhotovitel jej převezme do 10 kalendářních dnů od obdržení informace Zhotovitelem od Objednatele o zajištění finančních prostředků na předmět Díla.
- XI.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Stavební práce budou zahájeny do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště Zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
- XI.3. Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, Zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav
- XI.4. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
- XI.5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění Díla hradí Zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli a Osobě vykonávající technický dozor stavebníka.

- XI.6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za Dílo.
- XI.7. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
- a) zajistí, že jeho zaměstnanci či zaměstnanci poddodavatele budou označeni firemním označením;
  - b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci či zaměstnanci poddodavatele budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
  - c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
- XI.8. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby Objednatele, kteří se budou v souvislosti s prováděním Díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.
- XI.9. Zhotovitel se zavazuje udržívat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržívat v čistém stavu.
- XI.10. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a převzetí Díla. Do termínu předání a převzetí Díla Objednatelem je Zhotovitel povinen odstranit ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustit staveniště a Dílo jako celek v čistém a bezpečném stavu. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- XI.11. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 7 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele k převzetí předmětu Díla. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. XI.12 této smlouvy nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. XI.15 této smlouvy) se nepočítá do lhůty plnění dle odst. IV.1 této smlouvy. Důkazní břemeno prokazující vyzvání Objednatele k převzetí předmětu Díla a prokazující včasnost takové výzvy nese Zhotovitel.
- XI.12. Objednatel se zavazuje Dílo převzít do 10 kalendářních dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že Dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla Osoba vykonávající technický dozor stavebníka sepiše protokol, který bude obsahovat:
- a) označení předmětu Díla,

- b) označení Objednatele a Zhotovitele Díla,
  - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
  - d) datum vydání a číslo stavebního povolení,
  - e) datum ukončení záruky za jakost na Dílo,
  - f) soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla,
  - g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle,
  - h) seznam převzaté dokumentace,
  - i) prohlášení objednatele, že Dílo přejímá,
  - j) datum a místo sepsání protokolu,
  - k) v případě, je-li Dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla, uvedení, že je Dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato,
  - l) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele a Osoby vykonávající technický dozor stavebníka.
- XI.13. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami se Dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude i dokumentace skutečného provedení Díla.
- XI.14. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět Díla. Předmět Díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků bránícím řádnému užívání Díla a došlo-li k předání předmětu Díla objednateli v místě plnění.
- XI.15. Jestliže Objednatel odmítnul předmět Díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět Díla nebyl proveden řádně a Dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho řádnému užívání, protokol o předání a převzetí Díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.
- XI.16. Pokud Objednatel Dílo v souladu s odst. II.9 této smlouvy převezme s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady a nedodělky odstraněny do 5 pracovních dnů od převzetí Díla Objednatel, nedohodnou-li se smluvní strany při předání Díla písemně jinak.
- XI.17. Bylo-li Dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla, bude o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran, uživatele a Osoba vykonávající technický dozor stavebníka.
- XI.18. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného Díla a jeho části prokáže Zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování Díla nejpozději v rámci předání a převzetí Díla. Doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu Zhotovitel předá Objednateli při předání Díla. Pokud Zhotovitel Objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, Objednatel

Dílo nepřevzme. Předáním díla Objednateli není Zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu Objednatele doplnit.

- XI.19. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu Objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby podle Stavebního zákona.

## **XII. Ostatní ujednání**

- XII.1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Objednatelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Objednatele za Zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele bez dalšího.
- XII.2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.
- XII.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převést veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.
- XII.4. Postoupení této smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu Objednatele s postoupením. Postoupení této smlouvy Objednatelem je vůči Zhotoviteli účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této smlouvy oznámí nebo od okamžiku, kdy jí bude postoupení této smlouvy prokázáno.
- XII.5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto smlouvou a zdrží se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen.
- XII.6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 Občanského zákoníku.
- XII.7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zpřístupnit důvěrné informace získané v souvislosti s plněním smlouvy třetím osobám. Zhotovitel nesmí takové důvěrné informace použít pro jakýkoli účel, kterým nemá být dosaženo účelu této smlouvy. Závazek důvěrnosti informací je sjednán na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této smlouvy.
- XII.8. Pokud se kterákoli strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli jiného ustanovení smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoli úkonu a/nebo právního jednání podle této smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání, nebo jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto práva.

- XII.9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této smlouvy Objednatel, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti.
- XII.10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této smlouvy a/nebo domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z této smlouvy ve smyslu ustanovení § 2000 Občanského zákoníku.
- XII.11. Strany podpisem smlouvy berou na vědomí, že byl přijat zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**ZoRS**“) a shodně prohlašují, že pokud předmět úpravy ZoRS dopadá na smlouvu, resp. smlouva spadá do působnosti ZoRS, zavazují se strany řídit i ZoRS ode dne nabytí jeho účinnosti, přičemž účinná ustanovení ZoRS mají přednost i před ustanoveními smlouvy.

### **XIII. Závěrečná ustanovení**

- XIII.1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.
- XIII.2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků (zejména ujednání o bankovní záruce) z této smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kterékoli ze smluvních stran.
- XIII.3. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:
- Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení stavby (neobsazeno)
  - Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr
  - Příloha č. 3 – Časový harmonogram realizace díla
  - Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e Zákona o DPH
  - Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů.
- XIII.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- XIII.5. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
- XIII.6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.

- XIII.7. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- XIII.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě.

Pardubice dne:

V Hradci Králové dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

-----  
**Ing. Miroslav Němec**

ředitel

Správa a údržba silnic

Pardubického kraje

-----  
**Ing. Radek Novotný**

technický vedoucí oblasti Hradec Králové

STRABAG a.s.

-----  
**Pavlína Jiříčková**

ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové

STRABAG a.s.

## Soupis objektů s DPH

**Stavba: Pol353REV - Oprava silnice II/353 Polička – Kamenec**

**Varianta: var. 1 -**

|          |                                                     | <b>Odbytová cena [Kč]</b><br><b>OC + DPH [Kč]</b> |              | <b>11 359 957,42</b><br><b>13 745 548,48</b> |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| Objekt   | Název                                               | OC                                                | DPH          | OC + DPH                                     |
| DIO      | přechodné dopravní značení a úprava objízdných tras | 79 478,18                                         | 16 690,42    | 96 168,60                                    |
| silnice  | oprava komunikace                                   | 10 863 048,97                                     | 2 281 240,28 | 13 144 289,25                                |
| vegetace | vegetační úpravy                                    | 417 430,27                                        | 87 660,36    | 505 090,63                                   |

**Ing. Radek  
Novotný**

Podepsal Ing. Radek Novotný  
DN: cn=Ing. Radek Novotný, c=CZ,  
o=STRABAG a.s., ou=841/ 0837,  
email=radek.novotny@strabag.com  
Datum: 2020.04.08 14:21:06  
+02'00'

**Pavčina  
Jiříčková**

Podepsal Pavčina Jiříčková  
DN: cn=Pavčina Jiříčková, c=CZ,  
o=STRABAG a.s., ou=841/ 2903,  
email=pavcina.jirickova@strabag.com  
Datum: 2020.04.08 10:55:50 +02'00'

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET / CAPITAL EXPENDITURES****Stavba/Construction:** Pol353REV Oprava silnice II/353 Polička – Kamenec**Objekt/Object:** DIO přechodné dopravní značení a úprava objízdných tras**Rozpočet/Budget:** DIO přechodné dopravní značení a úprava objízdných tras**Objednavatel / Investor:****Zhotovitel dokumentace / Designer:****Zhotovitel / Contractor:** STRABAG a.s.**Základní cena / Basic price:** 79 478,18 Kč**Cena celková / Price total:** 79 478,18 Kč**DPH / VAT:** 16 690,42 Kč**Cena s daní / Price with tax:** 96 168,60 Kč**Měrné jednotky / Unit of measurement:****Počet měrných jednotek / Quantity of units:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:** 79 478,18 Kč**Zatřídění CZ-CPA:****Vypracoval zadání /  
Prepared by:****Datum zadání /  
Date of briefing:****Vypracoval nabídku /  
Prepared completion by:****Datum vypracování nabídky /  
Date of completion:**



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Stavba/Construction: Pol353REV Oprava silnice II/353 Polička – Kamenec  
 Objekt/Object: DIO přechodné dopravní značení a úprava objízdných tras  
 Rozpočet/Budget: DIO přechodné dopravní značení a úprava objízdných tras

| Poř.č.<br>Ord. | Položka<br>Item                    | Typ<br>Type | Název<br>Text                                                                                                                                                                                                                                  | MJ<br>Unit | Počet MJ<br>No. of units | J.cena<br>Unit cost | Celkem<br>Total |
|----------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
| 9              | Ostatní konstrukce a práce-bourání |             |                                                                                                                                                                                                                                                |            |                          |                     |                 |
| 1              | 913121111                          |             | Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní<br>objízdná trasa<br>48=48,000 [A]<br>uzavěra v místě<br>32=32,000 [B]<br>částečné omezení<br>2*8*12=192,000 [C]<br>Celkem: A+B+C=272,000 [D]                                     | KUS        | 272,000                  | 11,47               | 3 119,84        |
| 2              | 913121112                          |             | Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené<br>objízdná trasa<br>6=6,000 [A]                                                                                                                                                  | KUS        | 6,000                    | 114,69              | 688,14          |
| 3              | 913121211                          |             | Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD<br>den použití<br>objízdná trasa<br>48*90=4 320,000 [A]<br>uzavěra v místě<br>32*20=640,000 [B]<br>částečné omezení<br>2*8*60=960,000 [C]<br>Celkem: A+B+C=5 920,000 [D] | KUS        | 5 920,000                | 3,44                | 20 364,80       |
| 4              | 913121212                          |             | Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD<br>den použití<br>objízdná trasa<br>6*90=540,000 [A]                                                                                                                     | KUS        | 540,000                  | 5,73                | 3 094,20        |
| 5              | 913221112                          |             | Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 světelné šířky 2,5 m s 5<br>světly                                                                                                                                                               | KUS        | 40,000                   | 11,47               | 458,80          |



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Stavba/Construction: Pol353REV Oprava silnice II/353 Polička – Kamenec  
 Objekt/Object: DIO přechodné dopravní značení a úprava objízdných tras  
 Rozpočet/Budget: DIO přechodné dopravní značení a úprava objízdných tras

| Poř.č.<br>Ord. | Položka<br>Item | Typ<br>Type | Název<br>Text                                                                                                                                                                                                 | MJ<br>Unit | Počet MJ<br>No. of units | J.cena<br>Unit cost | Celkem<br>Total |
|----------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
|                |                 |             | uzávěra v místě<br>8*2*1=16,000 [A]<br>částečné omezení<br>1*2*12=24,000 [B]<br>Celkem: A+B=40,000 [C]                                                                                                        |            |                          |                     |                 |
| 6              | 913221212       |             | Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 světelné šířky 2,5m s 5 světly za první a ZKD den použití<br>uzávěra v místě<br>8*90=720,000 [A]<br>částečné omezení<br>2*2*60=240,000 [B]<br>Celkem: A+B=960,000 [C] | KUS        | 960,000                  | 2,29                | 2 198,40        |
| 7              | 913321111       |             | Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4<br>částečné omezení v místě<br>10*2*12=240,000 [A]                                                                                               | KUS        | 240,000                  | 11,47               | 2 752,80        |
| 8              | 913321211       |             | Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití<br>2*10*60=1 200,000 [A]                                                                                                             | KUS        | 1 200,000                | 2,29                | 2 748,00        |
| 9              | 913331115       |             | Montáž a demontáž dočasného dopravní signální svítlny EKO včetně akumulátoru<br>uzávěra v místě<br>8*5*12=480,000 [A]<br>částečné omezení<br>5*2*12=120,000 [B]<br>Celkem: A+B=600,000 [C]                    | KUS        | 600,000                  | 1,15                | 690,00          |
| 10             | 913331215       |             | Příplatek k dočasné signální svítlně EKO včetně akumulátoru za první a ZKD den použití                                                                                                                        | KUS        | 4 200,000                | 1,15                | 4 830,00        |



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Stavba/Construction: Pol353REV Oprava silnice II/353 Polička – Kamenec  
 Objekt/Object: DIO přechodné dopravní značení a úprava objízdných tras  
 Rozpočet/Budget: DIO přechodné dopravní značení a úprava objízdných tras

| Poř.č.<br>Ord. | Položka<br>Item | Typ<br>Type | Název<br>Text                                                                                                                    | MJ<br>Unit | Počet MJ<br>No. of units | J.cena<br>Unit cost | Celkem<br>Total |
|----------------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
|                |                 |             | uzávěra v místě<br>8*5*90=3 600,000 [A]<br>částečné omezení<br>5*2*60=600,000 [B]<br>Celkem: A+B=4 200,000 [C]                   |            |                          |                     |                 |
| 11             | 913411111       |             | Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semaforů<br>částečné omezení<br>2*12=24,000 [A]                               | KUS        | 24,000                   | 114,69              | 2 752,56        |
| 12             | 913411211       |             | Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semaforů za první a ZKD den použití<br>částečné omezení<br>2*60=120,000 [A] | KUS        | 120,000                  | 275,24              | 33 028,80       |
| 13             | 913911113       |             | Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah<br>částečné omezení<br>2*12=24,000 [A]          | KUS        | 24,000                   | 22,94               | 550,56          |
| 14             | 913911122       |             | Montáž a demontáž dočasného zásobníku ocelového na akumulátor a řídicí jednotku<br>2*12=24,000 [A]                               | KUS        | 24,000                   | 34,41               | 825,84          |
| 15             | 913911213       |             | Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den použití<br>2*60=120,000 [A]                                       | KUS        | 120,000                  | 2,29                | 274,80          |
| 16             | 913911222       |             | Příplatek k dočasnému ocelovému zásobníku na akumulátor za první a ZKD den použití<br>2*60=120,000 [A]                           | KUS        | 120,000                  | 2,29                | 274,80          |



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Stavba/Construction: Pol353REV Oprava silnice II/353 Polička – Kamenec  
Objekt/Object: DIO přechodné dopravní značení a úprava objízdných tras  
Rozpočet/Budget: DIO přechodné dopravní značení a úprava objízdných tras

| Poř.č.<br>Ord. | Položka<br>Item                    | Typ<br>Type | Název<br>Text                                                               | MJ<br>Unit | Počet MJ<br>No. of units | J.cena<br>Unit cost | Celkem<br>Total |
|----------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
| 17             | 913921131                          |             | Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky<br>12=12,000 [A] | KUS        | 12,000                   | 34,41               | 412,92          |
| 18             | 913921132                          |             | Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky<br>12=12,000 [A] | KUS        | 12,000                   | 34,41               | 412,92          |
| 9              | Ostatní konstrukce a práce-bourání |             |                                                                             |            |                          |                     | 79 478,18       |

**Celkem:** 79 478,18

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET / CAPITAL EXPENDITURES****Stavba/Construction:** Pol353REV Oprava silnice II/353 Polička – Kamenec**Objekt/Object:** silnice oprava komunikace**Rozpočet/Budget:** silnice oprava komunikace**Objednavatel / Investor:****Zhotovitel dokumentace / Designer:****Zhotovitel / Contractor:** STRABAG a.s.**Základní cena / Basic price:** 10 863 048,97 Kč**Cena celková / Price total:** 10 863 048,97 Kč**DPH / VAT:** 2 281 240,28 Kč**Cena s daní / Price with tax:** 13 144 289,25 Kč**Měrné jednotky / Unit of measurement:****Počet měrných jednotek / Quantity of units:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:** 10 863 048,97 Kč**Zatřídění CZ-CPA:****Vypracoval zadání /  
Prepared by:****Datum zadání /  
Date of briefing:****Vypracoval nabídku /  
Prepared completion by:****Datum vypracování nabídky /  
Date of completion:**



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Stavba/Construction: Pol353REV Oprava silnice II/353 Polička – Kamenec  
Objekt/Object: silnice oprava komunikace  
Rozpočet/Budget: silnice oprava komunikace

| Poř.č.<br>Ord. | Položka<br>Item | Typ<br>Type | Název<br>Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ<br>Unit | Počet MJ<br>No. of units | J.cena<br>Unit cost | Celkem<br>Total |
|----------------|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
| 1              |                 |             | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                          |                     |                 |
| 1              | 113106111       |             | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z mozaiky<br><br>Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z mozaiky<br>6=6,000 [A]<br><br>Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo krytů zbetonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěší a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání (kromě silničních dílců), u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojní. 4. Vcenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. | M2         | 6,000                    | 91,03               | 546,18          |
| 2              | 113106571       |             | Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva<br><br>Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva<br><br>CHODNÍK ZÚ<br>26.5=26,500 [A]<br>levostranné sjezdy<br>28.4+75.4+22.8+86.7+55.8+3+5.4+6.5+6.3+8+3.7+4.6=306,600 [B]<br>Celkem: A+B=333,100 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2         | 333,100                  | 45,64               | 15 202,68       |
| 3              | 113107022       |             | Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 200 mm při překozech inž sítí<br><br>Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2         | 6,000                    | 136,91              | 821,46          |



## POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Stavba/Construction: Pol353REV Oprava silnice II/353 Polička – Kamenec  
 Objekt/Object: silnice oprava komunikace  
 Rozpočet/Budget: silnice oprava komunikace

| Poř.č.<br>Ord. | Položka<br>Item | Typ<br>Type            | Název<br>Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ<br>Unit | Počet MJ<br>No. of units | J.cena<br>Unit cost | Celkem<br>Total |
|----------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
|                |                 |                        | mm<br><br>štěrbinová trubka<br>12*0.5=6,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                          |                     |                 |
|                |                 | Technická specifikace: | 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Ceny a) –7011 až –7013 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7021 až 7025 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7030 až -7032 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb zmozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zanedbává. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7011 až –7046 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -704 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním, tyto práce se oceňují individuálně. |            |                          |                     |                 |
| 4              | 113107023       |                        | Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 300 mm při překopech inž sítí<br><br>Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm<br><br>připojky<br>3*5.5=16,500 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2         | 16,500                   | 205,36              | 3 388,44        |
|                |                 | Technická specifikace: | 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Ceny a) –7011 až –7013 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7021 až 7025 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7030 až -7032 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb zmozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zanedbává. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7011 až –7046 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -704 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním, tyto práce se oceňují individuálně. |            |                          |                     |                 |



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Stavba/Construction: Pol353REV Oprava silnice II/353 Polička – Kamenec  
 Objekt/Object: silnice oprava komunikace  
 Rozpočet/Budget: silnice oprava komunikace

| Poř.č.<br>Ord. | Položka<br>Item | Typ<br>Type | Název<br>Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ<br>Unit | Počet MJ<br>No. of units | J.cena<br>Unit cost | Celkem<br>Total |
|----------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
| 5              | 113107042       |             | Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živichých tl 100 mm při překopech inž sítí<br><br>Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm<br><br>přípojky<br>3*5.5=16,500 [A]<br>štěrbinová trubka<br>12*0.5=6,000 [B]<br>Celkem: A+B=22,500 [C]<br><br>Technická specifikace: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Ceny a) –7011 až –7013 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7021 až 7025 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7030 až -7032 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb zmozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živichými postřiky nebo nátěry. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živichých podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zanedbává. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7011 až –7046 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -704 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním, tyto práce se oceňují individuálně. | M2         | 22,500                   | 193,67              | 4 357,58        |
| 6              | 113107142       |             | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 100 mm<br><br>Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm<br><br>KŘÍŽOVATKA<br>8+31.6=39,600 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2         | 39,600                   | 121,04              | 4 793,18        |
| 7              | 113107163       |             | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm<br><br>Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2         | 906,600                  | 68,45               | 62 056,77       |



## POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Stavba/Construction: Pol353REV Oprava silnice II/353 Polička – Kamenec  
Objekt/Object: silnice oprava komunikace  
Rozpočet/Budget: silnice oprava komunikace

| Poř.č.<br>Ord. | Položka<br>Item | Typ<br>Type            | Název<br>Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ<br>Unit | Počet MJ<br>No. of units | J.cena<br>Unit cost | Celkem<br>Total |
|----------------|-----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
|                |                 |                        | LEVOSTRANNÁ SANACE<br>50*2.25=112,500 [A]<br>ROZJEZDY KŘÍŽOVATKY<br>8+31.6=39,600 [B]<br>LEVOSTRANNÁ SANACE KÚ<br>95*2.25=213,750 [C]<br>PRAVOSTRANNÁ SANACE KÚ<br>93*2.25=209,250 [D]<br>VPUSTI<br>15*0.5=7,500 [E]<br>ODSTRANĚNÍ KOŘENOVÉHO SYSTÉMU<br>18*6*3=324,000 [F]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F=906,600 [G]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                          |                     |                 |
| 8              | 113107223       |                        | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm<br><br>Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm<br><br>ZÚ<br>1226.6=1 226,600 [A]<br>PRAVOSTRANNÁ SANACE<br>105*3=315,000 [B]<br>Celkem: A+B=1 541,600 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2         | 1 541,600                | 42,42               | 65 394,67       |
|                |                 | Technická specifikace: | 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb zmozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. |            |                          |                     |                 |



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Stavba/Construction: Pol353REV Oprava silnice II/353 Polička – Kamenec  
 Objekt/Object: silnice oprava komunikace  
 Rozpočet/Budget: silnice oprava komunikace

| Poř.č.<br>Ord. | Položka<br>Item | Typ<br>Type | Název<br>Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ<br>Unit | Počet MJ<br>No. of units | J.cena<br>Unit cost | Celkem<br>Total |
|----------------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
| 9              | 113107231       |             | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm<br><br>Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm<br><br>1226.6/2=613,300 [A]<br><br>Technická specifikace: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb zmozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. | M2         | 613,300                  | 119,88              | 73 522,40       |
| 10             | 113107243       |             | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živичných tl 150 mm<br><br>Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živичných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm<br><br>1226.6/2=613,300 [A]<br><br>Technická specifikace: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb zmozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2         | 613,300                  | 91,03               | 55 828,70       |



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Stavba/Construction: Pol353REV Oprava silnice II/353 Polička – Kamenec  
 Objekt/Object: silnice oprava komunikace  
 Rozpočet/Budget: silnice oprava komunikace

| Poř.č.<br>Ord. | Položka<br>Item | Typ<br>Type | Název<br>Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ<br>Unit | Počet MJ<br>No. of units | J.cena<br>Unit cost | Celkem<br>Total |
|----------------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
|                |                 |             | zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen –7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.                                                                             |            |                          |                     |                 |
| 11             | 113107442       |             | Odstranění podkladu živičných tl 100 mm při překopech strojně pl do 15 m2<br><br>Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm<br><br>přípojky vpustí<br>5.5+5.5=11,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                      | M2         | 11,000                   | 79,46               | 874,06          |
| 12             | 113154113       |             | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase<br><br>Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm<br><br>ODSTAVNÝ KLÍN<br>210=210,000 [A]<br>LEVOSTRANNÁ SANACE<br>50*2.25=112,500 [B]<br>LEVOSTRANNÁ SANACE KÚ<br>95*2.25=213,750 [C]<br>PRAVOSTRANNÁ SANACE<br>105*3=315,000 [D]<br>PRAVOSTRANNÁ SANACE KÚ<br>93*2.25=209,250 [E]<br>Mezisoučet: A+B+C+D+E=1 060,500 [F]<br>ODSTRANĚNÍ KOŘENOVÉHO SYSTÉMU<br>18*6*3=324,000 [G]<br>Celkem: A+B+C+D+E+G=1 384,500 [H] | M2         | 1 384,500                | 112,46              | 155 700,87      |
| 13             | 113154114       |             | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2         | 138,720                  | 157,70              | 21 876,14       |



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Stavba/Construction: Pol353REV Oprava silnice II/353 Polička – Kamenec  
Objekt/Object: silnice oprava komunikace  
Rozpočet/Budget: silnice oprava komunikace

| Poř.č.<br>Ord. | Položka<br>Item | Typ<br>Type | Název<br>Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ<br>Unit | Počet MJ<br>No. of units | J.cena<br>Unit cost | Celkem<br>Total |
|----------------|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
|                |                 |             | POD PÁSKY<br>(9+43+359.4+51)*0.3=138,720 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                          |                     |                 |
| 14             | 113154253       |             | Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase<br><br>Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm<br><br>SANACE ZÚ<br>1226.6=1 226,600 [A]                                                                                                                                                                | M2         | 1 226,600                | 71,52               | 87 726,43       |
| 15             | 113154363       |             | Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase<br><br>HAVNÍ TRASA<br>6228.6+420=6 648,600 [A]<br>SANACE ZU<br>-1226.6=-1 226,600 [B]<br>LEVOSTRANNÁ SANACE<br>-50*2.25=- 112,500 [C]<br>LEVOSTRANNÁ SANACE KÚ<br>-95*2.25=- 213,750 [D]<br>PRAVOSTRANNÁ SANACE<br>-105*3=- 315,000 [E]<br>PRAVOSTRANNÁ SANACE KÚ<br>-93*2.25=- 209,250 [F]<br>rozjezdy<br>21.4+121.35+57.2+15.9=215,850 [G]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G=4 787,350 [H] | M2         | 4 787,350                | 43,35               | 207 531,62      |
| 16             | 113202111       |             | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M          | 1 007,800                | 60,69               | 61 163,38       |



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Stavba/Construction: Pol353REV Oprava silnice II/353 Polička – Kamenec  
Objekt/Object: silnice oprava komunikace  
Rozpočet/Budget: silnice oprava komunikace

| Poř.č.<br>Ord. | Položka<br>Item | Typ<br>Type | Název<br>Text                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ<br>Unit | Počet MJ<br>No. of units | J.cena<br>Unit cost | Celkem<br>Total |
|----------------|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
|                |                 |             | OBRUBY LEVÉ<br>12.5+223=235,500 [A]<br>PÁSKY LEVÉ<br>33+216+66+222=537,000 [B]<br>OBRUBY PRAVÉ<br>3+120=123,000 [C]<br>Mezisoučet: A+B+C=895,500 [D]<br>ZÁHONOVÉ<br>18+2.4+2.2+4.3+4*3.2+7*2.6+6*2.4+4*3.5+26=112,300 [E]<br>Mezisoučet: E=112,300 [F]<br>Celkem: A+B+C+E=1 007,800 [G] |            |                          |                     |                 |
| 17             | 119001421       |             | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů<br>18*1=18,000 [A]                                                                                                                                                                                               | M          | 18,000                   | 210,64              | 3 791,52        |
| 18             | 122102202       |             | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v<br>hornině tř. 1 a 2<br>sanace vozovky<br>(906.6+1541.6)* 0.10=244,820 [A]                                                                                                                                            | M3         | 244,820                  | 75,41               | 18 461,88       |
| 19             | 130001101       |             | Ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení<br>sanace vozovky<br>(328.35+1541.6)* 0.05/4=23,374 [A]                                                                                                                                                                                  | M3         | 23,374                   | 410,52              | 9 595,49        |
| 20             | 130901121       |             | Bourání konstrukcí ze zdiva z betonu prostého<br>5.69=5,690 [A]                                                                                                                                                                                                                         | M3         | 5,690                    | 3 073,98            | 17 490,95       |
| 21             | 131201101       |             | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objem do 100 m3                                                                                                                                                                                                                               | M3         | 31,683                   | 171,13              | 5 421,91        |



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Stavba/Construction: Pol353REV Oprava silnice II/353 Polička – Kamenec  
 Objekt/Object: silnice oprava komunikace  
 Rozpočet/Budget: silnice oprava komunikace

| Poř.č.<br>Ord. | Položka<br>Item | Typ<br>Type | Název<br>Text                                                                                                                                                                                                                                           | MJ<br>Unit | Počet MJ<br>No. of units | J.cena<br>Unit cost | Celkem<br>Total |
|----------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
|                |                 |             | HORSKÁ VPUST<br>2.2*1.8=3,960 [A]<br>ŠACHTY<br>5*1.5*1.5=11,250 [B]<br>ULIČNÍ VPUSTI<br>19*(0.85*0.85*1.2)=16,473 [C]<br>Celkem: A+B+C=31,683 [D]                                                                                                       |            |                          |                     |                 |
| 22             | 132201101       |             | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objem do 100 m3<br><br>rigol<br>0.3*0.3*72=6,480 [A]<br>obruba<br>(9+43+359.4+51)*0.3*0.3=41,616 [B]<br>Celkem: A+B=48,096 [C]                                                                                 | M3         | 48,096                   | 304,23              | 14 632,25       |
| 23             | 132201201       |             | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3<br><br>PŘÍČNÉ PŘÍPOJKY<br>(5.5+5.5+4)*0.6*0.8=7,200 [A]<br>HORSKÁ VPUST<br>8*0.8*0.8=5,120 [B]<br>PODÉLNÉ PŘÍPOJKY<br>(2+2+1.5+20+31+1+1+6+8)*0.8*0.8=46,400 [C]<br>Celkem: A+B+C=58,720 [D] | M3         | 58,720                   | 228,18              | 13 398,73       |
| 24             | 132201209       |             | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3<br>58.720=58,720 [A]                                                                                                                                                                  | M3         | 58,720                   | 22,94               | 1 347,04        |
| 25             | 132202201       |             | Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3<br>(2+9*1)*0.6*1.1=7,260 [A]                                                                                                                                  | M3         | 7,260                    | 1 384,42            | 10 050,89       |
| 26             | 162701105       |             | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4<br><br>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním                                                                                                  | M3         | 460,576                  | 103,22              | 47 540,65       |



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Stavba/Construction: Pol353REV Oprava silnice II/353 Polička – Kamenec  
Objekt/Object: silnice oprava komunikace  
Rozpočet/Budget: silnice oprava komunikace

| Poř.č.<br>Ord. | Položka<br>Item | Typ<br>Type | Název<br>Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ<br>Unit | Počet MJ<br>No. of units | J.cena<br>Unit cost | Celkem<br>Total |
|----------------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
|                |                 |             | prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>244.82+31.68+58.72+48.096+7.26+70=460,576 [A]                                                                                                                                                                                                                                     |            |                          |                     |                 |
| 27             | 162701109       |             | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m<br>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m<br>460.576*4=1 842,304 [A]                                           | M3         | 1 842,304                | 74,83               | 137 859,61      |
| 28             | 171201201       |             | Uložení sypaniny na skládky<br>360.576=360,576 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3         | 360,576                  | 20,39               | 7 352,14        |
| 29             | 171201211       |             | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)<br>460.576*1.8=829,037 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | T          | 829,037                  | 206,43              | 171 138,11      |
| 30             | 174101101       |             | Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů<br>HORSKÁ VPUST<br>2.2*1.8=3,960 [A]<br>-1.2*0.8=-0,960 [B]<br>ŠACHTY<br>5*1.5*1.5-5*1=6,250 [C]<br>ULIČNÍ VPUSTI<br>19*(0.85*0.85*1.2)=16,473 [D]<br>-19*(3.14*0.55*0.55/4)*1.2=-5,414 [E]<br>Mezisoučet: A+B+C+D+E=20,309 [F]<br>PODÉLNÉ PŘÍPOJKY<br>(2+2+1.5+20+31+1+1+6+8)*0.8*0.8=46,400 [G]<br>Mezisoučet: G=46,400 [H]<br>Celkem: A+B+C+D+E+G=66,709 [I] | M3         | 66,709                   | 140,80              | 9 392,63        |



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Stavba/Construction: Pol353REV Oprava silnice II/353 Polička – Kamenec  
Objekt/Object: silnice oprava komunikace  
Rozpočet/Budget: silnice oprava komunikace

| Poř.č.<br>Ord. | Položka<br>Item | Typ<br>Type | Název<br>Text                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ<br>Unit | Počet MJ<br>No. of units | J.cena<br>Unit cost | Celkem<br>Total |
|----------------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
| 32             | 175101101       |             | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny<br>PŘÍČNÉ PŘÍPOJKY<br>(6+5.5+5.5+4)*0.4*0.8=6,720 [A]<br>HORSKÁ VPUST<br>8*0.5*0.8=3,200 [B]<br>PODÉLNÉ PŘÍPOJKY<br>(2+2+1.5+20+31+1+1+6)*0.4*0.8=20,640 [C]<br>Celkem: A+B+C=30,560 [D]                                        | M3         | 30,560                   | 121,38              | 3 709,37        |
| 34             | 181951102       |             | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním<br>rýhy<br>32=32,000 [A]<br>sanace<br>906.6+1541.6=2 448,200 [B]<br>sanace kořenového systému<br>18*3*6=324,000 [C]<br>Celkem: A+B+C=2 804,200 [D]                                                                    | M2         | 2 804,200                | 12,42               | 34 828,16       |
| 35             | 184818244       |             | Ochrana kmene průměru přes 700 do 900 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m<br>Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes 700 do 900 mm<br>staničení 0,595 až 0,7<br>10=10,000 [A] | KUS        | 10,000                   | 1 032,17            | 10 321,70       |
| 36             | 451572111       |             | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného<br>(85+9+8)*0.8*0.1=8,160 [A]                                                                                                                                                                            | M3         | 8,160                    | 916,13              | 7 475,62        |
| 33             | 583373020       |             | štěrkopísek frakce 0-16 C<br>obsyp potrubí<br>30.56*2=61,120 [A]                                                                                                                                                                                                     | T          | 61,120                   | 223,64              | 13 668,88       |
| 31             | 583373450       |             | štěrkopísek frakce 0-32 (D)                                                                                                                                                                                                                                          | T          | 133,400                  | 240,84              | 32 128,06       |



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Stavba/Construction: Pol353REV Oprava silnice II/353 Polička – Kamenec  
Objekt/Object: silnice oprava komunikace  
Rozpočet/Budget: silnice oprava komunikace

| Poř.č.<br>Ord. | Položka<br>Item | Typ<br>Type            | Název<br>Text                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ<br>Unit | Počet MJ<br>No. of units | J.cena<br>Unit cost | Celkem<br>Total |
|----------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
|                |                 |                        | OBJEKTY<br>66.7*2=133,400 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                          |                     |                 |
| 1              |                 | Zemní práce            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                          |                     | 1 390 390,15    |
| 5              |                 | Komunikace             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                          |                     |                 |
| 37             | 564801111       |                        | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm<br>Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 30 mm<br><br>PŘEDLÁŽDĚNÍ SJEZDŮ A CHODNÍKU<br>(28.4+75.4+22.8+86.7+55.8+3+5.4+6.5+6.3+8+3.7+4.6)+26.5=333,100 [A]                                                                        | M2         | 333,100                  | 39,45               | 13 140,80       |
| 38             | 564841111       |                        | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 120 mm<br>Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm<br><br>2804.2=2 804,200 [A]                                                                                                                                                      | M2         | 2 804,200                | 108,66              | 304 704,37      |
| 39             | 564841112       |                        | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 130 mm<br>Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 130 mm<br><br>2804.2=2 804,200 [A]                                                                                                                                                      | M2         | 2 804,200                | 117,71              | 330 082,38      |
| 40             | 564851114       |                        | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm<br><br>NÁSTUPIŠTĚ<br>23+1.1+1+5=30,100 [A]                                                                                                                                                                                                                       | M2         | 30,100                   | 307,37              | 9 251,84        |
| 41             | 564962111       |                        | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm<br>Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s<br>rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm<br><br>2804.2-268*0.25=2 737,200 [A]                                                                               | M2         | 2 737,200                | 182,39              | 499 237,91      |
|                |                 | Technická specifikace: | 1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max. tl. 300 mm. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) ochranu povrchu podkladu filtračním postřikem, který se oceňuje cenami souboru cen 573 11-11, b) spojovací postřik před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11. |            |                          |                     |                 |



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Stavba/Construction: Pol353REV Oprava silnice II/353 Polička – Kamenec  
 Objekt/Object: silnice oprava komunikace  
 Rozpočet/Budget: silnice oprava komunikace

| Poř.č.<br>Ord. | Položka<br>Item | Typ<br>Type | Název<br>Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ<br>Unit | Počet MJ<br>No. of units | J.cena<br>Unit cost | Celkem<br>Total |
|----------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
| 42             | 569831112       |             | <p>Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 110 mm</p> <p>Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 110 mm</p> <p>1143*0.5=571,500 [A]</p> <p>Technická specifikace: 1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2         | 571,500                  | 98,10               | 56 064,15       |
| 43             | 572141111       |             | <p>Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm</p> <p>Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. od 20 do 40 mm</p> <p>55+86+106+48+113+240*2=888,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání povrchů (včetně výtluků) nebo i pro vyrovnání profilů v proměnlivých tloušťkách, prováděných jako souvislá úprava vozovky v rámci rekonstrukcí nebo obnov dosavadních krytů. Pro volbu ceny je rozhodující průměrná tloušťka krytu. 2. Ceny nelze použít: a) pro samostatné prováděné vyspravení ojedinělých výtluků, které se oceňuje cenami souboru cen 572 2.-1 Vyspravení výtluků dosavadního krytu, b) pro ložné a ohrubné vrstvy na novostavbách nebo prováděné jako každá další vrstva na vrstvě oceňované cenami tohoto souboru cen; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen stavebního dílu 56 popř. 57 části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) příp. nutné očištění povrchu krytu nebo výtluků dosavadního krytu, b) spojovací postřik dosavadního krytu. 4. V cenách 572 13-12 a 572 15- jsou započteny i náklady na zdršňovací posyp.</p> | M2         | 888,000                  | 180,51              | 160 292,88      |
| 44             | 573191111       |             | <p>Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2</p> <p>silnice</p> <p>6655.4+405.6+1100*0.10=7 171,000 [A]</p> <p>rozjezdy</p> <p>21.4+121.4+15.9=158,700 [B]</p> <p>parkpruh</p> <p>215.4=215,400 [C]</p> <p>Celkem: A+B+C=7 545,100 [D]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2         | 7 545,100                | 13,07               | 98 614,46       |
| 45             | 573231111       |             | Postřik živiničný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2         | 8 127,100                | 10,99               | 89 316,83       |



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Stavba/Construction: Pol353REV Oprava silnice II/353 Polička – Kamenec  
Objekt/Object: silnice oprava komunikace  
Rozpočet/Budget: silnice oprava komunikace

| Poř.č.<br>Ord. | Položka<br>Item | Typ<br>Type | Název<br>Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ<br>Unit | Počet MJ<br>No. of units | J.cena<br>Unit cost | Celkem<br>Total |
|----------------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
|                |                 |             | silnice<br>6655.4+405.6+1100*0.04=7 105,000 [A]<br>rozjezdy<br>21.4+121.4+15.9=158,700 [B]<br>parkpruh<br>215.4=215,400 [C]<br>vyrovnávky<br>408+240=648,000 [D]<br>Celkem: A+B+C+D=8 127,100 [E]                                                                                                                                                          |            |                          |                     |                 |
| 46             | 577134111       |             | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z<br>nemodifikovaného asfaltu<br><br>rozjezdy<br>21.4+121.4+15.9=158,700 [A]<br>parkpruh<br>215.4=215,400 [B]<br>Celkem: A+B=374,100 [C]                                                                                                                                               | M2         | 374,100                  | 173,21              | 64 797,86       |
| 47             | 577134121       |             | Asfaltový beton ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š nad 3 m<br><br>silnice<br>6655.4+405.6+1100*0.02=7 083,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                               | M2         | 7 083,000                | 164,96              | 1 168 411,68    |
| 48             | 577195122R      |             | Asfalt. bet. ložní se zvýšenou odolností proti prokopírování trhlin<br>modifikovaná vysokoviskózním asfaltem ACL16S CRmB tl.70 mm<br><br>silnice<br>6655.4+405.6+1100*0.08=7 149,000 [A]<br>rozjezdy<br>21.4+121.4+15.9=158,700 [B]<br>parkpruh<br>215.4=215,400 [C]<br>odpočet na zazubení vrstev<br>-70*0.5=-35,000 [D]<br>Celkem: A+B+C+D=7 488,100 [E] | M2         | 7 488,100                | 380,21              | 2 847 050,50    |



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Stavba/Construction: Pol353REV Oprava silnice II/353 Polička – Kamenec  
 Objekt/Object: silnice oprava komunikace  
 Rozpočet/Budget: silnice oprava komunikace

| Poř.č.<br>Ord. | Položka<br>Item | Typ<br>Type | Název<br>Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ<br>Unit | Počet MJ<br>No. of units | J.cena<br>Unit cost | Celkem<br>Total |
|----------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
| 49             | 591411111       |             | Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva<br><br>Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva<br><br>DROBNÉ OPRAVY<br>6=6,000 [A]<br><br>Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu pro výplň spár a zhotovení šablon, popř. rámců. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mozaiky, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 3. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ...-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. | M2         | 6,000                    | 581,88              | 3 491,28        |
| 58             | 592451191 R     |             | dlažba zámková dle ČSN EN 1338 slepecká 19,6*9,6*6 cm bílá s výstupky dle TN TZÚS 12.03.04<br><br>SIGNÁLNÍ A VAROVNÝ PRUH ZÚ<br>3.6=3,600 [A]<br>SIGNÁLNÍ A VAROVNÝ PRUH NÁSTUPIŠTĚ<br>2.1=2,100 [B]<br>Celkem: A+B=5,700 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2         | 5,700                    | 870,01              | 4 959,06        |
| 54             | 592452080       |             | dlažba zámková PARKETA barevná 19,6x9,6x8 cm<br><br>ČERVENÁ - ZTRATNÉ Z PŘEDLAŽBY VJEZDŮ<br>3.7+4.6=8,300 [A]<br>BÍLÁ- KONTRASTNÍ PÁS<br>5=5,000 [B]<br>Celkem: A+B=13,300 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2         | 13,300                   | 257,12              | 3 419,70        |
| 56             | 592452100       |             | přídlažba 50x25x8 cm přírodní<br><br>přídlažba 50x25x8 cm přírodní<br><br>0=0,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KUS        | 0,000                    | 43,52               | 0,00            |
| 55             | 592452110       |             | přídlažba 50x25x8 cm bílá<br><br>přídlažba 50x25x8 cm bílá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KUS        | 0,000                    | 58,03               | 0,00            |



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Stavba/Construction: Pol353REV Oprava silnice II/353 Polička – Kamenec  
Objekt/Object: silnice oprava komunikace  
Rozpočet/Budget: silnice oprava komunikace

| Poř.č.<br>Ord. | Položka<br>Item | Typ<br>Type | Název<br>Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ<br>Unit | Počet MJ<br>No. of units | J.cena<br>Unit cost | Celkem<br>Total |
|----------------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
|                |                 |             | 0=0,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                          |                     |                 |
| 53             | 592452170       |             | dlažba zámková PARKETA přírodní 19,6x9,6x8 cm<br>23+1=24,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2         | 24,000                   | 236,17              | 5 668,08        |
| 50             | 594511111       |             | Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu<br>13.5=13,500 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2         | 13,500                   | 2 168,41            | 29 273,54       |
| 52             | 596211210       |             | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2<br>CHODNÍK ZÚ<br>26.5=26,500 [A]<br>NÁSTUPIŠTĚ<br>23+1.1+1+5=30,100 [B]<br>Celkem: A+B=56,600 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2         | 56,600                   | 318,80              | 18 044,08       |
| 57             | 596212210       |             | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2<br>Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2<br>PŘEDLÁŽDĚNÍ SJEZDŮ<br>28.4+75.4+22.8+86.7+55.8+3+5.4+6.5+6.3+8+3.7+4.6=306,600 [A]<br>VAROVNÉ PRUHY<br>50.5=50,500 [B]<br>Celkem: A+B=357,100 [C] | M2         | 357,100                  | 304,23              | 108 640,53      |
| 60             | 597069111       |             | Příplatek ZKD 10 mm tl lože přes 100 mm u rigolu dlážděného<br>Rigol dlážděný Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky lože přes 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2         | 788,700                  | 23,92               | 18 865,70       |



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Stavba/Construction: Pol353REV Oprava silnice II/353 Polička – Kamenec  
Objekt/Object: silnice oprava komunikace  
Rozpočet/Budget: silnice oprava komunikace

| Poř.č.<br>Ord. | Položka<br>Item | Typ<br>Type   | Název<br>Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ<br>Unit | Počet MJ<br>No. of units | J.cena<br>Unit cost | Celkem<br>Total |
|----------------|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
|                |                 |               | 71.7*11=788,700 [A]<br><br>Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro dlažby příkopů, které se oceňují cenami souboru cen 594 . . . souboru cen 594 . . . Dlažba nebo přídlažba. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné zemní práce, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy rigolu. |            |                          |                     |                 |
| 59             | 597661111       |               | Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných<br>101*0.7+1=71,700 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2         | 71,700                   | 1 660,73            | 119 074,34      |
| 51             | 599632111       |               | Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením<br>9*1.5=13,500 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2         | 13,500                   | 302,64              | 4 085,64        |
| 5              |                 | Komunikace    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |                     | 5 956 487,61    |
| 8              |                 | Trubní vedení |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |                     |                 |
| 62             | 286112620       |               | trubka KGEM s hrdlem 160X4,7X1M SN8KOEX,PVC<br>trubka kanalizační plastová s hrdlem KG KOEX 150X4,7X1M SN8<br>5=5,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                  | KUS        | 5,000                    | 155,97              | 779,85          |
| 63             | 286112630       |               | trubka KGEM s hrdlem 160X4,7X2M SN8KOEX,PVC<br>8=8,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KUS        | 8,000                    | 284,42              | 2 275,36        |
| 64             | 286112640       |               | trubka KGEM s hrdlem 160X4,7X5M SN8KOEX,PVC<br>18=18,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KUS        | 18,000                   | 691,55              | 12 447,90       |
| 65             | 286113610       |               | koleno kanalizace plastové KGB 150x45°<br>3=3,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KUS        | 3,000                    | 61,93               | 185,79          |
| 66             | 286113630       |               | koleno kanalizace plastové KGB 150x87°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KUS        | 4,000                    | 72,25               | 289,00          |



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Stavba/Construction: Pol353REV Oprava silnice II/353 Polička – Kamenec  
Objekt/Object: silnice oprava komunikace  
Rozpočet/Budget: silnice oprava komunikace

| Poř.č.<br>Ord. | Položka<br>Item | Typ<br>Type | Název<br>Text                                                                                                                           | MJ<br>Unit | Počet MJ<br>No. of units | J.cena<br>Unit cost | Celkem<br>Total |
|----------------|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
|                |                 |             | koleno kanalizace plastové KG 150x87°<br>4=4,000 [A]                                                                                    |            |                          |                     |                 |
| 83             | 286619999R      |             | mříž k horské vpusti kompozitní 1200/600, B125<br>mříž k horské vpusti kompozitní 1200/600, B125<br>1=1,000 [A]                         | KUS        | 1,000                    | 16 812,32           | 16 812,32       |
| 74             | 592238520       |             | dno s kalovou prohlubní TBV 2a D45x33x5                                                                                                 | KUS        | 19,000                   | 248,14              | 4 714,66        |
| 76             | 592238540       |             | skruž s výtokovým otvorem TBV 3a D45x35x5                                                                                               | KUS        | 19,000                   | 285,43              | 5 423,17        |
| 77             | 592238580       |             | skruž horní TBV 5d D45x57x5                                                                                                             | KUS        | 19,000                   | 333,00              | 6 327,00        |
| 80             | 592238640       |             | prstenec vyrovnávací TBV 10a D39x6x5<br>12+5+2+4+1=24,000 [A]                                                                           | KUS        | 24,000                   | 178,71              | 4 289,04        |
| 79             | 592238730       |             | mříž M3 C250 DIN 19583-11 500/500 mm<br>15=15,000 [A]                                                                                   | KUS        | 15,000                   | 1 261,54            | 18 923,10       |
| 75             | 592238740       |             | koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300                                                                                        | KUS        | 19,000                   | 622,29              | 11 823,51       |
| 78             | 592238760       |             | rám zabetonovaný BEGU DIN 19583-9 500/500 mm<br>VÝMĚNA MŘÍŽE<br>4=4,000 [A]<br>KOMPLET VPUST<br>11=11,000 [B]<br>Celkem: A+B=15,000 [C] | KUS        | 15,000                   | 1 146,85            | 17 202,75       |
| 81             | 592238781 R     |             | obrubniková vpust, šedá litina, zkosená, uzamykatelná, výška 160 mm,<br>ČSN EN 124, B125                                                | KUS        | 12,000                   | 11 599,15           | 139 189,80      |

|                             |                  |                                                |
|-----------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| <b>Stavba/Construction:</b> | <b>Pol353REV</b> | <b>Oprava silnice II/353 Polička – Kamenec</b> |
| <b>Objekt/Object:</b>       | <b>silnice</b>   | <b>oprava komunikace</b>                       |
| <b>Rozpočet/Budget:</b>     | <b>silnice</b>   | <b>oprava komunikace</b>                       |

| Poř.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Položka     | Typ  | Název                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ   | Počet MJ     | J.cena    | Celkem   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------|----------|
| Ord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Item        | Type | Text                                                                                                                                                                                                                                                          | Unit | No. of units | Unit cost | Total    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |      | obrubníková vpust, šedá litina, zkosená, uzamykatelná, výška 160 mm, ČSN EN 124, B125<br>12=12,000 [A]                                                                                                                                                        |      |              |           |          |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 592243649B  |      | deska betonová přechodová průměru 625/1240 mm, D400 tloušťky 200 mm<br>1=1,000 [A]                                                                                                                                                                            | KUS  | 1,000        | 3 008,58  | 3 008,58 |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 592246610   |      | poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU, s odvětráním<br>poklop šachtový betonová výplň+ litina 785(610)x160 mm, s odvětráním<br>1=1,000 [A]                                                                                                 | KUS  | 1,000        | 2 694,87  | 2 694,87 |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 592249999 R |      | deska bet.přechodová TZK-Q1000x625/200 D400<br>deska bet.přechodová TZK-Q1000x625/200 D400<br>1=1,000 [A]                                                                                                                                                     | KUS  | 1,000        | 3 008,58  | 3 008,58 |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 871313121   |      | Montáž potrubí do DN 150 mm<br>DN150 VE VOZOVCE<br>8.2+4+6+8=26,200 [A]<br>DN150 V TERÉNU<br>2+2+1.5+20+31+1+1+6=64,500 [B]<br>Celkem: A+B=90,700 [C]                                                                                                         | M    | 90,700       | 68,09     | 6 175,76 |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 894411121   |      | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30<br>Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300<br>1=1,000 [A] | KUS  | 1,000        | 9 076,13  | 9 076,13 |
| Technická specifikace: 1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této části katalogu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podkladní desku z betonu prostého. b) zhotovení monolitického dna 3. V cenách nejsou započteny |             |      |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |              |           |          |



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Stavba/Construction: Pol353REV Oprava silnice II/353 Polička – Kamenec  
 Objekt/Object: silnice oprava komunikace  
 Rozpočet/Budget: silnice oprava komunikace

| Poř.č.<br>Ord. | Položka<br>Item | Typ<br>Type | Název<br>Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ<br>Unit | Počet MJ<br>No. of units | J.cena<br>Unit cost | Celkem<br>Total |
|----------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
|                |                 |             | náklady na: a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- . 1 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámm částí A 01 tohoto katalogu; dodání poklopů se oceňuje ve specifikaci, b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová skruž, přechodová deska, skruže, šachtové a skružová těsnění); tyto se oceňují ve specifikaci. |            |                          |                     |                 |
| 71             | 894812612       |             | Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160<br>10=10,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KUS        | 10,000                   | 726,37              | 7 263,70        |
| 72             | 894812613       |             | Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200<br>4=4,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KUS        | 4,000                    | 1 550,25            | 6 201,00        |
| 73             | 895941111       |             | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální<br>ULIČNÍ VPUST NORMÁLNÍ<br>7=7,000 [A]<br>ULIČNÍ VPUST OBRUBNÍKOVÁ<br>12=12,000 [B]<br>Celkem: A+B=19,000 [C]                                                                                                                                                                                                     | KUS        | 19,000                   | 2 387,57            | 45 363,83       |
| 84             | 895941999 R     |             | Připojení stáv. přípojek na nové uliční vpusti či šachty<br>Připojení stáv. přípojek na nové uliční vpusti či šachty<br>30=30,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                      | KUS        | 30,000                   | 1 767,57            | 53 027,10       |
| 82             | 895949999 R     |             | Zřízení vpusti horské betonových dílů 600/1200 mm kompletní dodávka<br>Zřízení vpusti horské betonových dílů<br>1=1,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                | KUS        | 1,000                    | 17 257,86           | 17 257,86       |
| 85             | 899231111       |             | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže<br>4=4,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KUS        | 4,000                    | 1 929,58            | 7 718,32        |
| 86             | 899331111       |             | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KUS        | 21,000                   | 1 494,23            | 31 378,83       |



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Stavba/Construction: Pol353REV Oprava silnice II/353 Polička – Kamenec  
Objekt/Object: silnice oprava komunikace  
Rozpočet/Budget: silnice oprava komunikace

| Poř.č.<br>Ord. | Položka<br>Item | Typ<br>Type                        | Název<br>Text                                                                                                                                       | MJ<br>Unit | Počet MJ<br>No. of units | J.cena<br>Unit cost | Celkem<br>Total |
|----------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
|                |                 |                                    | 21=21,000 [A]                                                                                                                                       |            |                          |                     |                 |
| 87             | 899431111       |                                    | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu<br>10=10,000 [A]                                 | KUS        | 10,000                   | 1 011,28            | 10 112,80       |
| 8              |                 | Trubní vedení                      |                                                                                                                                                     |            |                          |                     | 442 970,61      |
| 9              |                 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |                                                                                                                                                     |            |                          |                     |                 |
| 137            | 28611148        |                                    | trubka kanalizační PVC DN 400x5000 mm SN4<br>trubka kanalizační PVC DN 400x5000 mm SN4<br>prodloužení stávajících propustků<br>2=2,000 [A]          | M          | 2,000                    | 993,17              | 1 986,34        |
| 136            | 28617097        |                                    | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000 mm SN16<br>trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000 mm SN 16<br>10=10,000 [A]  | M          | 10,000                   | 1 184,70            | 11 847,00       |
| 94             | 404440040       |                                    | značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M ,P4 700 mm<br>značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 700 mm<br>1=1,000 [A] | KUS        | 1,000                    | 630,77              | 630,77          |
| 90             | 404441030       |                                    | značka svislá reflexní zákazová B AL- NK 500 mm<br>značka dopravní svislá reflexní zákazová B AL- NK 500 mm<br>IJ4b<br>1=1,000 [A]                  | KUS        | 1,000                    | 630,77              | 630,77          |
| 89             | 404441120       |                                    | značka svislá reflexní zákazová B AL- NK 700 mm                                                                                                     | KUS        | 2,000                    | 699,58              | 1 399,16        |



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Stavba/Construction: Pol353REV Oprava silnice II/353 Polička – Kamenec  
Objekt/Object: silnice oprava komunikace  
Rozpočet/Budget: silnice oprava komunikace

| Poř.č.<br>Ord. | Položka<br>Item | Typ<br>Type | Název<br>Text                                                                                                                                                                      | MJ<br>Unit | Počet MJ<br>No. of units | J.cena<br>Unit cost | Celkem<br>Total |
|----------------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
|                |                 |             | značka dopravní svislá reflexní zákazová B AL- NK 700 mm<br>B28<br>2=2,000 [A]                                                                                                     |            |                          |                     |                 |
| 88             | 404442310       |             | značka svislá reflexní AL- NK 500 x 500 mm P2, E13, E2b<br>7=7,000 [A]<br>4=4,000 [B]<br>2=2,000 [C]<br>Celkem: A+B+C=13,000 [D]                                                   | KUS        | 13,000                   | 630,77              | 8 200,01        |
| 91             | 404442810       |             | značka svislá reflexní AL- NK 1100 (1350) x 330 mm IS3c, IS3b<br>IS3b, IS3c<br>2=2,000 [A]                                                                                         | KUS        | 2,000                    | 946,15              | 1 892,30        |
| 92             | 404443240       |             | značka svislá reflexní AL- NK 300 x 200 mm<br>značka dopravní svislá reflexní AL- NK 300 x 200 mm<br>1=1,000 [A]<br>4=4,000 [B]<br>IS21d<br>1=1,000 [C]<br>Celkem: A+B+C=6,000 [D] | KUS        | 6,000                    | 561,96              | 3 371,76        |
| 93             | 404443380       |             | značka svislá reflexní AL- NK 1000 x 250 mm<br>IS19c<br>1=1,000 [A]                                                                                                                | KUS        | 1,000                    | 584,89              | 584,89          |
| 98             | 404452010       |             | zrcadlo dopravní DZ - 080 kruhové D 800 mm<br>zrcadlo dopravní kruhové D 800 mm                                                                                                    | KUS        | 1,000                    | 5 332,86            | 5 332,86        |
| 100            | 404452250       |             | sloupek Zn 60 - 350<br>18=18,000 [A]                                                                                                                                               | KUS        | 18,000                   | 441,54              | 7 947,72        |



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Stavba/Construction: Pol353REV Oprava silnice II/353 Polička – Kamenec  
Objekt/Object: silnice oprava komunikace  
Rozpočet/Budget: silnice oprava komunikace

| Poř.č.<br>Ord. | Položka<br>Item | Typ<br>Type | Název<br>Text                                                                         | MJ<br>Unit | Počet MJ<br>No. of units | J.cena<br>Unit cost | Celkem<br>Total |
|----------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
| 101            | 404452300       |             | sloupek Zn 70 - 350<br>sloupek Zn 70 - 350<br>K DOPRAVNÍMU ZRCADLU<br>1=1,000 [A]     | KUS        | 1,000                    | 516,08              | 516,08          |
| 102            | 404452400       |             | patka hliníková HP 60<br>patka hliníková pro sloupek D 60 mm<br>18=18,000 [A]         | KUS        | 18,000                   | 458,74              | 8 257,32        |
| 103            | 404452410       |             | patka hliníková HP 70<br>patka hliníková pro sloupek D 70 mm                          | KUS        | 1,000                    | 458,74              | 458,74          |
| 105            | 404452530       |             | vičko plastové na sloupek 60<br>vičko plastové na sloupek 60<br>18=18,000 [A]         | KUS        | 18,000                   | 11,47               | 206,46          |
| 106            | 404452540       |             | vičko plastové na sloupek 70<br>vičko plastové na sloupek 70<br>1=1,000 [A]           | KUS        | 1,000                    | 40,14               | 40,14           |
| 107            | 404452560       |             | upínací svorka na sloupek US 60<br>upínací svorka na sloupek D 60 mm<br>22=22,000 [A] | KUS        | 22,000                   | 40,14               | 883,08          |
| 104            | 404452570       |             | upínací svorka na sloupek US 70<br>upínací svorka na sloupek D 70 mm                  | KUS        | 2,000                    | 40,14               | 80,28           |



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Stavba/Construction: Pol353REV Oprava silnice II/353 Polička – Kamenec  
Objekt/Object: silnice oprava komunikace  
Rozpočet/Budget: silnice oprava komunikace

| Poř.č.<br>Ord. | Položka<br>Item | Typ<br>Type | Název<br>Text                                                                                                                                                                                                                  | MJ<br>Unit | Počet MJ<br>No. of units | J.cena<br>Unit cost | Celkem<br>Total |
|----------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
|                |                 |             | 2=2,000 [A]                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |                     |                 |
| 108            | 404452600       |             | páska upínací Bandimex 12,7 x 0,75 mm (50 m)<br>páska upínací 12,7 x 0,75 mm (50 m)<br>5=5,000 [A]                                                                                                                             | M          | 5,000                    | 51,61               | 258,05          |
| 133            | 562306030 R     |             | poklop kompozitní + rám, 600 x 600 x 60 mm, EN124, B125<br>poklop kompozitní + rám, 600 x 600 x 60 mm, EN 124, B125<br>4=4,000 [A]                                                                                             | KUS        | 4,000                    | 2 700,01            | 10 800,04       |
| 119            | 583801200       |             | kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm<br>210*0.25/4.5=11,667 [A]                                                                                                                                                       | T          | 11,667                   | 2 631,17            | 30 697,86       |
| 126            | 592173150       |             | obrubník betonový zahradní přírodní ABZ 10/95 50x8x25 cm<br>obrubník betonový zahradní přírodní 50x8x25 cm<br>95*2*1.02=193,800 [A]                                                                                            | KUS        | 193,800                  | 51,21               | 9 924,50        |
| 121            | 592174170       |             | obrubník betonový chodníkový Standard 100x10x25 cm<br>obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný 100x10x25 cm<br>935+20=955,000 [A]<br>odpočet snížené a přechodové<br>(-484+10)/2-54=- 291,000 [B]<br>Celkem: A+B=664,000 [C] | KUS        | 664,000                  | 84,63               | 56 194,32       |
| 122            | 592174670       |             | obrubník betonový silniční nájezdový Standard 50x15x15 cm<br>obrubník betonový silniční nájezdový vibrolisovaný 50x15x15 cm                                                                                                    | KUS        | 484,000                  | 43,12               | 20 870,08       |



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Stavba/Construction: Pol353REV Oprava silnice II/353 Polička – Kamenec  
 Objekt/Object: silnice oprava komunikace  
 Rozpočet/Budget: silnice oprava komunikace

| Poř.č.<br>Ord. | Položka<br>Item | Typ<br>Type | Název<br>Text                                                                                                                                                                                                              | MJ<br>Unit | Počet MJ<br>No. of units | J.cena<br>Unit cost | Celkem<br>Total |
|----------------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
|                |                 |             | PRAVÉ<br>(3+7+13.5+5+4+6+4+5+6+3.5+6+3.5+4+6+4+12+8+4)*2+5=214,000 [A]<br>LEVÉ<br>(12.5+23+8.5+38+26+1.5+1.5+1.5+3+3.5+3.5+4+6)*2+5=270,000 [B]<br>Celkem: A+B=484,000 [C]                                                 |            |                          |                     |                 |
| 123            | 592174690       |             | obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm<br>(14+1+12)*2=54,000 [A]                                                                                                                             | KUS        | 54,000                   | 253,89              | 13 710,06       |
| 114            | 592185610       |             | krajník silniční betonový 50x25x8 cm z bílého betonu<br>krajník silniční betonový 50x25x8 cm<br>PRAVÝ<br>(19+120+146+359.5+51)*2=1 391,000 [A]<br>LEVÝ<br>(33+216+66+222+8.5)*2=1 091,000 [B]<br>Celkem: A+B=2 482,000 [C] | KUS        | 2 482,000                | 58,03               | 144 030,46      |
| 124            | 592999999 R     |             | obrubník betonový silniční 100x25x30 cm<br>14=14,000 [A]                                                                                                                                                                   | KUS        | 14,000                   | 124,94              | 1 749,16        |
| 95             | 914111111       |             | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek<br>nebo konzolu<br>22=22,000 [A]                                                                                                                      | KUS        | 22,000                   | 561,96              | 12 363,12       |
| 96             | 914111112       |             | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup<br>6=6,000 [A]                                                                                                                                         | KUS        | 6,000                    | 630,77              | 3 784,62        |
| 97             | 914431112       |             | Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1m2 na sloupek nebo konzolu<br>Montáž dopravního zrcadla na sloupky nebo konzoly velikosti do 1 m2<br>1=1,000 [A]                                                                 | KUS        | 1,000                    | 630,77              | 630,77          |



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Stavba/Construction: Pol353REV Oprava silnice II/353 Polička – Kamenec  
Objekt/Object: silnice oprava komunikace  
Rozpočet/Budget: silnice oprava komunikace

| Poř.č.<br>Ord. | Položka<br>Item | Typ<br>Type | Název<br>Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ<br>Unit | Počet MJ<br>No. of units | J.cena<br>Unit cost | Celkem<br>Total |
|----------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
| 99             | 914511112       |             | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou<br>19=19,000 [A]                                                                                                                                                                                                                    | KUS        | 19,000                   | 630,77              | 11 984,63       |
| 109            | 915111112       |             | Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva<br>Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní<br>LEVÁ<br>249-40+359-311+698-581+1145-727+70=862,000 [A]<br>PRAVÁ<br>667-140+13+70=610,000 [B]<br>Celkem: A+B=1 472,000 [C] | M          | 1 472,000                | 13,76               | 20 254,72       |
| 110            | 915121122       |             | Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva<br>Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní<br>24+11+28+35+9=107,000 [A]                                                                                           | M          | 107,000                  | 28,67               | 3 067,69        |
| 111            | 915131112       |             | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva<br>Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní<br>V11a<br>8.6=8,600 [A]<br>7V<br>6.5*3/2=9,750 [B]<br>Celkem: A+B=18,350 [C]                                        | M2         | 18,350                   | 2,29                | 42,02           |
| 112            | 915321115       |             | Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké                                                                                                                                                                                                                                              | M          | 6,500                    | 1 146,85            | 7 454,53        |



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Stavba/Construction: Pol353REV Oprava silnice II/353 Polička – Kamenec  
Objekt/Object: silnice oprava komunikace  
Rozpočet/Budget: silnice oprava komunikace

| Poř.č.<br>Ord. | Položka<br>Item | Typ<br>Type | Název<br>Text                                                                                                                                                                                                  | MJ<br>Unit | Počet MJ<br>No. of units | J.cena<br>Unit cost | Celkem<br>Total |
|----------------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
|                |                 |             | Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků<br>6.5=6,500 [A]                                                                                                           |            |                          |                     |                 |
| 113            | 915491211       |             | Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm<br>PRAVÝ<br>19+120+146+359.5+51=695,500 [A]<br>LEVÝ<br>33+216+66+222+8.5=545,500 [B]<br>Celkem: A+B=1 241,000 [C] | M          | 1 241,000                | 272,17              | 337 762,97      |
| 115            | 915499211       |             | Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože u osazení vodícího proužku š 250 mm<br>(1241-216)*13=13 325,000 [A]                                                                                                    | M          | 13 325,000               | 11,38               | 151 638,50      |
| 116            | 915611111       |             | Předznačení vodorovného liniového značení<br>1332+107=1 439,000 [A]                                                                                                                                            | M          | 1 439,000                | 2,29                | 3 295,31        |
| 117            | 915621111       |             | Předznačení vodorovného plošného značení<br>V11a<br>8.6=8,600 [A]<br>7V<br>6.5*3/2=9,750 [B]<br>Celkem: A+B=18,350 [C]                                                                                         | M2         | 18,350                   | 11,47               | 210,47          |
| 118            | 916231111       |             | Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého<br>210*2=420,000 [A]                                                                                                                | M          | 420,000                  | 305,72              | 128 402,40      |



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Stavba/Construction: Pol353REV Oprava silnice II/353 Polička – Kamenec  
 Objekt/Object: silnice oprava komunikace  
 Rozpočet/Budget: silnice oprava komunikace

| Poř.č.<br>Ord. | Položka<br>Item | Typ<br>Type | Název<br>Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ<br>Unit | Počet MJ<br>No. of units | J.cena<br>Unit cost | Celkem<br>Total |
|----------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
| 120            | 916231213       |             | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou<br>do lože z betonu prostého<br><br>PRAVÝ<br>133+45+102+360+51=691,000 [A]<br>LEVÝ<br>12.5+223+8.6=244,100 [B]<br>Celkem: A+B=935,100 [C]                                                                                                                                                                        | M          | 935,100                  | 340,08              | 318 008,81      |
| 125            | 916331112       |             | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou<br><br>2.4+2.2+4.3+4*3.2+7*2.6+6*2.4+4*3.5+26.5=94,800 [A]                                                                                                                                                                                                                                                  | M          | 94,800                   | 245,69              | 23 291,41       |
| 127            | 916991121       |             | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého<br><br>OBRUBNÍK NÁSTUPNÍ HRANY<br>14*0.35*0.4=1,960 [A]<br>CHODNÍKOVÉ<br>935.1*0.3*0.1=28,053 [B]<br>Celkem: A+B=30,013 [C]                                                                                                                                                                          | M3         | 30,013                   | 2 275,24            | 68 286,78       |
| 128            | 919112213       |             | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živiničném krytu<br><br>pracovní spáry vnější<br>22+5+9+5+7+13+5=66,000 [A]<br>pracovní spáry vnitřní<br>11+9+12+9+35+30+10=116,000 [B]<br>spáry podél vodících proužků a dvojřádku<br>1241+2*210=1 661,000 [C]<br>spáry podél štěrbinvé trouby<br>(12.5+14)*2=53,000 [D]<br>Celkem: A+B+C+D=1 896,000 [E] | M          | 1 896,000                | 34,41               | 65 241,36       |
| 129            | 919112223       |             | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živiničném krytu                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M          | 701,000                  | 40,14               | 28 138,14       |

|                             |                  |                                                |
|-----------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| <b>Stavba/Construction:</b> | <b>Pol353REV</b> | <b>Oprava silnice II/353 Polička – Kamenec</b> |
| <b>Objekt/Object:</b>       | <b>silnice</b>   | <b>oprava komunikace</b>                       |
| <b>Rozpočet/Budget:</b>     | <b>silnice</b>   | <b>oprava komunikace</b>                       |

| Poř.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Položka   | Typ  | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ   | Počet MJ     | J.cena    | Celkem    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------|-----------|
| Ord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Item      | Type | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unit | No. of units | Unit cost | Total     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |      | spáry podél sanovaných ploch<br>55+110+130+190=485,000 [A]<br>sanace v místech pařezů<br>18*(2*3+6)=216,000 [B]<br>Celkem: A+B=701,000 [C]                                                                                                                                                           |      |              |           |           |
| 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 919122112 |      | Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem<br><br>Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm<br><br>1896=1 896,000 [A] | M    | 1 896,000    | 43,58     | 82 627,68 |
| 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 919122122 |      | Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem<br><br>701=701,000 [A]                                                                                                                                                                                               | M    | 701,000      | 49,31     | 34 566,31 |
| 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 919413111 |      | Vtoková jímka z betonu prostého propustku z trub do DN 800<br><br>Vtoková jímka propustku z betonu prostého tř. C 12/15, propustku z trub DN do 800 mm<br><br>4=4,000 [A]                                                                                                                            | KUS  | 4,000        | 12 392,55 | 49 570,20 |
| Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) dlažbu dna jímky z lomového kamene tl. 250 mm, do lože z cementové malty, b) vyplnění spár a vyspárování dlažby dna jímky cementovou maltou. 2. V cenách 41-3111, -3211, -3121 a -3221 jsou započteny i náklady na zřízení i odstranění bednění. 3. V cenách 44-3111 a 44-3211 jsou započteny i náklady na vyspárování zdíva z lomového kamene cementovou maltou. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, b) příp. projektem předepsanou podkladní vrstvu ze štěrkopísku, která se oceňuje cenami souboru cen 451 . . . Podklad nebo lože pod dlažbu, c) příp. projektem předepsané omítky stěn jímky, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná - vodovody a kanalizace, d) čela propustků, která se oceňují cenami souboru cen 919 4 . -1 . Čelo propustku, e) zábradlí, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty, f) mříže, příp. poklopy, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná vodovody a kanalizace. 5. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace. |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |              |           |           |



## POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Stavba/Construction: Pol353REV Oprava silnice II/353 Polička – Kamenec  
 Objekt/Object: silnice oprava komunikace  
 Rozpočet/Budget: silnice oprava komunikace

| Poř.č.<br>Ord. | Položka<br>Item | Typ<br>Type | Název<br>Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ<br>Unit | Počet MJ<br>No. of units | J.cena<br>Unit cost | Celkem<br>Total |
|----------------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
| 134            | 919535558       |             | Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25<br><br>Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25<br><br>PRODLOUŽENÍ PROPUSTKŮ<br>4*1.5*0.3=1,800 [A]<br><br>Technická specifikace: 1. V ceně jsou započteny i náklady na popř. nutné bednění a odbednění. 2. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace. | M3         | 1,800                    | 3 069,43            | 5 524,97        |
| 135            | 919551112       |             | Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm<br><br>8=8,000 [A]<br>prodloužení stávajících<br>4*2=8,000 [B]<br>Celkem: A+B=16,000 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M          | 16,000                   | 361,07              | 5 777,12        |
| 138            | 919721102       |             | Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru podélná pevnost v tahu do 80 kN/m<br><br>Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru, podélná pevnost v tahu přes 50 do 80 kN/m<br><br>2804.2*1.2=3 365,040 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2         | 3 365,040                | 42,72               | 143 754,51      |
| 139            | 919726203       |             | Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 80 kN/m<br><br>Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 50 do 80 kN/m<br><br>2804.2*1.2=3 365,040 [A]                                                                                                                                                                                                                                                | M2         | 3 365,040                | 42,72               | 143 754,51      |
| 140            | 919735112       |             | Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm<br><br>Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M          | 519,000                  | 76,98               | 39 952,62       |



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Stavba/Construction: Pol353REV Oprava silnice II/353 Polička – Kamenec  
Objekt/Object: silnice oprava komunikace  
Rozpočet/Budget: silnice oprava komunikace

| Poř.č.<br>Ord. | Položka<br>Item | Typ<br>Type | Název<br>Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ<br>Unit | Počet MJ<br>No. of units | J.cena<br>Unit cost | Celkem<br>Total |
|----------------|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
|                |                 |             | spáry podél sanovaných ploch<br>55+110+130+180=475,000 [A]<br>přípojky vpustí<br>(5.5+5.5+11)*2=44,000 [B]<br>Celkem: A+B=519,000 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                          |                     |                 |
| 141            | 935114112       |             | Mikroštěrbínový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm se spádem dna 0,5 % se základem<br><br>Štěrbínový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s obetonováním rozměru 220x260 mm (mikroštěrbínový) se spádem dna 0,5 %<br><br>včetně čistícího a vpust'ového kusu<br>12.5=12,500 [A]<br><br>Technická specifikace: 1. Vceně jsou započteny i náklady na dodání štěrbinového žlabu včetně čistícího kusu, vpust'ového kusu a záslepky, které jsou poměrově přepočteny na 1 bm žlabu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M          | 12,500                   | 2 397,60            | 29 970,00       |
| 142            | 935114122       |             | Štěrbínový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm se spádem 0,5% se základem<br><br>včetně čistících a vpust'opého kusu<br>1+3*4+1=14,000 [A]<br>Celkem: A=14,000 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M          | 14,000                   | 4 192,01            | 58 688,14       |
| 143            | 938902113       |             | Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m<br><br>Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m<br>140=140,000 [A]<br><br>Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro čištění příkopů zakrytých; toto čištění se oceňuje individuálně. 2. Pro volbu ceny se objem nánosů na 1 m délky příkopu určí jako podíl celkového množství nánosů všech příkopů objektu a jejich celkové délky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti. | M          | 140,000                  | 68,45               | 9 583,00        |



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Stavba/Construction: Pol353REV Oprava silnice II/353 Polička – Kamenec  
Objekt/Object: silnice oprava komunikace  
Rozpočet/Budget: silnice oprava komunikace

| Poř.č.<br>Ord. | Položka<br>Item | Typ<br>Type | Název<br>Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ<br>Unit | Počet MJ<br>No. of units | J.cena<br>Unit cost | Celkem<br>Total |
|----------------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
| 144            | 938902421       |             | Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosu do 50% DN<br><br>Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku do 500 mm<br><br>DEŠŤOVÁ KANALIZACE+PROPUST<br>650+15=665,000 [A]<br><br>Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti. 2. V cenách čištění propustků strojně tlakovou vodou nejsou započteny náklady na vodu, tyto se oceňují individuálně. 3. Ceny jsou kalkulovány pro propustky do délky 8 m, pro propustky delší než 8 m se použijí položky 938 90-2411 až -2484 a příplatek 938 90-2499 za každý další 1 metr propustku. | M          | 665,000                  | 88,97               | 59 165,05       |
| 145            | 938909611       |             | Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm<br><br>Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm<br><br>970=970,000 [A]<br><br>Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2         | 970,000                  | 25,57               | 24 802,90       |
| 146            | 938909999R      |             | Očištění podkladu zametením včetně lokálního odfrézování narušených živých vrstev<br><br>6720=6 720,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2         | 6 720,000                | 7,09                | 47 644,80       |
| 147            | 966006132       |             | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami<br><br>36=36,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KUS        | 36,000                   | 114,69              | 4 128,84        |
| 148            | 966008112       |             | Bourání trubního propustku do DN 500<br><br>Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M          | 30,000                   | 2 292,88            | 68 786,40       |



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Stavba/Construction: Pol353REV Oprava silnice II/353 Polička – Kamenec  
Objekt/Object: silnice oprava komunikace  
Rozpočet/Budget: silnice oprava komunikace

| Poř.č.<br>Ord. | Položka<br>Item                    | Typ<br>Type | Název<br>Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ<br>Unit | Počet MJ<br>No. of units | J.cena<br>Unit cost | Celkem<br>Total |
|----------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
|                |                                    |             | skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm<br>3*8+6=30,000 [A]<br><br>Technická specifikace: 1. Ceny lze použít i pro bourání hospodářských přejezdů a propustků z trub obetonovaných. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné bourání betonového lože nebo prahů pod troubami propustku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce nutné při rozebírání propustků, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, b) bourání čel, které se oceňuje cenami části B 01 katalogu 821-1 Mosty. 4. Množství měrných jednotek se určuje délkou mezi rubovými stěnami čel (v podélné ose propustku). 5. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovné přemístění vybouraných hmot. |            |                          |                     |                 |
| 149            | 96655551R                          |             | Vyčištění a sanace zděných šachet plochy do 0,8 m2, hl.do 1,60 m<br>2=2,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KUS        | 2,000                    | 778,04              | 1 556,08        |
| 150            | 979054451                          |             | Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého<br>333.1+47=380,100 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2         | 380,100                  | 76,70               | 29 153,67       |
| 151            | 979071131                          |             | Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV<br>Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem těženým nebo cementovou maltou<br>6=6,000 [A]<br><br>Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny jen pro očištění vybouraných kostek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojjiva. 2. Přemístění vybouraných dlažebních kostek na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.                                                                                                                                                                               | M2         | 6,000                    | 102,26              | 613,56          |
| 152            | 979999991R                         |             | Nezpoplatněné uložení frézingu na skládku cestmistrovství<br>928.75=928,750 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | T          | 928,750                  | 25,93               | 24 082,49       |
| 9              | Ostatní konstrukce a práce-bourání |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                          |                     | 2 390 061,31    |



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Stavba/Construction: Pol353REV Oprava silnice II/353 Polička – Kamenec  
Objekt/Object: silnice oprava komunikace  
Rozpočet/Budget: silnice oprava komunikace

| Poř.č.<br>Ord. | Položka<br>Item | Typ<br>Type | Název<br>Text                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ<br>Unit | Počet MJ<br>No. of units | J.cena<br>Unit cost | Celkem<br>Total |
|----------------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
| 153            | 998225111       |             | Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným<br>6028=6 028,000 [A]                                                                                                                                                                                                         | T          | 6 028,000                | 3,93                | 23 690,04       |
| 99             |                 | Přesun hmot |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                          |                     | 23 690,04       |
| 997            |                 | Přesun sutě |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                          |                     |                 |
| 154            | 997221551       |             | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km<br>frezing<br>983=983,000 [A]<br>beton<br>349=349,000 [B]<br>kamenivo<br>1086=1 086,000 [C]<br>živice<br>214=214,000 [D]<br>Celkem: A+B+C+D=2 632,000 [E]                                                                                | T          | 2 632,000                | 5,73                | 15 081,36       |
| 155            | 997221559       |             | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů<br>frezing<br>983*13=12 779,000 [A]<br>beton<br>349*13=4 537,000 [B]<br>kamenivo-výzisk pro podklady a zásyp příkopu<br>(1086-600-200)*13=3 718,000 [C]<br>živice<br>214*13=2 782,000 [D]<br>Celkem: A+B+C+D=23 816,000 [E] | T          | 23 816,000               | 15,29               | 364 146,64      |
| 156            | 997221611       |             | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                                                                                                                                                                                                                 | T          | 563,000                  | 45,87               | 25 824,81       |



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Stavba/Construction: Pol353REV Oprava silnice II/353 Polička – Kamenec  
Objekt/Object: silnice oprava komunikace  
Rozpočet/Budget: silnice oprava komunikace

| Poř.č.<br>Ord. | Položka<br>Item | Typ<br>Type | Název<br>Text                                                                                                                               | MJ<br>Unit | Počet MJ<br>No. of units | J.cena<br>Unit cost | Celkem<br>Total |
|----------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
|                |                 |             | beton<br>349=349,000 [A]<br>živice<br>214=214,000 [B]<br>Celkem: A+B=563,000 [C]                                                            |            |                          |                     |                 |
| 157            | 997221815       |             | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)<br>349=349,000 [A]                                                            | T          | 349,000                  | 344,06              | 120 076,94      |
| 158            | 997221845       |             | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)<br>214=214,000 [A]                                                 | T          | 214,000                  | 321,12              | 68 719,68       |
| 159            | 997221855       |             | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)<br>kamenivo - výzisk pro podklady a zásyp příkopu<br>1086-600-200=286,000 [A] | T          | 286,000                  | 229,37              | 65 599,82       |
| 997            |                 | Přesun sutě |                                                                                                                                             |            |                          |                     | 659 449,25      |

Celkem:

10 863 048,97

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET / CAPITAL EXPENDITURES****Stavba/Construction:** Pol353REV Oprava silnice II/353 Polička – Kamenec**Objekt/Object:** vegetace vegetační úpravy**Rozpočet/Budget:** vegetace vegetační úpravy**Objednavatel / Investor:****Zhotovitel dokumentace / Designer:****Zhotovitel / Contractor:** STRABAG a.s.**Základní cena / Basic price:** 417 430,27 Kč**Cena celková / Price total:** 417 430,27 Kč**DPH / VAT:** 87 660,36 Kč**Cena s daní / Price with tax:** 505 090,63 Kč**Měrné jednotky / Unit of measurement:****Počet měrných jednotek / Quantity of units:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:** 417 430,27 Kč**Zatřídění CZ-CPA:****Vypracoval zadání /  
Prepared by:****Datum zadání /  
Date of briefing:****Vypracoval nabídku /  
Prepared completion by:****Datum vypracování nabídky /  
Date of completion:**



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Stavba/Construction: Pol353REV Oprava silnice II/353 Polička – Kamenec  
 Objekt/Object: vegetace vegetační úpravy  
 Rozpočet/Budget: vegetace vegetační úpravy

| Poř.č.<br>Ord. | Položka<br>Item | Typ<br>Type | Název<br>Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ<br>Unit | Počet MJ<br>No. of units | J.cena<br>Unit cost | Celkem<br>Total |
|----------------|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
| 1              |                 |             | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                          |                     |                 |
| 12             | 00572410        |             | osivo směs travní parková<br>osivo směs travní parková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KG         | 4,400                    | 137,62              | 605,53          |
| 16             | 026505999 R     |             | Lípa malolistá (Tilia cordata) 250-300cm, obvod do 14 cm<br>Lípa malolistá (Tilia cordata) 250-300cm, obvod do 14 cm<br>26=26,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KUS        | 26,000                   | 2 867,13            | 74 545,38       |
| 10             | 10321100        |             | zahradní substrát pro výsadbu VL<br>zahradní substrát pro výsadbu VL<br>110*0.15+126*0.2=41,700 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3         | 41,700                   | 344,06              | 14 347,30       |
| 21             | 103911000       |             | kůra mulčovací VL<br>26*0.15=3,900 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3         | 3,900                    | 974,82              | 3 801,80        |
| 1              | 112151358       |             | Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,9 m<br>Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 800 do 900 mm<br>6=6,000 [A]<br><br>Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně. | KUS        | 6,000                    | 573,43              | 3 440,58        |
| 2              | 112151360       |             | Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 1,1 m<br>Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KUS        | 12,000                   | 802,80              | 9 633,60        |



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Stavba/Construction: Pol353REV Oprava silnice II/353 Polička – Kamenec  
 Objekt/Object: vegetace vegetační úpravy  
 Rozpočet/Budget: vegetace vegetační úpravy

| Poř.č.<br>Ord. | Položka<br>Item | Typ<br>Type | Název<br>Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ<br>Unit  | Počet MJ<br>No. of units | J.cena<br>Unit cost | Celkem<br>Total |
|----------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
|                |                 |             | řezné ploše pařezu přes 1000 do 1100 mm<br>12=12,000 [A]<br><br>Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně. |             |                          |                     |                 |
| 3              | 112251221       |             | Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním do hloubky 0,5 m<br>$6*(0.9*0.9*3.14/4)+12*(1.1*1.1*3.14/4)=15,213$ [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2          | 15,213                   | 573,43              | 8 723,59        |
| 4              | 122911121       |             | Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5<br>$15.213=15,213$ [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2          | 15,213                   | 1 720,28            | 26 170,62       |
| 5              | 162209999 R     |             | Likvidace větví včetně dopravy komplet<br><br>Likvdace větví včetně dopravy komplet<br>$1=1,000$ [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KOMPLE<br>T | 1,000                    | 3 440,55            | 3 440,55        |
| 6              | 162301404       |             | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm<br><br>Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm<br>$18=18,000$ [A]<br><br>Technická specifikace: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KUS         | 18,000                   | 344,06              | 6 193,08        |
| 7              | 162301414       |             | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KUS         | 18,000                   | 3 440,55            | 61 929,90       |



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

**Stavba/Construction:** Pol353REV Oprava silnice II/353 Polička – Kamenec  
**Objekt/Object:** vegetace vegetační úpravy  
**Rozpočet/Budget:** vegetace vegetační úpravy

| Poř.č.<br>Ord. | Položka<br>Item | Typ<br>Type | Název<br>Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ<br>Unit | Počet MJ<br>No. of units | J.cena<br>Unit cost | Celkem<br>Total |
|----------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
|                |                 |             | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm<br>18=18,000 [A]<br>Technická specifikace: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |                     |                 |
| 8              | 174201204       |             | Zásyp jam po pařezech D pařezů do 900 mm<br>Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 700 do 900 mm<br>18=18,000 [A]<br>Technická specifikace: 1. Zásyp jam po pařezech průměru přes 100 do 300 mm se neoceňuje v případě, že se současně provádí sejmutí ornice. 2. Nestačí-li pro zasypání jámy po pařezu výkopke získaný při dobývání pařezu a je-li projektem předepsáno, oceňuje se se doplnění jámy do úrovně okolního terénu cenou 174 10-1101 Zásyp sypaninou jam, šachet, rýh nebo kolem objektů. 3. Průměr pařezu se měří v místě řezu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KUS        | 18,000                   | 229,37              | 4 128,66        |
| 9              | 181301102       |             | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5<br>Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm<br>obnova za obrubami<br>(223-135+68+64)*0.5=110,000 [A]<br>Technická specifikace: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá. | M2         | 110,000                  | 114,69              | 12 615,90       |
| 11             | 181411131       |             | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5<br>Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5<br>110*4=440,000 [A]<br>Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2         | 440,000                  | 57,34               | 25 229,60       |



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Stavba/Construction: Pol353REV Oprava silnice II/353 Polička – Kamenec  
 Objekt/Object: vegetace vegetační úpravy  
 Rozpočet/Budget: vegetace vegetační úpravy

| Poř.č.<br>Ord. | Položka<br>Item | Typ<br>Type | Název<br>Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ<br>Unit | Počet MJ<br>No. of units | J.cena<br>Unit cost | Celkem<br>Total |
|----------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
|                |                 |             | na zatravnňovací textilií. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleť a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypleť a 185 80-43 Zalítí rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                          |                     |                 |
| 13             | 181411133       |             | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1<br><br>Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1<br><br>126=126,000 [A]<br><br>Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravnňovací textilií. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleť a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypleť a 185 80-43 Zalítí rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. | M2         | 126,000                  | 22,94               | 2 890,44        |
| 14             | 182301123       |             | Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm<br><br>Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm<br><br>126=126,000 [A]<br><br>Technická specifikace: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3, se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.        | M2         | 126,000                  | 57,34               | 7 224,84        |
| 15             | 184004415       |             | Výsadba sazenic stromů v nad 1500 do 3000 mm do jamky D 700 mm hl 700 mm<br><br>26=26,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KUS        | 26,000                   | 1 089,51            | 28 327,26       |
| 17             | 184004917       |             | Příplatek za donesení hlíny do jamky D 700 mm hl 700 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KUS        | 26,000                   | 114,69              | 2 981,94        |



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Stavba/Construction: Pol353REV Oprava silnice II/353 Polička – Kamenec  
 Objekt/Object: vegetace vegetační úpravy  
 Rozpočet/Budget: vegetace vegetační úpravy

| Poř.č.<br>Ord. | Položka<br>Item | Typ<br>Type | Název<br>Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ<br>Unit | Počet MJ<br>No. of units | J.cena<br>Unit cost | Celkem<br>Total |
|----------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
|                |                 |             | 26=26,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                          |                     |                 |
| 18             | 184215133       |             | Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m, včetně materiálu<br>26=26,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KUS        | 26,000                   | 172,03              | 4 472,78        |
| 19             | 184852413       |             | Řez stromu redukční o ploše koruny do 90 m2 lezeckou technikou<br>Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový, plocha koruny stromu přes 60 do 90 m2<br>15=15,000 [A]<br>Technická specifikace: 1. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 2. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 3. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v půdorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 4. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 5. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 6. V cenách nejsou započteny náklady na skládku. 7. Mernou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom. | KUS        | 15,000                   | 5 734,26            | 86 013,90       |
| 20             | 184911421       |             | Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5<br>26=26,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2         | 26,000                   | 34,41               | 894,66          |
| 22             | 185804311       |             | Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2<br>Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2<br>52=52,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3         | 52,000                   | 573,43              | 29 818,36       |
| 1              | Zemní práce     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                          |                     | 417 430,27      |

Celkem:

417 430,27

**STRABAG**[illegible]

### Zahájení stavebních prací po

Dokončení stavebních prací včetně  
předání díla - 95 DNÍ

Ing. Radek  
Novotný

Poděpsal Ing. Radek Novotný  
DN: cn=Ing. Radek Novotný, c=CZ,  
o=STRABAG a.s., ou=841/0837,  
email=radek.novotny@strabag.com  
Datum: 2020.04.08 14:18:48  
+02'00'

Pavλίνα  
Jiříčková

Podepsal Pavlína Jiříčková  
DN: cn=Pavlína Jiříčková, c=CZ,  
o=STRABAG a.s., ou=841/ 2903,  
email=pavlina.jirickova@strabag.com  
Datum: 2020.04.08 10:53:22 +0200

Příloha č. 4 SOD

### Čestné prohlášení

ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH)

|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Dodavatel (poskytovatel plnění)  | STRABAG a.s.                                   |
| Poskytované plnění (název akce): | <b>Oprava silnice II/353 Polička – Kamenec</b> |

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního ředitelství a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Datum:

Razítko:

Za Správu a údržbu silnic Pardubického kraje:

## Příloha č. 4 zadávací dokumentace

### Předloha seznamu poddodavatelů

#### Seznam poddodavatelů

Dodavatel **STRABAG a.s.**, IČO: 608 38 744, se sídlem Kačírkova 982/4, Praha 5 PSČ 158 00, (dále jen „**dodavatel**“), jako účastník zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava silnice II/353 Polička - Kamenec**“, tímto v souladu s § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, čestně prohlašuje, že na plnění veřejné zakázky se budou podílet tito poddodavatelé:

| PODDODAVATEL Č. 1                                                            |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Jméno poddodavatele<br>(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)       | Zahradní architektura Pardubice s.r.o. |
| IČO                                                                          | 260 07 088                             |
| Sídlo / místo podnikání / bydliště                                           | Barchov 30, 530 02 Pardubice           |
| Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit                         | výsadba                                |
| Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % | 427 751,97 Kč                          |

| PODDODAVATEL Č. 2                                                            |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Jméno poddodavatele<br>(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)       | JAST, s.r.o.                      |
| IČO                                                                          | 620 65 939                        |
| Sídlo / místo podnikání / bydliště                                           | Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6 |
| Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit                         | DIO, DZ                           |
| Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % | 187 907,11 Kč                     |

V Hradci Králové

Za STRABAG a.s. na základě plné moci:

**Ing. Radek  
Novotný**

Podpsal Ing. Radek Novotný  
DN: cn=Ing. Radek Novotný, c=CZ,  
o=STRABAG a.s., ou=841/0837,  
email=radek.novotny@strabag.com  
Datum: 2020.04.08 14:20:03  
+02'00'

Ing. Radek Novotný  
technický vedoucí oblasti Hradec Králové

**Pavčina  
Jiřičková**

Podpsal Pavčina Jiřičková  
DN: cn=Pavčina Jiřičková, c=CZ,  
o=STRABAG a.s., ou=841/2903,  
email=pavcina.jirickova@strabag.com  
Datum: 2020.04.08 10:54:39 +02'00'

Pavčina Jiřičková  
ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové