

## **DODATEK Č. 2 KE SMLouvě O Dílo**

na zhotovení díla

### **„III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1“**

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### **Smluvní strany**

##### **I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem  
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53  
IČO: 00085031  
DIČ: CZ00085031  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 27-1206774399/0800  
E-mail: [info@suspk.cz](mailto:info@suspk.cz)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel  
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu  
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: [jiri.synek@suspk.cz](mailto:jiri.synek@suspk.cz)  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb  
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: [radim.malat@suspk.cz](mailto:radim.malat@suspk.cz)

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: [jiri.synek@suspk.cz](mailto:jiri.synek@suspk.cz)  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb  
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: [radim.malat@suspk.cz](mailto:radim.malat@suspk.cz)  
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrskou, příspěvkových a dotačních programů  
[Tel: +420 724 105 131](tel:+420724105131), e-mail: [milan.skyba@suspk.cz](mailto:milan.skyba@suspk.cz)

p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb  
Tel. +420 702 289 309, e-mail: [jiri.burian@suspk.cz](mailto:jiri.burian@suspk.cz)

(dále jen „**Objednatel**“) a

## **II. KARETA s.r.o.**

Zastoupený: Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti

Se sídlem: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČO: 62360213

DIČ: CZ62360213

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. C 8072

Bankovní spojení:

Číslo účtu: **190776490297/0100**

E-mail: [kareta@kareta.cz](mailto:kareta@kareta.cz)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Libor Síkora, hlavní stavbyvedoucí

Ing. Tomáš Král, zástupce stavbyvedoucího

Bc. Roman Palla, stavební technik

Ing. Milan Grenar, projektový manažer

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Ing. Libor Síkora, hlavní stavbyvedoucí

Ing. Tomáš Král, zástupce stavbyvedoucího

Bc. Roman Palla, stavební technik

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí

stavby: Ing. Libor Síkora, hlavní stavbyvedoucí

Ing. Tomáš Král, zástupce stavbyvedoucího

Bc. Roman Palla, stavební technik

Osoby oprávněné ve věcech smluvních: Ing. Jiří Hendrych, ředitel oblasti Ostrava

(dále jen „**Zhotovitel**“)

## **I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.6.2019 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-165/1073/200/20/2019 a dne 19.2.2020 dodatek č. 1 na zhotovení díla „III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1“ ( dále jen „Smlouva“ ).

## II.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek III.1 Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:**

III.1 Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran** a činí:

**69.465.292,27 Kč** (Slovy:

**Šedesát devět milionů čtyři sta šedesát pět tisíc dvě stě devadesát dva** korun českých a 27/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

**DPH 21% 14.587.711,38 Kč** (Slovy: **Čtrnáct milionů pět set osmdesát sedm tisíc sedm set jedenáct** korun českých a 38/100).

Cena včetně DPH činí **84.053.003,65 Kč** (Slovy: **Osmdesát čtyři milionů padesát tři tisíc tři** koruny české a 65/100).

Ostatní body článku III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy zůstávají beze změny.

## III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 3 a 4 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne:

Bruntál dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

-----  
**Ing. Miroslav Němec**  
ředitel  
Správa a údržba silnic Pardubického kraje

-----  
Ing. Marek Němec, jednatel společnosti  
**KARETA s.r.o.**

## III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

### ZBV č. 3

SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306;  
0,309 - 0,379

**Předkládá:**

Jméno: Jiří Burian  
Funkce: Vedoucí oddělení realizace  
staveb

datum: -7. 07. 2020

podpis:

**Schvaluje:**

Jméno: Ing. Jiří Synek  
Funkce: Technický náměstek

datum: -7. 07. 2020

vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji~~\*

podpis:

\*nehodící se škrtněte

## Seznam dokladů a příloh k ZBV

**ev. číslo stavby a název stavby:** III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice,  
ETAPA 1

**číslo a název SO/PS:** SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306;  
0,309 - 0,379

**číslo ZBV:** 3

**číslo změny SO/PS:** 1. změna

| Název dokladu/přílohy                                            | Součást dokumentace ZBV | Počet stran |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| Seznam dokladů a příloh k ZBV                                    | ANO                     | 1           |
| Krycí list ZBV                                                   | ANO                     | 1           |
| Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. | ANO                     | 1           |
| Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS            | ANO                     | 1           |
| Přehled změn stavby                                              | ANO                     | 2           |
| Rozpis ocenění změn položek                                      | ANO                     | 2           |
| Změnový soupis prací                                             | ANO                     | 8           |
| Emailové vyjádření AD ze dne 02.10.2019                          | ANO                     | 1           |
| Záznam z jednání ze dne 05.09.2019                               | ANO                     | 4           |
| Zápis v SD list č. 11 ze dne 21.08.2019                          | ANO                     | 1           |
| Situace                                                          | ANO                     | 1           |

## Krycí list ZBV

|                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Název stavby:</b><br>III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1<br><b> evidenční číslo stavby:</b> |                                                                                          | <b>ZBV číslo:</b><br><b>03</b>                                                                |                                                                                                                      |
| <b>Číslo a název SO/PS:</b> SO 201.3 - Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379                         |                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                      |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen smlouva):                             |                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                      |
| <b>Objednatel:</b><br><b>SÚS Pardubického kraje</b><br>Doubravice 98, 533 53 Pardubice<br>IČ: 00085031                         |                                                                                          | <b>Zhotovitel:</b><br><b>KARETA s.r.o.</b><br>Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál<br>IČ: 62360213 |                                                                                                                      |
| <b>Cenová rekapitulace ZBV:</b>                                                                                                |                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                      |
| Vyhrazené změny (Doměrky)<br>(dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)                                                                 | Cena navrhovaných Změn<br>kladných<br><div style="text-align: right;">0,00 Kč</div>      | Cena navrhovaných Změn<br>záporných<br><div style="text-align: right;">0,00 Kč</div>          | Cena navrhovaných Změn kladných a<br>Změn záporných celkem<br><div style="text-align: right;">0,00 Kč</div>          |
| Změny neměnicí celkovou<br>povahu veřejné zakázky (dle<br>§222 odst. (4) zákona č.<br>134/2016 Sb.)                            | Cena navrhovaných Změn<br>kladných<br><div style="text-align: right;">0,00 Kč</div>      | Cena navrhovaných Změn<br>záporných<br><div style="text-align: right;">0,00 Kč</div>          | Cena navrhovaných Změn kladných a<br>Změn záporných celkem<br><div style="text-align: right;">0,00 Kč</div>          |
| Změny nezbytné (dle §222<br>odst. (5) zákona č. 134/2016<br>Sb.)                                                               | Cena navrhovaných Změn<br>kladných<br><div style="text-align: right;">0,00 Kč</div>      | Cena navrhovaných Změn<br>záporných<br><div style="text-align: right;">0,00 Kč</div>          | Cena navrhovaných Změn kladných a<br>Změn záporných celkem<br><div style="text-align: right;">0,00 Kč</div>          |
| Změny nepředvídané (dle §222<br>odst. (6) zákona č. 134/2016<br>Sb.)                                                           | Cena navrhovaných Změn<br>kladných<br><div style="text-align: right;">23 781,46 Kč</div> | Cena navrhovaných Změn<br>záporných<br><div style="text-align: right;">-2 184 990,76 Kč</div> | Cena navrhovaných Změn kladných a<br>Změn záporných celkem<br><div style="text-align: right;">-2 161 209,30 Kč</div> |
| Záměna položek (dle §222<br>odst. (7) zákona č. 134/2016<br>Sb.)                                                               | Cena navrhovaných Změn<br>kladných<br><div style="text-align: right;">0,00 Kč</div>      | Cena navrhovaných Změn<br>záporných<br><div style="text-align: right;">0,00 Kč</div>          | Cena navrhovaných Změn kladných a<br>Změn záporných celkem<br><div style="text-align: right;">0,00 Kč</div>          |
|                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                      |
| <b>Celkem v ZBV</b>                                                                                                            | Cena navrhovaných Změn<br>kladných<br><div style="text-align: right;">23 781,46 Kč</div> | Cena navrhovaných Změn<br>záporných<br><div style="text-align: right;">-2 184 990,76 Kč</div> | Cena navrhovaných Změn kladných a<br>Změn záporných celkem<br><div style="text-align: right;">-2 161 209,30 Kč</div> |

**Změnový list pro Změnu dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.****Název stavby:**

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

**ZBV číslo:**

03

**evidenční číslo stavby:**

Číslo a název SO/PS: SO 201.3 - Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen Smlouva):

**Objednatel:**

SÚS Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

**Zhotovitel:**

KARETA s.r.o.

Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál

IČ: 62360213

**Popis změny**

V návrhu PDPS se uvažovalo se vybudováním gabionové zdi v km 0,280 – 0,306 a km 0,309 - 0,379. Návrh gabionové stěny byl navržen v souladu s obecným záměrem zástavby „zástavba v lokalitě u Slona“ na sousedním pozemku parc. č. 564 I/1. Dne 19.08.2019 byl zaslán návrh studie „zástavba u Slona“. Na základě tohoto návrhu vzešel návrh na úpravu gabionové stěny a s tím spojených prací. Ve změně se navrhuje zkrácení gabionové stěny tak, že nebude vybudován úsek v km 0,309 – 0,379 a místo gabionové stěny bude dočasně upraven přílehlý svah zvětšením vysvahováním přílehlých pozemků. Návrh vzešel z důvodu, že v místě gabionové stěny plánuje stavebník akce „zástavba u Slona“ vybudovat multifunkční halu.

Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl danou změnu předvídat, jelikož změna vznikla na základě koordinace s připravovanou akcí „zástavba u Slona“, kde návrh umístění multifunkční haly byl předložen dne 19.08.2019, tedy po zpracování ZDS.

Výše popsané změny budou mít vliv do SO 101 a SO 801.1.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

| Dopad Změny na cenu Stavby a SO: | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| (v Kč bez DPH)                   | 23 781,46 Kč                    | -2 184 990,76 Kč                 | -2 161 209,30 Kč                                        |





**Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

|                                                                                  |                             |                     |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------|
| Projektant (autorský dozor)                                                      | Jméno:<br>Ing. Michal Jonáš | Datum: -7. 07. 2020 | Podpis: |
| Technický dozor stavebníka                                                       | Jméno:<br>Jiří Burian       | Datum: -7. 07. 2020 | Podpis: |
| zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - | Jméno:<br>Ing. Jiří Synek   | Datum: -7. 07. 2020 | Podpis: |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

|                              |                            |                     |         |
|------------------------------|----------------------------|---------------------|---------|
| Oprávněná osoba Objednatele: | Jméno:<br>Ing. Jiří Synek  | Datum: -7. 07. 2020 | Podpis: |
| Zhotovitel:                  | Jméno:<br>Ing. Marek Němec | Datum:              | Podpis: |

### Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

|                                                                                                                               |                          |                                                                 |                         |                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Název stavby:</b><br>III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I<br><b>evidenční číslo stavby:</b> |                          |                                                                 | <b>ZBV číslo:</b><br>03 |                                                                                               |
| <b>Číslo a název SO/PS:</b> SO 201.3 - Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379                        |                          |                                                                 |                         |                                                                                               |
|                                                                                                                               |                          | <b>cena SO/PS dle Smlouvy</b><br>1                              |                         | <b>cena Stavby dle Smlouvy</b><br>2                                                           |
|                                                                                                                               |                          | 3 329 442,60 Kč                                                 |                         | 69 566 281,33 Kč                                                                              |
| <b>Cena SO/PS v předchozích ZBV:</b>                                                                                          |                          |                                                                 |                         |                                                                                               |
| Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS                                                                       |                          | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS        |                         | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách                                                       |
| 3 - zadat                                                                                                                     |                          | 4 - zadat                                                       |                         | 5=3+4                                                                                         |
| 0,00 Kč                                                                                                                       |                          | 0,00 Kč                                                         |                         | 0,00 Kč                                                                                       |
| <b>cena SO/PS v této ZBV</b>                                                                                                  |                          |                                                                 |                         |                                                                                               |
| Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS                                                                                      |                          | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS                       |                         | Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %           |
| 7                                                                                                                             |                          | 8 - zadat                                                       |                         | 9=7+8                                                                                         |
| 23 781,46 Kč                                                                                                                  |                          | -2 184 990,76 Kč                                                |                         | -64,912                                                                                       |
| <b>cena SO/PS a Stavby po této změně</b>                                                                                      |                          |                                                                 |                         |                                                                                               |
| Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)                                                                |                          | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných) |                         | Cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně                 |
| 11=3+7                                                                                                                        |                          | 12=4+8                                                          |                         | 13=11+12                                                                                      |
| 23 781,46 Kč                                                                                                                  |                          | -2 184 990,76 Kč                                                |                         | -64,912 %                                                                                     |
| cena SO/PS po této Změně                                                                                                      |                          | cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy          |                         | cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %                                  |
| 15=1+13                                                                                                                       |                          | 16=(15/1)*100                                                   |                         | 17=2+13                                                                                       |
| 1 168 233,30 Kč                                                                                                               |                          | 35,088 %                                                        |                         | 96,893 %                                                                                      |
| uvedeny ceny stavebních a montážních prací<br>veškeré údaje v Kč bez DPH                                                      |                          |                                                                 |                         |                                                                                               |
| <b>Vyřídění dotčených stran:</b>                                                                                              |                          |                                                                 |                         |                                                                                               |
| Projektant:                                                                                                                   | jméno: Ing. Michal Jonáš |                                                                 | Datum: -7. 07. 2020     | Podpis:  |
|                                                                                                                               | Souhlasím - nesouhlasím* |                                                                 |                         |                                                                                               |
| Technický dozor stavebníka:                                                                                                   | jméno: Jiří Burian       |                                                                 | Datum: -7. 07. 2020     | Podpis:  |
|                                                                                                                               | Souhlasím - nesouhlasím* |                                                                 |                         |                                                                                               |
| Zaměstnanec Objednatel<br>odpovědný za cenové<br>projednání Změny                                                             | jméno: Ing. Jiří Synek   |                                                                 | Datum: -7. 07. 2020     | Podpis:  |
|                                                                                                                               | Souhlasím - nesouhlasím* |                                                                 |                         |                                                                                               |
| Zhotovitel                                                                                                                    | jméno: Ing. Marek Němec  |                                                                 | Datum: -7. 07. 2020     | Podpis:  |
|                                                                                                                               | Souhlasím - nesouhlasím* |                                                                 |                         |                                                                                               |
| *nehodící se škrtněte                                                                                                         |                          |                                                                 |                         |                                                                                               |

## PŘEHLED ZMĚN STAVBY

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Prijela sredstva iz države u DPH        | 68 566 291,33 Kd |
| Aktualni iznos iz države (iznos iz DPH) | 69 423 474,70 Kd |
| Preostalo iz države                     | 99,78%           |

0-672481-9-9

|                  |            |                      |
|------------------|------------|----------------------|
| PH 12709 008 434 | PHOTOGRAPH | 00000000000000000000 |
| PH 42 238 000 1  | PHOTOGRAPH | 00000000000000000000 |
| PH 12709 008 434 | PHOTOGRAPH | 00000000000000000000 |

[illegible]

| 2017 | n  | Male 2019 / patient's 2017 | 2017 Male        | 2019 relative to 2017 (mean ± standard deviation) |
|------|----|----------------------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 18   | 17 | 16                         | 1942-21-21-21-27 | 108.00 ± 20.00                                    |
| 19   | 17 | 16                         | 1942-21-21-21-27 | 108.00 ± 20.00                                    |
| 20   | 17 | 16                         | 1942-21-21-21-27 | 108.00 ± 20.00                                    |
| 21   | 17 | 16                         | 1942-21-21-21-27 | 108.00 ± 20.00                                    |
| 22   | 17 | 16                         | 1942-21-21-21-27 | 108.00 ± 20.00                                    |
| 23   | 17 | 16                         | 1942-21-21-21-27 | 108.00 ± 20.00                                    |
| 24   | 17 | 16                         | 1942-21-21-21-27 | 108.00 ± 20.00                                    |
| 25   | 17 | 16                         | 1942-21-21-21-27 | 108.00 ± 20.00                                    |
| 26   | 17 | 16                         | 1942-21-21-21-27 | 108.00 ± 20.00                                    |
| 27   | 17 | 16                         | 1942-21-21-21-27 | 108.00 ± 20.00                                    |
| 28   | 17 | 16                         | 1942-21-21-21-27 | 108.00 ± 20.00                                    |
| 29   | 17 | 16                         | 1942-21-21-21-27 | 108.00 ± 20.00                                    |
| 30   | 17 | 16                         | 1942-21-21-21-27 | 108.00 ± 20.00                                    |
| 31   | 17 | 16                         | 1942-21-21-21-27 | 108.00 ± 20.00                                    |
| 32   | 17 | 16                         | 1942-21-21-21-27 | 108.00 ± 20.00                                    |
| 33   | 17 | 16                         | 1942-21-21-21-27 | 108.00 ± 20.00                                    |
| 34   | 17 | 16                         | 1942-21-21-21-27 | 108.00 ± 20.00                                    |
| 35   | 17 | 16                         | 1942-21-21-21-27 | 108.00 ± 20.00                                    |
| 36   | 17 | 16                         | 1942-21-21-21-27 | 108.00 ± 20.00                                    |
| 37   | 17 | 16                         | 1942-21-21-21-27 | 108.00 ± 20.00                                    |
| 38   | 17 | 16                         | 1942-21-21-21-27 | 108.00 ± 20.00                                    |
| 39   | 17 | 16                         | 1942-21-21-21-27 | 108.00 ± 20.00                                    |
| 40   | 17 | 16                         | 1942-21-21-21-27 | 108.00 ± 20.00                                    |
| 41   | 17 | 16                         | 1942-21-21-21-27 | 108.00 ± 20.00                                    |
| 42   | 17 | 16                         | 1942-21-21-21-27 | 108.00 ± 20.00                                    |
| 43   | 17 | 16                         | 1942-21-21-21-27 | 108.00 ± 20.00                                    |
| 44   | 17 | 16                         | 1942-21-21-21-27 | 108.00 ± 20.00                                    |
| 45   | 17 | 16                         | 1942-21-21-21-27 | 108.00 ± 20.00                                    |
| 46   | 17 | 16                         | 1942-21-21-21-27 | 108.00 ± 20.00                                    |
| 47   | 17 | 16                         | 1942-21-21-21-27 | 108.00 ± 20.00                                    |
| 48   | 17 | 16                         | 1942-21-21-21-27 | 108.00 ± 20.00                                    |
| 49   | 17 | 16                         | 1942-21-21-21-27 | 108.00 ± 20.00                                    |
| 50   | 17 | 16                         | 1942-21-21-21-27 | 108.00 ± 20.00                                    |
| 51   | 17 | 16                         | 1942-21-21-21-27 | 108.00 ± 20.00                                    |
| 52   | 17 | 16                         | 1942-21-21-21-27 | 108.00 ± 20.00                                    |
| 53   | 17 | 16                         | 1942-21-21-21-27 | 108.00 ± 20.00                                    |
| 54   | 17 | 16                         | 1942-21-21-21-27 | 108.00 ± 20.00                                    |
| 55   | 17 | 16                         | 1942-21-21-21-27 | 108.00 ± 20.00                                    |
| 56   | 17 | 16                         | 1942-21-21-21-27 | 108.00 ± 20.00                                    |
| 57   | 17 | 16                         | 1942-21-21-21-27 | 108.00 ± 20.00                                    |
| 58   | 17 | 16                         | 1942-21-21-21-27 | 108.00 ± 20.00                                    |
| 59   | 17 | 16                         | 1942-21-21-21-27 | 108.00 ± 20.00                                    |
| 60   | 17 | 16                         | 1942-21-21-21-27 | 108.00 ± 20.00                                    |
| 61   | 17 | 16                         | 1942-21-21-21-27 | 108.00 ± 20.00                                    |
| 62   | 17 | 16                         | 1942-21-21-21-27 | 108.00 ± 20.00                                    |
| 63   | 17 | 16                         | 1942-21-21-21-27 | 108.00 ± 20.00                                    |
| 64   | 17 | 16                         | 1942-21-21-21-27 | 108.00 ± 20.00                                    |
| 65   | 17 | 16                         | 1942-21-21-21-27 | 108.00 ± 20.00                                    |
| 66   | 17 | 16                         | 1942-21-21-21-27 | 108.00 ± 20.00                                    |
| 67   | 17 | 16                         | 1942-21-21-21-27 | 108.00 ± 20.00                                    |
| 68   | 17 | 16                         | 1942-21-21-21-27 | 108.00 ± 20.00                                    |
| 69   | 17 | 16                         | 1942-21-21-21-27 | 108.00 ± 20.00                                    |
| 70   | 17 | 16                         | 1942-21-21-21-27 | 108.00 ± 20.00                                    |
| 71   | 17 | 16                         | 1942-21-21-21-27 | 108.00 ± 20.00                                    |
| 72   | 17 | 16                         | 1942-21-21-21-27 | 108.00 ± 20.00                                    |
| 73   | 17 | 16                         | 1942-21-21-21-27 | 108.00 ± 20.00                                    |
| 74   | 17 | 16                         | 1942-21-21-21-27 | 108.00 ± 20.00                                    |
| 75   | 17 | 16                         | 1942-21-21-21-27 | 108.00 ± 20.00                                    |
| 76   | 17 | 16                         | 1942-21-21-21-27 | 108.00 ± 20.00                                    |
| 77   | 17 | 16                         | 1942-21-21-21-27 | 108.00 ± 20.00                                    |
| 78   | 17 | 16                         | 1942-21-21-21-27 | 108                                               |

Przebieg i rok obserwacji nie miały wpływu na wyniki badania. Wyniki przedstawiono w tabeli 1.

## Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 201.3 - Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379

Číslo a název rozpočtu: SO 201.3 - Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379

## Změna soupisu množství č. 03

| poř. č. | kód položky | název položky                                                        | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství ve rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdílnost v Kč | rozdílnost v % |
|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|
| 1       | 2           | 3                                                                    | 4    | 5                   | 6                 | 7                   | 8                 | 9                           | 10                        | 11              | 12             |
| 26      | 02910       | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ                              | KPL  | 1,000               | 1,000             | 0,000               | 4 605,00          | 4 605,00                    | 4 605,00                  | 0,00            | 0,00           |
| 24      | 02944       | OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE                                      | KPL  | 1,000               | 1,000             | 0,000               | 5 592,00          | 5 592,00                    | 5 592,00                  | 0,00            | 0,00           |
| 27      | 02960       | SKUTEČNÉ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ                                     | KPL  | 1,000               | 1,000             | 0,000               | 26 315,00         | 26 315,00                   | 26 315,00                 | 0,00            | 0,00           |
| 19      | 125732      | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR                                    | M3   | 856,980             | 231,840           | -625,140            | 123,00            | 105 408,54                  | 28 516,32                 | -76 892,22      | -72,95         |
| 17      | 131732      | VYKOPÁVKY ZE ZEMINÍKŮ A SKLÁDEK TR 1, ODVOZ DO 2KM                   | M3   | 943,920             | 1 067,140         | 123,220             | 193,00            | 182 176,56                  | 205 958,02                | 23 781,46       | 13,05          |
| 23      | 141733      | HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR 1, ODVOZ DO 2KM                         | M    | 3,000               | 0,000             | -3,000              | 16 322,00         | 48 966,00                   | 0,00                      | -48 966,00      | -100,00        |
| 18      | 17111       | PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM                        | M3   | 557,037             | 150,697           | -406,340            | 584,00            | 325 309,61                  | 88 007,05                 | -237 302,56     | -72,95         |
| 3       | 17120       | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY                       | M3   | 943,920             | 943,920           | 0,000               | 13,00             | 12 270,96                   | 12 270,96                 | 0,00            | 0,00           |
| 15      | 17610       | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ                 | M3   | 299,943             | 81,143            | -218,800            | 510,00            | 152 970,93                  | 41 382,93                 | -111 588,00     | -72,95         |
| 5       | 21361       | VÝPLNĚ ZE ZEMIN SE ZHUT                                              | M2   | 1 080,080           | 479,760           | -600,320            | 68,00             | 73 445,44                   | 32 623,68                 | -40 821,76      | -55,58         |
| 6       | 27152       | DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE                                        | M3   | 51,000              | 15,120            | -35,880             | 2 168,00          | 110 568,00                  | 32 780,16                 | -77 787,84      | -70,35         |
| 7       | 289972      | POLSTÁRE POD ZAKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO                             | M2   | 286,000             | 81,000            | -205,000            | 95,00             | 27 170,00                   | 7 695,00                  | -19 475,00      | -71,68         |
| 16      | 3272C7      | OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMRÍŽOVIN ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ | M3   | 216,900             | 53,200            | -163,700            | 5 896,00          | 1 278 842,40                | 313 667,20                | -965 175,20     | -75,47         |
| 22      | 348952 R    | ČASTEČNĚ ROVNANÝCH, DRAT 04,0MM, POUŽITÝCH NA ÚPRAVU ZEMIN           | KS   | 1,000               | 1,000             | 0,000               | 32 895,00         | 32 895,00                   | 32 895,00                 | 0,00            | 0,00           |
| 20      | 431212      | ZÁBRADLÍ ZE DŘEVA TVRDEHO                                            | M3   | 4,356               | 4,356             | 0,000               | 64 517,00         | 281 036,05                  | 281 036,05                | 0,00            | 0,00           |
| 9       | 461312      | SCHODIŠTĚ KONSTR Z LOM KAMENE NA MC                                  | M3   | 1,074               | 0,000             | -1,074              | 3 824,00          | 4 106,98                    | 0,00                      | -4 106,98       | -100,00        |
| 11      | 87533       | PATKY Z PROSTIEHO BETONU C12/15                                      | M    | 114,000             | 39,000            | -75,000             | 86,00             | 9 804,00                    | 3 354,00                  | -6 450,00       | -65,79         |
| 10      | 87634       | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM                                | M    | 30,400              | 30,400            | 0,000               | 1 525,00          | 46 360,00                   | 46 360,00                 | 0,00            | 0,00           |
|         |             | CHRÁNICÍ Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM                               | M    |                     |                   |                     |                   |                             |                           |                 |                |

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:

-7. 07. 2020

-7. 07. 2020

**KARETA**  
KARETA s.r.o., Křovská 51, 792 01 Bruntál  
tel.: +420 554 716 727, fax: +420 554 716 48  
IČ: 623 60 213, DIČ: CZ62360213

**Opavská silnice**  
Pardubice kraj  
Pardubice 88  
CPS 53 Pardubice  
IČ: 00365031  
DIČ: CZ00086031

## Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/3 12 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 201.3 - Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379

Číslo a název rozpočtu: SO 201.3 - Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379

## Změna soupisu množství č. 03

| poř. č. pol. | kód položky | název položky                                               | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl v Kč          | rozdíl v %    |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|
| 1            | 2           | 3                                                           | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                        | 11                   | 12            |
| 12           | 9111A1      | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ          | M    | 74,000              | 0,000             | -74,000          | 7 896,00          | 584 304,00                  | 0,00                      | -584 304,00          | -100,00       |
| 13           | 936502      | DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK                          | KG   | 96,200              | 0,000             | -96,200          | 126,00            | 12 121,20                   | 0,00                      | -12 121,20           | -100,00       |
| 21           | 967131      | VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 1KM | M3   | 4,356               | 4,356             | 0,000            | 1 188,00          | 5 174,93                    | 5 174,93                  | 0,00                 | 0,00          |
|              |             | <b>Celkem</b>                                               |      |                     |                   |                  |                   | <b>3 329 442,60</b>         | <b>1 168 233,30</b>       | <b>-2 161 209,30</b> | <b>-64,91</b> |

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

-13-



KARETA s.r.o., Krmovská 51, 792 01 Bruntál  
tel.: +420 554 716 727, fax: +420 554 716 489  
IČ: 623 60 213, DIČ: CZ62360213

**-7. 07. 2020** Datum: **07. 07. 2020**

Stavba a údržba silnic  
Pardubického kraje  
Dobruška 98  
603 53 Pardubice  
IČ: 00086031  
DIČ: CZ00086031



## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

**Objekt:** SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379

**Rozpočet:** SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** KARETA s.r.o.

**Základní cena:** 3 329 442,60 Kč

**Cena celková:** 1 168 233,30 Kč

**DPH:** 245 328,99 Kč

**Cena s daní:** 1 413 562,29 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 1 168 233,30 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I  
**Objekt:** SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379  
**Rozpočet:** SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379

| Poř.č. Položka | Typ | Název                                                                                                  | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem           |
|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| 0              |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                    |     |          |           |                  |
| 26 02910       |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ<br>Práce geodeta na stavbě při vytyčování bodů liniové stavby. | KPL | 1,000    | 4 605,00  | 4 605,00         |
| 24 02944       |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V<br>DIGIT FORMĚ                                      | KPL | 1,000    | 5 592,00  | 5 592,00         |
| 27 02960       |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR                                                                      | KPL | 1,000    | 26 315,00 | 26 315,00        |
| 0              |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                    |     |          |           | <b>36 512,00</b> |

### Zemní práce

|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |            |
|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
| 19 125732 |    | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I. ODVOZ DO 2KM<br>Vytěžení zeminy určené k zásypu rubu zdi z dočasné skládky.<br>Kubatura viz součet položek č. 17111 a č. 17610.                                                                                                                                                                                                                                                             | M3 | 856,980  | 123,00 | 105 408,54 |
| ZBI       | 03 | ZBI č. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | -625,140 |        | -76 892,22 |
|           |    | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 231,840  |        | 28 516,32  |
| 17 131732 |    | HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 2KM<br>Odkop stávajícího svahu, skryvka ornice a odnování není součástí rozpočtu<br>tohoto stavebního objektu.<br>Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD. Výkres SO 201.3.6 Pracovní<br>příčné řezy.<br>Průměrná plocha je určena z jednotlivých ploch z pracovních příčných řezů, bude<br>uvažována 20%ní rezervou.<br>Dočasná skládka materiálu na pozemcích spol. Sněžník a.s. | M3 | 943,920  | 193,00 | 182 176,56 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1  
Objekt: SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379  
Rozpočet: SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ  | J.cena    | Celkem      |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------|
|        | ZBV:    | 03  | ZBV č. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 123,220   |           | 23 781,46   |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 1 067,140 |           | 205 958,02  |
| 23     | 141733  |     | PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM<br>Propíchnutí drenáže pod konstrukcí schodiště.<br>Předpokládaná délka 3,0 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M  | 3,000     | 16 322,00 | 48 966,00   |
|        | ZBV:    | 03  | ZBV č. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | -3,000    |           | -48 966,00  |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 0,000     |           | 0,00        |
| 18     | 17111   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY<br>Zásyp rubu zdi zeminou vhodnou do násepů, hutnit po vrstvách 300 mm.<br>Předpokládá se použití 65 % zeminy vyčištěné z dočasně skládky zlepšené příměsí<br>vápna.<br>Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD. Výkres SO 201.3.6 Pracovní<br>příčné řezy.<br>Průměrná plocha je určena z jednotlivých ploch z pracovních příčných řezů, bude<br>uvažována 20%ní rezerva. | M3 | 557,037   | 584,00    | 325 309,61  |
|        | ZBV:    | 03  | ZBV č. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | -406,340  |           | -237 302,56 |
|        |         |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 150,697   |           | 88 007,05   |
| 3      | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 943,920   | 13,00     | 12 270,96   |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I  
**Objekt:** SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379  
**Rozpočet:** SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379

| Poř.č. Položka | Typ         | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem      |
|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-------------|
| 15             | 17610       | <p>VÝPLNĚ ZE ZEMIN SE ZHUT</p> <p>Uložení zeminy na dočasné a trvalé skládky na pozemcích spol. Sněžník a.s.<br/>Viz položka rozpočtu č. 131732.</p> <p>Zásyp rubu zdi zeminou vhodnou do násepů, hutnit po vrstvách 300 mm.<br/>Předpokládá se použití 35 % nezlépené zeminy do konstrukce zásypu.<br/>Plocha odedělena z grafického systému AutoCAD. Výkres SO 201.3.6 Pracovní příčné řezu.</p> <p>Průměrná plocha je určena z jednotlivých ploch z pracovních příčných řezů, bude uvažována 20%ní rezerva.</p> | M3 | 299,943  | 510,00 | 152 970,93  |
| ZBI:           | 03          | ZBI č. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | -218,800 |        | -111 588,06 |
| 1              | Zemní práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 81,143   |        | 41 382,93   |
|                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        | 376 135,28  |

### 2 Základy

|      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |       |            |
|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|------------|
| 5    | 21361 | <p>DRFNÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE</p> <p>Geotextilie na úrovni základové spáry, geotextilie na rubové straně zdi a geotextilie jako podklad na drh PVC trub pro kotvení zábradlí.<br/>Min. 300 g/m2.<br/>Výkres SO 201.3.4 Vzorový příčný řez.<br/>Délka a plocha odměřena z grafického programu AutoCAD.</p> | M2 | 1 080,080 | 68,00 | 73 443,44  |
| ZBI: | 03    | ZBI č. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | -600,320  |       | -40 821,76 |
|      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 479,760   |       | 32 623,68  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1  
Objekt: SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379  
Rozpočet: SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379

| Poř.č. Položka | Typ               | Název                                                                                                                                                                                                                           | MJ                | Počet MJ | J.cena   | Celkem       |
|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|--------------|
| 6              | 27152             | POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO<br>ŠD fr. 16-32 tl. min. 250 mm.<br>Výkres SO 201.3.4 Vzorový příčný řez.<br>Plocha odměřena z grafického programu AutoCAD.                                                            | M3                | 51,000   | 2 168,00 | 110 568,00   |
| ZBV:           |                   | 03 ZBV č. 3                                                                                                                                                                                                                     |                   | -35,880  |          | -77 787,84   |
|                |                   |                                                                                                                                                                                                                                 | aktuální množství | 15,120   |          | 32 780,16    |
| 7              | 289972            | OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN<br>Jednoosá tahová geomříž, tahová pevnost min. 40 kN/m.<br>Výkres SO 201.3.4 Vzorový příčný řez.<br>Délka odečtena z grafického programu AutoCAD.<br>Je uvažována 10%ní rezerva na přesahy. | M2                | 286,000  | 95,00    | 27 170,00    |
| ZBV:           |                   | 03 ZBV č. 3                                                                                                                                                                                                                     |                   | -205,000 |          | -19 475,00   |
|                |                   |                                                                                                                                                                                                                                 | aktuální množství | 81,000   |          | 7 695,00     |
| 2              | Základy           |                                                                                                                                                                                                                                 |                   |          |          | 73 098,84    |
| 3              | Svislé konstrukce |                                                                                                                                                                                                                                 |                   |          |          |              |
| 16             | 3272C7            | ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ ČÁSTEČNĚ ROVNANÝCH,<br>DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn+ Al<br>Výkres SO 201.3.5 Rozvnitý pohled.<br>Plocha odečtena z grafického programu AutoCAD.                                           | M3                | 216,900  | 5 896,00 | 1 278 842,40 |
| ZBV:           |                   | 03 ZBV č. 3                                                                                                                                                                                                                     |                   | -163,700 |          | -965 175,20  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I  
Objekt: SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379  
Rozpočet: SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379

| Poř.č. Položka | Typ    | Název                | MJ                                                                                                                                                                                                          | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|----------------|--------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|
| 22             | 348952 | R                    | ZÁBRADLÍ ZE DŘEVA TVRDÉHO                                                                                                                                                                                   |          |           |            |
|                |        |                      | Položka zahrnuje demontáž stávajícího dřevěného zábradlí po bocích schodiště, přemístování v rámci stavby a opětovné nainstalování po ukončení zemních prací a obnovy schodiště. Upravená položka rozpočtu. | 53,200   | 32 895,00 | 313 667,20 |
| 3              |        | Svislé konstrukce    |                                                                                                                                                                                                             |          |           | 346 562,20 |
| 4              |        | Vodorovné konstrukce |                                                                                                                                                                                                             |          |           |            |
| 20             | 431212 |                      | SCHODIŠTĚ KONSTR Z LOM KAMENE NA MC                                                                                                                                                                         |          |           |            |
|                |        |                      | Položka zahrnuje obnovení kamenného schodiště z materiálu viz pol. č. 967131. Rozměry 1 stupně - předpoklad 0,18*0,27*2,0, celkem 30 schodišťových stupňů, 2 podesty o rozměrech 2*2 m.                     | 4,356    | 64 517,00 | 281 036,05 |
| 9              | 461312 |                      | PATKY Z PROSTĚHO BETONU C12/15                                                                                                                                                                              |          |           |            |
|                |        |                      | Beton C12/15-XF3 pro kotvení sloupků zábradlí do gabionového koše. Výkres SO 201.3-5 Rozvlnitý pohled.                                                                                                      | 1,074    | 3 824,00  | 4 106,98   |
| ZBV:           | 03     | ZBV č. 3             |                                                                                                                                                                                                             | -1,074   |           | -4 106,98  |
|                |        |                      |                                                                                                                                                                                                             | 0,000    |           | 0,00       |
| 4              |        | Vodorovné konstrukce |                                                                                                                                                                                                             |          |           | 281 036,05 |
| 8              |        | Potrubí              |                                                                                                                                                                                                             |          |           |            |
| 11             | 87533  |                      | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN 150MM                                                                                                                                                                          |          |           |            |
|                |        |                      |                                                                                                                                                                                                             | 114,000  | 86,00     | 9 804,00   |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

**Objekt:** SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379

**Rozpočet:** SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379

| Poř.č. Položka | Typ     | Název                                                                                                                       | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| ZBV:           | 03      | DN 150.<br>Výkres SO 201.3.5 Rozvznitý pohled.<br>Délka odečtena z grafického programu AutoCAD.                             |    |          |          |           |
|                |         | ZBV č. 3                                                                                                                    |    | -75,000  |          | -6 450,00 |
|                |         | aktuální množství                                                                                                           |    | 39,000   |          | 3 354,00  |
| 10 87634       |         | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM<br>PVC trouba DN 200 pro kotvení zábradlí.<br>Výkres SO 201.2.4 Vzorový příčný řez. | M  | 30,400   | 1 525,00 | 46 360,00 |
| 8              | Potrubi |                                                                                                                             |    |          |          | 49 714,00 |

### 9 Ostatní konstrukce a práce

|           |    |                                                                                                                                                |    |         |          |             |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-------------|
| 12 9111A1 |    | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ<br>Dvoumadlové zábradlí kotvené do gabionových košů.<br>Výkres SO 201.3.5 Rozvznitý pohled. | M  | 74,000  | 7 896,00 | 584 304,00  |
| ZBV:      | 03 | ZBV č. 3                                                                                                                                       |    | -74,000 |          | -584 304,00 |
|           |    | aktuální množství                                                                                                                              |    | 0,000   |          | 0,00        |
| 13 936502 |    | DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK<br>Ztužení gabionu ocelovou trubkou 60/4, ocel S 235, pozink.<br>Výkres SO 201.3.5 Rozvznitý pohled.        | KG | 96,200  | 126,00   | 12 121,20   |
| ZBV:      |    |                                                                                                                                                |    |         |          |             |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Objekt: SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379

Rozpočet: SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379

| Poř.č. Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ                | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|----------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|------------|
|                | 03  | ZBV č. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | -96,200  |          | -12 121,20 |
|                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | aktuální množství | 0,000    |          | 0,00       |
| 21 967131      |     | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC'S<br>ODVOZEM DO 1KM<br>Položka zahrnuje rozebrání kamenného schodiště při výkopových pracích a<br>uložení v rámci mezideponii stavby (vybouraný materiál bude později použit pro<br>obnovení schodiště). Rozměry 1 stupně - předpoklad 0,18*0,27*2,0, celkem 30<br>schodišťových stupňů, 2 podesty o rozměrech 2*2 m. | M3                | 4,356    | 1 188,00 | 5 174,93   |
| 9              |     | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |          |          | 5 174,93   |

Celkem:

1 168 233,30

## Ptáček Lukáš

---

**Od:** Michal Jonás <michal.jonas@rhdhv.com>  
**Odesláno:** středa 2. října 2019 14:21  
**Komu:** Ptáček Lukáš  
**Předmět:** RE: Stavba: III/312 27 Dolní Morava prodloužení a zokruhování silnice, etapa 1. - požadavek na zpracování ZBV

Dobrý den,

- obecný záměr zástavby pozemku byl projektantovi znám, protože jednatel společnosti investora záměru zástavby pozemku parc. č. 5641/1 Ing. Leoš Vanžura byl od začátku přípravy projektu přítomen na důležitých jednáních týkajících se stavby „III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, etapa I“ jako zástupce majitelky pozemku PharmDr. Vanžurové, jeho matky. Uvedený pozemek patří mezi pozemky stavbou dotčené trvalým i dočasným zábořem.

- PharmDr. Vanžurová souhlasila se záměrem svým podpisem (originál bude mít Ing. Dvořáčková).

- konkrétnější podoba záměru dle informací od Ing. Vanžury vznikala až během roku 2019, přičemž projektantovi a investorovi ji Ing. Vanžura představil v září v podobě studie.

S pozdravem M. Jonáš, DHV

---

**From:** Ptáček Lukáš [mailto:Lukas.Ptacek@ibrconsulting.cz]  
**Sent:** Wednesday, October 02, 2019 12:35 PM  
**To:** Michal Jonás  
**Subject:** RE: Stavba: III/312 27 Dolní Morava prodloužení a zokruhování silnice, etapa 1. - požadavek na zpracování ZBV

Dobrý den,

v rámci zpracování ZBV č. 2 na stavbě III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, etapa I. bych Vás chtěl poprosit o informaci, jak s vámi objednatel akce související se zástavbou v lokalitě u Slona projednával daný záměr při zpracování dokumentace pro III/312 27 Dolní Morava. Vyjadřoval se k vaší dokumentaci v průběhu jejího zpracování? Byl vůbec uvedený záměr v době zpracování dokumentace III/312/27 Dolní Morava znám?

Jde mi o to, abych správně zařadil důvod vzniku změny v souladu s § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

Děkuji za reakci a v případě potřeby se na mne neváhejte obrátit.

S pozdravem a přáním hezkého dne

**Ing. Lukáš Ptáček**

Vedoucí střediska Praha

Divize Technická asistence

Mobil: +420 721 585 380

E-mail: lukas.ptacek@ibrconsulting.cz

---

IBR Consulting, s. r. o.



Sokolovská 352/215, Praha 9, 190 00

Tel./fax: +420 234 256 212

www.ibrconsulting.cz

## **Záznam**

**z jednání, které se uskutečnilo ve čtvrtek 5. 9. 2019 na OÚ Dolní Morava ve věci:**

### **III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, etapa I.**

**Přítomni:** dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto záznamu

Jednání bylo svoláno za účelem koordinace projektu studie zástavby v lokalitě u Slona a projektu prodloužení a zokruhování silnice, etapa I. – větev A. Zadavatel studie, společnost VAKABRNO CZ s.r.o., prostřednictvím jednatele Ing. Leoše Vanžury zaslala dne 19.8.2019 stavebníkovi návrh studie připravované zástavby v lokalitě u Slona. Uvedená lokalita se napojuje na budoucí komunikaci III/312 27 – větev A, která je nyní ve výstavbě. V předložené studii zástavby projektant navrhuje částečně nevybudovat opěrnou zeď podél komunikace III/31227 – větev A. Na místo opěrné zdi plánuje umístit multifunkční budovu označenou předložené studií SO 120. Absenci opěrné zdi podél komunikace navrhuje projektant studie zástavby dočasně vyřešit větším rozsahem vysvahování dotčených pozemků.

- 1) Ing. Vanžura seznámil účastníky jednání s předloženou studií a s předpokládaným časovým harmonogramem realizace předloženého záměru.
- 2) Projektant stavby silnice Ing. Jonáš účastníkům jednání sdělil, že navržená změna projektu výstavby komunikace III/312 27 – větev A je technicky možná. Jednalo by se zkrácení navržené gabionové zárubní zdi v úseku km 0,280 – 0,379 o 72 m (SO 201.3 km 0,309 - 0,379). Opěrnou zeď by dočasně nahradilo vysvahování přilehlých pozemků s ochranou proti erozi.
- 3) MěÚ Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad, zastoupený paní Noskovou sdělil, že dle předložených informací nebude změna územního rozhodnutí stavby silnice nutná.
- 4) MěÚ Králíky, odbor výstavby a technické správy, zastoupený panem Holly, sdělil, že na navrženou úpravu silnice bude potřeba vyřídit povolení změny stavby před dokončením.
- 5) Dle sdělení zástupce zhotovitele díla výstavby silnice Ing. Kranicha, nebude mít navržená úprava stavby silnice vliv na termín dokončení části díla – větev A.
- 6) Zástupce objednatele požádal AD projektanta o zpracování rozdílového VV k navržené změně úpravy silnice, upuštění od výstavby části opěrné zdi SO 201.3 km 0,309 - 0,379. Projektant dále zpracuje a zhotoviteli předá upravenou projektovou dokumentaci části SO 201.3 pro provedení úprav dotčených pozemků svahováním. Dále tuto upravenou dokumentaci předá objednateli pro zajištění povolení změny stavby před dokončením.
- 7) Objednatel zajistí povolení změny stavby před dokončením. Žádost zprocesuje Ing. Zuzana Dvořáčková, technik oddělení přípravy staveb SÚS Pk, [zuzana.dvorackova@suspk.cz](mailto:zuzana.dvorackova@suspk.cz)

#### **Závěr:**

- Stavba prodloužení a zpruhování silnice III/312 27 – větev A bude respektovat předloženou studii zástavby lokality u Slona, část opěrné zdi bude nahrazena vysvahováním přilehlých pozemků.
- Společnost VAKABRNO CZ s.r.o. se zavazuje zajistit souhlas vlastníka dotčeného pozemku p. č. 5641/1 se změnou stavby před dokončením.
- OBEC Dolní Morava s navrženou změnou stavby před dokončením souhlasí.

- Stavebník na tuto změnu zajistí povolení změny stavby před dokončením.
- Uvedená změna stavby bude předmětem ZBV č. 2 a nemá vliv na termín dokončení části díla – větev A.
- Zhotovitel ocení předložený změnový výkaz výměr (ZBV č. 2).

V Pardubicích dne 9. 9. 2019

Zapsal: Michal Konečný

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' and 'K' followed by a long horizontal stroke.



Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje

## PREZENČNÍ LISTINA

z pracovního jednání ve věci stavební akce

**III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, I. etapa**

| Organizace              | Jméno             | Kontakt                                | Podpis |
|-------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------|
| SÚS/PW                  | MICHAL KONEČNÝ    | MICHAL.KONECNY@SUJPK.CZ<br>602 476 529 |        |
| MĚÚ KRÁLÍK              | HOLLY NOSKOVÁ     | 465 670 712<br>465 670 721             |        |
| VAKABRUČE<br>VANZUREN 4 | LEOŠ VÁHNZURAV    | 602 545 223<br>leahzura@vakabre.cz     |        |
| Hasenový DHV            | Michal Jones      | 602 219 639<br>michal.jones@dhv.cz     |        |
| KARITA s.v.o.           | JAROSLAV KRANICKÝ | 475 888 109<br>j.kranicky@karita.cz    |        |
| ÚSTŘ. DOLNÍ MORAVA      | RICHARD NOUŠNÝ    | STAROSTA @ OBCE DOLNÍ MORAVA           |        |
|                         |                   |                                        |        |
|                         |                   |                                        |        |
|                         |                   |                                        |        |
|                         |                   |                                        |        |

Počasí: 13/16°C dešť, TOLOJANO PD 6:30-19 21.8  
 PP+HEM: PLH R+B, HATEL, SVOBODA PL 26, JCB 145, 3xNA, 1000g/3 St.  
 JCB: JCB, HERBER 914, 3xNA ABX-VL: 2

JOHN: LIEBHERR 100t+30t, 2xNA, 2xTRACOL

VÍKOVÉ VÝKATY VÍKOVÝ PRÁCOVNÍ DOBY

• C201.1

- ČISTENÍ O NAPRAVENÍ DO NOČNÍ INTENZIVNÍ DEŽE

• C201.3

- DITO ČISTENÍ

- ODLOP PRO PLOŠTĚ, ODLOP NA SLEADKY

• C301.1

RETENČE Č.3: ČERPAČI VODY, ČISTENÍ PODLAŽNÍ BETON. DESKY  
 MONTÁŽ PLETÁ NAŠLE

ŠR-ČR-VRUP S ODLOPEM NA SLEADKY

- MONTÁŽ ŠR, MONTÁŽ PLETÁ, MONTÁŽ POKRYTÍ

- POKRYTÍ 8/16, OBŠY 0/4, 8/8, 0/63+KUTNĚNÍ

UKLID KOMUNIKACE

ZÁPIS ZMOTIVITEL:

NA ZÁKLADĚ PORADY OBJEDNATELE A ETAILY ZE DNE 20.8.2019

SASTAVUJEME PRÁCE NA OBSEKCH C201.3 A TO V ZOBRAZENÍ

SAVIGENI Lm 0,3083 - 0,379 z JAVODY PRÁCOVÁNÍ

VÝKATY NA ROZSEDNÝCH PLOŠTÍCH A KOORDINATY S NÍ

Počasí: 14/21°C TOLOJANO PD 6:30-19 22.8

PP+HEM: SVOBODA, HATEL, PLH R+B PL 26, JCB 145, 3xNA, 1000g/3 St.

JCB: JCB, HERBER 914, 3xNA ABX-VL: 8TRAC, EW 140B

JOHN: 2xTRAC

VÍKOVÉ VÝKATY VÍKOVÝ PRÁCOVNÍ DOBY

• C201.1

- MONTÁŽ GEOTEXILE SLEADU 80/20 RG S PŘEČNÍM 37

- MONTÁŽ 3 ŘADA CIB. KOŠU, POKRYTÍ 16/32, VÍKOVÝ 63/125

• C201.3

- PLOŠTĚ z TR 0/63, MONTÁŽ GEOTEXILE 300g/m<sup>2</sup>, KUTNĚNÍ DUKO

ZÁPIS PR 16/32, KUTNĚNÍ

• C301.1

RETENČE Č.3: ÚPRAVA STŘEŠNÍ PLETÁ PRÁCE, THERENÍ, DÍLAZ

HALTOU, NÁSTĚNÍ STŘEŠNÍ

ŠR-ČR-VRUP S ODLOPEM NA SLEADKY, MONTÁŽ ŠR, MONTÁŽ

PLETÁ, MONTÁŽ POKRYTÍ. POKRYTÍ 8/16, OBŠY 0/4, POKRYTÍ 0/63+KUTNĚNÍ



## III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

### ZBV č. 4

#### SO 801.1 Vegetační úpravy - Větev A

**Předkládá:**

Jméno: Jiří Burian  
Funkce: vedoucí oddělení realizace  
staveb

datum: -7. 07. 2020

podpis:

**Schvaluje:**

Jméno: Ing. Jiří Synek  
Funkce: Technický náměstek

datum: -7. 07. 2020

vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji\*~~

podpis:

\*nehodící se škrtněte



## Seznam dokladů a příloh k ZBV

**ev. číslo stavby a název stavby:** III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice,  
ETAPA 1

**číslo a název SO/PS:** SO 801.1 Vegetační úpravy - Větev A

**číslo ZBV:** 4

**číslo změny SO/PS:** 1. změna

| Název dokladu/přílohy                                            | Součást dokumentace ZBV | Počet stran |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| Seznam dokladů a příloh k ZBV                                    | ANO                     | 1           |
| Krycí list ZBV                                                   | ANO                     | 1           |
| Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. | ANO                     | 1           |
| Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS            | ANO                     | 1           |
| Přehled změn stavby                                              | ANO                     | 2           |
| Rozpis ocenění změn položek                                      | ANO                     | 5           |
| Změnový soupis prací                                             | ANO                     | 21          |
| Emailové vyjádření AD ze dne 02.10.2019                          | ANO                     | 1           |
| Záznam z jednání ze dne 05.09.2019                               | ANO                     | 4           |
| Zápis v SD list č. 11 ze dne 21.08.2019                          | ANO                     | 1           |
| Situace                                                          | ANO                     | 1           |

## Krycí list ZBV

## Název stavby:

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I

## ZBV číslo:

04

## evidenční číslo stavby:

Číslo a název SO/PS: SO 801.1 - Vegetační úpravy - Větev A

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen smlouva):

## Objednatel:

## Zhotovitel:

SÚS Pardubického kraje

KARETA s.r.o.

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál

IČ: 00085031

IČ: 62360213

## Cenová rekapitulace ZBV:

| Vyhrazené změny (Doměrky)<br>(dle §100 zákona č. 134/2016<br>Sb.)                                   | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn kladných a<br>Změn záporných celkem |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | 0,00 Kč                            | 0,00 Kč                             | 0,00 Kč                                                    |
| Změny neměnicí celkovou<br>povahu veřejné zakázky (dle<br>§222 odst. (4) zákona č.<br>134/2016 Sb.) | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn kladných a<br>Změn záporných celkem |
|                                                                                                     | 0,00 Kč                            | 0,00 Kč                             | 0,00 Kč                                                    |
| Změny nezbytné (dle §222<br>odst. (5) zákona č. 134/2016<br>Sb.)                                    | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn kladných a<br>Změn záporných celkem |
|                                                                                                     | 0,00 Kč                            | 0,00 Kč                             | 0,00 Kč                                                    |
| Změny nepředvídané (dle §222<br>odst. (6) zákona č. 134/2016<br>Sb.)                                | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn kladných a<br>Změn záporných celkem |
|                                                                                                     | 78 399,54 Kč                       | -36 581,97 Kč                       | 41 817,57 Kč                                               |
| Záměna položek (dle §222<br>odst. (7) zákona č. 134/2016<br>Sb.)                                    | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn kladných a<br>Změn záporných celkem |
|                                                                                                     | 0,00 Kč                            | 0,00 Kč                             | 0,00 Kč                                                    |

| Celkem v ZBV | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn kladných a<br>Změn záporných celkem |
|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|              | 78 399,54 Kč                       | -36 581,97 Kč                       | 41 817,57 Kč                                               |

**Změnový list pro Změnu dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.**

|                                                                                                                               |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Název stavby:</b><br>III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I<br><b>evidenční číslo stavby:</b> | <b>ZBV číslo:</b><br><br><b>04</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|

**Číslo a název SO/PS:** SO 801.1 - Vegetační úpravy - Větev A

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen Smlouva):

**Objednatel:****Zhotovitel:****SÚS Pardubického kraje****KARETA s.r.o.**

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál

IČ: 00085031

IČ: 62360213

**Popis změny**

V návrhu PDPS se uvažovalo s vybudováním gabionové zdi v km 0,280 – 0,306 a km 0,309 - 0,379. Návrh gabionové stěny byl navržen v souladu s obecným záměrem zástavby „zástavba u Slona“ na sousedním pozemku parc. č. 5641/1. Dne 19.08.2019 byl zaslán návrh studie „zástavba u Slona“. Na základě tohoto návrhu vzešel návrh na úpravu gabionové stěny a s tím spojených prací. Ve změně na SO 201.3 se navrhuje zkrácení gabionové stěny tak, že nebude vybudován úsek v km 0,309 – 0,379 a místo gabionové stěny bude dočasně upraven přílehlý svah zvětšením vysvahováním přílehlých pozemků. Návrh vzešel z důvodu, že v místě gabionové stěny plánuje stavebník akce „zástavba u Slona“ vybudovat multifunkční halu. Se změnou gabionové stěny souvisí také změny prováděné na SO 801.1 kdy dojde k úpravě svahů a s tím spojených prací.

Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl danou změnu předvídat, jelikož změna vznikla na základě koordinace s připravovanou akcí „zástavba u Slona“, kde návrh umístění multifunkční haly byl předložen dne 19.08.2019, tedy po zpracování PDPS.

Výše popsaná změna je vyvolána změnou na SO 201.3.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

| <b>Dopad Změny na cenu Stavby a SO:</b> | <b>Cena navrhovaných Změn kladných</b> | <b>Cena navrhovaných Změn záporných</b> | <b>Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem</b> |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| (v Kč bez DPH)                          | 78 399,54 Kč                           | -36 581,97 Kč                           | 41 817,57 Kč                                                   |

**Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**


|                                                                                  |                   |                     |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------|
| Projektant (autorský dozor)                                                      | Jméno:            | Datum: -7. 07. 2020 | Podpis: |
|                                                                                  | Ing. Michal Jonáš |                     |         |
| Technický dozor stavebníka                                                       | Jméno:            | Datum: -7. 07. 2020 | Podpis: |
|                                                                                  | Jiří Burian       |                     |         |
| zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - | Jméno:            | Datum: -7. 07. 2020 | Podpis: |
|                                                                                  | Ing. Jiří Synek   |                     |         |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

|                                     |                  |                     |         |
|-------------------------------------|------------------|---------------------|---------|
| <b>Oprávněná osoba Objednatele:</b> | Jméno:           | Datum: -7. 07. 2020 | Podpis: |
|                                     | Ing. Jiří Synek  |                     |         |
| <b>Zhotovitel:</b>                  | Jméno:           | Datum: -7. 07. 2020 | Podpis: |
|                                     | Ing. Marek Němec |                     |         |



### Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

|                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                 |                                                                                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Název stavby:</b><br>III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1<br><b> evidenční číslo stavby:</b> |                                                                 |                                                                                 | <b>ZBV číslo:</b><br><div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">04</div>              |  |
| <b>Číslo a název SO/PS:</b> SO 801.1 - Vegetační úpravy - Větev A                                                              |                                                                 |                                                                                 |                                                                                               |  |
|                                                                                                                                |                                                                 | <b>cena SO/PS dle Smlouvy</b><br>1                                              | <b>cena Stavby dle Smlouvy</b><br>2                                                           |  |
|                                                                                                                                |                                                                 | 1 914 609,75 Kč                                                                 | 69 566 281,33 Kč                                                                              |  |
| <b>Cena SO/PS v předchozích ZBV:</b>                                                                                           |                                                                 |                                                                                 |                                                                                               |  |
| Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS                                                                        | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS        | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách                                         | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách                                                       |  |
| 3 - zadat                                                                                                                      | 4 - zadat                                                       | 5=3+4                                                                           | 6=5+1                                                                                         |  |
| 0,00 Kč                                                                                                                        | 0,00 Kč                                                         | 0,00 Kč                                                                         | 1 914 609,75 Kč                                                                               |  |
| <b>cena SO/PS v této ZBV</b>                                                                                                   |                                                                 |                                                                                 |                                                                                               |  |
| Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS                                                                                       | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS                       | Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS                 | cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %           |  |
| 7                                                                                                                              | 8 - zadat                                                       | 9=7+8                                                                           | 10=(9/1)*100                                                                                  |  |
| 78 399,54 Kč                                                                                                                   | -36 581,97 Kč                                                   | 41 817,57 Kč                                                                    | 2,184                                                                                         |  |
| <b>cena SO/PS a Stavby po této změně</b>                                                                                       |                                                                 |                                                                                 |                                                                                               |  |
| Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)                                                                 | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných) | Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných) | cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně                 |  |
| 11=3+7                                                                                                                         | 12=4+8                                                          | 13=11+12                                                                        | 14=(13/1)*100                                                                                 |  |
| 78 399,54 Kč                                                                                                                   | -36 581,97 Kč                                                   | 41 817,57 Kč                                                                    | 2,184 %                                                                                       |  |
| cena SO/PS po této Změně                                                                                                       | cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy          | cena Stavby po této Změně                                                       | cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %                                  |  |
| 15=1+13                                                                                                                        | 16=(15/1)*100                                                   | 17=2+13                                                                         | 18=(17/2)*100                                                                                 |  |
| 1 956 427,32 Kč                                                                                                                | 102,184 %                                                       | 69 608 098,90 Kč                                                                | 100,060 %                                                                                     |  |
| uvedeny ceny stavebních a montážních prací<br>veškeré údaje v Kč bez DPH                                                       |                                                                 |                                                                                 |                                                                                               |  |
| <b>Vyřídění dotčených stran:</b>                                                                                               |                                                                 |                                                                                 |                                                                                               |  |
| Projektant:                                                                                                                    | jméno: Ing. Michal Jonáš                                        | Datum: -7. 07. 2020                                                             | Podpis:  |  |
|                                                                                                                                | Souhlasím - nesouhlasím*                                        |                                                                                 |                                                                                               |  |
| Technický dozor stavebníka:                                                                                                    | jméno: Jiří Burian                                              | Datum: -7. 07. 2020                                                             | Podpis:  |  |
|                                                                                                                                | Souhlasím - nesouhlasím*                                        |                                                                                 |                                                                                               |  |
| Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny                                                                   | jméno: Ing. Jiří Synek                                          | Datum: -7. 07. 2020                                                             | Podpis:  |  |
|                                                                                                                                | Souhlasím - nesouhlasím*                                        |                                                                                 |                                                                                               |  |
| Zhotovitel                                                                                                                     | jméno: Ing. Marek Němec                                         | Datum: -7. 07. 2020                                                             | Podpis:  |  |
|                                                                                                                                | Souhlasím - nesouhlasím*                                        |                                                                                 |                                                                                               |  |
| *nehodící se škrtněte                                                                                                          |                                                                 |                                                                                 |                                                                                               |  |

Název a evidenční číslo Stavby:

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Príjato z výnosov častí bez rezervy a DPH | 69 346 203,23 Kč |
| Akcie a podiely častí (celná suma)        | 69 405 203,23 Kč |
| Podiely zmlúv pľúska smúvni častí         | 0,05%            |

#(1,021,000)

[illegible][illegible]

|       |       |
|-------|-------|
| 0.00% | 0.00% |
|-------|-------|

| 2007 | C. 500 | Miles (2007) (adjusted 2007) | Change Miles | Gross capital<br>expenditure<br>(current cost<br>method) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2100 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 | 2111 | 2112 | 2113 | 2114 | 2115 | 2116 | 2117 | 2118 | 2119 | 2120 | 2121 | 2122 | 2123 | 2124 | 2125 | 2126 | 2127 | 2128 | 2129 | 2130 | 2131 | 2132 | 2133 | 2134 | 2135 | 2136 | 2137 | 2138 | 2139 | 2140 | 2141 | 2142 | 2143 | 2144 | 2145 | 2146 | 2147 | 2148 | 2149 | 2150 | 2151 | 2152 | 2153 | 2154 | 2155 | 2156 | 2157 | 2158 | 2159 | 2160 | 2161 | 2162 | 2163 | 2164 | 2165 | 2166 | 2167 | 2168 | 2169 | 2170 | 2171 | 2172 | 2173 | 2174 | 2175 | 2176 | 2177 | 2178 | 2179 | 2180 | 2181 | 2182 | 2183 | 2184 | 2185 | 2186 | 2187 | 2188 | 2189 | 2190 | 2191 | 2192 | 2193 | 2194 | 2195 | 2196 | 2197 | 2198 | 2199 | 2200 | 2201 | 2202 | 2203 | 2204 | 2205 | 2206 | 2207 | 2208 | 2209 | 2210 | 2211 | 2212 | 2213 | 2214 | 2215 | 2216 | 2217 | 2218 | 2219 | 2220 | 2221 | 2222 | 2223 | 2224 | 2225 | 2226 | 2227 | 2228 | 2229 | 2230 | 2231 | 2232 | 2233 | 2234 | 2235 | 2236 | 2237 | 2238 | 2239 | 2240 | 2241 | 2242 | 2243 | 2244 | 2245 | 2246 | 2247 | 2248 | 2249 | 2250 | 2251 | 2252 | 2253 | 2254 | 2255 | 2256 | 2257 | 2258 | 2259 | 2260 | 2261 | 2262 | 2263 | 2264 | 2265 | 2266 | 2267 | 2268 | 2269 | 2270 | 2271 | 2272 | 2273 | 2274 | 2275 | 2276 | 2277 | 2278 | 2279 | 2280 | 2281 | 2282 | 2283 | 2284 | 2285 | 2286 | 2287 | 2288 | 2289 | 2290 | 2291 | 2292 | 2293 | 2294 | 2295 | 2296 | 2297 | 2298 | 2299 | 2300 | 2301 | 2302 | 2303 | 2304 | 2305 | 2306 | 2307 | 2308 | 2309 | 2310 | 2311 | 2312 | 2313 | 2314 | 2315 | 2316 | 2317 | 2318 | 2319 | 2320 | 2321 | 2322 | 2323 | 2324 | 2325 | 2326 | 2327 | 2328 | 2329 | 2330 | 2331 | 2332 | 2333 | 2334 | 2335 | 2336 | 2337 | 2338 | 2339 | 2340 | 2341 | 2342 | 2343 | 2344 | 2345 | 2346 | 2347 | 2348 | 2349 | 2350 | 2351 | 2352 | 2353 | 2354 | 2355 | 2356 | 2357 | 2358 | 2359 | 2360 | 2361 | 2362 | 2363 | 2364 | 2365 | 2366 | 2367 | 2368 | 2369 | 2370 | 2371 | 2372 | 2373 | 2374 | 2375 | 2376 | 2377 | 2378 | 2379 | 2380 | 2381 | 2382 | 2383 | 2384 | 2385 | 2386 | 2387 | 2388 | 2389 | 2390 | 2391 | 2392 | 2393 | 2394 | 2395 | 2396 | 2397 | 2398 | 2399 | 2400 | 2401 | 2402 | 2403 | 2404 | 2405 | 2406 | 2407 | 2408 | 2409 | 2410 | 2411 | 2412 | 2413 | 2414 | 2415 | 2416 | 2417 | 2418 | 2419 | 2420 | 2421 | 2422 | 2423 | 2424 | 2425 | 2426 | 2427 | 2428 | 2429 | 2430 | 2431 | 2432 | 2433 | 2434 | 2435 | 2436 | 2437 | 2438 | 2439 | 2440 | 2441 | 2442 | 2443 | 2444 | 2445 | 2446 | 2447 | 2448 | 2449 | 2450 | 2451 | 2452 | 2453 | 2454 | 2455 | 2456 | 2457 | 2458 | 2459 | 2460 | 2461 | 2462 | 2463 | 2464 | 2465 | 2466 | 2467 | 2468 | 2469 | 2470 | 2471 | 2472 | 2473 | 2474 | 2475 | 2476 | 2477 | 2478 | 2479 | 2480 | 2481 | 2482 | 2483 | 2484 | 2485 | 2486 | 2487 | 2488 | 2489 | 2490 | 2491 | 2492 | 2493 | 2494 | 2495 | 2496 | 2497 | 2498 | 2499 | 2500 | 2501 | 2502 | 2503 | 2504 | 2505 | 2506 | 2507 | 2508 | 2509 | 2510 | 2511 | 2512 | 2513 | 2514 | 2515 | 2516 | 2517 | 2518 | 2519 | 2520 | 2521 | 2522 | 2523 | 2524 | 2525 | 2526 | 2527 | 2528 | 2529 | 2530 | 2531 | 2532 | 2533 | 2534 | 2535 | 2536 | 2537 | 2538 | 2539 | 2540 | 2541 | 2542 | 2543 | 2544 | 2545 | 2546 | 2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 | 2571 | 2572 | 2573 | 2574 | 2575 | 2576 | 2577 | 2578 | 2579 | 2580 | 2581 | 2582 | 2583 | 2584 | 2585 | 2586 | 2587 | 2588 | 2589 | 2590 | 2591 | 2592 | 2593 | 2594 | 2595 | 2596 | 2597 | 2598 | 2599 | 2600 | 2601 | 2602 | 2603 | 2604 | 2605 | 2606 | 2607 | 2608 | 2609 | 2610 | 2611 | 2612 | 2613 | 2614 | 2615 | 2616 | 2617 | 2618 | 2619 | 2620 | 2621 | 2622 | 2623 | 2624 | 2625 | 2626 | 2627 | 2628 | 2629 | 2630 | 2631 | 2632 | 2633 | 2634 | 2635 | 2636 | 2637 | 2638 | 2639 | 2640 | 2641 | 2642 | 2643 | 2644 | 2645 | 2646 | 2647 | 2648 | 2649 | 2650 | 2651 | 2652 | 2653 | 2654 | 2655 | 2656 | 2657 | 2658 | 2659 | 2660 | 2661 | 2662 | 2663 | 2664 | 2665 | 2666 | 2667 | 2668 | 2669 | 2670 | 2671 | 2672 | 2673 | 2674 | 2675 | 2676 | 2677 | 2678 | 2679 | 2680 | 2681 | 2682 | 2683 | 2684 | 2685 | 2686 | 2687 | 2688 | 2689 | 2690 | 2691 | 2692 | 2693 | 2694 | 2695 | 2696 | 2697 | 2698 | 2699 | 2700 | 2701 | 2702 | 2703 | 2704 | 2705 | 2706 | 2707 | 2708 | 2709 | 2710 | 2711 | 2712 | 2713 | 2714 | 2715 | 2716 | 2717 | 2718 | 2719 | 2720 | 2721 | 2722 | 2723 | 2724 | 2725 | 2726 | 2727 | 2728 | 2729 | 2730 | 2731 | 2732 | 2733 | 2734 | 2735 | 2736 | 2737 | 2738 | 2739 | 2740 | 2741 | 2742 | 2743 | 2744 | 2745 | 2746 | 2747 | 2748 | 2749 | 2750 | 2751 | 2752 | 2753 | 2754 | 2755 | 2756 | 2757 | 2758 | 2759 | 2760 | 2761 | 2762 | 2763 | 2764 | 2765 | 2766 | 2767 | 2768 | 2769 | 2770 | 2771 | 2772 | 2773 | 2774 | 2775 | 2776 | 2777 | 2778 | 2779 | 2780 | 2781 | 2782 | 2783 | 2784 | 2785 | 2786 | 2787 | 2788 | 2789 | 2790 | 2791 | 2792 | 2793 | 2794 | 2795 | 2796 | 2797 | 2798 | 2799 | 2800 | 2801 | 2802 | 2803 | 2804 | 2805 | 2806 | 2807 | 2808 | 2809 | 2810 | 2811 | 2812 | 2813 | 2814 | 2815 | 2816 | 2817 | 2818 | 2819 | 2820 | 2821 | 2822 | 2823 | 2824 | 2825 | 2826 | 2827 | 2828 | 2829 | 2830 | 2831 | 2832 | 2833 | 2834 | 2835 | 2836 | 2837 | 2838 | 2839 | 2840 | 2841 | 2842 | 2843 | 2844 | 2845 | 2846 | 2847 | 2848 | 2849 | 2850 | 2851 | 2852 | 2853 | 2854 | 2855 | 2856 | 2857 | 2858 | 2859 | 2860 | 2861 | 2862 | 2863 | 2864 | 2865 | 2866 | 2867 | 2868 | 2869 | 2870 | 2871 | 2872 | 2873 | 2874 | 2875 | 2876 | 2877 | 2878 | 2879 | 2880 | 2881 | 2882 | 2883 | 2884 | 2885 | 2886 | 2887 | 2888 | 2889 | 2890 | 2891 | 2892 | 2893 | 2894 | 2895 | 2896 | 2897 | 2898 | 2899 | 2900 | 2901 | 2902 | 2903 | 2904 | 2905 | 2906 | 2907 | 2908 | 2909 | 2910 | 2911 | 2912 | 2913 | 2914 | 2915 | 2916 | 2917 | 2918 | 2919 | 2920 | 2921 | 2922 | 2923 | 2924 | 2925 | 2926 | 2927 | 2928 | 2929 | 2930 | 2931 | 2932 | 2933 | 2934 | 2935 | 2936 | 2937 | 2938 | 2939 | 2940 | 2941 | 2942 | 2943 | 2944 | 2945 | 2946 | 2947 | 2948 | 2949 | 2950 | 2951 | 2952 | 2953 | 2954 | 2955 | 2956 | 2957 | 2958 | 2959 | 2960 | 2961 | 2962 | 2963 | 2964 | 2965 | 2966 | 2967 | 2968 | 2969 | 2970 | 2971 | 2972 | 2973 | 2974 | 2975 | 2976 | 2977 | 2978 | 2979 | 2980 | 2981 | 2982 | 2983 | 2984 | 2985 | 2986 | 2987 | 2988 | 2989 | 2990 | 2991 | 2992 | 2993 | 2994 | 2995 | 2996 | 2997 | 2998 | 2999 | 3000 | 3001 | 3002 | 3003 | 3004 | 3005 | 3006 | 3007 | 3008 | 3009 | 3010 | 3011 | 3012 | 3013 | 3014 | 3015 | 3016 | 3017 | 3018 | 3019 | 3020 | 3021 | 3022 | 3023 | 3024 | 3025 | 3026 | 3027 | 3028 | 3029 | 3030 | 3031 |
|------|--------|------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|------|--------|------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

**poznámka:** Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu Úmrtí starby na schůzce

## Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 801.1 - Vegetační úpravy - Větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 801.1 - Vegetační úpravy - Větev A

## Změna soupisu množství č. 04

| poř. č. polož. | koč položky | název položky                                                                                 | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdíl | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl v Kč | rozdíl v % |
|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|------------|
| 1              | 2           | 3                                                                                             | 4    | 5                   | 6                 | 7               | 8                 | 9                           | 10                        | 11          | 12         |
| 42             | 00572474    | osivo směs travní krajinná-sv.ahová                                                           | KG   | 34,000              | 35,415            | 1,315           | 138,00            | 4 705,80                    | 4 887,27                  | 181,47      | 3,86       |
| 27             | 02650R014   | Javor klen (Acer pseudoplatanus), ok 12-14, ZB                                                | KUS  | 13,000              | 9,000             | -4,000          | 3 816,00          | 49 608,00                   | 34 344,00                 | -15 264,00  | -30,77     |
| 30             | 052172100   | příčka spojovací min. délka 30 cm, frézovaná, impregnovaná                                    | KUS  | 39,000              | 27,000            | -12,000         | 13,000            | 507,00                      | 351,00                    | -156,00     | -30,77     |
| 29             | 05217212R   | tyč odkorněná délka 300-330 cm, s min. průměrem 8cm, frézovaná, impregnovaná                  | KUS  | 39,000              | 27,000            | -12,000         | 112,00            | 4 368,00                    | 3 024,00                  | -1 344,00   | -30,77     |
| 49             | 082113200   | voda pitná pro smluvní odběratele                                                             | M3   | 3,250               | 2,250             | -1,000          | 105,00            | 341,25                      | 236,25                    | -105,00     | -30,77     |
| 64             | 082113200   | voda pitná pro smluvní odběratele                                                             | M3   | 16,640              | 11,520            | -5,120          | 105,00            | 1 747,20                    | 1 209,60                  | -537,60     | -30,77     |
| 14             | 10364101    | zemina pro terénní úpravy - oúnice                                                            | T    | 1 159,570           | 1 204,280         | 44,710          | 724,00            | 839 528,68                  | 871 898,72                | 32 370,04   | 3,86       |
| 36             | 103911000   | kůra mulčovací VL                                                                             | M3   | 1,339               | 0,927             | -0,412          | 908,00            | 1 215,81                    | 841,72                    | -374,10     | -30,77     |
| 60             | 103911000   | kůra mulčovací VL                                                                             | M3   | 1,950               | 1,350             | -0,600          | 908,00            | 1 770,60                    | 1 225,80                  | -544,80     | -30,77     |
| 67             | 111151232   | Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního na svahu přes 1:5 do 1:2   | M2   | 47 747,000          | 45 906,000        | -1 841,000      | 2,00              | 95 494,00                   | 91 812,00                 | -3 682,00   | -3,86      |
| 1              | 112151012   | Pokácení stromu volně v celku s odřezaním kmenů a s odvětvím průměru kmenů přes 200 do 300 mm | KUS  | 3,000               | 3,000             | 0,000           | 593,00            | 1 779,00                    | 1 779,00                  | 0,00        | 0,00       |
| 2              | 112151013   | Pokácení stromu volně v celku s odřezaním kmenů a s odvětvím průměru kmenů přes 300 do 400 mm | KUS  | 2,000               | 2,000             | 0,000           | 724,00            | 1 448,00                    | 1 448,00                  | 0,00        | 0,00       |
| 3              | 112151014   | Pokácení stromu volně v celku s odřezaním kmenů a s odvětvím průměru kmenů přes 400 do 500 mm | KUS  | 2,000               | 2,000             | 0,000           | 987,00            | 1 974,00                    | 1 974,00                  | 0,00        | 0,00       |
| 4              | 112151015   | Pokácení stromu volně v celku s odřezaním kmenů a s odvětvím průměru kmenů přes 500 do 600 mm | KUS  | 2,000               | 2,000             | 0,000           | 1 251,00          | 2 502,00                    | 2 502,00                  | 0,00        | 0,00       |
| 5              | 112151016   | Pokácení stromu volně v celku s odřezaním kmenů a s odvětvím průměru kmenů přes 600 do 700 mm | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000           | 1 646,00          | 1 646,00                    | 1 646,00                  | 0,00        | 0,00       |
| 6              | 112201132   | Odstranění pařezů na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezů na řezné ploše přes 200 do 300 mm | KUS  | 2,000               | 2,000             | 0,000           | 724,00            | 1 448,00                    | 1 448,00                  | 0,00        | 0,00       |
| 7              | 112201134   | Odstranění pařezů na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezů na řezné ploše přes 400 do 500 mm | KUS  | 2,000               | 2,000             | 0,000           | 987,00            | 1 974,00                    | 1 974,00                  | 0,00        | 0,00       |
| 8              | 112201135   | Odstranění pařezů na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezů na řezné ploše přes 500 do 600 mm | KUS  | 2,000               | 2,000             | 0,000           | 1 580,00          | 3 160,00                    | 3 160,00                  | 0,00        | 0,00       |

Za zhotovitele:

7. 07. 2020

Datum:

Za objednatele:

-7. 07. 2020

Datum:

-13-



KARETA s.r.o., Křovská 51, 792 01 Bruntál  
 IČO: 551 716 727, fax: +420 554 716 484  
 e-mail: 623 60 213, DIČ: CZ62360213



Správa a údržba silnic  
 Pardubického kraje  
 Městská správa 96  
 Pardubice 96  
 IČO: 00036031  
 DIČ: CZ00085031

37

## Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice. ETAPA I

Číslo a název varianty:

ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 801.1 - Vegetační úpravy - Větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 801.1 - Vegetační úpravy - Větev A

## Změna soupisu množství č. 04

| poř. č. pol. | kód položky | název položky                                                                                                                   | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdílnost v Kč | rozdílnost v % |
|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|
| 1            | 2           | 3                                                                                                                               | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                        | 11              | 12             |
| 9            | 112201136   | Odstanění pařezu na svalu přes 1,5 do 1,2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm                                    | KUS  | 2.000               | 2.000             | 0.000            | 2 039,00          | 4 078,00                    | 4 078,00                  | 0,00            | 0,00           |
| 10           | 112201137   | Odstanění pařezu na svalu přes 1,5 do 1,2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 700 do 800 mm                                    | KUS  | 1.000               | 1.000             | 0.000            | 2 434,00          | 2 434,00                    | 2 434,00                  | 0,00            | 0,00           |
| 11           | 181114711   | Odstanění kamene z pozemku sebráním kamene, hmotnosti jednotlivě do 15 kg                                                       | M3   | 34,105              | 35,420            | 1,315            | 593,00            | 20 224,27                   | 21 004,06                 | 779,80          | 3,86           |
| 41           | 181451122   | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utváření lučního na svalu přes 1,5 do 1,2        | M2   | 6 821,000           | 7 084,000         | 263,000          | 20,00             | 136 420,00                  | 141 680,00                | 5 260,00        | 3,86           |
| 43           | 182111111   | Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží na svalu přes 1,2 do 1,1                                                | M2   | 3 157,000           | 3 420,000         | 263,000          | 33,00             | 104 181,00                  | 112 860,00                | 8 679,00        | 8,33           |
| 13           | 182301131   | Rozprostření a urovňování omnice ve svahu sklonu přes 1,5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm                  | M2   | 6 821,000           | 7 084,000         | 263,000          | 7,00              | 47 747,00                   | 49 588,00                 | 1 841,00        | 3,86           |
| 21           | 183102141   | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. I až 4 bez výměny půdy na svalu přes 1,5 do 1,2, objemu přes 0,40 do 1,00 m3 | KUS  | 13,000              | 9,000             | -4,000           | 224,00            | 2 912,00                    | 2 016,00                  | -896,00         | -30,77         |
| 12           | 183403115   | Obdělání půdy kultivátorem na svalu přes 1,5 do 1,2                                                                             | M2   | 6 821,000           | 7 084,000         | 263,000          | 2,00              | 13 642,00                   | 14 168,00                 | 526,00          | 3,86           |
| 18           | 183403213   | Obdělání půdy frézováním na svalu přes 1,5 do 1,2                                                                               | M2   | 6 821,000           | 7 084,000         | 263,000          | 2,00              | 13 642,00                   | 14 168,00                 | 526,00          | 3,86           |
| 17           | 183403252   | Obdělání půdy vláčením na svalu přes 1,5 do 1,2                                                                                 | M2   | 20 463,000          | 21 252,000        | 789,000          | 1,00              | 20 463,00                   | 21 252,00                 | 789,00          | 3,86           |
| 15           | 183403253   | Obdělání půdy hrabáním na svalu přes 1,5 do 1,2                                                                                 | M2   | 13 642,000          | 14 168,000        | 526,000          | 2,00              | 27 284,00                   | 28 336,00                 | 1 052,00        | 3,86           |
| 22           | 184102126   | Výsadba dřeviny s balením do předem vybloubené jamky se zalitím na svalu přes 1,5 do 1,2, při průměru balu přes 600 do 800 mm   | KUS  | 13,000              | 9,000             | -4,000           | 198,00            | 2 574,00                    | 1 782,00                  | -792,00         | -30,77         |
| 66           | 18410212R   | Výsadba dřeviny dle standardu AOPK se zalitím ve svahu do 1,2                                                                   | KUS  | 2.000               | 2.000             | 0.000            | 420,00            | 840,00                      | 840,00                    | 0,00            | 0,00           |
| 61           | 18421512R   | Kontrola kotvení dřevin, kontrola ochranných prvků, případné opravy                                                             | KUS  | 39,000              | 27,000            | -12,000          | 33,00             | 1 287,00                    | 891,00                    | -396,00         | -30,77         |

Za zhotovile:

-7.07. 2020

Datum:

Za objednavatele:

13-7 07. 2020

Datum:



**KARETA**  
KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál  
TEL.: +420 554 715 727, fax: +420 554 716 484  
E-MAIL: 623 592 13, DČ: 6762360213

[illegible]

## Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 801.1 - Vegetační úpravy - Větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 801.1 - Vegetační úpravy - Větev A

## Změna soupisu množství č. 04

| poř. č. polož | kód položky | název položky                                                                                                                                                   | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdíl | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozíl v Kč | rozíl v % |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|-----------|
| 1             | 2           | 3                                                                                                                                                               | 4    | 5                   | 6                 | 7               | 8                 | 9                           | 10                        | 11         | 12        |
| 28            | 184215133   | Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m                                                                                                           | KUS  | 13,000              | 9,000             | -4,000          | 198,00            | 2 574,00                    | 1 782,00                  | -792,00    | -30,77    |
| 31            | 184215422   | Zhotovení závlahové nisy u soliterních dřevin na svahu přes 1:5 do 1:2, o průměru nisy přes 0,5 do 1 m                                                          | KUS  | 13,000              | 9,000             | -4,000          | 33,00             | 429,00                      | 297,00                    | -132,00    | -30,77    |
| 32            | 184501142   | Zhotovení obalu knize z lákosové nebo kokosové rohože na svahu přes 1:5 do 1:2                                                                                  | M2   | 17,940              | 12,420            | -5,520          | 106,00            | 1 901,64                    | 1 316,52                  | -585,12    | -30,77    |
| 38            | 18450114R   | Zhotovení obalu z pletiva kolem kůly v rovině a svahu do 1:5                                                                                                    | M2   | 19,500              | 13,500            | -6,000          | 33,00             | 643,50                      | 445,50                    | -198,00    | -30,77    |
| 16            | 184802211   | Chemické odplevelení půdy před založením kultury trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko     | M2   | 6 821,000           | 7 084,000         | 263,000         | 5,00              | 34 105,00                   | 35 420,00                 | 1 315,00   | 3,86      |
| 34            | 18485231R   | Řez stromů během výsadby k vytvoření porušeného poměru mezi nadzemní a podzemní částí, zkrácení terminálů se neprovádí pouze v případě jeho porušení Odstranění | KUS  | 13,000              | 9,000             | -4,000          | 59,00             | 767,00                      | 531,00                    | -236,00    | -30,77    |
| 62            | 18485231R   | Řez stromů výchovný dle standardu AOPK SPPK A02 002                                                                                                             | KUS  | 39,000              | 27,000            | -12,000         | 73,00             | 2 847,00                    | 1 971,00                  | -876,00    | -30,77    |
| 35            | 184911421   | Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                       | M2   | 13,000              | 9,000             | -4,000          | 33,00             | 429,00                      | 297,00                    | -132,00    | -30,77    |
| 59            | 184911421   | Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                       | M2   | 19,500              | 13,500            | -6,000          | 33,00             | 643,50                      | 445,50                    | -198,00    | -30,77    |
| 25            | 18580210R   | Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojením s rozdělením k jednotlivým rostlinám                                                   | KG   | 0,520               | 0,360             | -0,160          | 20,00             | 10,40                       | 7,20                      | -3,20      | -30,77    |
| 23            | 18580211R   | Aplikace pěstního kondicioneru přimícháním do výsadbového substrátu                                                                                             | KG   | 10,500              | 7,300             | -3,200          | 33,00             | 346,50                      | 240,90                    | -105,60    | -30,48    |

Za zhotovitele:

-7. 07. 2020

Datum:

Za objednatele:

-7. 07. 2020

Datum:



KARETA s.r.o., Krmovská 51, 792 01 Bruntál  
tel.: +420 554 716 727, fax: +420 554 716 484  
IČ: 623 60 213, DIČ: CZ62360213



Státní úřad pro  
regionální rozvoj  
Pardubice 58  
Číslo na Pardubice  
IČ: 00365031  
DIČ: CZ00085031

37

# Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 801.1 - Vegetační úpravy - Větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 801.1 - Vegetační úpravy - Větev A

## Změna soupisu množství č. 04

| poř. č. pol | kód položky | název položky                                                                                                                                                   | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíly v Kč | rozdíly v % |
|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|-------------|
| 1           | 2           | 3                                                                                                                                                               | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                        | 11           | 12          |
| 19          | 185802123   | Hnojení půdy nebo travníku na svalu přes 1:5 do 1:2 umělým hnojivem na široko                                                                                   | I    | 0,136               | 0,141             | 0,005            | 3 948,00          | 536,93                      | 556,07                    | 19,74        | 3,68        |
| 46          | 18580311R   | Ošetření travníku v záruční době - dle potřeby kosení, vyplnění chemické odplevelení a/od                                                                       | M2   | 6 821,000           | 7 084,000         | 263,000          | 7,00              | 47 747,00                   | 49 588,00                 | 1 841,00     | 3,86        |
| 47          | 185804311   | Zaliti rostlin vodou plochy zálonů jednotlivě do 20 m2                                                                                                          | M3   | 3,250               | 2,250             | -1,000           | 170,00            | 552,50                      | 382,50                    | -170,00      | -30,77      |
| 63          | 185804312   | Zaliti rostlin vodou plochy zálonů jednotlivě přes 20 m2                                                                                                        | M3   | 16,640              | 11,520            | -5,120           | 170,00            | 2 828,80                    | 1 958,40                  | -870,40      | -30,77      |
| 58          | 185804513   | Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních                                                                                            | M2   | 78,000              | 54,000            | -24,000          | 5,00              | 390,00                      | 270,00                    | -120,00      | -30,77      |
| 37          | 185804523   | Odplevelení výsadeb na svahu přes 1:5 do 1:2 dřevin solitérních                                                                                                 | M2   | 39,000              | 27,000            | -12,000          | 5,00              | 195,00                      | 135,00                    | -60,00       | -30,77      |
| 48          | 185851121   | Dovoz vody pro zalívku rostlin na vzdálenost do 1000 m                                                                                                          | M3   | 3,250               | 2,250             | -1,000           | 512,00            | 1 664,00                    | 1 152,00                  | -512,00      | -30,77      |
| 50          | 185851129   | Dovoz vody pro zalívku rostlin Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m                                                                          | M3   | 3,250               | 2,250             | -1,000           | 6,00              | 19,50                       | 13,50                     | -6,00        | -30,77      |
| 65          | 185851129   | Dovoz vody pro zalívku rostlin Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m                                                                          | M3   | 16,640              | 11,520            | -5,120           | 520,00            | 8 652,80                    | 5 990,40                  | -2 662,40    | -30,77      |
| 26          | 251911551   | Hnojivo průmyslové vičesložkové tabletové, pomalu rozpustné                                                                                                     | KG   | 0,520               | 0,360             | -0,160           | 157,00            | 81,64                       | 56,52                     | -25,12       | -30,77      |
| 24          | 25191155R   | Půdní kondicionér vičesložkový zvyšující sorbční kapacitu půdy a mikrobiologickou aktivitu v půdě. Je to suchá, granulovaná až prášková směs kopolymetů, hnojiv | KG   | 10,500              | 7,270             | -3,230           | 593,00            | 6 226,50                    | 4 311,11                  | -1 915,39    | -30,76      |
| 20          | 2519115R1   | Hnojivo průmyslové vičesložkové NPK, 2kg/100m2                                                                                                                  | KG   | 136,420             | 141,680           | 5,260            | 39,00             | 5 320,38                    | 5 525,52                  | 205,14       | 3,86        |
| 39          | 313248040   | pletivo drátěné s šestilamnými oky Pz 30/0,8mm v 1m                                                                                                             | M    | 19,500              | 13,500            | -6,000           | 73,00             | 1 423,50                    | 985,50                    | -438,00      | -30,77      |
| 40          | 314127920   | hřebík stavební hlava zápusťná mřížková 2,8x70mm                                                                                                                | KG   | 0,279               | 0,193             | -0,086           | 73,00             | 20,37                       | 14,09                     | -6,28        | -30,82      |

Za zhotovitele:

-7. 07. 2020

Datum:

Za objednavatele:

-7.07. 2020

Datum:



KARETA

ADRESA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál  
tel: 554 716 727, fax: +420 554 716 484  
e-mail: 554 716 727, fax: +420 554 716 484  
DIČ: CZ62360213



## Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 801.1 - Vegetační úpravy - Větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 801.1 - Vegetační úpravy - Větev A

## Změna soupisu množství č. 04

| poř. č. polož. | kód položky | název položky                                                                                                                                    | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdíl | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl v Kč       | rozdíl v %  |
|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------|
| 1              | 2           | 3                                                                                                                                                | 4    | 5                   | 6                 | 7               | 8                 | 9                           | 10                        | 11                | 12          |
| 33             | 61894003    | rakos ohradový neloupavý 60x200cm                                                                                                                | M2   | 17,940              | 12,420            | -5,520          | 73,00             | 1 309,62                    | 906,66                    | -402,96           | -30,77      |
| 45             | 6931105R    | skoba kotvici dřevěná na geotextilie 30x30x300mm                                                                                                 | KUS  | 13 259,400          | 14 311,400        | 1 052,000       | 9,00              | 119 334,60                  | 128 802,60                | 9 468,00          | 7,93        |
| 44             | 6931131R    | textilie jutová protierozní 500 g/m2                                                                                                             | M2   | 3 630,550           | 3 933,000         | 302,450         | 43,00             | 156 113,65                  | 169 119,00                | 13 005,35         | 8,33        |
| 54             | 997013501   | Odvoz sutí a vybudovaných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                    | T    | 20,463              | 21,463            | 1,000           | 198,00            | 4 051,67                    | 4 249,67                  | 198,00            | 4,89        |
| 55             | 997013509   | Odvoz sutí a vybudovaných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započítat 1 km přes 1 km | T    | 20,463              | 21,463            | 1,000           | 198,00            | 4 051,67                    | 4 249,67                  | 198,00            | 4,89        |
| 51             | 9970135R1   | Odvoz pokácených dřevin na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                                          | T    | 6,500               | 6,500             | 0,000           | 462,00            | 3 003,00                    | 3 003,00                  | 0,00              | 0,00        |
| 52             | 9970135R9   | Připlátek k odvozu pokácených dřevin na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                               | T    | 6,500               | 6,500             | 0,000           | 138,00            | 897,00                      | 897,00                    | 0,00              | 0,00        |
| 53             | 99701381R   | Poplatek za uložení na skládce (skládkové) odpadu z kácení a odstranění pařezů                                                                   | T    | 6,500               | 6,500             | 0,000           | 724,00            | 4 706,00                    | 4 706,00                  | 0,00              | 0,00        |
| 56             | 997221855   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504                   | T    | 20,463              | 21,463            | 1,000           | 145,00            | 2 967,14                    | 3 112,14                  | 145,00            | 4,89        |
| 57             | 998231311   | Přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy - stroje dopravní vzdálenost do 5000 m                                                              | T    | 1 162,662           | 1 134,662         | -28,000         | 73,00             | 84 874,33                   | 82 830,33                 | -2 044,00         | -2,41       |
| <b>Celkem</b>  |             |                                                                                                                                                  |      |                     |                   |                 |                   | <b>1 914 609,75</b>         | <b>1 956 427,32</b>       | <b>-41 817,57</b> | <b>2,18</b> |

Za zhotovitele:

-7. 07. 2020

Datum:

-43-



KARETA s.r.o., Křovská 51, 792 01 Bruntál  
tel: 584 354 716 727, fax: +420 554 716 484  
e-mail: 693 69 213, DIČ: CZ62360213

-7. 07. 2020

Datum:

Za objednatele:

Společnost a sídlo  
Veřejný úřad kraje  
Dělnická 9A  
602 00 Brno  
DIČ: CZ00056031  
DIČ: CZ00096031

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I

**Objekt:** SO 801.1 Vegetační úpravy - Větev A

**Rozpočet:** SO 801.1 Vegetační úpravy - Větev A

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** KARETA s.r.o.

**Základní cena:** 1 914 609,75 Kč

**Cena celková:** 1 956 427,32 Kč

**DPH:** 410 849,74 Kč

**Cena s daní:** 2 367 277,06 Kč

**Měrné jednotky:**

1,00

**Počet měrných jednotek:**

1 956 427,32 Kč

**Náklad na měrnou jednotku:**

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1  
Objekt: SO 801.1 Vegetační úpravy - Větev A  
Rozpočet: SO 801.1 Vegetační úpravy - Větev A

| Poř.č. | Položka   | Typ     | Název                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 01     |           | Zálivka |                                                                                        |    |          |        |          |
| 49     | 082113200 |         | voda pitná pro smluvní odběratele                                                      | M3 | 3,250    | 105,00 | 341,25   |
|        |           |         | voda pitná pro smluvní odběratele                                                      |    |          |        |          |
|        | ZBV:      |         | Poznámka k jednotce bez DPN 15%                                                        |    |          |        |          |
|        |           | 04      | ZBV č. 4                                                                               |    | -1,000   |        | -105,00  |
| 47     | 185804341 |         | Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2                                 |    | 2,250    |        | 236,25   |
|        |           |         | Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2                                 | M3 | 3,250    | 170,00 | 552,50   |
|        | ZBV:      |         |                                                                                        |    |          |        |          |
|        |           | 04      | ZBV č. 4                                                                               |    | -1,000   |        | -170,00  |
| 48     | 185851121 |         | Dovoz vody pro zalivku rostlin na vzdálenost do 1000 m                                 |    | 2,250    |        | 382,50   |
|        |           |         | Dovoz vody pro zalivku rostlin na vzdálenost do 1000 m                                 | M3 | 3,250    | 512,00 | 1 664,00 |
|        | ZBV:      |         |                                                                                        |    |          |        |          |
|        |           | 04      | ZBV č. 4                                                                               |    | -1,000   |        | -512,00  |
| 50     | 185851129 |         | Dovoz vody pro zalivku rostlin Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m |    | 2,250    |        | 1 152,00 |
|        |           |         |                                                                                        | M3 | 3,250    | 6,00   | 19,50    |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I  
Objekt: SO 801.1 Vegetační úpravy - Větev A  
Rozpočet: SO 801.1 Vegetační úpravy - Větev A

| Poř.č. | Položka   | Typ | Název                                                                                  | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
|        | ZBI:      | 04  | ZBV č. 4                                                                               |     | -1,000   |          | -6,00      |
| 01     | Zálivka   |     | Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m |     | 2,250    |          | 13,50      |
|        |           |     | aktuální množství                                                                      |     |          |          | 1 784,25   |
| 02     | Stromy    |     |                                                                                        |     |          |          |            |
| 27     | 02650R014 |     | Javor klen (Acer pseudoplatanus), ok 12-14, ZB                                         | KUS | 13,000   | 3 816,00 | 49 608,00  |
|        | ZBI:      | 04  | ZBV č. 4                                                                               |     | -4,000   |          | -15 264,00 |
|        |           |     | aktuální množství                                                                      |     | 9,000    |          | 34 344,00  |
| 30     | 05217210C |     | příčka spojovací min. délka 30 cm, frézovaná, impregnovaná                             | KUS | 39,000   | 13,00    | 507,00     |
|        | ZBI:      | 04  | ZBV č. 4                                                                               |     | -12,000  |          | -156,00    |
|        |           |     | aktuální množství                                                                      |     | 27,000   |          | 351,00     |
| 29     | 05217212R |     | tyč odkorněná délka 300-330 cm, s min. průměrem 8cm, frézovaná, impregnovaná           | KUS | 39,000   | 112,00   | 4 368,00   |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1  
Objekt: SO 801.1 Vegetační úpravy - Větev A  
Rozpočet: SO 801.1 Vegetační úpravy - Větev A

| Poř.č. | Položka   | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|
|        | ZBI:      | 04  | ZBI č. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | -12,000  |        | -1 344,00 |
| 36     | 103911000 |     | kůra mulčovací VL<br>kůra mulčovací VL                                                                                                                                                                                                                                                     | M3  | 1,339    | 908,00 | 1 215,81  |
|        | ZBI:      | 04  | ZBI č. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | -0,412   |        | -374,10   |
| 21     | 183102141 |     | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 bez výměny půdy na svahu přes 1:5 do 1:2, objemu přes 0,40 do 1,00 m <sup>3</sup><br>Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 bez výměny půdy na svahu přes 1:5 do 1:2, objemu přes 0,40 do 1,00 m <sup>3</sup> | KUS | 13,000   | 224,00 | 2 912,00  |
|        | ZBI:      | 04  | ZBI č. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | -4,000   |        | -896,00   |
| 22     | 184102126 |     | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 600 do 800 mm<br>Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 600 do 800 mm                                 | KUS | 9,000    |        | 2 016,00  |
|        |           |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 13,000   | 198,00 | 2 574,00  |

792.00

792.00

-132.00

297,00

106.00

901.64



## POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I  
Objekt: SO 801.1 Vegetační úpravy - Větev A  
Rožpočet: SO 801.1 Vegetační úpravy - Větev A

| Poř.č. | Položka   | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem  |
|--------|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|---------|
|        |           | 04  | ZBI č. 4                                                                                                                                                                                                                    |     | -5,520   |        | -585,12 |
|        |           |     |                                                                                                                                                                                                                             |     | 12,420   |        | 1316,52 |
| 38     | 18450114R |     | Zhotovení obalu z pleťva kolem kůlů v rovině a svahu do 1:5<br>Zhotovení obalu z pleťva kolem kůlů v rovině a svahu do 1:5                                                                                                  | M2  | 19,500   | 33,00  | 643,50  |
|        | ZBI:      | 04  | ZBI č. 4                                                                                                                                                                                                                    |     | -6,000   |        | -198,00 |
|        |           |     |                                                                                                                                                                                                                             |     | 13,500   |        | 445,50  |
| 34     | 18485231R |     | Řez stromů během výsadby k vyrovnání porušeného poměru mezi nadzemní a podzemní částí; zkrácení terminálu se neprovádí pouze v případě jeho porušení. Odstranění.                                                           | KUS | 13,000   | 59,000 | 767,00  |
|        |           |     | Řez stromů během výsadby k vyrovnání porušeného poměru mezi nadzemní a podzemní částí; zkrácení terminálu se neprovádí pouze v případě jeho porušení. Odstranění poškozených částí rostliny, odstranění nevhodného větvení. |     | -4,000   |        | -236,00 |
|        | ZBI:      | 04  | ZBI č. 4                                                                                                                                                                                                                    |     | 9,000    |        | 531,00  |
| 35     | 184911421 |     | Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5<br>Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5                                      | M2  | 13,000   | 33,00  | 429,00  |
|        | ZBI:      |     |                                                                                                                                                                                                                             |     |          |        |         |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I  
Objekt: SO 801.1 Vegetační úpravy - Větev A  
Rozpočet: SO 801.1 Vegetační úpravy - Větev A

| Poř.č. | Položka   | Typ | Název                                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena | Čelkem  |
|--------|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|---------|
|        |           | 04  | ZBV č. 4                                                                                                       |    | -4,000   |        | -132,00 |
|        |           |     | aktuální množství                                                                                              |    | 9,000    |        | 297,00  |
| 25     | 18580210R |     | Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám  | KG | 0,520    | 20,00  | 10,40   |
|        |           |     | Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám. |    |          |        |         |
| ZBÍ:   |           | 04  | ZBÍ č. 4                                                                                                       |    | -0,160   |        | -3,20   |
|        |           |     | aktuální množství                                                                                              |    | 0,360    |        | 7,20    |
| 23     | 18580211R |     | Aplikace půdního kondicionéru přimícháním do výsadbového substrátu                                             | KG | 10,500   | 33,00  | 346,50  |
|        |           |     | Aplikace půdního kondicionéru přimícháním do výsadbového substrátu.                                            |    |          |        |         |
| ZBÍ:   |           | 04  | ZBV č. 4                                                                                                       |    | -3,200   |        | -105,60 |
|        |           |     | aktuální množství                                                                                              |    | 7,300    |        | 240,90  |
| 37     | 185804523 |     | Odplevelení výsadeb na svahu přes 1:5 do 1:2 dřevin soliterních                                                | M2 | 39,000   | 5,00   | 195,00  |
|        |           |     | Odplevelení výsadeb na svahu přes 1:5 do 1:2 dřevin soliterních                                                |    |          |        |         |
| ZBÍ:   |           | 04  | ZBV č. 4                                                                                                       |    | -12,000  |        | -60,00  |
|        |           |     | aktuální množství                                                                                              |    | 27,000   |        | 135,00  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1  
Objekt: SO 801.1 Vegetační úpravy - Větev A  
Rozpočet: SO 801.1 Vegetační úpravy - Větev A

| Poř.č. | Položka   | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 26     | 251911551 |     | Hnojivo průmyslové vícesložkové tabletové pomalu rozpustné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KG | 0,520    | 157,00 | 81,64     |
|        | ZBI:      | 04  | ZBI č. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | -0,160   |        | -25,12    |
| 24     | 25191155R |     | Hnojivo průmyslové vícesložkové tabletové, pomalu rozpustné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KG | 0,360    | 593,00 | 56,52     |
|        |           |     | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |           |
|        |           |     | Půdní kondicionér vícesložkový zvyšující sorbční kapacitu půdy a mikrobiologickou aktivitu v půdě. Je to suchá, granulovaná až prášková směs kopolymerů, hnojiv a stopových prvků a růstových stimulatorů. Zvyšuje prokořnění, vodní retenční kapacitu půdy (pojme 100 násobek vody oproti vlastní hmotnosti, kterou potom pomalu uvolňuje).<br>Applikace bude provedena promísením se substrátem při výsadbě. |    |          |        |           |
|        | ZBI:      | 04  | ZBI č. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | -3,230   |        | -1 915,39 |
| 39     | 313248040 |     | pletivo drátěné s šestihrannými oky Pz 30/0,8mm v 1m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M  | 7,270    | 73,00  | 4 311,11  |
|        |           |     | pletivo drátěné s šestihrannými oky Pz 30/0,8mm v 1m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 19,500   |        | 423,50    |
|        |           |     | Oplocení proti okusu zvěři instalované pomocí hřebíků po obvodu opěrných kulů. Do výšky min. 150cm. K oplocení jednoho stromu rozměr pletiva 150*100cm.                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |           |
|        | ZBI:      | 04  | ZBI č. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | -6,000   |        | -438,00   |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Stavba:

SO 801.1 Vegetační úpravy - Větev A

Objekt:

SO 801.1 Vegetační úpravy - Větev A

Rozpočet:

| Poř.č. | Položka   | Typ | Název                                              | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|-----------|-----|----------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 40     | 314127920 |     | hřebík stavební hlava zápusťná mřížkovaná 2,8x70mm | KG | 0,279    | 73,00  | 20,37     |
|        | ZBI:      | 04  | ZBI č. 4                                           |    | -0,086   |        | -6,28     |
| 33     | 61894003  |     | rákos ohradový neloupavý 60x200cm                  | M2 | 17,940   | 73,00  | 1 309,62  |
|        | ZBI:      | 04  | ZBI č. 4                                           |    | -5,520   |        | -402,96   |
| 02     |           |     | Stromy                                             |    | 12,420   |        | 906,66    |
|        |           |     |                                                    |    |          |        | 53 684,72 |

|    |          |    |                                                           |    |        |        |          |
|----|----------|----|-----------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 04 |          |    | Travník                                                   |    |        |        |          |
| 42 | 00572474 |    | osivo směs travní krajinná-svahová                        | KG | 34,100 | 138,00 | 4 705,80 |
|    |          |    | osivo směs travní krajinná-svahová                        |    |        |        |          |
|    |          |    | Poznámka k položce Složení směsy viz. technická zpráva!!! |    |        |        |          |
|    | ZBI:     | 04 | ZBI č. 4                                                  |    | 1,315  |        | 181,47   |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I  
Objekt: SO 801.1 Vegetační úpravy - Větev A  
Rozpočet: SO 801.1 Vegetační úpravy - Větev A

| Poř.č. | Položka   | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem     |
|--------|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| 41     | 181451122 |     | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2<br>výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2<br>Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem<br>včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 | M2 | 6 821,000 | 20,00  | 136 420,00 |
|        | ZBI:      | 04  | ZBI č. 4                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 263,000   |        | 5 260,00   |
| 43     | 182111111 |     | Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží na svahu<br>přes 1:2 do 1:1<br>Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží na svahu přes 1:2 do<br>1:1                                                                               | M2 | 3 157,000 | 33,00  | 104 181,00 |
|        | ZBI:      | 04  | ZBI č. 4                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 263,000   |        | 8 679,00   |
| 46     | 18580311R |     | Ošetření trávníku v záruční době - dle potřeby kosení, vyplétí, chemické<br>odplevelení atd<br>Ošetření trávníku v záruční době - dle potřeby kosení, vyplétí, chemické odplevelení<br>atd<br>Rozvojová péče v rozsahu ČSN 83 90 51.                     | M2 | 6 821,000 | 7,00   | 47 747,00  |
|        | ZBI:      |     |                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 3 420,000 |        | 112 860,00 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Objekt:

SO 801.1 Vegetační úpravy - Větev A

Rozpočet:

SO 801.1 Vegetační úpravy - Větev A

| Poř.č. | Položka  | Typ     | Název                                                                                                | MJ  | Počet MJ   | J.cena | Čelkem     |
|--------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|------------|
|        |          | 04      | ZBI č. 4                                                                                             |     | 263,000    |        | 1 841,00   |
| 45     | 6931105R |         | skoba kotvící dřevěná na geotextilie 30x30x300mm<br>skoba kotvící dřevěná na geotextilie 30x30x300mm | KUS | 13 259,400 | 9,00   | 119 334,60 |
|        | ZBI:     | 04      | ZBI č. 4                                                                                             |     | 1 052,000  |        | 9 468,00   |
| 44     | 6931131R |         | textilie jutová protierozní 500 g/m2<br>textilie jutová protierozní 500 g/m2                         | M2  | 3 630,550  | 43,00  | 156 113,65 |
|        | ZBI:     | 04      | ZBI č. 4                                                                                             |     | 302,450    |        | 13 005,35  |
| 04     |          | Travník |                                                                                                      |     | 3 933,000  |        | 169 119,00 |
|        |          |         |                                                                                                      |     |            |        | 606 936,87 |

## Kácení a příprava stanoviště

14 10364101

zemina pro terénní úpravy - ornice

zemina pro terénní úpravy - ornice

Poznámka k položce Zemina na dosypání terénu. Místní zdroje! Nenaceňovat!!!

ZBI:

T 1 159,570

839 528,68

724,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1

SO 801.1 Vegetační úpravy - Větev A

SO 801.1 Vegetační úpravy - Větev A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

| Poř.č. | Položka   | Typ | Název                                                                                           | MJ  | Počet MJ  | J.cena   | Celkem     |
|--------|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
|        |           | 04  | ZBV č. 4                                                                                        |     | 44,710    |          | 32370,04   |
|        |           |     | aktuální množství                                                                               |     | 1 204,280 |          | 871 898,72 |
| 1      | 112151012 |     | Pokácení stromu volně v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm | KUS | 3,000     | 593,00   | 1 779,00   |
|        |           |     | Pokácení stromu volně v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm |     |           |          |            |
| 2      | 112151013 |     | Pokácení stromu volně v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm | KUS | 2,000     | 724,00   | 1 448,00   |
|        |           |     | Pokácení stromu volně v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm |     |           |          |            |
| 3      | 112151014 |     | Pokácení stromu volně v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm | KUS | 2,000     | 987,00   | 1 974,00   |
|        |           |     | Pokácení stromu volně v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm |     |           |          |            |
| 4      | 112151015 |     | Pokácení stromu volně v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 500 do 600 mm | KUS | 2,000     | 1 251,00 | 2 502,00   |
|        |           |     | Pokácení stromu volně v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 500 do 600 mm |     |           |          |            |
| 5      | 112151016 |     | Pokácení stromu volně v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 600 do 700 mm | KUS | 1,000     | 1 646,00 | 1 646,00   |
|        |           |     | Pokácení stromu volně v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 600 do 700 mm |     |           |          |            |
| 6      | 112201132 |     | Odstranění pařezů na svahu přes 1,5 do 1,2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm   | KUS | 2,000     | 724,00   | 1 448,00   |

### III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

**Rozpočet:** ŠO 801.1 Vegetační úpravy - Větev A

779,80

aktuální množství

21 004.06

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, E1/APA I  
Objekt: SO 801.1 Vegetační úpravy - Větev A  
Rozpočet: SO 801.1 Vegetační úpravy - Větev A

| Poř.č. | Položka   | Typ | Název                                                                                                                      | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem    |
|--------|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|-----------|
| 13     | 182301131 |     | Rozproštění a urovňování ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m <sup>2</sup> , tl. vrstvy do 100 mm | M2 | 6 821,000  | 7,00   | 47 747,00 |
|        | ZB1:      | 04  | ZB1 č. 4                                                                                                                   |    | 263,000    |        | 1 841,00  |
|        |           |     | aktuální množství                                                                                                          |    | 7 084,000  |        | 49 588,00 |
| 12     | 183403115 |     | Obdělání půdy kultivátorem na svahu přes 1:5 do 1:2                                                                        | M2 | 6 821,000  | 2,00   | 13 642,00 |
|        | ZB1:      | 04  | ZB1 č. 4                                                                                                                   |    | 263,000    |        | 526,00    |
|        |           |     | aktuální množství                                                                                                          |    | 7 084,000  |        | 14 168,00 |
| 18     | 183403213 |     | Obdělání půdy frezováním na svahu přes 1:5 do 1:2                                                                          | M2 | 6 821,000  | 2,00   | 13 642,00 |
|        | ZB1:      | 04  | ZB1 č. 4                                                                                                                   |    | 263,000    |        | 526,00    |
|        |           |     | aktuální množství                                                                                                          |    | 7 084,000  |        | 14 168,00 |
| 17     | 183403252 |     | Obdělání půdy vláčením na svahu přes 1:5 do 1:2                                                                            | M2 | 20 403,000 | 1,00   | 20 403,00 |
|        |           |     | Obdělání půdy vláčením na svahu přes 1:5 do 1:2                                                                            |    |            |        |           |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I  
Objekt: SO 801.1 Vegetační úpravy - Větev A  
Rozpočet: SO 801.1 Vegetační úpravy - Větev A

| Poř.č. | Položka   | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ   | J.cena    | Celkem     |
|--------|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------|------------|
|        | ZBI:      | 04  | ZBI č. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 789,000    |           | 789,000    |
| 15     | 183403253 |     | Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2<br>Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2<br>Poznamínka k položce: Po kultivátorování (před aplikací herbicidu) a po smykování jako finální úprava terénu.                                                                                                          | M2 | 21 252,000 | 2,00      | 21 252,000 |
|        | ZBI:      | 04  | ZBI č. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 526,000    |           | 1 052,000  |
| 16     | 184802211 |     | Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postříkem na široko<br>Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postříkem na široko | M2 | 14 168,000 | 5,00      | 28 336,000 |
|        | ZBI:      | 04  | ZBI č. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 263,000    |           | 1 315,000  |
| 19     | 185802123 |     | Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým hnojivem na široko<br>Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým hnojivem na široko                                                                                                                                                               | T  | 7 084,000  | 3 948,000 | 35 420,000 |
|        |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 0,136      |           | 536,93     |



Firma: KARFETA s.r.o.

Strana: 16

3.6.1.9

Datum: 09.10.2019

Čas: 8:43:14

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I  
Objekt: SO 801.1 Vegetační úpravy - Větev A  
Rozpočet: SO 801.1 Vegetační úpravy - Větev A

| Poř.č. | Položka   | Typ | Název                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem       |
|--------|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------------|
|        | ZBI:      | 04  | ZBI č. 4                                                                                         |    | 0,005    |        | 19,74        |
|        |           |     | aktuální množství                                                                                |    | 0,141    |        | 556,67       |
| 20     | 251911SR1 |     | hnojivo průmyslové vícesložkové NPK 2kg /100m2<br>hnojivo průmyslové vícesložkové NPK 2kg /100m2 | KG | 136,420  | 39,00  | 5 320,38     |
|        | ZBI:      | 04  | ZBI č. 4                                                                                         |    | 5,260    |        | 205,14       |
|        |           |     | aktuální množství                                                                                |    | 141,680  |        | 5 525,52     |
| 05     |           |     | Kácení a příprava stanoviště                                                                     |    |          |        | 1 084 359,97 |

|     |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |        |        |          |
|-----|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|
| 997 |          |    | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |        |        |          |
| 54  | 99701350 |    | Odvoz sutí a vybovaných hmot na skládku nebo meziskládku se složením,<br>na vzdálenost do 1 km<br>Odvoz sutí a vybovaných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na<br>vzdálenost do 1 km<br>Poznamka k položce: Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. V ceně jsou započteny i<br>náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i<br>prostřednictvím kontejnerů). POLOŽKA PRO VŠECHEN ODPAD vzniklý zakládáním sadovnické úpravy!!! | T | 20,463 | 198,00 | 4 051,67 |
|     | ZBI:     | 04 | ZBI č. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | 1,000  |        | 198,00   |
|     |          |    | aktuální množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | 21,463 |        | 4 249,67 |

# POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Stavba:

SO 801.1 Vegetační úpravy - Větev A

Objekt:

SO 801.1 Vegetační úpravy - Větev A

Rozpčet:

| Poř.č. | Položka   | Typ | Název                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 55     | 9970135C9 |     | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | T  | 20,463   | 198,00 | 4 051,67 |
|        |           |     | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km |    |          |        |          |
|        | ZBI:      | 04  | ZBI č. 4                                                                                                                                       |    | 1,000    |        | 198,00   |
|        |           |     | aktuální množství                                                                                                                              |    | 21,463   |        | 4 249,67 |
| 51     | 9970135R1 |     | Odvoz pokácených dřevin na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                                        | T  | 6,500    | 462,00 | 3 003,00 |
|        |           |     | Odvoz pokácených dřevin na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                                        |    |          |        |          |
|        |           |     | Poznámka k položce Odpad vzniklý odstraňováním pařezů a kácením.                                                                               |    |          |        |          |
| 52     | 9970135R9 |     | Příplatek k odvozu pokácených hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                               | T  | 6,500    | 138,00 | 897,00   |
|        |           |     | Příplatek k odvozu pokácených hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                               |    |          |        |          |
| 53     | 99701381R |     | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu z kácení a odstranění pařezů                                                                | T  | 6,500    | 724,00 | 4 706,00 |
|        |           |     | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu z kácení a odstranění pařezů                                                                |    |          |        |          |
|        |           |     | Poznámka k položce Dle přílohy č.1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. kategorie odpadů 02 01 07 a 02 01 03           |    |          |        |          |
| 56     | 997221855 |     | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504                | T  | 20,463   | 145,00 | 2 967,14 |
|        |           |     | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504                |    |          |        |          |
|        |           |     | ZBI:                                                                                                                                           |    |          |        |          |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SO 801.1 Vegetační úpravy - Větev A

SO 801.1 Vegetační úpravy - Větev A

| Poř.č. | Položka   | Typ | Název                                                                                    | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem    |
|--------|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|
|        |           | 04  | ZBI č. 4                                                                                 |    | 1,000     |        | 145,00    |
| 997    |           |     | Přesun sutě                                                                              |    | 21,463    |        | 3 112,14  |
|        |           |     | aktuální množství                                                                        |    |           |        | 20 217,48 |
| 998    |           |     | Přesun hmot                                                                              |    |           |        |           |
| 57     | 09823131  |     | Přesun hmot pro sádkovnícké a krajinné úpravy - strojné dopravní<br>vzdálenost do 5000 m | 1  | 1 162,662 | 73,00  | 84 874,33 |
|        |           |     | Přesun hmot pro sádkovnícké a krajinné úpravy - strojné dopravní vzdálenost do<br>5000 m |    |           |        |           |
|        | ZBV:      | 04  | ZBI č. 4                                                                                 |    | -28,000   |        | -2 044,00 |
|        |           |     | aktuální množství                                                                        |    | 1 134,662 |        | 82 830,33 |
| 998    |           |     | Přesun hmot                                                                              |    |           |        | 82 830,33 |
| R01    |           |     | Rozvojová péče 3 roky                                                                    |    |           |        |           |
| 64     | 082113200 |     | voda pitná pro smluvní odběratele                                                        | M3 | 16,640    | 105,00 | 1 747,20  |
|        |           |     | voda pitná pro smluvní odběratele                                                        |    |           |        |           |
|        |           |     | Poznamka k položce bez DPN 15%                                                           |    |           |        |           |
|        |           |     | ZBI:                                                                                     |    |           |        |           |
|        |           | 04  | ZBI č. 4                                                                                 |    | -5,120    |        | -537,60   |
|        |           |     | aktuální množství                                                                        |    | 11,520    |        | 1 209,60  |

# POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Stavba:

Objekt: SO 801.1 Vegetační úpravy - Větev A

Rozpočet: SO 801.1 Vegetační úpravy - Větev A

| Poř.č. | Položka   | Typ | Název                                                                                       | MJ  | Počet MJ   | J.cena | Celkem    |
|--------|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|-----------|
| 60     | 103911000 |     | kůra mulčovací VL                                                                           | M3  | 1,950      | 908,00 | 1 770,60  |
|        |           |     | kůra mulčovací VL                                                                           |     |            |        |           |
| ZBV:   |           | 04  | ZBV č. 4                                                                                    |     | -0,600     |        | -544,80   |
|        |           |     |                                                                                             |     |            |        |           |
|        |           |     |                                                                                             |     | 1,350      |        | 1 225,80  |
| 67     | 111151232 |     | Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 | M2  | 47 747,000 | 2,00   | 95 494,00 |
|        |           |     | Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 |     |            |        |           |
| ZBV:   |           | 04  | ZBV č. 4                                                                                    |     | -1 841,000 |        | -3 682,00 |
|        |           |     |                                                                                             |     |            |        |           |
|        |           |     |                                                                                             |     | 45 906,000 |        | 91 812,00 |
| 66     | 18410212R |     | Výsadba dřevin dle standardu AOPK se zalitím ve svahu do 1:2                                | KUS | 2,000      | 420,00 | 840,00    |
|        |           |     | Výsadba dřevin dle standardu AOPK se zalitím ve svahu do 1:2                                |     |            |        |           |
|        |           |     | Poznámka k položce Dosadba za ulhynulé rostliny.                                            |     |            |        |           |
| 61     | 18421512R |     | Kontrola kotvení dřevin, kontrola ochranných prvků, případné opravy                         | KUS | 39,000     | 33,00  | 1 287,00  |
|        |           |     | Kontrola kotvení dřevin, kontrola ochranných prvků, případné opravy                         |     |            |        |           |
|        |           |     | Poznámka k položce V ceně vazebný a ochranný materiál.                                      |     |            |        |           |
| ZBV:   |           | 04  | ZBV č. 4                                                                                    |     | -12,000    |        | -396,00   |

# POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Stavba:  
Objekt:  
Rozpočet:

SO 801.1 Vegetační úpravy - Větev A  
SO 801.1 Vegetační úpravy - Větev A

| Poř.č. | Položka   | Typ | Název                                                                                                                                                                                  | MJ  | Počet MJ         | J.cena           | Celkem             |
|--------|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------------|--------------------|
| 62     | 18485231R |     | Řez stromu výchovný dle standardu AOPK SPPK A02 002<br>Řez stromu výchovný dle standardu AOPK SPPK A02 002                                                                             | KUS | 27,000<br>39,000 | 27,000<br>73,000 | 891,00<br>2 847,00 |
|        | ZBI       | 04  | ZBI č. 4                                                                                                                                                                               |     | 12,000           |                  | -876,00            |
| 59     | 184911421 |     | Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5<br>Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | M2  | 27,000<br>19,500 |                  | 1 971,00<br>643,50 |
|        | ZBI       | 04  | ZBI č. 4                                                                                                                                                                               |     | -6,000           |                  | -198,00            |
| 63     | 185804312 |     | Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2<br>Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2                                                                   | M3  | 13,500<br>16,640 |                  | 445,50<br>2 828,80 |
|        | ZBI       | 04  | ZBI č. 4                                                                                                                                                                               |     | -5,120           |                  | -870,40            |
|        |           |     | aktuální množství                                                                                                                                                                      |     | 11,520           |                  | 1 958,40           |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1  
Objekt: SO 801.1 Vegetační úpravy - Větev A  
Rozpočet: SO 801.1 Vegetační úpravy - Větev A

| Poř.č. | Položka   | Typ | Název                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
| 58     | 185804513 |     | Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních                   | M2 | 78,000   | 5,00   | 390,00     |
|        |           |     | Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních                   |    |          |        |            |
|        |           |     | Poznamka k položce Odplevelení kořenové misky.                                         |    |          |        |            |
| ZBV:   |           | 04  | ZBV č. 4                                                                               |    | -24,000  |        | -120,00    |
|        |           |     | aktuální množství                                                                      |    | 54,000   |        | 270,00     |
| 65     | 185851129 |     | Dovoz vody pro závlivu rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m | M3 | 16,640   | 520,00 | 8 652,80   |
|        |           |     | Dovoz vody pro závlivu rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m |    |          |        |            |
| ZBV:   |           | 04  | ZBV č. 4                                                                               |    | -5,120   |        | -2 662,40  |
|        |           |     | aktuální množství                                                                      |    | 11,520   |        | 5 990,40   |
| R01    |           |     | Rozvojová péče 3 roky                                                                  |    |          |        | 106 613,70 |

Celkem:

1 956 427,32

## Ptáček Lukáš

---

**Od:** Michal Jonás <michal.jonas@rhdhv.com>  
**Odesláno:** středa 2. října 2019 14:21  
**Komu:** Ptáček Lukáš  
**Předmět:** RE: Stavba: III/312 27 Dolní Morava prodloužení a zokruhování silnice, etapa 1. - požadavek na zpracování ZBV

Dobrý den,

- obecný záměr zástavby pozemku byl projektantovi znám, protože jednatel společnosti investora záměru zástavby pozemku parc. č. 5641/1 Ing. Leoš Vanžura byl od začátku přípravy projektu přítomen na důležitých jednáních týkajících se stavby „III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, etapa I“ jako zástupce majitelky pozemku PharmDr. Vanžurové, jeho matky. Uvedený pozemek patří mezi pozemky stavbou dotčené trvalým i dočasným zábořem.

- PharmDr. Vanžurová souhlasila se záměrem svým podpisem (originál bude mít Ing. Dvořáčková).

- konkrétnější podoba záměru dle informací od Ing. Vanžury vznikala až během roku 2019, přičemž projektantovi a investorovi ji Ing. Vanžura představil v září v podobě studie.

S pozdravem M. Jonáš, DHV

---

**From:** Ptáček Lukáš [mailto:Lukas.Ptacek@ibrconsulting.cz]  
**Sent:** Wednesday, October 02, 2019 12:35 PM  
**To:** Michal Jonás  
**Subject:** RE: Stavba: III/312 27 Dolní Morava prodloužení a zokruhování silnice, etapa 1. - požadavek na zpracování ZBV

Dobrý den,

v rámci zpracování ZBV č. 2 na stavbě III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, etapa I. bych Vás chtěl poprosit o informaci, jak s vámi objednatel akce související se zástavbou v lokalitě u Slona projednával daný záměr při zpracování dokumentace pro III/312 27 Dolní Morava. Vyjadřoval se k vaší dokumentaci v průběhu jejího zpracování? Byl vůbec uvedený záměr v době zpracování dokumentace III/312/27 Dolní Morava znám?

Jde mi o to, abych správně zařadil důvod vzniku změny v souladu s § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

Děkuji za reakci a v případě potřeby se na mne neváhejte obrátit.

S pozdravem a přáním hezkého dne

**Ing. Lukáš Ptáček**

Vedoucí střediska Praha  
Divize Technická asistence

Mobil: +420 721 585 380  
E-mail: lukas.ptacek@ibrconsulting.cz

---

IBR Consulting, s. r. o.



Sokolovská 352/215, Praha 9, 190 00  
Tel./fax: +420 234 256 212  
www.ibrconsulting.cz

## **Záznam**

**z jednání, které se uskutečnilo ve čtvrtek 5. 9. 2019 na OÚ Dolní Morava ve věci:**

### **III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, etapa I.**

**Přítomni:** dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto záznamu

Jednání bylo svoláno za účelem koordinace projektu studie zástavby v lokalitě u Slona a projektu prodloužení a zokruhování silnice, etapa I. – větev A. Zadavatel studie, společnost VAKABRNO CZ s.r.o., prostřednictvím jednatele Ing. Leoše Vanžury zaslala dne 19.8.2019 stavebníkovi návrh studie připravované zástavby v lokalitě u Slona. Uvedená lokalita se napojuje na budoucí komunikaci III/312 27 – větev A, která je nyní ve výstavbě. V předložené studii zástavby projektant navrhuje částečně nevybudovat opěrnou zeď podél komunikace III/31227 – větev A. Na místo opěrné zdi plánuje umístit multifunkční budovu označenou předložené studii SO 120. Absenci opěrné zdi podél komunikace navrhuje projektant studie zástavby dočasně vyřešit větším rozsahem vysvahování dotčených pozemků.

- 1) Ing. Vanžura seznámil účastníky jednání s předloženou studií a s předpokládaným časovým harmonogramem realizace předloženého záměru.
- 2) Projektant stavby silnice Ing. Jonáš účastníkům jednání sdělil, že navržená změna projektu výstavby komunikace III/312 27 – větev A je technicky možná. Jednalo by se zkrácení navržené gabionové zárubní zdi v úseku km 0,280 – 0,379 o 72 m (SO 201.3 km 0,309 - 0,379). Opěrnou zeď by dočasně nahradilo vysvahování přilehlých pozemků s ochranou proti erozi.
- 3) Měú Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad, zastoupený paní Noskovou sdělil, že dle předložených informací nebude změna územního rozhodnutí stavby silnice nutná.
- 4) Měú Králíky, odbor výstavby a technické správy, zastoupený panem Holly, sdělil, že na navrženou úpravu silnice bude potřeba vyřídít povolení změny stavby před dokončením.
- 5) Dle sdělení zástupce zhotovitele díla výstavby silnice Ing. Kranicha, nebude mít navržená úprava stavby silnice vliv na termín dokončení části díla – větev A.
- 6) Zástupce objednatele požádal AD projektanta o zpracování rozdílového VV k navržené změně úpravy silnice, upuštění od výstavby části opěrné zdi SO 201.3 km 0,309 - 0,379. Projektant dále zpracuje a zhotoviteli předá upravenou projektovou dokumentaci části SO 201.3 pro provedení úprav dotčených pozemků svahováním. Dále tuto upravenou dokumentaci předá objednateli pro zajištění povolení změny stavby před dokončením.
- 7) Objednatel zajistí povolení změny stavby před dokončením. Žádost zpracovává Ing. Zuzana Dvořáčková, technik oddělení přípravy staveb SÚS Pk, [zuzana.dvorackova@suspk.cz](mailto:zuzana.dvorackova@suspk.cz)

#### **Závěr:**

- Stavba prodloužení a zpruhování silnice III/312 27 – větev A bude respektovat předloženou studii zástavby lokality u Slona, část opěrné zdi bude nahrazena vysvahováním přilehlých pozemků.
- Společnost VAKABRNO CZ s.r.o. se zavazuje zajistit souhlas vlastníka dotčeného pozemku p. č. 5641/1 se změnou stavby před dokončením.
- OBEC Dolní Morava s navrženou změnou stavby před dokončením souhlasí.



Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje

## PREZENČNÍ LISTINA

z pracovního jednání ve věci stavební akce

**III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, I. etapa**

| Organizace              | Jméno              | Kontakt                                   | Podpis |
|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------|--------|
| JSDP                    | MILHAŁ KONĘCZYŃSKI | MILHAŁ KONĘCZYŃSKI@JSDP.CZ<br>602 476 529 |        |
| MĚÚ KRÁLÍKY             | HOLLY NOSKOVÁ      | 465 670 712<br>465 670 729                |        |
| VAKABRUČE<br>VANZUROV 4 | LEOŠ VÁNŽUROV      | 602 545 223<br>leovanzurov@vakez.cz       |        |
| Hasenauer DHV           | Michal Joneš       | 602 28639<br>michal.jones@dhv.cz          |        |
| KARLITA s.r.o.          | Jiřina KRAVČÁKOVÁ  | 415 888 109<br>j.kravick@karlita.cz       |        |
| ÚSGE DOLNÍ MORAVA       | RICHARD NOVÁK      | STAROSTA @ ÚSGE DOLNÍ MORAVA              |        |
|                         |                    |                                           |        |
|                         |                    |                                           |        |
|                         |                    |                                           |        |
|                         |                    |                                           |        |

Počasí: 13/16°C dešť, TOLANOV PD 6:30-19 21.8

TP+HEM: PLH R+B, HAVEL, SVOBODA PL 24, NGB 145 344, 10104/23 ST.

JVS: JCB, HERNER 914, SYNA ABM-UL: 2

JOKA: LIEBHERR 1006+30t, 2x NA, 2x TRACOL

VÝKONNÉ VÝKAZY VÍE VÝKAZY TRACOLNÍ DOBY

• C201.1

- ČISTĚNÍ OD NAPRAVENÍ TO NOČNÍ INTENZIVNÍ DEŠTÍ

• C201.3

- DITO ČISTĚNÍ

- ODLOP PRO BULŽE, DVOE NA SRAŽKY

• C301.1

RETENKÉ Č.3: ČERPAČÍ VODY, ČISTĚNÍ PODKLADNÍ BETON DESKY

MONTÁŽ PLETÁ NAŠLE

VEK Š12-Š13 - VÚOP S ODVODENÍ NA SRAŽKY

- MONTÁŽ Š13, montáž drenáž, montáž potrubí

- Podsypan 8/16, obrypn 0/4, srgpn 0/63 + kulturní

UKLID KOMUNIKACE

2x PIS ZKOTERITELE

NA ZÁKLADĚ PORUČKY ORDINATELE A EMAILY ZE DNE 20.8.2019

ZA STAVUJEME TRÁCE NA OBSEKTY C 201.3 A TO V ROZSAHU

STAVBY Lm 0,3083 - 0,379 z důvodů PLACOVANÉ

VÝSTAVBY NA COLICEDNÍH TORETIKY A KOCRNANÍ S VÍ

Počasí: 14/11°C TOLANOV

PD 6:30-19

22.8

TP+HEM: SVOBODA, HAVEL, PLH R+B

PL 24, NGB 145, SYNA, 10104/23

ST.

JVS: JCB, HERNER 914, SYNA

ABM-UL: BITUL, EU 1408

JOKA: 2x PIS

VÝKONNÉ VÝKAZY VÍE VÝKAZY TRACOLNÍ DOBY

• C201.1

- MONTÁŽ GEOTEXIE SUTUGUD 80/20 AG S PŘEČNÍM 3m

- MONTÁŽ 3 KADA CEB. KOŠU, PŘESYT 16/32, HŘÍD 63/45

• C201.3

- PŘESTĚ 2 PR 0/63, MONTÁŽ GEOTEXIE 300g/m<sup>2</sup>, drenáž DN 100

2x srgpn PR 16/32, kulturní

• C301.1

RETENKÉ Č.3: ÚPRAVA STOKU TRÉFA PRÉK, THEREN, DITAZ

HALTOU, MĚŘENÍ STOKU

Š13-14 - VÚOP S ODVODENÍ NA SRAŽKY, MONTÁŽ Š14, drenáž

drenáž, montáž potrubí. Podsypan 8/16, obrypn 0/4, srgpn 0/63 + kulturní



|  |                  |  |                |  |               |  |               |  |                        |
|--|------------------|--|----------------|--|---------------|--|---------------|--|------------------------|
|  | NAVRŽENÉ OBJEKTY |  | PLOCHY POCHOZI |  | PLOCHY ZELENÉ |  | PLOCHY HŘIŠTĚ |  | PLOCHY TERAS           |
|  | DISC GOLF        |  | WELLNESS       |  | KATASTR       |  | VRSTEVNICE    |  | HRANICE ŘEŠENÉHO UZEMÍ |

1:1000 06/2019 © knesl kynčl architekti