

DODATEK Č. 4 KE SMLouvě O Dílo

na zhotovení díla

„III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrskou, příspěvkových a dotačních programů
[Tel: +420 724 105 131](tel:+420724105131), e-mail: milan.skyba@suspk.cz

p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb
Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „**Objednatel**“) a

II. KARETA s.r.o.

Zastoupený: Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti

Se sídlem: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČO: 62360213

DIČ: CZ62360213

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. C 8072

Bankovní spojení:

Číslo účtu: **190776490297/0100**

E-mail: kareta@kareta.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Libor Síkora, hlavní stavbyvedoucí

Ing. Tomáš Král, zástupce stavbyvedoucího

Bc. Roman Palla, stavební technik

Ing. Milan Grenar, projektový manažer

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Ing. Libor Síkora, hlavní stavbyvedoucí

Ing. Tomáš Král, zástupce stavbyvedoucího

Bc. Roman Palla, stavební technik

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí

stavby: Ing. Libor Síkora, hlavní stavbyvedoucí

Ing. Tomáš Král, zástupce stavbyvedoucího

Bc. Roman Palla, stavební technik

Osoby oprávněné ve věcech smluvních: Ing. Jiří Hendrych, ředitel oblasti Ostrava

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.6.2019 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-165/1073/200/20/2019, 19.2.2020 dodatek č. 1, dne 7.8.2020 dodatek č. 2 a dne 11.8.2020 dodatek č. 3 na zhotovení díla „III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III.1 Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:

III.1 Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran** a činí:

73.508.339,11 Kč (Slovy:

Sedmdesát tři milionů pět set osm tisíc tři sta třicet devět korun českých a 11/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 15.436.751,21 Kč (Slovy: **Patnáct milionů čtyři sta třicet šest tisíc sedm set padesát jedna** korun českých a 21/100).

Cena včetně DPH činí **88.945.090,32 Kč** (Slovy: **Osmdesát osm milionů devět set čtyřicet pět tisíc devadesát** korun českých a 32/100).

Ostatní body článku III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Smluvní strany se dohodly, že se článek IV.1 Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění Smlouvy mění takto:

IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě: **větev A do 213 kalendářních dnů** od předání staveniště Zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené Dílo předat Objednateli. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s aktualizovaným časovým harmonogramem, jež tvoří přílohu tohoto dodatku.

Odůvodnění: prodloužení termínu o 63 kalendářních dnů z důvodu nové výstavby objektu SO gabionové zdi u restaurace U slona včetně přeložek inženýrských sítí (výstavba terénního schodiště na Stamichmanově stezce, oprava objízdných tras způsobených uzávěrou při realizaci stavebního díla a změna technologie konstrukčních vrstev stavebního díla).

1. Ostatní body článku IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění zůstávají beze změny.

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 6 - 7 vč. odůvodnění a aktualizovaný časový HMG.

3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým

podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne:

Bruntál dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Ing. Marek Němec, jednatel společnosti
KARETA s.r.o.

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

ZBV č. 6

SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Předkládá:

Jméno: Jiří Burian
Funkce: vedoucí oddělení realizace
staveb

datum: 29. 09. 2020

podpis:

Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek
Funkce: Technický náměstek

datum: 29. 09. 2020
vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji~~*

podpis:

*nehodící se škrtněte

Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice,
ETAPA 1

číslo a název SO/PS: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

číslo ZBV: 6

číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	7
Změnový soupis prací	ANO	18
Zápis z KD stavby č. 5 ze dne 28.11.2019	ANO	4
Zápis z KD stavby č. 6 ze dne 7.5.2020	ANO	6
Zápis z KD stavby č. 7 ze dne 21.5.2020	ANO	5
Zápis z KD stavby č. 8 ze dne 11.6.2020	ANO	5
Zápis z KD stavby č. 9 ze dne 9.7.2020	ANO	8
Cenové posouzení	ANO	28

Krycí list ZBV

Název stavby:

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

ZBV číslo:

06

evidenční číslo stavby:

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen smlouva):

Objednatel:

SÚS Pardubického kraje
 Doubravice 98, 533 53 Pardubice
 IČ: 00085031

Zhotovitel:

KARETA s.r.o.
 Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál
 IČ: 62360213

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	616 846,76 Kč	0,00 Kč	616 846,76 Kč
Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	616 846,76 Kč	0,00 Kč	616 846,76 Kč

Změnový list pro Změnu dle § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby:

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

ZBV číslo:

06

evidenční číslo stavby:

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

SÚS Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zhotovitel:

KARETA s.r.o.

Krnovská 1877 51, 79201 Bruntál

IČ: 62360213

Popis změny

V původním řešení byly objízdné trasy součástí 2. etapy zokruhování v kompletním projektu Dolní Morava, která měla následovat bezprostředně po realizaci 1. etapy zokruhování komunikace III/31227, avšak byla závislá na získání pozemku a komunikace v majetku LČR, s.p. Z důvodu dlouhodobého majetkoprávního sporu a jeho nedořešení se realizace 2. etapy odkládá do doby vyřešení majetkoprávního sporu mezi státem a rodinou Liechtensteinů.

Ve Změně je tedy nutné vyřešit úpravy na objízdných trasách, které měly být původně řešeny v rámci 2. etapy rekonstrukce komunikace.

Tato ZBV č. 6 řeší opravu a doplnění dešťových horských vpustí v okolí areálu Jiřinka. Horské vpustí budou realizovány pro zajištění bezpečného odvedení přívalových dešťových vod do vodoteče a dešťové kanalizace na objízdných trasách provozovaných v souvislosti s realizací stavby „III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I“, kdy byla z důvodu přestavby uzavřena hlavní obslužná komunikace do střediska soustředěného okolo hotelu Vista a veškerá doprava byla obousměrně vedena po místní komunikaci, která svými dopravně-technickými parametry nebyla na tak výraznou dopravní zátěž projektována.

Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než limit 15 % z původní hodnoty závazku.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
(v Kč bez DPH)	616 846,76 Kč	0,00 Kč	616 846,76 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno:	Datum: 29. 09. 2020	Podpis:
	Ing. Michal Jonáš		
Technický dozor stavebníka	Jméno:	Datum: 29. 09. 2020	
	Jiří Burian		Podpis:
zaměstnanec Objednatelů určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum: 29. 09. 2020	
	Ing. Jiří Synek		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatelů a Zhotovitelů sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatelů a Zhotovitelů své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatelů:	Jméno:	Datum: 29. 09. 2020	Podpis:
	Ing. Jiří Synek		
Zhotovitel:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Marek Němec	29. 09. 2020	

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I evidenční číslo stavby:	ZBV číslo: 06
---	----------------------

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Pozemní komunikace. Větev A

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	18 712 021,32 Kč	69 566 281,33 Kč

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3 - zadat	4 - zadat	5=3+4	6=5+1
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	18 712 021,32 Kč

cena SO/PS v této ZBV



Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9=7+8	10=(9+1)*100
616 846,76 Kč	0,00 Kč	616 846,76 Kč	3,297

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13+1)*100
616 846,76 Kč	0,00 Kč	616 846,76 Kč	3,297 %
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15+1)*100	17=2+13	18=(17+2)*100
19 328 868,08 Kč	103,297 %	70 183 128,09 Kč	100,887 %

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v Kč bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: Ing. Michal Jonáš	Datum: 29. 09. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Jiří Burian	Datum: 29. 09. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 29. 09. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zhotovitel	jméno: Ing. Marek Němec	Datum: 29. 09. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		

*nehodící se škrtněte

Consider the structure of the 2×2 matrix A in the case where $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$.

Změna soupisu množství

- III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, I.T.A.P.A I

Číslo a název varianty: ZR -

Číslo a název objektu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Změna soupisu množství č. 06

por. č. pol	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve zmlouvě	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNICNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	121 950	121 950	0,000	82,00	9 999,90	9 999,90	0,00	0,00
2	9113A3	SVODIČ Č. 01 - SILNIC. JEDNOSTR. ÚROVŇ Z ADKZ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘÍSLUŠN. M	M	230 480	230 480	0,000	94,00	23 545,12	23 545,12	0,00	0,00
3	969134	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM VODOVODNÍCH	M	806 110	806 110	0,000	395,00	318 413,45	318 413,45	0,00	0,00
4	45131	PODKL. A VYPÍN. VRSTVY Z PROST. BET.	M3	6 783	6 783	0,000	3 736,00	25 341,29	25 341,29	0,00	0,00
5	96688	VYBOURÁNÍ KANALIZACE SACHET. F. KOMP. F. T. NICH	KUS	9 000	9 000	0,000	6 579,00	59 211,00	59 211,00	0,00	0,00
5	935222	PŘÍKOPY ZE ŽL. ABY Z BETON. TVARNIC ŠÍŘ. DO 900MM DO BETONUTÍ 100MM	M	385 680	385 680	0,000	441,00	170 084,88	170 084,88	0,00	0,00
6	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTI KOMP. F. T. NICH	KUS	3 000	3 000	1,000	3 289,00	9 867,00	13 156,00	3 289,00	33,33
8	11372	PREŽÍVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH	M3	171 281	171 281	0,000	1 452,00	248 700,01	248 700,01	0,00	0,00
9	11372 a	ASFAITOVÝCH	M3	227 641	227 641	0,000	2 141,00	487 379,38	487 379,38	0,00	0,00
10	11333	PREŽÍVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFAITOVÝCH	M3	662 227	662 227	0,000	465,00	307 935,56	307 935,56	0,00	0,00
11	96657	ODSTRANĚNÍ PODKLADU Z PEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM	M	120 420	120 420	0,000	163,00	19 628,46	19 628,46	0,00	0,00
12	919113	ODSTRANĚNÍ ŽL. ABY Z DILTOVÝCH ŠTERBINOVÝCH ŠÍŘKY 500MM	M	120 430	120 430	0,000	126,00	15 174,18	15 174,18	0,00	0,00
13	11329	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVÉK TL. DO 150MM	M3	26 250	26 250	0,000	140,00	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00
14	12373	ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENÍ	M3	3 213 290	3 213 290	0,000	95,00	305 262,55	305 262,55	0,00	0,00
15	21263	ODKOP PRO SPOD. STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. T. R. A. T. R. A. T. I. V. O. D. Y. K. O. M. P. L. E. T. Z. T. R. U. B. N. I. K. O. V. D. N. D. O. 150MM	M	916 730	916 730	0,000	184,00	168 678,32	168 678,32	0,00	0,00

Za zhotovite!

Datum

-13-

Za objednávání

Datum:

 KAPPA KAPPA GAMMA

KARETA, S.R.O., Křovská 51, 792 01 Bruntál

420 334 764 - 1.800.420.334

[illegible]

- III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, L'APA I

Číslo a název objektu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

-13-



KARETA S.R.O., Křivovská 51, 792 01 Bruntál
tel. +420 554 716 723, fax +420 554 716 484
IČ: 623 60 213, DIČ: CZ62360213

Za objednávatele:

Datum:

09-07-2008 16:00
09-07-2008 16:00
09-07-2008 16:00

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Číslo a název varianty: ZŘ -


Číslo a název objektu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Změna soupisu množství č. 06

poř. č. pol	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozíl v Kč	rozíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	58222	DI AZDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO 107E Z MC	M2	409,836	409,836	0,000	3 831,00	1 570 081,72	1 570 081,72	0,00	0,00
35	89712	VPUŠTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	15,000	15,000	0,000	8 275,00	124 125,00	124 125,00	0,00	0,00
36	917424 a	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH CHODNÍKOVÝCH ŠÍŘ 150MM	M	250 180	250 180	0,000	1 201,00	300 466,18	300 466,18	0,00	0,00
37	9113A1	SVOVODI OCEŤI SII NIČ JEDNOSTR. UROVNĚNÍ ZADŘÍŽNÍ N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	122 330	122 330	0,000	1 053,00	128 813,49	128 813,49	0,00	0,00
38	89712 a	VPUŠTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	14,000	14,000	0,000	8 275,00	115 850,00	115 850,00	0,00	0,00
39	89722	VPUŠTĚ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	4 000	11 000	7,000	34 541,00	138 164,00	379 951,00	241 787,00	175,00
40	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPAVNÍCH DN DO 150MM	M	50,020	50,020	0,000	352,00	17 607,04	17 607,04	0,00	0,00
41	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPAVNÍCH DN DO 200MM	M	48 270	48 270	0,000	453,00	21 866,31	21 866,31	0,00	0,00
42	9354R	ŽLÁBY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY NAD 300MM VČETNĚ MŘÍŽI	M	8 500	8 500	0,000	16 808,00	142 868,00	142 868,00	0,00	0,00
43	45157	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	11 078	23 438	12 360	3 444,00	38 152,63	80 720,47	42 567,84	111,57
44	56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	0 337	0 337	0,000	1 580,00	532,46	532,46	0,00	0,00
45	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z FŠTERKODRITÍ TL. DO 200MM	M2	3 740	3 740	0,000	138,00	516,12	516,12	0,00	0,00
46	57472	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÍ VRSTVY Z TEXTILNÍ POKOŽ DŇA A SVAJLOU Z LOMOVÉHO KAMENE	M2	3 740	3 740	0,000	46,00	172,04	172,04	0,00	0,00
47	46451	TĚSNĚNÍ DÍL A TAČ SPAR ASF ZALIVKOU	M3	141 215	141 215	0,000	2 242,00	312 367,58	312 367,58	0,00	0,00
48	931323	MODIFIK PRUH DO 300MM2	M	120 430	120 430	0,000	172,00	20 713,96	20 713,96	0,00	0,00

Za zhotovitele:



Datum:

-13-




KARETA

KARETA s.r.o., Krmčická 51, 752 01 Boudá
IČO: 25470 554 DIČ: CZ25470 554
TEL: 602 641 111 FAX: 602 641 112
E-MAIL: info@kareta.cz

Za objednavatele:



Datum:

Ověřeno a potvrzeno
KARETA s.r.o.
Krmčická 51
752 01 Boudá
IČO: 25470 554
DIČ: CZ25470 554



Firma: KARETA s.r.o.

3.6.3.2

Strana: 4

Čas: 13:56:24

Datum: 17.08.2020

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice. E/1APA 1

Číslo a název varianty: ZŘ -


Číslo a název objektu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Změna soupisu množství č. 06

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílnost v Kč	rozdílnost v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	572131	INFILTRACNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2	M2	6 996 340	6 996 340	0,000	12,00	83 956 08	83 956 08	0,00	0,00
50	572121	INFILTRACNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	6 996 340	6 996 340	0,000	27,00	188 901 18	188 901 18	0,00	0,00
51	574106	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 16S	M3	313 348	313 348	0,000	5 964 00	1 868 807 47	1 868 807 47	0,00	0,00
52	574134	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 40MM	M2	6 996 340	6 996 340	0,000	254 00	1 777 070 36	1 777 070 36	0,00	0,00
53	574176	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 16S TL 80MM	M2	4 147 720	4 147 720	0,000	477 00	1 978 462 44	1 978 462 44	0,00	0,00
54	56143	KAMENIVO ZPEVNĚNÍ CEMENT-M TL DO 150MM	M2	4 147 720	4 147 720	0,000	308 00	1 277 497 76	1 277 497 76	0,00	0,00
55	56334 a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRŽTI TL DO 200MM	M2	212 670	212 670	0,000	138 00	29 348 46	29 348 46	0,00	0,00
56	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRŽTI TL DO 250MM	M2	3 935 050	3 935 050	0,000	182 00	716 179 10	716 179 10	0,00	0,00
57	02990	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	1,000	1,000	0,000	10 526 00	10 526 00	10 526 00	0,00	0,00
58	014101 b	POPLATKY ZA SKI ADKU	M3	40 359	40 359	0,000	132 00	5 327 39	5 327 39	0,00	0,00
59	014101 c	POPLATKY ZA SKI ADKU	M3	1 061 149	1 061 149	0,000	132 00	140 071 67	140 071 67	0,00	0,00
60	014101 d	POPLATKY ZA SKI ADKU	M3	26 250	26 250	0,000	132 00	3 465 00	3 465 00	0,00	0,00
Nové položky											
101	014102 a	POPLATKY ZA SKI ADKU	1	0,000	23 790	23 790	198 00	0,00	4 710 42	4 710 42	100,00
102	014102 b	POPLATKY ZA SKI ADKU	1	0,000	1 755	1 755	198 00	0,00	347 49	347 49	100,00
103	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH / KAMENIVA NESTMĚLENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	0,000	11 895	11 895	157 00	0,00	1 867 52	1 867 52	100,00

Za zhotovitele:




Datum:

-15-



KARETA s.r.o., Křovčická 51, 792 01 Bunkov
tel: +420 584 716 227, fax: +420 584 716 484
IČ: 023 80 733, DIČ: CZ02380733

Za objednávatele:



Datum:



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Číslo a název varianty: ZR -

Číslo a název objektu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Změna soupisu množství č. 06

por. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
104	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADU / PEVNĚNÝCH POLŮ Z KAMENIVA NESTŘEŠNĚHO - DOPRAVA	1 KM	0,000	1 308 450	1 308 450	4,00	0,00	5 233 80	5 233 80		100,00
105	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L / MIN	HOD	0,000	360 000	360 000	13,00	0,00	4 680 00	4 680 00		100,00
106	121102	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY S ODVOZEM DO 2KM	M3	0,000	14 284	14 284	157,00	0,00	2 242 59	2 242 59		100,00
107	13170 R a	DOPRAVA ZEMINY S NAI OŽENÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDÍ	M3KM	0,000	433 205	433 205	185,00	0,00	80 142 93	80 142 93		100,00
108	13170 R b	DOPRAVA ZEMINY S NAI OŽENÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDÍ	M3KM	0,000	59 658	59 658	185,00	0,00	11 036 73	11 036 73		100,00
109	131732	HL OUBŘENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽÍ TR 1 DO 2KM	M3	0,000	44 280	44 280	198,00	0,00	8 767 44	8 767 44		100,00
110	132732	HL OUBŘENÍ RÝTI ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽÍ TR 1 DO 2KM	M3	0,000	65 245	65 245	198,00	0,00	12 918 51	12 918 51		100,00
111	17110	UH OŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUHŤNĚNÍM	M3	0,000	86 641	86 641	66,00	0,00	5 718 31	5 718 31		100,00
112	17411 a	ZASYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUHŤNĚNÍM	M3	0,000	22 884	22 884	198,00	0,00	4 531 03	4 531 03		100,00
113	17481	ZASYP JAM A RÝH Z NAKLADOVÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	9 360	9 360	330,00	0,00	3 088 80	3 088 80		100,00
114	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKLADOVÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	41 545	41 545	330,00	0,00	13 709 85	13 709 85		100,00
115	18110	UPRAVA PLANE SE ZHUHŤNĚNÍM V HORNINĚ TR 1	M2	0,000	110 200	110 200	66,00	0,00	7 273 20	7 273 20		100,00
116	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TI DO 0,15M	M2	0,000	46 300	46 300	23,00	0,00	1 064 90	1 064 90		100,00
117	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM	M2	0,000	46 300	46 300	14,00	0,00	648 20	648 20		100,00
118	212625	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLASTIM DN DO 100MM, RYHIA TR 1	M	0,000	82 400	82 400	198,00	0,00	16 315 20	16 315 20		100,00

Za zhotovitele:


Za objednavatele:

-13-

KARETA s.r.o., Krušovská 51, 792 01 Bruntál
tel: +420 554 716 727, fax: +420 554 716 484
IČ: 623 60 213, DIČ: CZ62360213

Datum:

Datum:

KARETA s.r.o.
Krušovská 51
792 01 Bruntál
IČ: 623 60 213
DIČ: CZ62360213

37

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, E'LAPA I

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Změna soupisu množství č. 06

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdí v Kč	rozdí v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	451313	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	0,000	1,190	1,190	2 895,00	0,00	3 445,05	3 445,05	100,00
120	87134	POTRUBÍ Z TRUB PÍSTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDI OVÝCH DN DO 200MM	M	0,000	75,500	75,500	817,00	0,00	61 683,50	61 683,50	100,00
121	87144	POTRUBÍ Z TRUB PÍSTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDI OVÝCH DN DO 250MM	M	0,000	6,900	6,900	1 580,00	0,00	10 902,00	10 902,00	100,00
122	899651	TLAKOVÉ ŽALUZIE POTRUBÍ DN DO 300MM	M	0,000	84,400	84,400	39,00	0,00	3 291,60	3 291,60	100,00
123	89999	NAPOJENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ DN200 NA STAVAJÍCÍ STOKY	KS	0,000	3,000	3,000	2 390,05	0,00	7 170,15	7 170,15	100,00
124	899991	PROVEDENÍ VYUŠTĚNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ DN DO 250MM DO PRIKOPU, VC	KS	0,000	4,000	4,000	4 286,96	0,00	17 147,84	17 147,84	100,00
125	899992	OPĚVNĚNÍ KAMENNOU ROVNANICÍ PROVEDENÍ PROSTUPU PRO POTRUBÍ DN 250 DO BETONOVÉ ŽIDKY TL 300MM	KS	0,000	1,000	1,000	2 390,05	0,00	2 390,05	2 390,05	100,00
126	899993	NAPOJENÍ POTRUBÍ DN200 OD HORSKÉ VPUŠTI HV7 DO ČF1 A HORSKÉ VPUŠTI HV6 S UTĚSNĚNÍM PROSTUPU	KS	0,000	1,000	1,000	2 909,51	0,00	2 909,51	2 909,51	100,00
127	899994	DODAVKA + MONTÁŽ VYROVNÁVACÍHO PRSTENCE, V=200MM PRO HORSKOU VPUŠT HV6	KS	0,000	1,000	1,000	5 320,43	0,00	5 320,43	5 320,43	100,00
128	91772	OBROUBA Z DIÁZEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M	0,000	67,200	67,200	237,00	0,00	15 926,40	15 926,40	100,00
129	935822	ŽLÁBY A RIGOLY DLÁŽĚNÉ Z KOSTEK VĚLKÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	0,000	8,400	8,400	1 620,00	0,00	13 608,00	13 608,00	100,00
130	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02	I	0,000	0,000	0,000	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	015130	VYBOURÁNÍ ASALTOVÝ BETON BEZ DÍLEHTU POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUT	I	0,000	0,000	0,000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Za zhotovitele:

Datum:

-13-

Za objednavatele:

Datum:

KARETA
KARETA s.r.o., Křovská 51, 792 01 Bruntál
tel: +420 554 716 111 fax: +420 554 716 489
e-mail: kareta@kareta.cz

Číslo účtu: 00208031
Číslo účtu: 00208031
Číslo účtu: 00208031
Číslo účtu: 00208031

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, L'APA I

Číslo a název varianty: ZŘ -


Číslo a název objektu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Změna soupisu množství č. 06

poř. č. pol	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	03730	POMOC PRÁČE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZ. OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KP1	0,000	0,000	0,000	56 108,99	0,00	0,00	0,00	0,00
133	11332	ODSTRANĚNÍ PODK. ADU / PEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NE-STĚRNĚNEHO	M3	0,000	0,000	0,000	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	113742	FREZOVÁNÍ / PEVNĚNÝCH PLOCH	M2	0,000	0,000	0,000	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	96656	ASEALTOVÝCH TL. DO 40MM	M	0,000	0,000	0,000	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	18130 R	ODSTRANĚNÍ ŽL. ABU Z DÍLU VČET ŠTĚRNINOVÝCH ŠÍŘKY 400MM	M2	0,000	0,000	0,000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	45152	(PRÁVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	0,000	0,000	0,000	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	56314	PODK. ADNÍ A VÝPI NOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M2	0,000	0,000	0,000	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	56932	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM	M2	0,000	0,000	0,000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	572221	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRŮ TL. DO 100MM	M2	0,000	0,000	0,000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	58920	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2	M	0,000	0,000	0,000	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	935812 a	VÝPI ŠPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M2	0,000	0,000	0,000	3 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	935812 b	ŽL. ABY A RIGOLY DLAŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL. 100MM	M2	0,000	0,000	0,000	3 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	58222 a	ŽL. ABY A RIGOLY DLAŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL. 100MM	M2	0,000	0,000	0,000	3 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DLAŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO 1 OZE Z MC									
		Celkem						18 712 021,32	19 328 868,08	616 846,76	3,30

Za zhotovitele:



Datum:

-13-



KARETA s.r.o., Krušská 51, 792 01 Bruntál
tel.: +420 554 716 722, fax: +420 554 716 484
IČ: 603 60 222 115, CZ02300225

Za objednatele:



Datum:



Opisová a účtovná síla
KARETA s.r.o.
IČ: 603 60 222 115
IČ: 00380031
IČ: 0200090031

37

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I

Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: KARETA s.r.o

Základní cena: 18 712 021,32 Kč

Cena celková: 19 328 868,08 Kč

DPH: 4 059 062,30 Kč

Cena s daní: 23 387 930,38 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 19 328 868,08 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I
Objekt:	SO 101 Pozemní komunikace, Větev A
Rozpočet:	SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	121,950	82,00	9 999,50
2	9113A3	SVODIDLO OCEĽ SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ V1 N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM svodnicové svodidlo (nebude opětně použito)	M	250,480	94,00	23 545,12
3	959134	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM VODOVODNÍCH odstranění stávajícího trativodu	M	805,110	395,00	318 413,45
4	45131	PODKL. A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST. BET. vyplnění stávajícího trativodu cementobetonovou směsí	M3	5,793	3 736,00	25 341,29
5	959833	VYBOURÁNÍ KANALIZAČ. ŠACHET KOMPLETNÍCH odstranění trativodních šachet	KUS	9,000	5 579,00	59 211,00
5	935222	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON. TVARNIC ŠÍŘ. DO 300MM DO BETONU TL. 100MM žlab odvodňovací otevřený	M	385,980	441,00	170 034,38
6	95987	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH odstranění stávajících uličních/horských vpustí + zaslepení přípojky	KUS	3,000	3 289,00	9 867,00
	ZHV					
	06	ZHV č. 6		1,000		3 289,00
		aktuální množství		4,000		13 156,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	11372		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odfrezování asf. vrstev tl. cca 70 mm	M3	171,281	1 452,00	248 700,01
9	11372		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH vybourání stávající vozovky, frézování 110mm	M3	227,341	2 141,00	487 379,38
10	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM vybourání stávající vozovky, tl. 320mm	M3	352,227	465,00	307 935,56
11	95557		ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DILCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM vybourání příčného odvodňovacího žlabu A - KM 0+010 odstranění betonového žlabu	M	120,420	153,00	19 523,45
12	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 150MM	M	120,430	125,00	15 174,18
13	11329		ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVEHO KAMENE rozebrání rovnaniny z balvanů - před restarací U slona (dl. 21m, v. 2,5m, tl. 0,5m)	M3	25,250	140,00	3 575,00
14	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I odkopy zeminy (bez odhumusování)	M3	3 213,290	95,00	305 262,55
15	21203		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM Irativod vč. výkop, zásyp, trubka, bet. lože, obsyp štěrkokem (geotextilie ve vlastní položce) PVC DN 120mm	M	916,730	184,00	168 678,32
16	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE Irativod PVC DN 120mm	M2	1 833,460	85,00	155 844,10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt:	SO 101 Pozemní komunikace, Větev A
Rozpočet:	SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUŤNĚNÍ uložení zeminy na skládku	M3	3 213,290	13,00	41 772,77
	ZB15	06	ZRV : 6		45,498		1 111,47
			aktuální množství		3 298,788		42 884,24
18	12573		VYKOPAVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLADKY TRÁV	M3	3 213,290	56,00	179 344,24
19	014101		POPLATKY ZA SKLADKU zemina	M3	1 524,290	132,00	201 206,28
20	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosyp zeminy na parkovišti pod kačírek	M3	16,720	215,00	3 594,80
21	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosyp kameniva do konstrukce	M3	98,800	927,00	91 587,60
22	17171		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU VRSTEVNATÝCH SE ZHUŤ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY provápnění 85% zeminy do násypů	M3	2 161,380	998,00	2 157 057,24
23	17131		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUŤ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY zlepšení 30% zemní plně výměnou podkladu v tl. 0,3 m (zemní pláň uvažována 1,2"plocha vozovky)	M3	732,640	998,00	731 174,72

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Por.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
24	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY odhumusování mimo ZPF tl. 0,1m	M3	425,113	109,00	46 337,32
25	12110	e	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY odhumusování ZPF tl.0,1m	M3	609,010	109,00	72 922,09
26	12273		ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR 1 podomičí ZPF tl. 0,4m	M3	2 151,840	95,00	205 353,80
27	12110	fo	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY hrabanka z lesních pozemků, tl. 0,3m	M3	170,946	109,00	18 533,11
28	014101	e	POPLATKY ZA SKLADKU hrabanka z lesních pozemků	M3	170,950	132,00	22 565,40
29	17170		ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPU VRSTEVNATÝCH SE ZHUZNÉNÍM rozložení a hutnění zeminy ve svahu po vrstvách - trvalé uložení zeminy na pozemcích Sněžníku	M3	1 589,300	57,00	113 163,00
30	46321		ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE sestavení rovnániny z balvanů před rest. U Slona - dl. 15m, výška vč. základu 4 m, tl. 0,5 m dovoz balvanů na rovnáninu (z 80 % využít materiál ze staré zdi)	M3	30,000	1 471,00	44 130,00
31	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obruba bet. silniční 1000/150-120/250	M	92,190	389,00	35 861,91
32	917224	a	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	26,230	389,00	10 203,47

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Por.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	Jedna	Celkem
			obruba bet. nájezdová 1000/150/150				
33	917424		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obrubník žul. silniční OPB 2000-800/150/250 do bet. lože XF3 (v6. oblouků)	M	1 099,970	1 269,00	1 395 361,93
34	58222		DLAŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC šťavlinka ze žulové kostky drobné 100/100/100 do bet. lože XF3	M2	409,836	3 831,00	1 570 381,72
35	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ uliční vpusti klasické	KUS	15,000	8 275,00	124 125,00
36	917424		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obrubník žul. silniční 2000-800/150/150 - nájezdový do bet. lože, XF3	M	250,180	1 201,00	300 466,18
37	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽNÍ N2 + DODAVKA A MONTÁŽ osazení svodidla včetně dodání nového svodidla	M	122,330	1 053,00	128 813,49
38	89712	a	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ uliční vpusti klasické, zdvojené	KUS	14,000	8 275,00	115 850,00
39	89722		VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ uliční vpusti horské	KUS	4,000	34 541,00	138 164,00
	ZBV:	06	ZBV č. 6		7,000		241 787,00
			aktuální množství		11,000		379 951,00



Aspc
3.6 1.9

Firma: KARETA s.r.o.

Strana 7

Datum: 17.08.2020 Čas: 16:01:56

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
40	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM připojky vpusti, DN 150 SN12 minimálně, PVC	M	50,020	352,30	17 507,04
41	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM připojky vpusti DN 200, SN12 minimálně, PVC	M	48,270	453,30	21 866,31
42	9354R		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY NAD 300MM VČETNĚ MŘÍŽÍ žlab oříný, uzavřený - polymerový žlab DN 500 zatěžová třídy D 400	M	3 500	16 808,30	142 368,30
43	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO kačírek, tl. 150 mm u paty SO 201	M3	11 078	3 444,00	38 152,63
	ZBV	06	ZHV č. 6		12,360		42 567,44
			aktuální množství		23,438		80 720,47
44	56310		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA skladba (7) frakce 0-16 90mm	M3	0,337	1 580,00	532,46
45	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM skladba (7) drcené kamenivo frakce 16/32	M2	3,740	138,00	516,12
46	57472		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE	M2	3,740	46,00	172,04



Aspe
3619

Firma: KARETA s.r.o.

Strana 3

Datum: 17.08.2020

Čas: 16:01:56

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Por.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		skladba (7) geotextilie 150 g/m2				
47 46451		POHOZ DNA A SVAHU Z LOMOVÉHO KAMENE štrk - přeliv, lomový kámen fr. 125-250, tl. 0,35 m (průměrná), odst. 3 TZ SO101-2	M3	141,215	2 212,00	312 367,58
48 931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 průřez asfaltová zalivka ze tabule	M	120,430	172,00	20 713,96
49 572131		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2 skladba (1) + (2) + (3) infiltrační postřik P 1,5kg/m2	M2	5 996,340	12,00	83 956,08
50 572121		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 skladba (1) + (2) + (3) infiltrační postřik P 0,7kg/m2	M2	5 996,340	27,00	188 901,18
51 574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S skladba (2) asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 40/60 tl. 50-150mm dle TZ, uvažováno 110mm bude čerpáno dle skutečnosti a pokynu TDI	M3	313,348	5 964,00	1 868 307,47
52 574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 40MM skladba (1) + (2) + (3) ACO 11+ 50/70	M2	6 996,340	254,00	1 777 070,36
53 574E76		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 16S TL 80MM	M2	4 147,720	477,00	1 978 462,44

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
54 56143		skladba (1) + (3) ACP 18+ 40/60 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL DO 150MM	M2	4 147,720	308,30	1 277 497,76
55 56334		skladba (3) SC C8/10 120mm skladba (1) SC C8/10 150mm VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM	M2	212 570	138,30	29 348,46
56 56335		skladba (3) štěrkodrt' ŠD 3/32 200mm VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM	M2	3 935,950	182,00	716 179,10
57 02990		skladba (1) ŠD 0/32 220mm OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	1 000	10 526,00	10 526,00
58 014101		přeložení dřevěné info tabule A - km 0,030 POPLATKY ZA SKLADKU betononové prvky	M3	40 359	132,00	5 327,39
59 014101		POPLATKY ZA SKLADKU asfalt	M3	1 061,149	132,00	140 971,57
60 014101		POPLATKY ZA SKLADKU lomový kámen	M3	26,250	132,00	3 465,00
101 014102		POPLATKY ZA SKLADKU	T	0 000	198,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:	06	ZBV č. 6		23,790		4 710,42
		aktuální množství		23,790		4 710,42
102 014102	b	POPLATKY ZA SKLADKU	T	0,000	198,00	0,00
ZBV:	06	ZBV č. 6		1,755		347,49
		aktuální množství		1,755		347,49
103 11332A		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO - BEZ DOPRAVY	M3	0,000	157,00	0,00
ZBV:	06	ZBV č. 6		11,895		1 867,52
		aktuální množství		11,895		1 867,52
104 11332B		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO - DOPRAVA	T.KM	0,000	4,00	0,00
ZBV:	06	ZBV č. 6		1 308,450		5 233,80
		aktuální množství		1 308,450		5 233,80



Aspe

Firma KARETA s.r.o.

3619

Strana 11

Datum: 17.08.2020

Čas 16:01:56

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I
 Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A
 Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
105	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	0,000	13,00	0,00
	ZBV:	06	ZBV č. 6		360,000		4 680,00
			aktuální množství		360,000		4 680,00
106	121102		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM	M3	0,000	157,00	0,00
	ZBV:	06	ZBV č. 6		14,284		2 242,59
			aktuální množství		14,284		2 242,59
107	13170	R.a	DOPRAVA ZEMINY S NALOŽENÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK	M3KM	0,000	185,00	0,00
	ZBV:	06	ZBV č. 6		433,205		80 142,93
			aktuální množství		433,205		80 142,93
108	13170	R.b	DOPRAVA ZEMINY S NALOŽENÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK	M3KM	0,000	185,00	0,00
	ZBV:	06	ZBV č. 6		59,658		11 036,73
			aktuální množství		59,658		11 036,73
109	131732		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽÍ TR. I, ODVOZ DO 2KM	M3	0,000	198,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	Jedna	Celkem
	ZBV:					
	06	ZBV č. 6		44,280		8 767,44
		aktuální množství		44,280		8 767,44
110 132732		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 2KM	M3	0,000	198,00	0,00
	ZBV:					
	06	ZBV č. 6		65,245		12 918,51
		aktuální množství		65,245		12 918,51
111 17112		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,000	00,00	0,00
	ZBV:					
	06	ZBV č. 6		86,641		5 718,31
		aktuální množství		86,641		5 718,31
112 17411		ZASYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,000	198,00	0,00
	ZBV:					
	06	ZBV č. 6		22,884		4 531,03
		aktuální množství		22,884		4 531,03
113 17481		ZASYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	330,00	0,00



ASPO
3 6 1 9

Firma: KARETA s.r.o.

Strana: 13

Datum: 17.08.2020

Čas: 16:01:56

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	06	ZBV č. 6		9,360		3 088,80
			aktuální množství		9,360		3 088,80
114	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	330,00	0,00
	ZBV:	06	ZBV č. 6		41,545		13 709,85
			aktuální množství		41,545		13 709,85
115	18110		ÚPRAVA PLANĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	0,000	00,00	0,00
	ZBV:	06	ZBV č. 6		110,200		7 273,20
			aktuální množství		110,200		7 273,20
116	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	0,000	23,00	0,00
	ZBV:	06	ZBV č. 6		46,300		1 064,90
			aktuální množství		46,300		1 064,90
117	18241		ZALOŽENÍ TRAVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	0,000	14,00	0,00



ASNE

Firma: KARETA s.r.o.

3619

Strana 14

Datum: 17.08.2020

Čas 16:01:56

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV-					
	06	ZBV č. 6		46,300		648,20
		aktuální množství		46,300		648,20
118 212625		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RYHA TR I	M	0,000	198,00	0,00
	ZBV-					
	06	ZBV č. 6		42,400		16 315,20
		aktuální množství		82,400		16 315,20
119 451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C16/20	M3	0,000	2 895,00	0,00
	ZBV-					
	06	ZBV č. 6		1,190		3 445,05
		aktuální množství		1,190		3 445,05
120 87134		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 200MM	M	0,000	817,00	0,00
	ZBV-					
	06	ZBV č. 6		75,500		61 683,50
		aktuální množství		75,500		61 683,50



ASPC

Firma: KARETA s.r.o.

3619

Strana

15

Datum: 17.08.2020

Čas: 16:01:56

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
121 87144		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 250MM	M	0,000	1 580,00	0,00
	ZBV:					
	06	ZBV č. 6		6,900		10 902,00
		aktuální množství		6,900		10 902,00
122 899551		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM	M	0,300	39,00	9,00
	ZBV:					
	06	ZBV č. 6		84,400		3 291,60
		aktuální množství		84,400		3 291,60
123 89999		NAPOJENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ DN200 NA STÁVAJÍCÍ STOKY	KS	0,300	2 390,05	0,00
	ZBV:					
	06	ZBV č. 6		3,000		7 170,15
		aktuální množství		3,000		7 170,15
124 899991		PROVEDENÍ VYÚSTĚNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ DN DO 250MM DO PŘÍKOPU VČ OPEVNĚNÍ KAMENNOU ROVNANÍOU	KS	0,300	4 285,96	0,00
	ZBV:					
	06	ZBV č. 6		4,000		17 147,84
		aktuální množství		4,000		17 147,84

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
125 399992		PROVEDENÍ PROSTUPU PRO POTRUBÍ DN 150 DO BETONOVÉ ZIDKY TL 300MM	KS	0,300	2 390,95	0,00
	ZBV					
	06	ZBV č. 6		1,000		2 390,05
		aktuální množství		1,000		2 390,05
126 399993		NAPOJENÍ POTRUBÍ DN200 OD HORSKÉ VPUSŤI HV7 DO ČELA HORSKÉ VPUSŤI HV5 S UTĚSNĚNÍM PROSTUPU	KS	0,300	2 909,51	0,00
	ZBV					
	06	ZBV č. 6		1,000		2 909,51
		aktuální množství		1,000		2 909,51
127 399994		DODAVKA + MONTÁŽ VYROVŇAVACÍHO PRSTENCE V=200MM PRO HORSKOU VPUSŤ HV5	KS	0,300	5 320,43	0,00
	ZBV					
	06	ZBV č. 6		1,000		5 320,43
		aktuální množství		1,000		5 320,43
128 91772		OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M	0,000	237,00	0,00
	ZBV					
	06	ZBV č. 6		67,300		15 926,40



ASPG
3619

Firma: KARETA s.r.o.

Strana 17

Datum: 17.08.2020

Čas: 16:01:56

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		aktuální množství		67,200		15 926,40
129 935822		ŽLABY A RIGOLY DLAŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	0,000	1 620,00	0,00
	ZHV					
	06	ZBV č. 6		8,400		13 608,00
		aktuální množství		8,400		13 608,00
130 015130		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	0,000	987,00	0,00
131 015330		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNA SLT	T	0,000	198,00	0,00
132 03730		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍTÍ	KPL	0,000	56 108,99	0,00
133 11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO	M3	0,000	157,00	0,00
134 113742		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL DO 40MM	M2	0,000	47,00	0,00
135 96656		ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 400MM	M	0,000	1 070,00	0,00
136 18130	R	UPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUŤNĚNÍ	M2	0,000	6,00	0,00
137 45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,000	812,00	0,00

POLOŽKY SOUČTU PRACÍ

Stayb@:

Objekt:

Rozpoczęt:

Celkem:



Z Á P I S

z kontrolního dne stavby č. 5

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, etapa 1 – větev A
konaného dne 28. listopadu 2019 na místě stavby

Přítomni: Dle prezenční listiny, která je přílohou a nedílnou součástí zápisu.

Zástupce zhotovitele seznámil účastníky KD s průběhem prací od minulého KD.

K dnešnímu dni byly na stavbě provedeny tyto práce nebo přijata následující opatření:

SO 101 Pozemní komunikace, větev A

- Návoz stabilizovaného materiálu násypu, rovnání, hutnění, svahování
- Zásyp trasy kanalizace: AZ + 1. Konstrukční vrstva z ŠD 0/32
- Zásyp retenčních nádrží kanalizace: AZ + 1. Konstrukční vrstva z ŠD 0/32
- Šterkové krajnice, bezpečnostní šterkové valy
- Příprava na pokládku AHV
- Provizorní zpevnění AHV pro zimní přestávku
- Parkoviště „U Slona“ : Konstrukční vrstva z ŠD 0/32, montáž obrub, zásyp zeminou

SO 132.1 DIO Dopravné inženýrská opatření – větev A

- zajištění DIO a DIR
- udržování obchozí trasy a zahrazení s označením přístupů na staveniště

SO 201.1 Opěrné zdi větve A, opěrná zeď km 0,040 – 0,122

- zásyp rubu zdi se zhutněním
- montáž provizorního zábradlí

SO 201.3 Opěrné zdi větve A, opěrná zeď km 0,280 – 0,306 a 0,309 – 0,379

- od minulého KD neprobíhala žádná činnost

SO 201.2 Opěrné zdi větve A, opěrná zeď km 0,094 – 0,113

- montáž provizorního zábradlí

SO 300 Ostatní a vedlejší náklady pro objekty řady 300

- zajištění DIO
- čištění komunikací dotčených stavbou, zajištění bezpečnosti silničního provozu, čištění komunikace před zprovozněním

SO 301.1 Dešťová kanalizace – větev A

- zemní a výkopové práce
- Retence č. 1: Osazení montážních a revizních poklopů
- Retence č. 3: Osazení montážních a revizních poklopů
- Retence č. 2: Osazení montážních a revizních poklopů
- zřízení kanalizační stoky Retence 2- Š6, hutněný zásyp trasy

SO 431.2 Přeložka sdělovacích kabelů – větev A

- obnažení inženýrských sítí, optické kabely areálu Sněžník, provizorní přeložení kolidující trasy kabelu, hutněný zásyp, montáž revizní šachty, zkrácení vedení, montáž spojek



K minulým KD (trvajícím body):

1. Zhotovitel upozorňuje objednatele na zjištění při výkopových komunikacích v místech napojení rozšíření tělesa silnice na stávající komunikaci. Stávající konstrukce vozovky místy nemá dodatečnou tloušťku konstrukčních vrstev pro předpokládané zatížení vozovky. Některé stávající úseky bude nutné sanovat. Poznámka objednatele: bude řešeno prohlídkou stavby v době zahájení prací v roce 2020, s určením rozsahu sanací konstrukce stávající vozovky.
2. Odstraněné schodiště, které je součástí Stamichmanovy lesní stezky – návrh zhotovitele na změnu technického řešení zhotovení atiky při obnovení schodiště. Zhotovitel navrhuje na místo zhotovení monolitické konstrukce provést atiku shodného tvaru a rozměrů z předem vyrobených prefabrikovaných dílců. Poznámka objednatele: změnu technického řešení části schodiště je potřeba projednat a nechat schválit vlastníka stavby, Lesy ČR, s.p.

K dnešnímu KD:

1. Zástupce zhotovitele seznámil účastníky KD s výhledem prací do doby přerušení prací na stavbě.
2. Stavba probíhá v souladu s časovým HMG prací.
3. Zhotovitel předpokládá uvolnění komunikace pro veškerý provoz od 13. 12. 2019. Provoz po komunikaci bude probíhat v režimu stavby, který bude označen příslušným dopravním značením.
4. Dnešního dne proběhla inspekční prohlídka stavby za účasti Policie ČR DIÚO, za účelem schválení vedení provozu přes stavbu. Prohlídka stavby se zúčastnil zástupce koordinátora BOZP. Na základě prohlídky zhotovitel zajištění doplnění přechodného dopravního značení, požádá Polici ČR DIÚO o stanovisko k návrhu přechodné místní úpravy, a následně požádá příslušný silniční správní úřad o povolení přechodné místní úpravy provozu na PK v termínu od 13.12.2019 do konce března 2020.
5. Na ZÚ větev A bude osazena informační tabule upozorňující řidiče na průjezd stavbou a chodce na průchod stavbou. Na KÚ větev A bude osazena informační tabule upozorňující chodce na průchod stavbou. Rychlost jízdy bude v celém úseku stavby snížena na 30. Budou upraveny krajnice a doplněny oboustranně směrovým sloupkem, směrové umístěným ve vzdálenosti 30 m. Zimní údržba doplní úsek komunikace o směrové tyče. Konec stavby bude označen informativní tabulkou o jejím konci (konec úseku stavby).
6. Zimní údržbu komunikace větev A bude zajišťovat společnost Sněžník a.s.
7. V km cca. 0,040 – 0,070 vpravo bude dodatečně zřízena opěrná zeď. Poznámka objednatele: na tento dodatečný SO požadujeme dodat podklady s návrhem umístění staveb nad opěrnou zdí, tak aby bylo dle těchto podkladů možné zpracovat zadávací dokumentaci pro nový SO opěrná zeď. Podklady má dodat Sněžník a.s. do 29.11.2019.
8. Zhotovitel žádá zástupce společnosti VAKA BRNO s.r.o. o dodání PD a VV pro ocenění dodatečného požadavku společnosti VAKA BRNO s.r.o. na umístění dalších chrániček pro inženýrské sítě do tělesa komunikace. Termín pro VAKA BRNO s.r.o. na dodání dokumentace do 15.2.2020.
9. Zhotovitel žádá zástupce společnosti Sněžník a.s. o dodání PD a VV pro ocenění dodatečného požadavku společnosti Sněžník a.s. na umístění dalších chrániček pro inženýrské sítě do tělesa komunikace. Termín pro Sněžník a.s. na dodání dokumentace do 15.2.2020.
10. Obec Dolní Morava bez připomínek.

Předpokládaný termín konání příštího KD: **termín bude stanoven po obnovení prací v roce 2020**

Zapsal: Michal Konečný



Správa a údržba silnic
Pardubický kraj

PREZENČNÍ LISTINA

z 5. KD stavby ze dne 28. 11. 2019

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, I. etapa

Organizace	Jméno	Kontakt	Podpis
DI PČZ ústí /o.	POHODIL VÁCLAV	974 580 258	
Heskoning DHV	VÁCLAV STAREŠ	603 375 291	
ŠKEDŽOVSKÝ A.S.	JAN DOKČAL	731 690 980	
DABONA s.r.o.	DONIK TRESTUŠAR	721 480 159	
Picoconum Software	Jakub Forman	735 758 803	
SRP PL	MICHAL KAMPEŠTÝ	602 476 527	
SPR PK	POPAV JANETKA	607 623 298	
Obec Dolní Morava	RICHARD NOVÁK	721 340 777	



Správa a údržba silnic

Z Á P I S

z kontrolního dne stavby č. 6

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, etapa 1 – větev A
konaného dne 7. května 2020 na místě stavby

Přítomni: Dle prezenční listiny, která je přílohou a nedílnou součástí zápisu.

Zástupce zhotovitele seznámil účastníky KD s průběhem prací od minulého KD.

Od zahájení stavby byly k dnešnímu dni provedeny tyto práce :

SO 101 Pozemní komunikace, větev A

- Zemní a výkopové práce
- Osazení uličních vpustí
- Osazení horských vpustí
- Zásypové práce na horských a uličních vpustích
- Probíhají stavební práce na prostupech pro správce komplexu Sněžník a.s. a VAKA Brno

SO 132.1 DIO Dopravné inženýrská opatření – větev A

- zajištěno DIO a DIR
- udržování obchozí trasy a zahrazení s označením přístupů na staveniště
- čištění komunikací dotčených stavbou, zajištění bezpečnosti silničního provozu

SO 301.1 Dešťová kanalizace – větev A

- zemní a výkopové práce
- montáž přípojek k uličním vpustím
- zásypové práce na přípojkách k uličním vpustím

Předpoklad prací do dalšího kontrolního dne stavby

SO 101 Pozemní komunikace, větev A

- Zemní a výkopové práce
- Osazení uličních a horských vpustí
- Zásypové práce na horských a uličních vpustích
- Stavební práce na prostupech pro správce komplexu Sněžník a.s. a VAKA Brno
- Vytyčení obrub pro frézování krajů
- Frézování krajů a přípravy pod obruby

SO 132.1 DIO Dopravné inženýrská opatření – větev A

- zajištěno DIO a DIR
- udržování obchozí trasy a zahrazení s označením přístupů na staveniště
- čištění komunikací dotčených stavbou, zajištění bezpečnosti silničního provozu

SO 301.1 Dešťová kanalizace – větev A

- zemní a výkopové práce
- montáž přípojek k uličním vpustím
- zásypové práce na přípojkách k uličním vpustím



Podněty, dotazy, připomínky a ostatní k dnešnímu KD

Správa a údržba silnic Pardubického kraje:

5.1 Zhotovitel upozorňuje objednatele na zjištění při výkopových pracích na objektu komunikace SO 101, větev A, kde v místě rozšíření stávající konstrukce vozovky místy nemá dodatečnou tloušťku konstrukčních vrstev pro předpokládané zatížení vozovky. Některé stávající úseky bude nutné sanovat.

Vyjádření Objednatele : bude řešeno prohlídkou stavby v době odfrézování vozovky v místě obrub, kde bude určen rozsah lokálních sanací konstrukce stávající vozovky

Bod: trvá

Zodpovídá: p. Burian

Termín:

6.1. Objednatel prověří realizaci objektu gabionové zdi SO

Bod: trvá

Zodpovídá: p. Burian

Termín: do 20.5.2020

6.5. Zhotovitel žádá o vyjádření objednatele k objízdným trasám. Objednatel prověří termín realizace (říjen) a financování objízdných tras

Bod: trvá

Zodpovídá: p. Burian

Termín: do 20.5.2020

Správce Sněžník a.s.

6.1. V km cca. 0,00 – 0,075 km vpravo je navržena gabionová opěrná zeď SO. Dnešního dne projektant předal projektovou dokumentaci ve stupni ke stavebnímu povolení a byly vzneseny tyto požadavky :

termín provádění objektu v měsících červen (přeložka inženýrských sítí) červenec – září 2020 (realizace zdi a dokončovací práce), možný koridor ze zábran z pravé strany restaurace U Slona, uzavření stávajícího schodiště a zřízení provizorního schodiště na úroveň pokladen přímo z parkoviště. Provoz lidí z parkoviště k pokladnám nesmí být omezen. Nové schodiště musí být ve stejné šířce jako to stávající a musí být bezpečné pro oboustranný pohyb lidí. Veškeré oplocení musí být dostatečně ukotveno, aby ani při silném větru nedošlo k jeho zbourání. Na plotech budou umístěné navigační cedule pro pohyb lidí během stavby. -Pracovní zábor opěrné gabionové zdi k lanové sedačce (zhotovitel požaduje min. 5 m na výkop + 3,5 ochranné pásmo z důvodu oplocení a požadavkům BOZP).

Sněžník a.s. upřesní do konce května 2020 požadavek na výšku opěrné zdi u spodní stanice lanové dráhy z důvodu budoucí výstavby. Sněžník a.s. upřesní pozice reklamních ploch a navigačních stojanů během realizace a po realizaci.

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Dokoupil

Termín: do 20.5.2020



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Zhotovitel KARETA s.r.o.

6.1. V km cca. 0,00 – 0,075 km vpravo je navržena gabionová opěrná zeď SO. Dnešního dne projektant předal projektovou dokumentaci ve stupni ke stavebnímu povolení a byly vzneseny tyto požadavky :

Zhotovitel dodá cenovou nabídku na gabionovou opěrnou zeď SO

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Kranich

Termín: do 21.5.2020

6.2 Stavba neprobíhá v souladu s časovým HMG prací z důvodu vyhlášeného nouzového stavu usnesením vlády ČR. Stavební práce byly započaty na projektu stavebního díla 4. 5. 2020.

Objednatel požaduje po zhotoviteli aktualizaci HMG stavebních prací formou týdenního plánu realizace stavebního díla po staničení , výrobních čtách (přípraváři, dlaždiči, montážníci inž. sítí) , strojních sestav, subdodavatelů na objektech atd.....

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Kranich

Termín: do 20.5.2020

6.3. Zhotovitel upozornil objednatele na podélné trhliny v asfaltovém povrchu ve staničení 0,80 km – 0,85 km.

Vyjádření Objednatele : V místě podélných trhlin se nachází neúnosná konstrukce vozovky, proto bude podélná trhlinka sanována formou lokální sanace kraje

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Kranich

Termín:

6.4. Starosta obce Dolní Morava žádá o změnu trasy VO v dolní části parkoviště z důvodu napojení na hlavní síť veřejného osvětlení

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Kranich

Termín:



Projektant Haskoning DHV Czech Republic, spol. s r.o.

6.6. Zhotovitel žádá o detail ukončení větve A z důvodu nerealizace větve B. Projektant zpracuje situaci s ukončením včetně svodidel, doasfaltováním a výkazem výměr.

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Jonáš

Termín: do 31. 5. 2020

6.7. Zhotovitel žádá projektanta o kontrolu výkazu výměr v objektech SO 101 Pozemní komunikace a SO 301 1 Dešťová kanalizace. Ve výkazu výměr nelze dopočítat zásyp a konstrukční vrstvy komunikace přípojek k uličním a horským vpustím přes komunikaci.

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Jonáš

Termín: do 20. 5. 2020

Obec Dolní Morava : bez připomínek

Bod:

Zodpovídá:

Termín:

Koordinátor BOZP : bez připomínek

Bod:

Zodpovídá:

Termín:

**Příští kontrolní den se uskuteční ve čtvrtek 21.5. 2020 v 10,00 hodin
se srazem na místě stavby.**

Zapsal: Jiří Burian



z 6. KD stavby ze dne 7.5. 2020

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, I. etapa

Organizace	Jméno	Kontakt	Podpis
SJS PK	JIŘÍ BŘITVA	jin. bu. an. SUSPK	
SNĚŽNÍK	JAN DOČKAL	737 690 986	
OBEC D. P.	RICHARD VOJÁČEK	STANISLAV @ DNE NOVNA	
HDHV	JOUKS	603 875 291	
KARETA	JANOUK	STANISLAV @ KARETA	



Podněty , dotazy , připomínky a ostatní k dnešnímu KD

Správa a údržba silnic Pardubického kraje:

5.1 Zhotovitel upozorňuje objednatele na zjištění při výkopových pracích na objektu komunikace SO 101 ,větev A, kde v místě rozšíření stávající konstrukce vozovky místy nemá dodatečnou tloušťku konstrukčních vrstev pro předpokládané zatížení vozovky. Některé stávající úseky bude nutné sanovat.

Vyjádření Objednatele : bude řešeno prohlídkou stavby v době odfrézování vozovky v místě obrub, kde bude určen rozsah lokálních sanací konstrukce stávající vozovky

Bod: trvá

Zodpovídá: p. Burian

Termín: dle HMG

6.1. Objednatel projednává projektovou dokumentaci SO gabionová zeď s Městským úřadem Králíky o změně před dokončením díla a dotčenými orgány. Dne 22.5. 2020 se uskuteční jednání mezi Správou a držbou Pardubického kraje a Sněžníkem a.s. ohledně financování objektu SO gabionová zeď a jeho realizaci

Bod: trvá

Zodpovídá: p. Burian

Termín: do 11.6.2020

6.5. Objednatel potvrzuje realizaci objízdných tras v měsíci Září – Říjen a objekt objízdných tras bude zpracován formou ZBV

Bod: splněno

Zodpovídá: p. Burian

Termín: do 20.5.2020

Správce Sněžník a.s.

6.1. V km cca. 0,00 – 0,075 km vpravo je navržena gabionová opěrná zeď SO. Dnešního dne projektant předal projektovou dokumentaci ve stupni ke stavebnímu povolení a byly vneseny tyto požadavky :

termín provádění objektu proběhne od poloviny června (přeložka inženýrských sítí) červenec – září 2020(realizace zdi a dokončovací práce). Nové schodiště bude ve stejné šířce jako to stávající a musí být bezpečné pro oboustranný pohyb lidí (zajistí Sněžník a.s.). Veškeré oplocení bude dostatečně ukotveno, aby ani při silném větru nedošlo k jeho zbourání. Na plotech budou umístěné navigační cedule pro pohyb lidí během stavby (dodá Sněžník a.s.). Demontáž informační tabule i slona provede Sněžník a.s. ve spolupráci se zhotovitelem a označení vstupu ke kasám označí Sněžník na mobilní ploty.



Z Á P I S
z kontrolního dne stavby č. 7
III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, etapa 1 – větev A
konaného dne 21. května 2020 na místě stavby

Přítomni: Dle prezenční listiny, která je přílohou a nedílnou součástí zápisu.

Zástupce zhotovitele seznámil účastníky KD s průběhem prací od minulého KD.

Od zahájení stavby byly k dnešnímu dni provedeny tyto práce :

SO 101 Pozemní komunikace, větev A

- Zemní a výkopové práce
- Osazení uličních a horských vpustí
- Zásypové práce na horských a uličních vpustích
- Probíhají stavební práce na prostupech pro správce komplexu Sněžník a.s. a VAKA Brno
- Frézování krajů a přípravy pod obruby OP 7 ve staničení 0,760 – 1,040 km
- Hutnění násypů v místě obruby

SO 132.1 DIO Dopravně inženýrská opatření – větev A

- zajištěno DIO a DIR
- udržování obchozí trasy a zahrazení s označením přístupů na staveniště
- čištění komunikací dotčených stavbou, zajištění bezpečnosti silničního provozu

SO 301.1 Dešťová kanalizace – větev A

- zemní a výkopové práce
- montáž přípojek k uličním vpustím
- zásypové práce na přípojkách k uličním vpustím

Předpoklad prací do dalšího kontrolního dne stavby

SO 101 Pozemní komunikace, větev A

- Zemní a výkopové práce
- Výkop a montáž drenáží se zahrnutím štěrku
- Přípravné práce pro montáž obrub a žulové čtyřlinky
- Pokládka obrub OP 7 a žulové čtyřlinky ve staničení 0,760 – 1,040 km
- Výkopové práce pro veřejné osvětlení

SO 132.1 DIO Dopravně inženýrská opatření – větev A

- zajištěno DIO a DIR
- udržování obchozí trasy a zahrazení s označením přístupů na staveniště
- čištění komunikací dotčených stavbou, zajištění bezpečnosti silničního provozu

SO 301.1 Dešťová kanalizace – větev A

- zemní a výkopové práce
- montáž přípojek k uličním
- zásypové práce na přípojkách k uličním vpustím



Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Dokoupil

Termín: do 11.6.2020

6.1a. Sněžník a.s. upřesní do konce května 2020 požadavek na výšku opěrné zdi u spodní stanice lanové dráhy z důvodu budoucí výstavby.

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Dokoupil

Termín: do 31.5.2020

7.1. Sněžník a.s. sdělil termíny konání závodu v místě stavebního díla a byly vzneseny tyto požadavky : 20 – 21.6.2020 Závod Nova cup a 23 – 25.10. 2020 SPARTAN RACE ,kde organizátor akcí požaduje příjezd k dolnímu parkovišti od čtyř sedačky. Zhotovitel nesouhlasí s vjezdem na staveniště z důvodu stavebních prací v daném termínu na objektu SO 101 a SO gabionová zeď. Zhotovitel umožní pouze příčný přejezd formou koridoru v šířce 3,0m přes komunikaci. Zástupce Sněžníku a.s. prověří možnosti u organizátora závodu společně se starostou obce Dolní Morava a Dabona s.r.o.

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Dokoupil

Termín: do 11.6.2020

Zhotovitel KARETA s.r.o.

6.1. V km cca. 0,00 – 0,075 km vpravo je navržena gabionová opěrná zeď SO. Dnešního dne projektant předal projektovou dokumentaci ve stupni ke stavebnímu povolení a byly vzneseny tyto požadavky :

Zhotovitel dodá cenovou nabídku na opěrnou zeď

Bod: splněno

Zodpovídá: Ing. Kranich

Termín: do 20.5.2020

6.2 .Stavba neprobíhá v souladu s časovým HMG prací z důvodu vyhlášeného nouzového stavu usnesením vlády ČR. Stavební práce byly započaty na projektu stavebního díla 4. 5. 2020.

Objednatel požaduje po zhotoviteli aktualizaci HMG stavebních prací formou týdenního plánu realizace stavebního díla po staničení , výrobních čtách (přípraváři, dlaždiči, montážníci inž. sítí) , strojních sestav, subdodavatelů na objektech atd.

Bod: splněno

Zodpovídá: Ing. Kranich

Termín: do 20.5.2020



6.3. Zhotovitel upozornil objednatele na podélné trhliny v asfaltovém povrchu ve staničení 1,80 km – 1,85 km.

Vyjádření Objednatele : V místě podélných trhlin se nachází neúnosná konstrukce vozovky, proto bude podélná trhlina sanována formou lokální sanace kraje. Sanace bude zpracována formou ZBV

Bod: splněn

Zodpovídá: Ing. Kranich

Termín:

Projektant Haskoning DHV Czech Republic, spol. s r.o.

6.6. Zhotovitel žádá o detail ukončení větve A z důvodu nerealizace větve B. Projektant dodá situaci s ukončením včetně svodidel, doasfaltováním a výkazem výměr. Detail ukončení bude zpracován formou ZBV

Bod: splněno

Zodpovídá: Ing. Jonáš

Termín: do 31. 5. 2020

6.7. Zhotovitel žádá projektanta o kontrolu výkazu výměr v objektech SO 101 Pozemní komunikace a SO 301.1 Dešťová kanalizace. Ve výkazu výměr nelze dopočítat zásyp a konstrukční vrstvy komunikace přípojek k uličním a horským vpustím přes komunikaci

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Jonáš

Termín: do 11.6. 2020

Obec Dolní Morava :

6.4. Starosta obce Dolní Morava žádá o změnu trasy VO v dolní části parkoviště z důvodu napojení na hlavní síť veřejného osvětlení. Starosta bod VO projedná s projektantem v rámci změny v projektu stavebního díla.

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. arch. Novák

Termín: 11.6.2020

7.2. Starosta obce Dolní Morava sdělil změnu zookruhování VO v rámci výstavby větve C.V PD větve A je zakreslen rozvaděč pro větev C. Z důvodu nerealizace větve C, starosta navrhl propojení v stožáru VO na trase větve A. Starosta bod VO projedná s projektantem v rámci změny v projektu stavebního díla.

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. arch. Novák

Termín: 11.6.2020



7.3. Z důvodu zokruhování pěší stezky z obce Dolní Morava ke stezce ke korunám stromů starosta sdělil, že navrhuje změnu projektu u objektu SO gabionová zeď ve změně chodníku ze zámkové dlažby na asfaltový povrch z důvodu zimní údržby malotraktorem. Starosta bod změna povrchu chodníku projedná s projektantem v rámci změny v projektu stavebního díla.

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. arch. Novák

Termín: 11.6.2020

Koordinátor BOZP :

7.4. Z důvodu zabezpečení letní sezóny pro turisty v rámci spolupráce se Sněžníkem a.s. bude vybudován ochranný pracovní zábor objektu SO opěrné gabionové zdi k lanové sedačce. Dabona s.r.o. ve spolupráci se zhotovitelem vypracuje náskres zabezpečení opatření proti rizikům v pádu turistů na stavenišť

Bod: trvá

Zodpovídá: Bc. Trejtnar

Termín: do 11.6.2020

7.5. Při kontrolním dnu během 30 minut projelo zákazem vjezdu 5 osobních aut a prošlo 12 turistů. Z důvodu bývalé stezky ke korunám stromů a ochránění turistů před rizikem pádu nebo ohrožení na životě, firma Dabona s.r.o. vypracuje ve spolupráci se zhotovitelem náskres zabezpečení celého stavebního díla a to zejména při vstupu na staveniště u restaurace U Slona a výstupu u komplexu Sněžník a.s. (výstražné světlo/zvýraznění reflexně/zábrany s obou stran, tabulky zákaz vstupu na staveniště atd.....

Bod: trvá

Zodpovídá: Bc. Trejtnar

Termín: **ihned**

Příští kontrolní den se uskuteční ve čtvrtek 11.6. 2020 v 10,00 hodin se srazem na místě stavby.

Zapsal: Jiří Burian



Z Á P I S

z kontrolního dne stavby č. 8

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, etapa 1 – větev A

konaného dne 11.června 2020 na místě stavby

Přítomní: Dle prezenční listiny, která je přílohou a nedílnou součástí zápisu.

Zástupce zhotovitele seznámil účastníky KD s průběhem prací od minulého KD.

Od zahájení stavby byly k dnešnímu dni provedeny tyto práce :

SO 101 Pozemní komunikace, větev A

- Zemní a výkopové práce
- Osazení uličních a horských vpustí
- Zásypové práce na horských a uličních vpustích
- Hutnění násypů v místě obruby
- Pokládka žulových obrub ve staničení dle HMG
- Pokládka žulové čtyřlinky ve staničení dle HMG

SO 132.1 DIO Dopravně inženýrská opatření – větev A

- zajištěno DIO a DIR
- udržování obchozí trasy a zahrazení s označením přístupů na staveniště
- čištění komunikací dotčených stavbou, zajištění bezpečnosti silničního provozu

SO 301.1 Dešťová kanalizace – větev A

- zemní a výkopové práce
- montáž přípojek k uličním vpustím
- zásypové práce na přípojkách k uličním vpustím

Předpoklad prací do dalšího kontrolního dne stavby

SO 101 Pozemní komunikace, větev A

- Zemní a výkopové práce
- Výkop a montáž drenáží se zahrnutím štěrkem
- Přípravné práce pro montáž obrub a žulové čtyřlinky
- Pokládka obrub OP 7, žulové čtyřlinky, betonových žlabovek ve staničení dle HMG
- Výkopové práce pro veřejné osvětlení

SO 132.1 DIO Dopravně inženýrská opatření – větev A

- zajištěno DIO a DIR
- udržování obchozí trasy a zahrazení s označením přístupů na staveniště
- čištění komunikací dotčených stavbou, zajištění bezpečnosti silničního provozu

SO 301.1 Dešťová kanalizace – větev A

- zemní a výkopové práce
- montáž přípojek k uličním
- zásypové práce na přípojkách k uličním vpustím



Podněty , dotazy , připomínky a ostatní k dnešnímu KD

Správa a údržba silnic Pardubického kraje:

5.1 Zhotovitel upozorňuje objednatele na zjištění při výkopových pracích na objektu komunikace SO 101 ,větev A, kde v místě rozšíření stávající konstrukce vozovky místy nemá dodatečnou tloušťku konstrukčních vrstev pro předpokládané zatížení vozovky. Některé stávající úseky bude nutné sanovat.

Vyjádření Objednatel : bude řešeno prohlídkou stavby v době odfrézování vozovky v místě obrub, kde bude určen rozsah lokálních sanací konstrukce stávající vozovky

Bod: trvá

Zodpovídá: p. Burian

Termín: dle HMG stavebního díla

6.1. Objednatel projednává projektovou dokumentaci SO gabionová zeď s Městským úřadem Králíky o změně před dokončením díla a dotčenými orgány. Cenová nabídka na objekt SO gabionová zeď byla odsouhlasena a bude zpracována formou ZBV

Bod: trvá

Zodpovídá: p. Burian

Termín: do konce července 2020

6.5. Objednatel prověří koordinaci stavebního díla s opravou objízdných tras. Zhotovitel nesouhlasí s průjezdem stavbou při opravách na objízdné trase z důvodu letní sezóny a kolize na stavbě. Zhotovitel souhlasí v měsíci září s opravou sanací ,uličních vpustí, čtyřlínky ze žuly na pracovní místa a s frézováním vozovky včetně pokládky asfaltových povrchů v měsíci říjnu.

Bod: trvá

Zodpovídá: p. Burian

Termín: do konce července 2020

8.1. Starosta obce Dolní Morava upozorňuje stavebníka na připravovaný převod majetku účelové komunikace na silnici 3.třídy a požaduje sdělení termínu pro jednání předání účelové komunikace do správy Pardubického kraje z důvodu vyrovnaní majetkoprávních vztahů.

Bod: trvá

Zodpovídá: p. Burian

Termín: do konce července 2020

Správce Sněžník a.s.

6.1. Termín provádění objektu proběhne od poloviny června (přeložka inženýrských sítí) červenec – září 2020(realizace zdi a dokončovací práce). Nové schodiště bude ve stejné šířce jako to stávající a musí být bezpečné pro oboustranný pohyb lidí (zajistí Sněžník a.s.). Veškeré oplocení bude dostatečně ukotveno, aby ani při silném větru nedošlo k jeho zbourání. Na plotech budou umístěné navigační cedule pro pohyb lidí během stavby (dodá Sněžník a.s.).



Demontáž informační tabule i slona provede Sněžník a.s. ve spolupráci se zhotovitelem a označení vstupu ke kasám označí Sněžník na mobilní ploty.

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Dokoupil

Termín: dle HMG SO gabionová zeď

6.1a. Sněžník a.s. upřesní do konce května 2020 požadavek na výšku opěrné zdi u spodní stanice lanové dráhy z důvodu budoucí výstavby. So gabionová zeď zůstává dle PD.

Bod: splněno

Zodpovídá: Ing. Dokoupil

Termín:

7.1. Sněžník a.s. sdělil termíny konání závodu v místě stavebního díla a byly dohodnuty tyto podmínky : 20 – 21.6.2020 Závod Drob Down bude řízen přes staveniště od nástupu lanovky čtyřsedačky okolo gabionové zdi SO 201.1 na parkoviště formou koridoru v šířce 2 metrů a výškou oplocení 1,2 m. Oplocení bude označeno tabulkami SLEZ Z KOLA A VEĎ HO a pozor staveniště. Kontrolu zabezpečení stavebního díla dle BOZP provede před závodem firma DABONA s.r.o.

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Dokoupil

Termín: v rámci závodu

Zhotovitel KARETA s.r.o.

8.2. Zhotovitel sdělil objednateli , že v místě uložení inženýrských sítí v SO gabionová zeď nelze provést uložení připojení k sněhovým dělům dle PD z důvodu jiné napojovací výšky ve strojovně restaurace u Slona . Objednatel potvrzuje změnu uložení sítí za gabionovou stěnu a požaduje sítě zaměřit geodeticky výškopisně i směrově z důvodu budoucích neočekávaných změn.

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Kranich

Termín: dle HMG SO gabionová zeď

Projektant Haskoning DHV Czech Republic, spol. s r.o.

6.7. Zhotovitel žádá projektanta o kontrolu výkazu výměr v objektech SO 101 Pozemní komunikace a SO 301.1 Dešťová kanalizace. Ve výkazu výměr nelze dopočítat zásyp a konstrukční vrstvy komunikace přípojek k uličním a horským vpustím přes komunikaci. V PD jsou napočítány zásypy vhodnou zeminou splňující parametry ČSN , ale v místě stavby není vhodný zásypový materiál splňující parametry záhozu v komunikaci a proto projektant navrhne vhodnou frakci a druh zásypu do přípojek.

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Jonáš

Termín: do 30. června 2020



7.3. Z důvodu zookruhování pěší stezky z obce Dolní Morava ke stezce ke korunám stromů starosta sdělil, že navrhuje změnu projektu u objektu SO gabionová zeď ve změně chodníku ze zámkové dlažby na asfaltový povrch z důvodu zimní údržby malotraktorem. Starosta bod změna povrchu chodníku projednal s projektantem v rámci změny v projektu stavebního díla a projektant zpracuje změnu do výkazu výměr a PD, která bude zpracována formou ZBV.

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Jonáš

Termín: do 30. června 2020

8.2. Objednatel žádá projektanta o vysvětlení ve výkazu výměr VO, kdy zhotovitel při objednání materiálu na sklad zjistil, že ve výkazu výměr VO chybí 9 sloupů včetně příslušenství a materiálu mezi sloupy včetně zemních prací a záhozu rýhy.

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Jonáš

Termín: ihned

Obec Dolní Morava :

6.4. Starosta obce Dolní Morava žádá o změnu trasy VO v dolní části parkoviště z důvodu napojení na hlavní síť veřejného osvětlení. Starosta bod VO projedná s projektantem v rámci změny v projektu stavebního díla. Připojení VO na stávající síť zůstává dle PD z důvodu jednofázové stávající sítě.

Bod: splněno

Zodpovídá: Ing. arch. Novák

Termín:

7.2. Starosta obce Dolní Morava sdělil změnu zookruhování VO v rámci výstavby větve C. V PD větve A je zakreslen rozvaděč pro větev C. Z důvodu nerealizace větve C, starosta navrhl propojení v stožáru VO na trase větve A. Starosta bod VO projedná s projektantem v rámci změny v projektu stavebního díla. Rozvaděč větve C se nebude realizovat a zapojení okruhu bude formou připojení ve sloupu VO. Změna bude zpracována formou ZBV.

Bod: splněno

Zodpovídá: Ing. arch. Novák

Termín:

7.3. Z důvodu zookruhování pěší stezky z obce Dolní Morava ke stezce ke korunám stromů starosta sdělil, že navrhuje změnu projektu u objektu SO gabionová zeď ve změně chodníku ze zámkové dlažby na asfaltový povrch z důvodu zimní údržby malotraktorem. Starosta bod změna povrchu chodníku projedná s projektantem v rámci změny v projektu stavebního díla.

Bod: splněno

Zodpovídá: Ing. arch. Novák

Termín:



Koordinátor BOZP :

7.4. Z důvodu zabezpečení letní sezóny pro turisty v rámci spolupráce se Sněžníkem a.s. bude vybudován ochranný pracovní zábor objektu SO opěrné gabionové zdi k lanové sedačce. Dabona s.r.o. ve spolupráci se zhotovitelem vypracuje náskres zabezpečení opatření proti rizikům v pádu turistů na staveniště

Bod: trvá

Zodpovídá: Bc. Trejtnar

Termín: dle HMG SO gabionová zeď

7.5. Při kontrolním dnu během 30 minut projelo zákazem vjezdu 5 osobních aut a prošlo 12 turistů. Z důvodu bývalé stezky ke korunám stromů a ochránění turistů před rizikem pádu nebo ohrožení na životě , firma Dabona s.r.o. vypracuje ve spolupráci se zhotovitelem náskres zabezpečení celého stavebního díla a to zejména při vstupu na staveniště u restaurace U Slona a výstupu u komplexu Sněžník a.s. (výstražné světlo/zvýraznění reflexně/zábrany s obou stran , tabulky zákaz vstupu na staveniště atd.)

Bod: splněno

Zodpovídá: Bc. Trejtnar

Termín:

7.1. Sněžník a.s. sdělil termíny konání závodu v místě stavebního díla a byly dohodnuty tyto podmínky : 20 – 21.6.2020 Závod Drob Down bude řízen přes staveniště od nástupu lanovky čtyřsedačky okolo gabionové zdi SO 201.1 na parkoviště formou koridoru v šířce 2 metrů a výškou oplocení 1,2 m. Oplocení bude označeno tabulkami SLEZ Z KOLA A VEĎ HO a pozor staveniště. Kontrolu zabezpečení stavebního díla dle BOZP provede před závodem firma DABONA s.r.o.

Bod: trvá

Zodpovídá: Bc. Trejtnar

Termín: v rámci závodu

Příští kontrolní den se uskuteční ve čtvrtek 9. července 2020 v 10,00 hodin se srazem na místě stavby.
--

Zapsal: Jiří Burian



Správa a údržba silnic

Ředitelství silnic a dálnic

Z Á P I S

z kontrolního dne stavby č. 9

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, etapa 1 – větev A
konaného dne 9.července 2020 na místě stavby

Přítomní: Dle prezenční listiny, která je přílohou a nedílnou součástí zápisu.

Zástupce zhotovitele seznámil účastníky KD s průběhem prací od minulého KD.

Od zahájení stavby byly k dnešnímu dni provedeny tyto práce :

SO 101 Pozemní komunikace, větev A

- Zemní a výkopové práce
- Přípravné práce na chodnících
- Hutnění násypů v místě obruby
- Pokládka žulových obrub ve staničení dle HMG
- Pokládka žulové čtyřlinky ve staničení dle HMG
- Pokládka betonových žlabovek dle PD ve staničení dle HMG

SO Gabionová zeď

- Zemní práce dle PD v rámci HMG
- Přeložka inženýrských sítí dle PD

SO 132.1 DIO Dopravně inženýrská opatření – větev A

- zajištěno DIO a pěší stezky

SO 301.1 Dešťová kanalizace – větev A

- kompletační činnost na uličních a horských vpustích

SO 401 Veřejné osvětlení

- Pokládka kabelů a příslušenství ke stožárům, uložení stožárů

SO 431 Přeložky sdělovacích a silových kabelů

- Přeložka silových a sdělovacích kabelů dle PD

Předpoklad prací do dalšího malého kontrolního dne stavby

SO 101 Pozemní komunikace, větev A

- Zemní a výkopové práce
- Přípravné práce pro montáž obrub a žulové čtyřlinky
- Pokládka obrub OP 7, žulové čtyřlinky, betonových žlabovek ve staničení dle HMG
- Výkopové práce pro veřejné osvětlení
- Plošné frézování od staničení 1,00 km – 1,40 km
- Pokládka cementové stabilizace SC 8/10 ve staničení 1,00 km – 1,40 km

SO 132.1 DIO Dopravně inženýrská opatření – větev A

- zajištěno DIO a pěší stezky

SO 301.1 Dešťová kanalizace – větev A

- kompletační činnost na uličních a horských vpustích

SO Gabionová zeď

- Zemní práce dle PD
- Založení gabionové zdi dle PD

SO 401 Veřejné osvětlení

- Pokládka kabelů a příslušenství ke stožárům, uložení stožárů



Podněty , dotazy , připomínky a ostatní k dnešnímu KD

Správa a údržba silnic Pardubického kraje:

5.1 Zhotovitel upozorňuje objednatele na zjištění při výkopových pracích na objektu komunikace SO 101 ,větev A, kde v místě rozšíření stávající konstrukce vozovky místy nemá dodatečnou tloušťku konstrukčních vrstev pro předpokládané zatížení vozovky. Některé stávající úseky bude nutné sanovat.

Vyjádření Objednatel : bude řešeno prohlídkou stavby v době odfrézování vozovky v místě obrub, kde bude určen rozsah lokálních sanací konstrukce stávající vozovky

Bod: trvá

Zodpovídá: p. Burian

Termín: dle HMG stavebního díla

6.1. Objednatel projednává projektovou dokumentaci SO gabionová zeď s Městským úřadem Královky o změně před dokončením díla a dotčenými orgány. Cenová nabídka na objekt SO gabionová zeď byla odsouhlasena a bude zpracována formou ZBV

Bod: trvá

Zodpovídá: p. Burian

Termín: do konce července 2020

6.5. Objednatel prověří koordinaci stavebního díla s opravou objízdných tras. Zhotovitel nesouhlasí s průjezdem stavbou při opravách na objízdě trase z důvodu letní sezóny a kolize na stavbě. Zhotovitel souhlasí v měsíci září s opravou sanací ,uličních vpustí, čtyřlínky ze žuly na pracovní místa a s frézováním vozovky včetně pokládky asfaltových povrchů v měsíci říjnu.

Bod: trvá

Zodpovídá: p. Burian

Termín: do konce července 2020

8.1. Starosta obce Dolní Morava upozorňuje stavebníka na připravovaný převod majetku účelové komunikace na silnici 3.třídy a požaduje sdělení termínu pro jednání předání účelové komunikace do správy Pardubickému kraji z důvodu vyrovnání majetkoprávních vztahů. Přebud majetku proběhne po dokončení stavebního díla a řádném kolaudačním řízení. Stavební dílo přejde po realizaci do předčasného užívání v září s datem ukončení předčasného užívání do 31.Listopadu z důvodu zaměření stavebního díla dle PD v rámci geometrického plánu a poté proběhne kolaudační řízení. Stavebník zajistí koordinační schůzku k zimní údržbě, TDZ a k převodu z účelové komunikace na silnici 3. třídy.

Bod: trvá

Zodpovídá: p. Burian

Termín: do konce července 2020



Správa a údržba silnic

úřadní dopisová síť

Správce Sněžník a.s.

9.1. Sněžník a.s. žádá stavebníka o zanesení snížení žulové obruby do projektové dokumentace v místě budoucího odběrného místa VN Sněžníku pod hotelem VISTA. Od gabionové stěny ve vzdálenosti 7100 mm bude obrubník i žlab klasický. Další 10 180 mm bude obrubník snížený mezi bílými směrovými sloupky. Sněžník a.s. požádá o povolení vjezdu správce účelové komunikace, kterou je Obec Dolní Morava. Povolení vjezdu bude součástí PD ke kolaudačnímu řízení stavebního díla.

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Dokoupil

Termín: do 20. srpna 2020

6.1. Termín provádění objektu proběhne od poloviny června (přeložka inženýrských sítí) červenec - září 2020 (realizace zdi a dokončovací práce). Nové schodiště bude ve stejné šířce jako to stávající a musí být bezpečné pro oboustranný pohyb lidí (zajistí Sněžník a.s.). Veškeré oplocení bude dostatečně ukotveno, aby ani při silném větru nedošlo k jeho zbourání. Na plotech budou umístěny navigační cedule pro pohyb lidí během stavby (dodá Sněžník a.s.). Demontáž informační tabule i slona provede Sněžník a.s. ve spolupráci se zhotovitelem a označení vstupu ke kasám označí Sněžník na mobilní ploty.

Bod: splněno

Zodpovídá: Ing. Dokoupil

Termín:

7.1. Sněžník a.s. sdělil termíny konání závodu v místě stavebního díla a byly dohodnuty tyto podmínky : 20 – 21.6.2020 Závod Drob Down bude řízen přes staveniště od nástupu lanovky čtyřsedačky okolo gabionové zdi SO 201.1 na parkoviště formou koridoru v šířce 2 metrů a výškou oplocení 1,2 m. Oplocení bude označeno tabulkami SLEZ Z KOLA A VEDĚ HO a pozor staveniště. Kontrolu zabezpečení stavebního díla dle BOZP provede před závodem firma DABONA s.r.o.

Bod: splněno

Zodpovídá: Ing. Dokoupil

Termín:

Zhotovitel KARETA s.r.o.

8.2. Zhotovitel sdělil objednateli, že na objektu SO gabionová zeď v místě napojení sněžných děl nesouhlasí napojovací výška dle projektové dokumentace. V PD je výška uložení myšlena v hloubce 1,7 m, ale ve skutečnosti je hloubka uložení 4,5 m. Zhotovitel žádá zanesení větší kubatury zemní prací do ZBV.

Vyjádření Objednatele : Zhotovitel připraví zaměření skutečnosti zemních prací formou fotodokumentace, výkresu řezu a situace změny s průvodním dopisem, kde doložené dokumenty budou součástí ZBV

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Kranich

Termín: do konce července 2020



9.2. Objednatel žádá zhotovitele o kontrolu napojení žlabovek do horských vpustí z důvodu zjištění protispádu a nemožnosti odtoku vody do horské vpusti ze žlabovek. Nátok horské vpusti bude vybudován ze žulových kostek dle PD objízdnych tras.

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Kranich

Termín: do konce července 2020

9.3. Objednatel žádá zhotovitele o zabezpečení ostrých hran, výčnělku košů, zkrácení ocelových trubek a dokončení detailů u objektů gabionových zdí z důvodu budoucích bezpečnostních problémů při péči turistice na pěší stezce.

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Kranich

Termín: do konce července 2020

Projektant Haskoning DHV Czech Republic, spol. s r.o.

9.4. Zhotovitel žádá projektanta o upřesnění detailu uzemnění u objektu VO. V projektové dokumentaci je uvedena trubička se žlutozelené barvy, ale zhotovitel navrhuje bužírku z důvodu nemožnosti sehnání ochranné trubičky zemnění. Projektant prověří možné alternativy záměn ochrany zemnění VO.

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Jonáš

Termín: do 17. července 2020

6.7. Zhotovitel žádá projektanta o kontrolu výkazu výměr v objektech SO 101 Pozemní komunikace a SO 301.1 Dešťová kanalizace. Ve výkazu výměr nelze dopočítat zásyp a konstrukční vrstvy komunikace přípojek k uličním a horským vpustím přes komunikaci. V PD jsou napočítány zásypy vhodnou zeminou splňující parametry ČSN, ale v místě stavby není vhodný zásypový materiál splňující parametry záhozu v komunikaci a proto projektant navrhne vhodnou frakci a druh zásypu do přípojek.

Bod: splněno

Zodpovídá: Ing. Jonáš

Termín:

7.3. Z důvodu zokruhování pěší stezky z obce Dolní Morava ke stezce ke korunám stromů starosta sdělil, že navrhuje změnu projektu u objektu SO gabionová zeď ve změně chodníku ze zámkové dlažby na asfaltový povrch (50 m²) z důvodu zimní údržby malotraktorem. Starosta bod změna povrchu chodníku projednal s projektantem v rámci změny v projektu stavebního díla a projektant zpracuje změnu do výkazu výměr a PD, která bude zpracována formou ZBV.

Bod: splněno

Zodpovídá: Ing. Jonáš

Termín:



Správa a údržba silnic
Pardubický územní úřad

8.2. Objednatel žádá projektanta o vysvětlení ve výkazu výměr VO, kdy zhotovitel při objednání materiálu na sklad zjistil, že ve výkazu výměr VO chybí 9 sloupů včetně příslušenství a materiálu mezi sloupy včetně zemních prací a záhozu rýhy

Bod: splněno

Zodpovídá: Ing. Jonáš

Termín:

Obec Dolní Morava :

Bez připomínek

Koordinátor BOZP :

7.4. Z důvodu zabezpečení letní sezóny pro turisty v rámci spolupráce se Sněžníkem a.s. bude vybudován ochranný pracovní zábor objektu SO opěrné gabionové zdi k lanové sedačce. Dabona s.r.o. ve spolupráci se zhotovitelem vypracuje náskres zabezpečení opatření proti rizikům v pádu turistů na staveniště

Bod: splněno

Zodpovídá: Bc. Trejtnar

Termín:

7.1. Sněžník a.s. sdělil termíny konání závodu v místě stavebního díla a byly dohodnuty tyto podmínky : 20 – 21.6.2020 Závod Drob Down bude řízen přes staveniště od nástupu lanovky čtyřsedačky okolo gabionové zdi SO 201.1 na parkoviště formou koridoru v šířce 2 metrů a výškou oplocení 1,2 m. Oplocení bude označeno tabulkami SLEZ Z KOLA A VEĎ HO a pozor staveniště. Kontrolu zabezpečení stavebního díla dle BOZP provede před závodem firma DABONA s.r.o.

Bod: splněno

Zodpovídá: Bc. Trejtnar

Termín:

**Příští kontrolní den se uskuteční v úterý 28. července 2020 v 11,00 hodin
se srazem na místě stavby.**

Zapsal: Jiří Burian



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

PREZENČNÍ LISTINA

z 9. KD stavby ze dne 9.7. 2020

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, I.
etapa

Organizace	Jméno	Kontakt	Podpis
SÚ Křižky	Pavel Švatek	p.svatek@križky.eu 601 930 391	
Hal Králov	...	...	
Korsta s.r.o.	Přemysl Dvořák	608 011 414 n.dolnisk@korsta.cz	
SWEDWIK a.s.	Jan Dvořák	8 731 090 980 jan.dvorak@swedwik.cz	
HD4V	A. JONKŠ	...	
LALETA s.r.o.	Klavdij	l.klavdij@laleta.cz	
SÚS PK	J. BURIAN	jiri.burian@suspk.cz 702 289 309	



IBR Consulting, s. r. o.
Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9
tel./fax: +420 234 256 212
e-mail: info@ibrconsulting.cz
www.ibrconsulting.cz

Podpis

Typ dokumentu

Datum vydání

Objednací číslo

Zpracovatel

Odpovědná osoba

Email

Telefon

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Cenové posouzení nových položek v ZBV č. 6

Čistopis

20. 07. 2020

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

IBR Consulting, s.r.o., divize Technická asistence

Bc. Ondřej Balcar, konzultant

ondrej.balcar@ibrconsulting.cz

+420 739 230 970

1. Cenové posouzení nových položek v rámci Změn během výstavby – obecně

Ceny nových položek jsou v rámci posouzení porovnávány s odpovídajícími položkami uvedenými ve Smlouvě, případně s expertními cenami cenové soustavy OTSKP v aktuální CÚ v době změny, vlastními ceníky materiálů zjištěné z veřejně dostupných nabídek jejich výrobců, výjimečně i s cenovou soustavou ÚRS v cenové úrovni 2020/I.

Předmětem posouzení je pouze výše jednotkových cen položek ve Změnách během výstavby na stavbě III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1. Konkrétně jsou změny prováděny na SO 101 – Pozemní komunikace, Větev A v rámci ZBV č. 6. Množství měrných jednotek v kalkulacích položek není součástí posouzení, správnost nasazení součástí kalkulace je kontrolována Technickým dozorem investora.

Změna během výstavby se týká prací v rámci záměru „Změna situace na staveništi“.

Součástí posouzení je i kontrola výskytu položek v jiných stavebních objektech nabídkového rozpočtu stavby.

Zhotovitelem kalkulované ceny nových položek vychází z vlastního kalkulačního vzorce Zhotovitele, ve kterém jsou nepřímé náklady (výpočtové složky KV = RV, RS, Z) vypočteny na základě jiných sazeb v porovnání s posuzovanými Expertními cenami OTSKP. V obecné rovině nelze tento postup zhotoviteli rozporovat, každá stavební společnost stanovuje výši režii a zisků na základě vlastních nákladů.

- Expertní ceny do CÚ 2010 včetně byly oceněny na základě výpočtu Režii ve výši 13 % ze základu (H+M+S+O) a Zisku ve výši 7 % ze základu (H+M+S+O+R).
- Od CÚ 2011 jsou Expertní ceny oceněny na základě výpočtu Režii ve výši 10 % ze základu (H+M+S+O) a Zisku ve výši 5 % ze základu (H+M+S+O).
- Nové položky stavby Zhotovitel oceňuje na základě vlastního kalkulačního vzorce.

Pro ocenění nových položek byly použity jednotkové ceny položek dle datových základů OTSKP a ÚRS v cenové úrovni platné pro období provádění změny, tedy OTSKP 2019, potažmo ÚRS 2020/I. Tato skutečnost vychází z dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

Předmětem posouzení je výše kalkulovaných jednotkových cen položek. Součástí posouzení je i kontrola výskytu posuzovaných položek v jiných objektech stavby. Ve Smlouvě o dílo mezi Objednatel (Správa a údržba silnic Pardubického kraje) a Zhotovitelem (KARFETA s.r.o.) ze dne 27. 6. 2019, kde celková cena díla činí 69 566 281,33 Kč bez DPH je uvedeno:

III. Cena díla a platební podmínky

III.1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádné provedení Díla, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

69.566.281,33 Kč (Slovy: šedesát devět milionů pět set šedesát šest tisíc dvě stě osmdesát jedna korun českých třicet tři haléřů) bez DPH (dále jen „Smluvní cena“).

DPH činí 14 608.919,08 Kč (Slovy: čtrnáct milionů šest set osm tisíc devět set devatenáct korun českých osm haléřů).

Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí 84.175.200,41 Kč (Slovy: osmdesát čtyři milionů sto sedmdesát pět tisíc dvě stě korun českých čtyřicet jedna haléřů).

Uvedená Smluvní cena za Dílo bez DPH je cenou nejvýše přípustnou, kterou nelze překročit, a která zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturováno podle Zákona o DPH. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že Zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit Objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

Uvedenou cenu za Dílo je možné měnit pouze:

a) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je Zhotovitel k Smluvní ceně za Dílo bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny Díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek;

b) nebude-li některá část Díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za Dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí Díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky Zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky (dále jen „Položkový rozpočet“).

c) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které Objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo Položkovém rozpočtu.

Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v tomto odstavci smlouvy budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

2. Posouzení jednotkových cen nových položek ZBV č. 6 v rámci SO 101

2.1 Pol. č. 101 - 014102.a - POPLATKY ZA SKLÁDKU [požadovaná jednotková cena 198,00 Kč/T]

Zhotovitel uvádí, že jednotkovou cenu převzal z nabídkového rozpočtu stavby z SO 301.1 - Dešťová kanalizace - větev A, kde se tato položka vyskytuje. Položka se vyskytuje v jednom dalším stavebním objektu stavby se shodnou jednotkovou cenou. Položka se v nabídkovém rozpočtu stavby vyskytuje v SO 301.1 s jednotkovou cenou ve výši 198,00 Kč/T. Toto je patrné v příloženém OBR. 1.

Položka: 014102					
SO 101	SO 101	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	23 790
SO 301.1	SO 301.1	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo	T	1 170,382
SO 312.1	SO 312.1	0	POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo	T	1,340

Obr.1 výskyt položky 014102.a v nabídkovém rozpočtu zhotovitele

Proti požadované jednotkové ceně ve výši 198,00 Kč/t nemáme námitek.

2.2 Pol. č. 102 - 014102.b - POPLATKY ZA SKLÁDKU [požadovaná jednotková cena 198,00 Kč/T]

Zhotovitel uvádí, že jednotkovou cenu převzal z nabídkového rozpočtu stavby z SO 301.1 - Dešťová kanalizace - větev A, kde se tato položka vyskytuje. Položka se vyskytuje v jednom dalším stavebním objektu stavby se shodnou jednotkovou cenou. Položka se v nabídkovém rozpočtu stavby vyskytuje v SO 301.1 s jednotkovou cenou ve výši 198,00 Kč/T. Toto je patrné v příloženém OBR. 2.

Položka: 014102					
SO 101	SO 101	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1,755
SO 301.1	SO 301.1	0	POPLATKY ZA SKLÁDKU - 25 Glt	T	396,267
SO 312.1	SO 312.1	0	POPLATKY ZA SKLÁDKU - 25 Glt	T	0,607

Obr.2 výskyt položky 014102.b v nabídkovém rozpočtu zhotovitele

Proti požadované jednotkové ceně ve výši 198,00 Kč/t nemáme námitek.

2.3 Pol. č. 103 - 11332A. - ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY [požadovaná jednotková cena 157,00 Kč/M3]

Zhotovitel uvádí, že jednotkovou cenu převzal z nabídkového rozpočtu stavby z SO 301.1 - Dešťová kanalizace - větev A, kde se tato položka vyskytuje. Položka se vyskytuje v jednom dalším stavebním objektu stavby se shodnou jednotkovou cenou. Položka se v nabídkovém rozpočtu stavby vyskytuje v SO 301.1 s jednotkovou cenou ve výši 157,00 Kč/M3. Toto je patrné v příloženém OBR. 3.

III/312 27 DOLNÍ MORAVA, PRODLOUŽENÍ A ZOKRUHOVÁNÍ SILNICE, ETAPA 1
POSOUZENÍ JEDNOTKOVÝCH CEN NOVÝCH POLOŽEK ZBV Č. 6

Položka		11332A				
SO 301	SO 301	1	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO BEZ DOPRAVY	TKM	1 103 400	4,00
SO 301.1	SO 301.1	1	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO BEZ DOPRAVY	TKM	1 103 400	4,00
SO 301.2	SO 301.2	1	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO BEZ DOPRAVY	TKM	1 103 400	4,00

Obr.3 výskyt položky 11332A v nabídkovém rozpočtu zhotovitele

K požadované jednotkové ceně ve výši 157,00 Kč/m³ nemáme námitek.

2.4 Pol. č. 104 - 11332B. - ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA [požadovaná jednotková cena 4,00 Kč/T.KM]

Zhotovitel uvádí, že jednotkovou cenu převzal z nabídkového rozpočtu stavby z SO 301.1 - Dešťová kanalizace - větev A, kde se tato položka vyskytuje. Položka se vyskytuje v jednom dalším stavebním objektu stavby se shodnou jednotkovou cenou. Položka se v nabídkovém rozpočtu stavby vyskytuje v SO 301.1 s jednotkovou cenou ve výši 4,00 Kč/tkm. Toto je patrné v příloženém OBR. 4.

Položka		11332B				
SO 301	SO 301	1	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO DOPRAVA	TKM	1 103 400	4,00
SO 301.1	SO 301.1	1	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO DOPRAVA	TKM	1 103 400	4,00
SO 301.2	SO 301.2	1	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO DOPRAVA	TKM	1 103 400	4,00

Obr.4 výskyt položky 11332B v nabídkovém rozpočtu zhotovitele

K požadované jednotkové ceně ve výši 4,00 Kč/tkm nemáme námitek.

2.5 Pol. č. 105 - 11511. - ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN [požadovaná jednotková cena 13,00 Kč/HOD]

Zhotovitel uvádí, že jednotkovou cenu převzal z nabídkového rozpočtu stavby z SO 301.1 - Dešťová kanalizace - větev A, kde se tato položka vyskytuje. Položka se vyskytuje v několika dalších stavebních objektech stavby se shodnou jednotkovou cenou. Položka se v nabídkovém rozpočtu stavby vyskytuje v SO 301.1 s jednotkovou cenou ve výši 13,00 Kč/HOD. Toto je patrné v příloženém OBR. 5.

Položka		11511				
SO 301	SO 301	1	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	1 300 000	13,00
SO 301.1	SO 301.1	1	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	1 300 000	13,00
SO 301.2	SO 301.2	1	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	1 300 000	13,00
SO 311	SO 311	1	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	720 000	13,00
SO 312.1	SO 312.1	1	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	180 000	13,00
SO 312.2	SO 312.2	1	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	90 000	13,00

Obr.5 výskyt položky 11511 v nabídkovém rozpočtu zhotovitele

K požadované jednotkové ceně ve výši 13,00 Kč/hod nemáme námitek.

2.6 Pol. č. 106 - 121102. - SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM [požadovaná jednotková cena 157,00 Kč/M3]

Zhotovitel uvádí, že jednotkovou cenu převzal z nabídkového rozpočtu stavby z SO 301.1 – Dešťová kanalizace – větev A, kde se tato položka vyskytuje. Položka se vyskytuje v několika dalších stavebních objektech stavby se shodnou jednotkovou cenou. Položka se v nabídkovém rozpočtu stavby vyskytuje v SO 301.1 s jednotkovou cenou ve výši 157,00 Kč/M3. Toto je patrné v příloženém OBR. 6.

Položka: 121102						
SO 301.1	SO 301.1	1	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM	MS	157,00	157,00
SO 301.1	SO 301.1	1	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM	MS	157,00	157,00
SO 301.1	SO 301.1	1	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM	MS	157,00	157,00
SO 301.1	SO 301.1	1	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM	MS	157,00	157,00
SO 301.2	SO 301.2	1	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM	MS	157,00	157,00

Obr. 6 ... výskyt položky 121102 v nabídkovém rozpočtu zhotovitele

K požadované jednotkové ceně ve výši 157,00 Kč/m³ nemáme námitek.

2.7 Pol. č. 107 – 13170.R.a – DOPRAVA ZEMINY S NALOŽENÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK [požadovaná jednotková cena 185,00 Kč/M3KM]

Zhotovitel uvádí, že jednotkovou cenu převzal z nabídkového rozpočtu stavby z SO 301.2 – Dešťová kanalizace – větev B, kde se obdobná položka vyskytuje. Položka se vyskytuje v této variantě pouze v tomto stavebním objektu stavby se shodnou jednotkovou cenou. Položka se v nabídkovém rozpočtu stavby vyskytuje v SO 301.2 s jednotkovou cenou ve výši 185,00 Kč/M3KM. Toto je patrné v příloženém OBR. 7.

Položka: 13170						
SO 301.2	SO 301.2	1	DOPRAVA ZEMINY S NALOŽENÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK	MS	185,00	185,00
Doprava zeminy pro rozproštění z mrazní akce na předem fondující soukromé pozemky, vč. naložení zeminy na dopravní prostředek, dovozní vzdálenost 5km						

Obr. 7 ... výskyt položky 13170.R v nabídkovém rozpočtu zhotovitele

K požadované jednotkové ceně ve výši 185,00 Kč/m³km nemáme námitek.

2.8 Pol. č. 108 – 13170.R.b – DOPRAVA ZEMINY S NALOŽENÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK [požadovaná jednotková cena 185,00 Kč/M3KM]

Zhotovitel uvádí, že jednotkovou cenu převzal z nabídkového rozpočtu stavby z SO 301.2 – Dešťová kanalizace – větev B, kde se obdobná položka vyskytuje. Položka se vyskytuje v této variantě pouze v tomto stavebním objektu stavby se shodnou jednotkovou cenou. Položka se v nabídkovém rozpočtu stavby vyskytuje v SO 301.2 s jednotkovou cenou ve výši 185,00 Kč/M3KM. Toto je patrné v příloženém OBR. 8.

Položka: 13170					
SO 301.2	SO 301.2	1	DOPRAVA ZEMNÍ SOUALOŽENÍ NA DOPRAVNÍ PROSTREDEK doprava zemní pro dopravu (na omezené vzdálenosti) za předem dohodnuté komerční sazby, v % doprava zemní na dopravní prostředek sazba: 185,00 Kč/km	13170	1 110,000

Obr. 8 výskyt položky 13170 R v nabídkovém rozpočtu zhotovitele

K požadované jednotkové ceně ve výši 185,00 Kč/m³km nemáme námitek.

2.9 Pol. č. 109 - 131732. - HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 2KM [požadovaná jednotková cena 198,00 Kč/M3]

Zhotovitel uvádí, že jednotkovou cenu převzal z nabídkového rozpočtu stavby z SO 301.1 - Dešťová kanalizace - větev A, kde se tato položka vyskytuje. Položka se vyskytuje v několika dalších stavebních objektech stavby se shodnou jednotkovou cenou. Položku je možné dohledat i s nižší jednotkovou cenou ve stavebních objektech objektové řady 200, tyto však nebylo možné využít z důvodu rozdílné specifikace položky. Položka se v nabídkovém rozpočtu stavby vyskytuje v SO 301.1 s jednotkovou cenou ve výši 198,00 Kč/M3. Toto je patrné v příloženém OBR. 9

Položka: 131732					
SO 301	SO 301	1	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I ODVOZ DO 2KM	M3	11 239
SO 301.1	SO 301.1	1	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I ODVOZ DO 2KM	M3	1 039 200
SO 301.2	SO 301.2	1	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I ODVOZ DO 2KM	M3	144 000
SO 301.3	SO 301.3	1	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I ODVOZ DO 2KM	M3	1 067 140
SO 302	SO 302	1	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I ODVOZ DO 2KM	M3	2 722 880
SO 301.1	SO 301.1	1	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I ODVOZ DO 2KM	M3	1 113 310
SO 301.2	SO 301.2	1	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I ODVOZ DO 2KM	M3	353 513
SO 311	SO 311	1	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I ODVOZ DO 2KM	M3	137 328

Obr. 9 výskyt položky 131732 v nabídkovém rozpočtu zhotovitele

K požadované jednotkové ceně ve výši 198,00 Kč/m³ nemáme námitek.

2.10 Pol. č. 110 - 132732. - HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 2KM [požadovaná jednotková cena 198,00 Kč/M3]

Zhotovitel uvádí, že jednotkovou cenu převzal z nabídkového rozpočtu stavby z SO 301.1 - Dešťová kanalizace - větev A, kde se tato položka vyskytuje. Položka se vyskytuje v několika dalších stavebních objektech stavby se shodnou jednotkovou cenou. Položka se v nabídkovém rozpočtu stavby vyskytuje v SO 301.1 s jednotkovou cenou ve výši 198,00 Kč/M3. Toto je patrné v příloženém OBR. 10.

Položka: 132732						
SO 301	SO 301	1	HLOUBENÍ RYH DO JINPAZ (NEPAZ TR.	M3	31,241	198,00
			LOUBVOZDOJKA			
SO 301.1	SO 301.1	1	HLOUBENÍ RYH DO JINPAZ (NEPAZ TR.	M3	29,146	198,00
			LOUBVOZDOJKA			
SO 301.2	SO 301.2	1	HLOUBENÍ RYH DO JINPAZ (NEPAZ TR.	M3	1,244	198,00
			LOUBVOZDOJKA			
SO 311	SO 311	1	HLOUBENÍ RYH DO JINPAZ (NEPAZ TR.	M3	84,75	198,00
			LOUBVOZDOJKA			
SO 312	SO 312	1	HLOUBENÍ RYH DO JINPAZ (NEPAZ TR.	M3	46,429	198,00
			LOUBVOZDOJKA			
SO 312.1	SO 312.1	1	HLOUBENÍ RYH DO JINPAZ (NEPAZ TR.	M3	12,185	198,00
			LOUBVOZDOJKA			

Obr.10 výskyt položky 132732 v nabídkovém rozpočtu zhotovitele

K požadované jednotkové ceně ve výši 198,00 Kč/m³ nemáme námitek.

2.11 Pol. č. 111 - 17110. - ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM [požadovaná jednotková cena 66,00 Kč/M3]

Zhotovitel uvádí, že jednotkovou cenu převzal z nabídkového rozpočtu stavby z SO 301.1 - Dešťová kanalizace - větev A, kde se tato položka vyskytuje. Položka se vyskytuje v několika dalších stavebních objektech stavby se shodnou jednotkovou cenou. Položka se v nabídkovém rozpočtu stavby vyskytuje v SO 301.1 s jednotkovou cenou ve výši 66,00 Kč/M3. Toto je patrné v příloženém OBR. 11.

Položka: 17110						
SO 101	SO 101	1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	36,841	66,00
SO 301.1	SO 301.1	1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	3,497,327	66,00
SO 301.2	SO 301.2	1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	570,090	66,00

Obr.11 výskyt položky 17110 v nabídkovém rozpočtu zhotovitele

K požadované jednotkové ceně ve výši 66,00 Kč/m³ nemáme námitek.

2.12 Pol. č. 112 - 17411.a - ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM [požadovaná jednotková cena 198,00 Kč/M3]

Zhotovitel uvádí, že jednotkovou cenu převzal z nabídkového rozpočtu stavby z SO 311 - Přeložka kanalizace v km 0,040 větve B, kde se tato položka vyskytuje. Položka se nevyskytuje v dalších stavebních objektech stavby se shodnou jednotkovou cenou. Položku je možné dohledat i s nižší jednotkovou cenou ve SO 312.1 a SO 312.2, tyto však nebylo možné využít z důvodu rozdílné specifikace položky a příbuznosti prováděných prací. Položka se v nabídkovém rozpočtu stavby vyskytuje v SO 311 s jednotkovou cenou ve výši 198,00 Kč/M3. Toto je patrné v příloženém OBR. 12.

Položka: 17411						
SO 311	SO 311	1	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	536,446	198,00
SO 312.1	SO 312.1	1	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	35,293	39,00
SO 312.2	SO 312.2	1	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	4,984	66,00

Obr.12 výskyt položky 17411.a v nabídkovém rozpočtu zhotovitele

K požadované jednotkové ceně ve výši 198,00 Kč/m³ nemáme námitek.

2.13 Pol. č. 113 - 17481. - ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ [požadovaná jednotková cena 330,00 Kč/M3]

Zhotovitel uvádí, že jednotkovou cenu převzal z nabídkového rozpočtu stavby z SO 301.1 - Dešťová kanalizace - větev A, kde se tato položka vyskytuje. Položka se vyskytuje v několika dalších stavebních objektech stavby se shodnou jednotkovou cenou. Položka se v nabídkovém rozpočtu stavby vyskytuje v SO 301.1 s jednotkovou cenou ve výši 330,00 Kč/M3. Toto je patrné v příloženém OBR. 13

Položka: 17481						
SO 101	SO 101	1	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	9,360	309,00
SO 301.2	SO 301.2	1	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	4,800	330,00
SO 301.4	SO 301.4	1	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2,576,337	330,00
SO 301.2	SO 301.2	1	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,383,991	330,00
SO 311	SO 311	1	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	50,933	330,00
SO 312.1	SO 312.1	1	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	122,858	330,00
SO 312.2	SO 312.2	1	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	4,215	330,00

Obr. 13 výskyt položky 17481 v nabídkovém rozpočtu zhotovitele

K požadované jednotkové ceně ve výši 330,00 Kč/m³ nemáme námitek.

2.14 Pol. č. 114 - 17581. - OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ [požadovaná jednotková cena 330,00 Kč/M3]

Zhotovitel uvádí, že jednotkovou cenu převzal z nabídkového rozpočtu stavby z SO 311 - Přeložka kanalizace v km 0,040 větev B, kde se tato položka vyskytuje. Položka se vyskytuje v dalších stavebních objektech stavby se shodnou jednotkovou cenou. Položku je možné dohledat i s nižší jednotkovou cenou ve SO 301.1 a SO 301.2, tyto však nebylo možné využít z důvodu rozdílného rozsahu prováděných prací. Položka se v nabídkovém rozpočtu stavby vyskytuje v SO 311 s jednotkovou cenou ve výši 330,00 Kč/M3. Toto je patrné v příloženém OBR. 14.

Položka: 17581						
SO 101	SO 101	1	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	41,545	330,00
SO 301.1	SO 301.1	1	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	713,191	263,00
SO 301.2	SO 301.2	1	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	291,423	263,00
SO 311	SO 311	1	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	57,657	330,00
SO 312.1	SO 312.1	1	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	28,331	330,00
SO 312.2	SO 312.2	1	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	6,747	330,00

Obr. 14 výskyt položky 17581 v nabídkovém rozpočtu zhotovitele

K požadované jednotkové ceně ve výši 330,00 Kč/m³ nemáme námitek.

2.15 Pol. č. 115 - 18110. - ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I [požadovaná jednotková cena 66,00 Kč/M2]

Zhotovitel uvádí, že jednotkovou cenu převzal z nabídkového rozpočtu stavby z SO 301.1 - Dešťová kanalizace - větev A, kde se tato položka vyskytuje. Položka se vyskytuje v několika dalších stavebních objektech stavby se shodnou jednotkovou

cenou. Položka se v nabídkovém rozpočtu stavby vyskytuje v SO 301.1 s jednotkovou cenou ve výši 66,00 Kč/M2. Toto je patrné v příloženém OBR. 15

Položka: 18110						
SO 301.1	SO 301.1	1	OPRAVA PLAVE SE ZHUTNĚNÍM	M2	172,24	66,00
SO 301.1	SO 301.1	1	OPRAVA PLAVE SE ZHUTNĚNÍM	M2	1,580 (15)	66,00
SO 301.2	SO 301.2	1	OPRAVA PLAVE SE ZHUTNĚNÍM	M2	540,94	66,00
SO 301.1	SO 301.1	1	OPRAVA PLAVE SE ZHUTNĚNÍM	M2	10,000	66,00
SO 301.1	SO 301.1	1	OPRAVA PLAVE SE ZHUTNĚNÍM	M2	2,500	66,00
SO 301.2	SO 301.2	1	OPRAVA PLAVE SE ZHUTNĚNÍM	M2	17,100	66,00

Obr. 15 - výskyt položky 18110 v nabídkovém rozpočtu zhotovitele

K požadované jednotkové ceně ve výši 66,00 Kč/m² nemáme námitek.

2.16 Pol. č. 116 - 18232. - ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M [požadovaná jednotková cena 23,00 Kč/M2]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výši jednotkové ceny položky dle cenové soustavy OTSKP v cenové úrovni 2019, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy OTSKP 2019. Jednotková cena položky dle OTSKP 2019 je 23,00 Kč/M2, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

K požadované jednotkové ceně ve výši 23,00 Kč/m² nemáme námitek.

2.17 Pol. č. 117 - 18241. - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM [požadovaná jednotková cena 14,00 Kč/M2]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výši jednotkové ceny položky dle cenové soustavy OTSKP v cenové úrovni 2019, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy OTSKP 2019. Jednotková cena položky dle OTSKP 2019 je 14,00 Kč/M2, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

K požadované jednotkové ceně ve výši 14,00 Kč/m² nemáme námitek.

2.18 Pol. č. 118 - 212625. - TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘÍ [požadovaná jednotková cena 198,00 Kč/M]

Zhotovitel uvádí, že jednotkovou cenu převzal z nabídkového rozpočtu stavby z SO 301.1 - Dešťová kanalizace - větev A, kde se tato položka vyskytuje. Položka se vyskytuje v několika dalších stavebních objektech stavby se shodnou jednotkovou cenou. Položka se v nabídkovém rozpočtu stavby vyskytuje v SO 301.1 s jednotkovou cenou ve výši 198,00 Kč/M. Toto je patrné v příloženém OBR. 16.

III/312 27 DOLNÍ MORAVA, PRODLOUŽENÍ A ZOKRUHOVÁNÍ SILNICE, ETAPA 1
POSOUZENÍ JEDNOTKOVÝCH CEN NOVÝCH POLOŽEK ZBV Č. 6

Položka: 212625						
SO 311	SO 311	1	PRATNODT KOMPL. Z TRUB ZPLASTENI	M	12,400	198,00
			DN DO 100MM ZTR. 12			
SO 311	SO 311	2	PRATNODT KOMPL. Z TRUB ZPLASTENI	M	1,019,710	198,00
			DN DO 100MM ZTR. 12			
SO 311	SO 311	2	PRATNODT KOMPL. Z TRUB ZPLASTENI	M	140,300	198,00
			DN DO 100MM ZTR. 12			
SO 311	SO 311	2	PRATNODT KOMPL. Z TRUB ZPLASTENI	M	128,700	198,00
			DN DO 100MM ZTR. 12			
SO 311	SO 311	2	PRATNODT KOMPL. Z TRUB ZPLASTENI	M	45,500	198,00
			DN DO 100MM ZTR. 12			
SO 311	SO 311	2	PRATNODT KOMPL. Z TRUB ZPLASTENI	M	17,200	198,00
			DN DO 100MM ZTR. 12			

Obr. 16 – výskyt položky 212625 v nabídkovém rozpočtu zhotovitele

K požadované jednotkové ceně ve výši 198,00 Kč/m nemáme námitek.

2.19 Pol. č. 119 – 451313. – PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 [požadovaná jednotková cena 2 895,00 Kč/M3]

Zhotovitel uvádí, že jednotkovou cenu převzal z nabídkového rozpočtu stavby z SO 312.1 – Přeložky vodovodu – větev B, kde se obdobná položka vyskytuje. Položka se vyskytuje v této variantě pouze v tomto stavebním objektu stavby se shodnou jednotkovou cenou. Položka se v nabídkovém rozpočtu stavby vyskytuje v SO 312.1 s jednotkovou cenou ve výši 2 895,00 Kč/M3. Toto je patrné v příloženém OBR. 17.

Položka: 451313						
SO 312.1	SO 312.1	4	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z	M3	1,190	2 895,00
			PROSTÉHO BETONU C16/20			
SO 312.1	SO 312.1	4	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z	M3	9,475	2 895,00
			PROSTÉHO BETONU C16/20			

Obr. 17 – výskyt položky 451313 v nabídkovém rozpočtu zhotovitele

K požadované jednotkové ceně ve výši 2 895,00 Kč/m³ nemáme námitek.

2.20 Pol. č. 120 – 87134. – POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 200MM [požadovaná jednotková cena 817,00 Kč/M]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výší jednotkové ceny položky dle cenové soustavy OTSKP v cenové úrovni 2019, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy OTSKP 2019. Jednotková cena položky dle OTSKP 2019 je 817,00 Kč/M, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

K požadované jednotkové ceně ve výši 817,00 Kč/m nemáme námitek.

2.21 Pol. č. 121 – 87144. – POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 250MM [požadovaná jednotková cena 1 580,00 Kč/M]

Zhotovitel uvádí, že jednotkovou cenu převzal z nabídkového rozpočtu stavby z SO 311 – Přeložka kanalizace v km 0,040 větve B, kde se tato položka vyskytuje. Položka se nevyskytuje v dalších stavebních objektech stavby se shodnou jednotkovou cenou. Položku je možné dohledat i s nižší jednotkovou cenou ve SO

3011, tento výskyt však nebylo možné využít z důvodu rozdílné specifikace položky a příbuznosti prováděných prací. Položka se v nabídkovém rozpočtu stavby vyskytuje v SO 311 s jednotkovou cenou ve výši 1 580,00 Kč/M. Toto je patrné v příloženém OBR. 18.

Položka: 144						
SO 301	SO 301	1	POTRUBÍ Z TP/B PLASTOVÝCH	M	14 900	1 580,00
			TLAKOVÝCH HRDLŮVÝCH DN DO 1100			
SO 3011	SO 3011	1	POTRUBÍ Z TP/B PLASTOVÝCH	M	1 150	227,90
			TLAKOVÝCH HRDLŮVÝCH DN DO 300			
SO 311	SO 311	1	POTRUBÍ Z TP/B PLASTOVÝCH	M	12 870	1 580,00
			TLAKOVÝCH HRDLŮVÝCH DN DO 1100			

Obr. 18 výskyt položky 87144 v nabídkovém rozpočtu zhotovitele

K požadované jednotkové ceně ve výši 1 580,00 Kč/m nemáme námitek.

2.22 Pol. č. 122 - 899651. - TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM [požadovaná jednotková cena 39,00 Kč/M]

Zhotovitel uvádí, že jednotkovou cenu převzal z nabídkového rozpočtu stavby z SO 3011 - Dešťová kanalizace - větev A, kde se tato položka vyskytuje. Položka se vyskytuje v několika dalších stavebních objektech stavby se shodnou jednotkovou cenou. Položka se v nabídkovém rozpočtu stavby vyskytuje v SO 3011 s jednotkovou cenou ve výši 39,00 Kč/M. Toto je patrné v příloženém OBR. 19.

Položka: 899651						
SO 301	SO 301	1	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM	M	34 200	39,00
SO 3011	SO 3011	1	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM	M	715 500	39,00
SO 3012	SO 3012	1	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM	M	4 600	39,00
SO 311	SO 311	1	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM	M	12 900	39,00
SO 3121	SO 3121	1	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM	M	25 000	39,00

Obr. 19 výskyt položky 899651 v nabídkovém rozpočtu zhotovitele

K požadované jednotkové ceně ve výši 39,00 Kč/m nemáme námitek.

2.23 Pol. č. 123 - 89999. - NAPOJENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ DN200 NA STÁVAJÍCÍ STOKY [požadovaná jednotková cena 2 390,05 Kč/KS]

Položka, ani jí obdobná se v nabídkovém rozpočtu stavby nevyskytuje. Zhotovitel jednotkovou cenu stanovil na základě individuální kalkulace. Detailní rozbor položek kalkulace je uveden níže. Pro posouzení jednotkové ceny byly doloženy bližší specifikaci položek kalkulace. Jednotlivé položky individuální kalkulace jsou posuzovány níže.

DETAILNÍ ROZBOR POLOŽEK KALKULACE POL. Č. 123:

I. Materiál:

58931963 - beton C8/10 kamenivo frakce 0/8 [požadovaná jednotková cena 2 330,00 Kč/m³]

Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výši jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni 2020/II, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v

porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS 2020/II. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/II je 2 330,00 Kč/M3, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

Proti požadované jednotkové ceně ve výši 2 330,00 Kč/m³ nemáme námitek.

II. Práce:

712000530 - Dělník [požadovaná jednotková cena 282,606 Kč/hod]

Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výší jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni 2020/I, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS 2020/I. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/I je 210,90 Kč/hod, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny. Dále dochází k započtení zákonné sazby 34 % na sociální a zdravotní odvody. Dle našich zkušeností je možné uvažovat tyto náklady za adekvátní pro dělníka ve velké stavební firmě a považovat je za v místě a čase obvyklé.

Požadovanou jednotkovou cenu ve výši 282,606 Kč/hod je možné akceptovat.

III. Stroje:

SS95172000100 - Bourací kladivo [požadovaná jednotková cena 100,00 Kč/hod]

Jednotková cena byla porovnána s cenovými soustavami. Položku se shodným kódovým označením nebylo možné dohledat. Položka byla tedy porovnávána s obdobnými položkami dle cenové soustavy ÚRS. Jednotkové ceny obdobných položek jsou výrazně nižší. V úvahu je však vhodné brát i velice malý rozsah prováděných prací. Dle našich zkušeností a dostupných informací je možné považovat uvedené náklady za přiměřené a v místě a čase obvyklé.

Požadovanou jednotkovou cenu ve výši 100,- Kč/hod je možné akceptovat.

IV. Ostatní přímé náklady:

Neobsazeno.

V. Režie

Zhotovitel přímé náklady navyšuje o Výrobní režii a Správní režii v souhrnné výši 37 % z Přímých nákladů, Výrobní režie ve výši 15 % a Správní režie ve výši 22 %. Vzhledem k tomu, že v SOD není pevně zakotven kalkulační vzorec, nelze v obecné rovině Zhotoviteli tento postup rozporovat, protože výši režii a zisku si stanovuje každá stavební firma sama. Obvyklá výše je dle našich zkušeností obvykle 5+5 %.

V. Zisk

Zhotovitel přímé náklady navyšuje o Výrobní režii a Správní režii v souhrnné výši 37 % z Přímých nákladů, Výrobní režie ve výši 15 % a Správní režie ve výši 22 %. Následně výslednou sumu navyšuje o Zisk ve výši 14 %. Vzhledem k tomu, že v SOD není pevně zakotven kalkulační vzorec, nelze v obecné rovině Zhotoviteli

tento postup rozporovat, protože výši režii a zisku si stanovuje každá stavební firma sama. Obvyklá výše je dle našich zkušeností obvykle 5+5+5 %.

Pro stanovení výše výrobní režie, správní režie a zisku je dle Zhotovitele použito nastavení v nejnižší úrovni z „Cenové a technické podmínky“ – Katalog popisů a směrných cen stavebních prací pro rok 2020 společnosti ÚRS, část „Směrné ceny stavebních prací“.

Požadovanou jednotkovou cenu ve výši 2 390,05 Kč/ks není možné rozporovat.

2.24 Pol. č. 124 – 899991. – PROVEDENÍ VYÚSTĚNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ DN DO 250MM DO PŘÍKOPU, VČ. OPEVNĚNÍ KAMENNOU ROVNANIOU [požadovaná jednotková cena 4 286,96 Kč/KS]

Položka, ani jí obdobná se v nabídkovém rozpočtu stavby nevyskytuje. Zhotovitel jednotkovou cenu stanovil na základě individuální kalkulace. Detailní rozbor položek kalkulace je uveden níže. Pro posouzení jednotkové ceny byly doloženy bližší specifikaci položek kalkulace. Jednotlivé položky individuální kalkulace jsou posuzovány níže.

DETAILNÍ ROZBOR POLOŽEK KALKULACE POL. Č. 124:

I. Materiál:

58380654 – kámen lomový neupravený třída I záhozový do 200kg [požadovaná jednotková cena 639,00 Kč/t]

Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výši jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni 2020/II, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS 2020/II. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/II je 639,00 Kč/T, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

Proti požadované jednotkové ceně ve výši 639,00 Kč/m³ nemáme námitek.

II. Práce:

712000530 – Dělník [požadovaná jednotková cena 282,606 Kč/hod]

Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výši jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni 2020/I, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS 2020/I. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/I je 210,90 Kč/hod, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny. Dále dochází k započtení zákonné sazby 34 % na sociální a zdravotní odvody. Dle našich zkušeností je možné uvažovat tyto náklady za adekvátní pro dělníka ve velké stavební firmě a považovat je za v místě a čase obvyklé.

Požadovanou jednotkovou cenu ve výši 282,606 Kč/hod je možné akceptovat.

III. Stroje:

101010021100 - Kolové rypadlo výkon 60,2 kW objem lopaty 0,65 m³ dosah 9,0 m [požadovaná jednotková cena 1140,00 Kč/hod]

Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výši jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni 2020/I, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS 2020/I. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/I je 1 140,00 Kč/SH, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

Proti požadované jednotkové ceně ve výši 1 140,00 Kč/hod nemáme námitek.

IV. Ostatní přímé náklady:

Neobsazeno.

V. Režie

Zhotovitel přímé náklady navyšuje o Výrobní režii a Správní režii v souhrnné výši 37 % z Přímých nákladů, Výrobní režie ve výši 15 % a Správní režie ve výši 22 %. Vzhledem k tomu, že v SOD není pevně zakotven kalkulační vzorec, nelze v obecné rovině Zhotoviteli tento postup rozporovat, protože výši režii a zisku si stanovuje každá stavební firma sama. Obvyklá výše je dle našich zkušeností obvykle 5+5 %.

V. Zisk

Zhotovitel přímé náklady navyšuje o Výrobní režii a Správní režii v souhrnné výši 37 % z Přímých nákladů, Výrobní režie ve výši 15 % a Správní režie ve výši 22 %. Následně výslednou sumu navyšuje o Zisk ve výši 14 %. Vzhledem k tomu, že v SOD není pevně zakotven kalkulační vzorec, nelze v obecné rovině Zhotoviteli tento postup rozporovat, protože výši režii a zisku si stanovuje každá stavební firma sama. Obvyklá výše je dle našich zkušeností obvykle 5+5+5 %.

Pro stanovení výše výrobní režie, správní režie a zisku je dle Zhotovitele použito nastavení v nejnižší úrovni z „Cenové a technické podmínky“ – Katalog popisů a směrných cen stavebních prací pro rok 2020 společnosti ÚRS, část „Směrné ceny stavebních prací“.

Požadovanou jednotkovou cenu ve výši 4 286,96 Kč/ks není možné rozporovat.

2.25 Pol. č. 125 - 899992. - PROVEDENÍ PROSTUPU PRO POTRUBÍ DN 250 DO BETONOVÉ ZÍDKY TL.300MM [požadovaná jednotková cena 2 390,05 Kč/KS]

Položka, ani jí obdobná se v nabídkovém rozpočtu stavby nevyskytuje. Zhotovitel jednotkovou cenu stanovil na základě individuální kalkulace. Detailní rozbor položek

kalkulace je uveden níže. Pro posouzení jednotkové ceny byly doloženy bližší specifikaci položek kalkulace. Jednotlivé položky individuální kalkulace jsou posuzovány níže.

DETAILNÍ ROZBOR POLOŽEK KALKULACE POL. Č. 125:

I. Materiál:

58931963 – beton C8/10 kamenivo frakce 0/8 [požadovaná jednotková cena 2 330,00 Kč/m³]

Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výší jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni 2020/II, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS 2020/II. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/II je 2 330,00 Kč/M³, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

Proti požadované jednotkové ceně ve výši 2 330,00 Kč/m³ nemáme námitek.

II. Práce:

712000530 – Dělník [požadovaná jednotková cena 282,606 Kč/hod]

Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výší jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni 2020/I, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS 2020/I. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/I je 210,90 Kč/hod, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny. Dále dochází k započtení zákonné sazby 34 % na sociální a zdravotní odvody. Dle našich zkušeností je možné uvažovat tyto náklady za adekvátní pro dělníka ve velké stavební firmě a považovat je za v místě a čase obvyklé.

Požadovanou jednotkovou cenu ve výši 282,606 Kč/hod je možné akceptovat.

III. Stroje:

S595172000100 – Bourací kladivo [požadovaná jednotková cena 100,00 Kč/hod]

Jednotková cena byla porovnána s cenovými soustavami. Položku se shodným kódovým označením nebylo možné dohledat. Položka byla tedy porovnávána s obdobnými položkami dle cenové soustavy ÚRS. Jednotkové ceny obdobných položek jsou výrazně nižší. V úvahu je však vhodné brát i velice malý rozsah prováděných prací. Dle našich zkušeností a dostupných informací je možné považovat uvedené náklady za přiměřené a v místě a čase obvyklé.

Požadovanou jednotkovou cenu ve výši 100,- Kč/hod je možné akceptovat.

IV. Ostatní přímé náklady:

Neobsazeno.

V. Režie

Zhotovitel přímé náklady navyšuje o Výrobní režii a Správní režii v souhrnné výši 37 % z Přímých nákladů, Výrobní režie ve výši 15 % a Správní režie ve výši 22 %. Vzhledem k tomu, že v SOD není pevně zakotven kalkulační vzorec, nelze v obecné rovině Zhotoviteli tento postup rozporovat, protože výši režii a zisku si stanovuje každá stavební firma sama. Obvyklá výše je dle našich zkušeností obvykle 5+5 %.

V. Zisk

Zhotovitel přímé náklady navyšuje o Výrobní režii a Správní režii v souhrnné výši 37 % z Přímých nákladů, Výrobní režie ve výši 15 % a Správní režie ve výši 22 %. Následně výslednou sumu navyšuje o Zisk ve výši 14 %. Vzhledem k tomu, že v SOD není pevně zakotven kalkulační vzorec, nelze v obecné rovině Zhotoviteli tento postup rozporovat, protože výši režii a zisku si stanovuje každá stavební firma sama. Obvyklá výše je dle našich zkušeností obvykle 5+5+5 %.

Pro stanovení výše výrobní režie, správní režie a zisku je dle Zhotovitele použito nastavení v nejnižší úrovni z „Cenové a technické podmínky“ – Katalog popisů a směrných cen stavebních prací pro rok 2020 společnosti ÚRS, část „Směrné ceny stavebních prací“.

Požadovanou jednotkovou cenu ve výši 2 390,05 Kč/ks není možné rozporovat.

2.26 Pol. č. 126 - 899993. - NAPOJENÍ POTRUBÍ DN200 OD HORSKÉ VPUSTI HV7 DO ČELA HORSKÉ VPUSTI HV6 S UTĚSNĚNÍM PROSTUPU [požadovaná jednotková cena 2 909,51 Kč/KS]

Položka, ani jí obdobná se v nabídkovém rozpočtu stavby nevyskytuje. Zhotovitel jednotkovou cenu stanovil na základě individuální kalkulace. Detailní rozbor položek kalkulace je uveden níže. Pro posouzení jednotkové ceny byly doloženy bližší specifikaci položek kalkulace. Jednotlivé položky individuální kalkulace jsou posuzovány níže.

DETAILNÍ ROZBOR POLOŽEK KALKULACE POL. Č. 126:

I. Materiál:

58931963 – beton C8/10 kamenivo frakce 0/8 [požadovaná jednotková cena 2 330,00 Kč/m³]

Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výši jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni 2020/II, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS 2020/II. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/II je 2 330,00 Kč/M³, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

Proti požadované jednotkové ceně ve výši 2 330,00 Kč/m³ nemáme námitek.

II. Práce:

712000530 - Dělník [požadovaná jednotková cena 282,606 Kč/hod]

Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výší jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni 2020/I, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS 2020/I. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/I je 210,90 Kč/hod, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny. Dále dochází k započtení zákonné sazby 34 % na sociální a zdravotní odvody. Dle našich zkušeností je možné uvažovat tyto náklady za adekvátní pro dělníka ve velké stavební firmě a považovat je za v místě a čase obvyklé.

Požadovanou jednotkovou cenu ve výši 282,606 Kč/hod je možné akceptovat.

III. Stroje:

S595172000100 – Bourací kladivo [požadovaná jednotková cena 100,00 Kč/hod]

Jednotková cena byla porovnána s cenovými soustavami. Položku se shodným kódovým označením nebylo možné dohledat. Položka byla tedy porovnávána s obdobnými položkami dle cenové soustavy ÚRS. Jednotkové ceny obdobných položek jsou výrazně nižší. V úvahu je však vhodné brát i velice malý rozsah prováděných prací. Dle našich zkušeností a dostupných informací je možné považovat uvedené náklady za přiměřené a v místě a čase obvyklé.

Požadovanou jednotkovou cenu ve výši 100,- Kč/hod je možné akceptovat.

IV. Ostatní přímé náklady:

Neobsazeno.

V. Režie

Zhotovitel přímé náklady navyšuje o Výrobní režii a Správní režii v souhrnné výši 37 % z Přímých nákladů, Výrobní režie ve výši 15 % a Správní režie ve výši 22 %. Vzhledem k tomu, že v SOD není pevně zakotven kalkulační vzorec, nelze v obecné rovině Zhotoviteli tento postup rozporovat, protože výši režii a zisku si stanovuje každá stavební firma sama. Obvyklá výše je dle našich zkušeností obvykle 5+5 %.

V. Zisk

Zhotovitel přímé náklady navyšuje o Výrobní režii a Správní režii v souhrnné výši 37 % z Přímých nákladů, Výrobní režie ve výši 15 % a Správní režie ve výši 22 %. Následně výslednou sumu navyšuje o Zisk ve výši 14 %. Vzhledem k tomu, že v SOD není pevně zakotven kalkulační vzorec, nelze v obecné rovině Zhotoviteli tento postup rozporovat, protože výši režii a zisku si stanovuje každá stavební firma sama. Obvyklá výše je dle našich zkušeností obvykle 5+5+5 %.

Pro stanovení výše výrobní režie, správní režie a zisku je dle Zhotovitele použito nastavení v nejnižší úrovni z „Cenové a technické podmínky“ – Katalog popisů a směrných cen stavebních prací pro rok 2020 společnosti ÚRS, část „Směrné ceny stavebních prací“.

Požadovanou jednotkovou cenu ve výši 2 909,51 Kč/ks není možné rozporovat.

2.27 Pol. č. 127 - 899994. - DODÁVKA + MONTÁŽ VYROVNÁVACÍHO PRSTENCE V=200MM PRO HORSKOU VPUSŤ HV6 [požadovaná jednotková cena 5 320,43 Kč/KS]

Položka, ani jí obdobná se v nabídkovém rozpočtu stavby nevyskytuje. Zhotovitel jednotkovou cenu stanovil na základě individuální kalkulace. Detailní rozbor položek kalkulace je uveden níže. Pro posouzení jednotkové ceny byly doloženy bližší specifikaci položek kalkulace. Jednotlivé položky individuální kalkulace jsou posuzovány níže.

DETAILNÍ ROZBOR POLOŽEK KALKULACE POL. Č. 127:

I. Materiál:

vyrovnávací prstenec pro horskou vpust' výška 200 mm [požadovaná jednotková cena 2 554,00 Kč/ks]

Jednotková cena byla porovnána s cenovými soustavami. Položku se shodným kódovým označením nebylo možné dohledat. Položka byla tedy porovnána s obdobnými položkami dle cenové soustavy ÚRS. Jednotkové ceny obdobných položek jsou nižší. V úvahu je však vhodné brát i velice malý rozsah prováděných prací. Zároveň byla položka porovnána s dostupnými ceniky na internetu. Dle našich zkušeností a dostupných informací je možné považovat uvedené náklady za přiměřené a v místě a čase obvyklé.

Požadovanou jednotkovou cenu ve výši 2 554,00 Kč/ks je možné akceptovat.

II. Práce:

712000530 - Dělník [požadovaná jednotková cena 282,606 Kč/hod]

Výše jednotkové ceny byla porovnána s výši jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni 2020/I, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS 2020/I. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/I je 210,90 Kč/hod, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny. Dále dochází k započtení zákonné sazby 34 % na sociální a zdravotní odvody. Dle našich zkušeností je možné uvažovat tyto náklady za adekvátní pro dělníka ve velké stavební firmě a považovat je za v místě a čase obvyklé.

Požadovanou jednotkovou cenu ve výši 282,606 Kč/hod je možné akceptovat.

III. Stroje:

101010021100 - Kolové rypadlo výkon 60,2 kW objem lopaty 0,65 m3 dosah 9,0 m [požadovaná jednotková cena 1140,00 Kč/hod]

Výše jednotkové ceny byla porovnána s výši jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni 2020/I, cenová úroveň byla použita pro

toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS 2020/I. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/I je 1 140,00 Kč/SH, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

Proti požadované jednotkové ceně ve výši 1 140,00 Kč/hod nemáme námitek.

IV. Ostatní přímé náklady:

Neobsazeno.

V. Režie

Zhotovitel přímé náklady navyšuje o Výrobní režii a Správní režii v souhrnné výši 37 % z Přímých nákladů. Výrobní režie ve výši 15 % a Správní režie ve výši 22 %. Vzhledem k tomu, že v SOD není pevně zakotven kalkulační vzorec, nelze v obecné rovině Zhotoviteli tento postup rozporovat, protože výši režii a zisku si stanovuje každá stavební firma sama. Obvyklá výše je dle našich zkušeností obvykle 5+5 %.

V. Zisk

Zhotovitel přímé náklady navyšuje o Výrobní režii a Správní režii v souhrnné výši 37 % z Přímých nákladů. Výrobní režie ve výši 15 % a Správní režie ve výši 22 %. Následně výslednou sumu navyšuje o Zisk ve výši 14 %. Vzhledem k tomu, že v SOD není pevně zakotven kalkulační vzorec, nelze v obecné rovině Zhotoviteli tento postup rozporovat, protože výši režii a zisku si stanovuje každá stavební firma sama. Obvyklá výše je dle našich zkušeností obvykle 5+5+5 %.

Pro stanovení výše výrobní režie, správní režie a zisku je dle Zhotovitele použito nastavení v nejnižší úrovni z „Cenové a technické podmínky“ – Katalog popisů a směrných cen stavebních prací pro rok 2020 společnosti ÚRS, část „Směrné ceny stavebních prací“.

Požadovanou jednotkovou cenu ve výši 5 320,43 Kč/ks není možné rozporovat.

2.28 Pol. č. 128 - 91772. - OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH [požadovaná jednotková cena 237,00 Kč/M]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výši jednotkové ceny položky dle cenové soustavy OTSKP v cenové úrovni 2019, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy OTSKP 2019. Jednotková cena položky dle OTSKP 2019 je 237,00 Kč/M, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

K požadované jednotkové ceně ve výši 237,00 Kč/m nemáme námitek.

2.29 Pol. č. 129 - 935822. - ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 100MM [požadovaná jednotková cena 1 620,00 Kč/M2]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výší jednotkové ceny položky dle cenové soustavy OTSKP v cenové úrovni 2019, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy OTSKP 2019. Jednotková cena položky dle OTSKP 2019 je 1 620,00 Kč/M2, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

K požadované jednotkové ceně ve výši 1 620,00 Kč/m² nemáme námitek.

3. Závěr

V rámci Změn během výstavby č. 6 bylo přidáno dvacet devět nových položek. Jednotkové ceny části položek byly přejaty z nabídkového rozpočtu Zhotovitele, kde se shodné nacházejí v jiných stavebních objektech. Pro položky bez výskytu byla dle možností použita pro ocenění cenová soustava OTSKP v cenové úrovni aktuální v době provádění prací. Pro specifické položky byly doloženy individuální kalkulace uvádějící rozsah a specifikaci daných prováděných prací.

Na základě takto doložených jednotkových cen položek není možné rozporovat jejich výši.

4. Přílohy

4.1 Individuální kalkulace

89999 NAPOJENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ DN200 NA STÁVAJÍCÍ STOKY

rozklad ocenění položky					
por. č.	číslo položky	název položky	MJ položky	množství / MJ agreg. položky	cena v Kč / MJ množství celkem v Kč
123	89999	NAPOJENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ DN200 NA STÁVAJÍCÍ STOKY	ks	3,000	2 390,05 7 170,15
I. Materiál					
58931963		beton C 8/10 kamenivo frakce 0/8	m3	0,750	2 330,00 Kč 1 747,50 Kč
Materiál celkem:					1 747,50 Kč
II. Práce:					
712000530		Dělník	hod	9,000	282,606 Kč 2 543,45 Kč
Mzdy celkem:					2 543,45 Kč
III. Stroje:					
S595172000100		Bourací kladivo	hod	3,000	100,000 Kč 300,00 Kč
Stroje celkem:					300,00 Kč
IV. Ostatní přímé náklady:					
					0,00 Kč
Ostatní přímé náklady celkem:					0,00 Kč
Materiál + Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady celkem :					4 590,95
V. Režie					
		Výrobní režie	%	15,000	688,64 Kč
		Správní režie	%	22,000	1 010,01 Kč
Režie celkem:					1 698,65
Materiál + Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady + Režie celkem :					6 289,60 Kč
VI. Zisk					
			15%	14,000	880,54
CENA CELKEM:					7 170,15 Kč

		rozklad ocenění položky					
poř. č.	číslo položky	název položky	MJ položky	množství / MJ agreg. položky	cena v Kč / MJ množství	celkem v Kč	
124	899991	PROVEDENÍ VYUSTĚNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ DN DO 250MM DC	ks	4,000	4 286,96	17 147,85	
I. Materiál							
58380654		kámen lomový neupravený třída I záhozový do 200kg	t	3,000	639,000 Kč	1 917,00 Kč	
						Materiál celkem:	1 917,00 Kč
II. Práce:							
712000530		Dělník	hod	24,000	282,606 Kč	6 782,54 Kč	
						Mzdy celkem:	6 782,54 Kč
III. Stroje:							
101010021100		Kolové rypadlo výkon 60,2 kW objem lopaty 0,65 m3 dosah 9,0 m	hod	2,000	1 140,000 Kč	2 280,00 Kč	
						Stroje celkem:	2 280,00 Kč
IV. Ostatní přímé náklady:							
							0,00 Kč
						Ostatní přímé náklady celkem:	0,00 Kč
Materiál + Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady celkem :						10 979,54	
V. Režie							
Výrobní režie			%	15,000		1 646,93 Kč	
Správní režie			%	22,000		2 415,50 Kč	
						Režie celkem:	4 062,43
Materiál + Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady + Režie celkem :						15 041,97 Kč	
VI. Zisk			%	14,000		2 105,88	
CENA CELKEM:						17 147,85 Kč	

899992 PROVEDENÍ PROSTUPU PRO POTRUBÍ DN 250 DO BETONOVÉ ŽIDKY TL.300MM

rozklad ocenění položky					
poř. č.	číslo položky	název položky	MJ položky	množství MJ agreg. položky	cena v Kč / MJ množství celkem v Kč
125	899992	PROVEDENÍ PROSTUPU PRO POTRUBÍ DN 250 DO BETONOVÉ ŽIDKY	ks	1,000	2 390,05 2 390,05
I. Materiál					
58931963		beton C 8/10 kamenivo frakce 0/8	m3	0,250	2 330,000 Kč 582,50 Kč
Materiál celkem:					582,50 Kč
II. Práce:					
712000530		Dělník	hod	3,000	282,606 Kč 847,82 Kč
Mzdy celkem:					847,82 Kč
III. Stroje:					
S595172004		Bourací kladivo	hod	1,000	100,000 Kč 100,00 Kč
Stroje celkem:					100,00 Kč
IV. Ostatní přímé náklady:					
					0,00 Kč
Ostatní přímé náklady celkem:					0,00 Kč
Materiál + Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady celkem :					1 530,32
V. Režie					
		Výrobní režie	%	15,000	229,55 Kč
		Správní režie	%	22,000	336,67 Kč
Režie celkem:					566,22
Materiál + Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady + Režie celkem :					2 096,54 Kč
VI. Zisk					
			%	14,000	293,52
CENA CELKEM:					2 390,05 Kč

899993 NAPOJENÍ POTRUBÍ DN200 OD HORSKÉ VPUSTI HV7 DO ČELA HORSKÉ VPUSTI HV6 S UTĚSNĚNÍM PROSTUPU

rozklad ocenění položky						
poř. č.	číslo položky	název položky	MJ položky	množství / MJ agreg. položky	cena v Kč / MJ množství	celkem v Kč
126	899993	NAPOJENÍ POTRUBÍ DN200 OD HORSKÉ VPUSTI HV7 DO ČELA HORSKÉ VPUSTI HV6 S UTĚSNĚNÍM PROSTUPU	ks	1,000	2 909,51	2 909,51
I. Materiál						
58931963		beton G 3/10 kamenná frakce 0/8	m3	0,250	2 330,000 Kč	582,50 Kč
Materiál celkem:						582,50 Kč
II. Práce:						
712000530		Dělník	hod	4,000	282,606 Kč	1 130,42 Kč
Mzdy celkem:						1 130,42 Kč
III. Stroje:						
S595172000100		Bourací kladivo	hod	1,500	100,000 Kč	150,00 Kč
Stroje celkem:						150,00 Kč
IV. Ostatní přímé náklady:						
Ostatní přímé náklady celkem:						0,00 Kč
Materiál + Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady celkem :						1 862,92
V. Režie						
		Výrobní režie	%	15,000		279,44 Kč
		Správní režie	%	22,000		409,84 Kč
Režie celkem:						689,28
Materiál + Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady + Režie celkem :						2 552,20 Kč
VI. Zisk						
			%	14,000		357,31
CENA CELKEM:						2 909,51 Kč

899994 DODÁVKA + MONTÁŽ VYROVNÁVACÍHO PRSTENCE V=200MM PRO HORSKOU VPUSŤ HV6

rozklad ocenění položky						
poř. č.	číslo položky	název položky	MJ položky	množství / MJ agreg. položky	cena v Kč / MJ množství	celkem v Kč
127	899994	DODÁVKA + MONTÁŽ VYROVNÁVACÍHO PRSTENCE V=200MM PRO HO	ks	1,000	5 320,43	5 320,43
I. Material						
		vyrovnávací prstenec pro horskou vpust výška 200 mm	ks	1,000	2 554,00 Kč	2 554,00 Kč
Material celkem:						2 554,00 Kč
II. Práce:						
712000530		Dělník	hod.	1,000	282,61 Kč	282,61 Kč
Mzdy celkem:						282,61 Kč
III. Stroje:						
101010021100		Kolové rypadlo výkon 60,2 kW objem lopaty 0,65 m3 dosah 9,0 m	hod.	0,500	1 140,00 Kč	570,00 Kč
Stroje celkem:						570,00 Kč
IV. Ostatní přímé náklady:						
						0,00 Kč
Ostatní přímé náklady celkem:						0,00 Kč
Material + Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady celkem :						3 406,61
V. Režie						
		Výrobní režie	%	15,000		510,99 Kč
		Správní režie	%	22,000		749,45 Kč
Režie celkem:						1 260,44
Material + Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady + Režie celkem :						4 667,05 Kč
VI. Zisk						
			%	14,000		653,39
CENA CELKEM:						5 320,43 Kč

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

ZBV č. 7

SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Předkládá:

Jméno: Jiří Burian
Funkce: vedoucí oddělení realizace
staveb

datum: 29. 09. 2020

podpis:

Schvaluje:


Jméno: Ing. Jiří Synek
Funkce: Technický náměstek

datum: 29. 09. 2020

vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji~~*

podpis:

*nehodící se škrtněte



Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice,
ETAPA 1

číslo a název SO/PS: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

číslo ZBV: 7

číslo změny SO/PS: 2. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	7
Změnový soupis prací	ANO	22
Zápis z KD stavby č. 5 ze dne 28.11.2019	ANO	3
Zápis z KD stavby č. 6 ze dne 7.5.2020	ANO	5
Zápis z KD stavby č. 7 ze dne 21.5.2020	ANO	5
Zápis z KD stavby č. 8 ze dne 11.6.2020	ANO	5
Zápis z KD stavby č. 9 ze dne 9.7.2020	ANO	6
Cenové posouzení	ANO	14

Krycí list ZBV

Název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I evidenční číslo stavby:		ZBV číslo: 07	
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen smlouva):			
Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice IČ: 00085031		Zhotovitel: KARETA s.r.o. Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál IČ: 62360213	
Cenová rekapitulace ZBV:			
Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	2 746 749,80 Kč	0,00 Kč	2 746 749,80 Kč
Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	2 746 749,80 Kč	0,00 Kč	2 746 749,80 Kč

Změnový list pro Změnu dle § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

ZBV číslo:

07

evidenční číslo stavby:

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen Smlouva)

Objednatel:SÚS Pardubického kraje
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031**Zhotovitel:**KARETA s.r.o.
Krnovská 1877 51, 79201 Bruntál
IČ: 62360213**Popis změny**

V původním řešení byly objízdné trasy součástí 2. etapy zokruhování v kompletním projektu Dolní Morava, která měla následovat bezprostředně po realizaci 1. etapy zokruhování komunikace III/31227, avšak byla závislá na získání pozemku a komunikace v majetku LČR, s.p. Z důvodu dlouhodobého majetkoprávního sporu a jeho nedořešení se realizace 2. etapy odkládá do doby vyřešení majetkoprávního sporu mezi státem a rodinou Liechtensteinů.

Ve Změně je tedy nutné vyřešit úpravy na objízdných trasách, které měly být původně řešeny v rámci 2. etapy rekonstrukce komunikace.

Tato ZBV č. 7 řeší rekonstrukci živičného povrchu místní komunikace s obousměrným provozem bez chodníku. V celé délce je na objízdné trase řešeno odvodnění, které je v současném stavu částečně řešeno betonovými tvarovkami. Toto řešení bude zachováno a doplněno. Rekonstrukce řeší úpravu objízdných tras provozovaných v souvislosti s realizací stavby „III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I“, kdy byla z důvodu přestavby uzavřena hlavní obslužná komunikace do střediska soustředěného okolo hotelu Vista a veškerá doprava byla obousměrně vedena po místní komunikaci, která svými dopravně-technickými parametry na tak výraznou dopravní zátěž není stavěna.

Jedná se o změnu, která nemá celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než limit 15 % z původní hodnoty závazku.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
(v Kč bez DPH)	2 746 749,80 Kč	0,00 Kč	2 746 749,80 Kč



Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno: Ing. Michal Jonáš	Datum: 29. 09. 2020	Podpis:
Technický dozor stavebníka	Jméno: Jiří Burian	Datum: 29. 09. 2020	Podpis:
zaměstnanec Objednatelů určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 29. 09. 2020	Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatelů a Zhotovitelů sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatelů a Zhotovitelů své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatelů:	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 29. 09. 2020	Podpis:
Zhotovitel:	Jméno: Ing. Marek Němec	Datum: 29. 09. 2020	Podpis:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I evidenční číslo stavby:			ZBV číslo: 07
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A			
	cena SO/PS dle Smlouvy 1 18 712 021,32 Kč	cena Stavby dle Smlouvy 2 69 566 281,33 Kč	
Cena SO/PS v předchozích ZBV:			
Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS 3 - zadat 616 846,76 Kč	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS 4 - zadat 0,00 Kč	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách 5=3-4 616 846,76 Kč	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách 6=5-1 19 328 868,08 Kč
cena SO/PS v této ZBV			
Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS 7 2 746 749,80 Kč	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS 8 - zadat 0,00 Kč	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS 9=7+8 2 746 749,80 Kč	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v % 10=(9/1)*100 14,679
cena SO/PS a Stavby po této změně			
Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných) 11=3+7 3 363 596,56 Kč	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných) 12=4+8 0,00 Kč	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných) 13=11+12 3 363 596,56 Kč	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně 14=(13/1)*100 17,976 %
cena SO/PS po této Změně 15=1+13 22 075 617,88 Kč	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy 16=(15/1)*100 117,976 %	cena Stavby po této Změně 17=2+13 72 929 877,89 Kč	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v % 18=(17/2)*100 104,835 %
uvedeny ceny stavebních a montážních prací veškeré údaje v Kč bez DPH			
Vyjádření dotčených stran:			
Projektant:	jméno: Ing. Michal Jonáš	Datum: 29. 09. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Jiří Burian	Datum: 29. 09. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 29. 09. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zhotovitel	jméno: Ing. Marek Němec	Datum: 29. 09. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
*nehodící se škrtněte			

PŘEHLED ZMĚN STUŽEV									
Název a evidenční číslo Stavby		4W312 37 Dolní Morava, prodloužení a zakružovací sílnice, STÁPIA 1							
Průběh odměry: odměra celá - měřeno v 2016		18 500 000 Kč		Měřítko: 1:1000		Měřítko: 1:1000		Měřítko: 1:1000	
Kalkulační výměra (m²): 10 000		10 000 m²		Měřítko: 1:1000		Měřítko: 1:1000		Měřítko: 1:1000	
Průměrná výměra (m²): 10 000		10 000 m²		Měřítko: 1:1000		Měřítko: 1:1000		Měřítko: 1:1000	

PŘEHLED ZMĚN STUŽEV									
Název a evidenční číslo Stavby		4W312 37 Dolní Morava, prodloužení a zakružovací sílnice, STÁPIA 1							
Průběh odměry: odměra celá - měřeno v 2016		18 500 000 Kč		Měřítko: 1:1000		Měřítko: 1:1000		Měřítko: 1:1000	
Kalkulační výměra (m²): 10 000		10 000 m²		Měřítko: 1:1000		Měřítko: 1:1000		Měřítko: 1:1000	
Průměrná výměra (m²): 10 000		10 000 m²		Měřítko: 1:1000		Měřítko: 1:1000		Měřítko: 1:1000	

Průběh odměry: odměra celá - měřeno v 2016

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, E1APA I

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Změna soupisu množství č. 07

poř. č. polož.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíln v Kč	rozdíln v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	121 950	121 950	0,000	82,00	9 999,90	9 999,90	0,000	0,000
2	9113A3	SVODIDLO OCEI SILNIČNÍ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	250 480	250 480	0,000	94,00	23 545,12	23 545,12	0,000	0,000
3	969134	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM VODOVODNÍCH	M	806 110	806 110	0,000	395,00	318 413,45	318 413,45	0,000	0,000
4	45131	PODKL. A VÝPLN VRSTVY Z PROST. BET.	M3	6 783	6 783	0,000	3 736,00	25 341,29	25 341,29	0,000	0,000
5	96688	VYBOURÁNÍ KANALIZAC. SACHET KOMPLETNÍCH	KUS	9 000	9 000	0,000	6 579,00	59 211,00	59 211,00	0,000	0,000
6	935222	PŘÍKOPOVÉ ŽLÁBY Z BETON. TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM	M	385 680	385 680	0,000	441,00	170 084,88	170 084,88	0,000	0,000
7	96687	VYBOURÁNÍ SILNIČNÍCH VPUSTI KOMPLETNÍCH	KUS	3 000	3 000	0,000	3 289,00	9 867,00	9 867,00	0,000	0,000
8	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	171 281	171 281	0,000	1 452,00	248 700,01	248 700,01	0,000	0,000
9	11372 a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	227 041	227 041	44,867	2 141,00	487 379,38	583 439,63	96 060,25	19,71
10	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU Z PLOCH VNĚJŠÍCH PLOCH S ASFALTOVÝM POHLEDEM	M3	662 227	662 227	0,000	465,00	307 935,56	307 935,56	0,000	0,000
11	96657	ODSTRANĚNÍ ŽLÁBY Z DIL.ČU (VČETI ŠTERBINOVÝCH) SÍRKY 500MM	M	120 420	120 420	0,000	163,00	19 628,46	19 628,46	0,000	0,000
12	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVÉK TL DO 150MM	M	120 430	177 630	57,200	126,00	15 174,18	22 381,38	7 207,20	47,50
13	11329	ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	26 250	26 250	0,000	140,00	3 675,00	3 675,00	0,000	0,000
14	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 1	M3	3 213 290	3 213 290	0,000	95,00	305 262,55	305 262,55	0,000	0,000
15	21203	TRATIVODY KOMPLET. Z TRUB NEKOV. DN DO 150MM	M	916 730	916 730	0,000	184,00	168 678,32	168 678,32	0,000	0,000

Za zhotovitele:

Za objednatele:

-18-



KARETA s.r.o., Krmovská 51, 792 01 Bruntál
tel.: +420 554 716 727, fax: +420 554 716 484
iČ: 623 60 515, DIČ: CZ62360213

Datum:

Datum



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, E1APA 1

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Změna soupisu množství č. 07

por. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve zrušené	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	21197	OPĚŠTĚNÍ ODVOJNOVACÍCH ŽELEBER Z GEOTEXTILIE	M2	1 833 460	1 833 460	0,000	85,00	155 844 10	155 844 10	0,00	0,00
17	17120	UJ OŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	3 213 290	3 213 290	0,000	13,00	41 772 77	41 772 77	0,00	0,00
18	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLADKY PŘÍ POPLÁTKY Z A SKLADKY	M3	3 213 290	3 213 290	0,000	56,00	179 944 24	179 944 24	0,00	0,00
19	014101	POPLÁTKY Z A SKLADKY	M3	1 524 290	1 524 290	0,000	132,00	201 206 28	201 206 28	0,00	0,00
20	17180	UJ OŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	16 720	62 587	45 867	215,00	3 594 80	13 456 21	9 861 41	274 32
21	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	98 800	111 834	13 034	927,00	91 587 60	103 670 12	12 082 52	13 19
22	17171	UJ OŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU VRSTVENÝCH SE ZHUTNĚNÍM ZEMINY	M3	2 161 380	2 161 380	0,000	998,00	2 157 057 24	2 157 057 24	0,00	0,00
23	17131	UJ OŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU V AKTIVNÍ ZONĚ SE ZHUTNĚNÍM ZEMINY	M3	732 640	732 640	0,000	998,00	731 174 72	731 174 72	0,00	0,00
24	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	425 113	425 113	0,000	109,00	46 337 32	46 337 32	0,00	0,00
25	12110 a	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	669 010	669 010	0,000	109,00	72 922 09	72 922 09	0,00	0,00
26	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ PŘÍ SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	2 161 640	2 161 640	0,000	95,00	205 355 80	205 355 80	0,00	0,00
27	12110 b	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	170 946	170 946	0,000	109,00	18 633 11	18 633 11	0,00	0,00
28	014101 a	POPLÁTKY Z A SKLADKY	M3	170 950	170 950	0,000	132,00	22 565 40	22 565 40	0,00	0,00
29	17170	UJ OŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU VRSTVENÝCH SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 689 000	1 689 000	0,000	67,00	113 163 00	113 163 00	0,00	0,00
30	46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	30 000	30 000	0,000	1 471,00	44 130 00	44 130 00	0,00	0,00
31	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 150MM	M	92 190	92 190	0,000	389,00	35 861 91	35 861 91	0,00	0,00
32	917224 a	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 150MM	M	26 230	26 230	0,000	389,00	10 203 47	10 203 47	0,00	0,00
33	917424	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 150MM	M	1 099 970	1 158 970	59 000	1 269,00	1 395 861 93	1 470 732 93	74 871 00	5 36

Za zhotovitele:

Za objednávatele:

-13-



KARETA

KARETA s.r.o., Kriovská 51, 792 01 Bruntál
tel.: +420 554 716 727, fax: +420 554 716 484
IČ: 622 ev. 13, LÚČ: CZ02360213

Datum:

Datum:



37

Číslo: 00006031
Dle: CZ0006031

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, EIA/PA I

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Změna soupisu množství č. 07

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíln v Kč	rozdíln v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	58222	DLAŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	409,836	413,374	3,538	3 831,000	1 570 081,72	1 583 635,79	13 554,08	0,86
35	89712	VPUŠT KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	15,000	15,000	0,000	8 275,000	124 125,00	124 25,00	0,00	0,00
36	917424 a	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	250,180	250,180	0,000	1 201,000	300 466,18	300 466,18	0,00	0,00
37	9113A1	SVODIDLO OCELI SÍŇNÍ JEDNOSTR. UROVEŇ ZADRŽNÍ, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	122,350	122,350	0,000	1 053,000	128 813,49	128 813,49	0,00	0,00
38	89712 a	VPUŠT KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	14,000	14,000	0,000	8 275,000	115 850,00	115 850,00	0,00	0,00
39	89722	VPUŠT KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	4,000	4,000	0,000	34 541,000	138 164,00	138 164,00	0,00	0,00
40	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPAVNÍCH DN DO 150MM	M	50,020	50,020	0,000	352,000	17 607,04	17 607,04	0,00	0,00
41	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPAVNÍCH DN DO 300MM	M	48,270	48,270	0,000	453,000	21 866,31	21 866,31	0,00	0,00
42	9354R	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ SÍRKY NAD 300MM VČETNĚ MŘÍŽI	M	8,500	8,500	0,000	16 808,000	142 868,00	142 868,00	0,00	0,00
43	45157	PODKLADNÍ A VÝPLNĚ VRSŤVY Z KAMENIVA TĚŽKÉHO	M3	11,078	11,078	0,000	3 444,000	38 152,63	38 152,63	0,00	0,00
44	56310	VOZOVKOVÉ VRSŤVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	0,337	0,337	0,000	1 580,000	532,46	532,46	0,00	0,00
45	56334	VOZOVKOVÉ VRSŤVY Z FŠTERKODRŤI DO 200MM	M2	3,740	3,740	0,000	138,000	516,12	516,12	0,00	0,00
46	57472	VOZOVKOVÉ VÝTLUŽNÉ VRSŤVY Z TEXTILNÍ POHOZ DŇA A SVÁHU Z LOMOVÉHO KAMENÍ	M2	3,740	3,740	0,000	46,000	172,04	172,04	0,00	0,00
47	46451	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍ SPARASÍ Z ALIVKOU	M3	141,215	141,215	0,000	2 212,000	312 367,58	312 367,58	0,00	0,00
48	931323	MODIFIK. PRŮŘ DO 300MM2	M	120,430	120,430	0,000	172,000	20 713,96	20 713,96	0,00	0,00

Za zhotovitele:

-13-

Za objednatele:

-13-

Za zhotovitele:

-13-

Za objednatele:

-13-

Za zhotovitele:

-13-

Za objednatele:

-13-

Za zhotovitele:

-13-

Za objednatele:

-13-

Za zhotovitele:

-13-

Za objednatele:

-13-

Za zhotovitele:

-13-

Za objednatele:

-13-

Za zhotovitele:

-13-

Za objednatele:

-13-

Za zhotovitele:

-13-

Za objednatele:

-13-

Za zhotovitele:

-13-

Za objednatele:

-13-

Za zhotovitele:

-13-

Za objednatele:

-13-

Za zhotovitele:

-13-

Za objednatele:

-13-

Za zhotovitele:

-13-

Za objednatele:

-13-

Za zhotovitele:

-13-

Za objednatele:

-13-

Za zhotovitele:

-13-

Za objednatele:

-13-

Za zhotovitele:

-13-

Za objednatele:

-13-

Za zhotovitele:

-13-

Za objednatele:

-13-

Za zhotovitele:

-13-

Za objednatele:

-13-

Za zhotovitele:

-13-

Za objednatele:

-13-

Za zhotovitele:

-13-

Za objednatele:

-13-

Za zhotovitele:

-13-

Za objednatele:

-13-

Za zhotovitele:

-13-

Za objednatele:

-13-

Za zhotovitele:

-13-

Za objednatele:

-13-

Za zhotovitele:

-13-

Za objednatele:

-13-

Za zhotovitele:

-13-

Za objednatele:

-13-

Za zhotovitele:

-13-

Za objednatele:

-13-

Za zhotovitele:

-13-

Za objednatele:

-13-

Za zhotovitele:

-13-

Za objednatele:

-13-

Za zhotovitele:

-13-

Za objednatele:

-13-

Za zhotovitele:

-13-

Za objednatele:

-13-

Za zhotovitele:

-13-

Za objednatele:

-13-

Za zhotovitele:

-13-

Za objednatele:

-13-

Za zhotovitele:

-13-

Za objednatele:

-13-

Za zhotovitele:

-13-

Za objednatele:

-13-

Za zhotovitele:

-13-

Za objednatele:

-13-

Za zhotovitele:

-13-

Za objednatele:

-13-

Za zhotovitele:

-13-

Za objednatele:

-13-

Za zhotovitele:

-13-

Za objednatele:

-13-

Za zhotovitele:

-13-

Za objednatele:

-13-

Za zhotovitele:

-13-

Za objednatele:

-13-

Za zhotovitele:

-13-

Za objednatele:

-13-

Za zhotovitele:

-13-

Za objednatele:

-13-

Za zhotovitele:

-13-

Za objednatele:

-13-

Za zhotovitele:

-13-

Za objednatele:

-13-

Za zhotovitele:

-13-

Za objednatele:

-13-

Za zhotovitele:

-13-

Za objednatele:

-13-

Za zhotovitele:

-13-

Za objednatele:

-13-

Za zhotovitele:

-13-

Za objednatele:

-13-

Za zhotovitele:

-13-

Za objednatele:

-13-

Za zhotovitele:

-13-

Za objednatele:

-13-

Za zhotovitele:

-13-

Za objednatele:

-13-

Za zhotovitele:

-13-

Za objednatele:

-13-

Za zhotovitele:

-13-

Za objednatele:

-13-

Za zhotovitele:

-13-

Za objednatele:

-13-

Za zhotovitele:

-13-

Za objednatele:

-13-

Za zhotovitele:

-13-

Za objednatele:

-13-

Za zhotovitele:

-13-

Za objednatele:

-13-

Za zhotovitele:

-13-

Za objednatele:

-13-

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, E1APA 1

Číslo a název varianty: ZŘ -


Číslo a název objektu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Změna soupisu množství č. 07

por. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozíl v Kč	rozíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	11342B	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NEJMÉNĚ 10 CM DOPRAVA	1 KM	0,000	0,000	0,000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	110D	0,000	0,000	0,000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	121102	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM	M3	0,000	0,000	0,000	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	13170 R a	DOPRAVA ZEMINY S NALOŽENÍM NA DOPRAVNÍ PROSTREDEK	M3KM	0,000	0,000	0,000	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	13170 R b	DOPRAVA ZEMINY S NALOŽENÍM NA DOPRAVNÍ PROSTREDEK	M3KM	0,000	0,000	0,000	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	131732	III OČIŠTĚNÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽÍ TR 1. ODVOZ DO 2KM	M3	0,000	0,000	0,000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	132732	III OČIŠTĚNÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽÍ TR 1. ODVOZ DO 2KM	M3	0,000	0,000	0,000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	17110	III OČIŠTĚNÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUŤNĚNÍM	M3	0,000	0,000	0,000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	17411 a	ZASYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUŤNĚNÍM	M3	0,000	0,000	0,000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	17481	ZASYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	0,000	0,000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	0,000	0,000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	18110	UPRAVA PÍKŮ SE ZHUŤNĚNÍM V HORNÍM TR 1	M2	0,000	0,000	0,000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	0,000	0,000	0,000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	18241	ZAI OČIŠTĚNÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSÍVEM	M2	0,000	0,000	0,000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	212625	TRATIVODY KOMPI Z TRUB Z PÍKŮ HM DN DO 100MM. RÝHA TR 1	M	0,000	0,000	0,000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Za zhotovitele:



-13-



KARETA s.r.o., Křovská 51, 792 01 Bruměj
tel: +520 554 716 11, +520 554 716 485
e-mail: kareta@kareta.cz

Za objednatele:



Datum:



Společnost je zapsána v
Obchodním rejstříku
číslo 143658
IČ: 00018031
DIČ: CZ00035031

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, E/LAPA I

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Změna soupisu množství č. 07

poř. č.	kod položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem se změnou v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	451313	PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSÍVY / PROSTŘEDÍ BETONU C16/20	M3	0,000	0,000	0,000	2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	87134	POTRUBÍ Z TRUB PÍSTOVÝCH TLAKOVÝCH	M	0,000	0,000	0,000	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	87144	HRDLÍČKY DN DO 200MM	M	0,000	0,000	0,000	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	899651	POTRUBÍ Z TRUB PÍSTOVÝCH TLAKOVÝCH	M	0,000	0,000	0,000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	89999	HRDLÍČKY DN DO 250MM	KS	0,000	0,000	0,000	2 390,05	0,00	0,00	0,00	0,00
124	899991	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM	KS	0,000	0,000	0,000	4 280,96	0,00	0,00	0,00	0,00
125	899992	NAPJOJENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ DN200	KS	0,000	0,000	0,000	2 390,05	0,00	0,00	0,00	0,00
126	899993	NASTAVACÍ STOKY	KS	0,000	0,000	0,000	2 909,51	0,00	0,00	0,00	0,00
127	899994	PROVEDENÍ VYUŠTĚNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ DN DO 250MM DO PŘIKOPU VC	KS	0,000	0,000	0,000	5 320,43	0,00	0,00	0,00	0,00
128	91772	OPĚVNĚNÍ KAMENNOU ROVNANOU	KS	0,000	0,000	0,000	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	935822	PROVEDENÍ PROSTUPU PRO POTRUBÍ DN 250 DO BETONOVÉ ŽIDKY TL. 300MM	KS	0,000	0,000	0,000	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	015130	NAPJOJENÍ POTRUBÍ DN200 OD HORSKÉ VPUŠTI IV7 DO ČEJ A HORSKÉ VPUŠTI IV6 S UTĚSNĚNÍM PROSTUPU	KS	0,000	0,000	0,000	987,00	0,00	106 280,16	106 280,16	100,00
131	015330	DODAVKA + MONTÁŽ VYROVNÁVAČÍHO PRSTENCE V=200MM PRO HORSKOU VPUŠT IV6	M	0,000	0,000	0,000	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OBRUBA Z DIÁŽERNÍCH KOSTEK DROBNÝCH ŽLÁRY A RIGOLY DIÁŽERNÍ Z KOSTEK	M2	0,000	0,000	0,000	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		VFKYCH DO BETONU TL. 100MM	I	0,000	0,000	0,000	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		POPLÁTKY ZA LIKVIDACI ODPADU	I	0,000	0,000	0,000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02	I	0,000	0,000	0,000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		VYBOURANÝ ASEALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	I	0,000	0,000	0,000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		POPLÁTKY ZA LIKVIDACI ODPADU	I	0,000	0,000	0,000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNA SUT	I	0,000	0,000	0,000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Za zhotovitele:

-13-

Za objednavatele:

KARETA s.r.o., Krušská 51, 792 01 Bruntál
tel.: +420 554 716 727, fax: +420 554 716 484
IČ: 623 60 313 DIČ: CZ62360215

Datum:

Datum:



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, L'APA I

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Změna soupisu množství č. 07

por. č.	kod položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílnost v Kč	rozdílnost v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	03730	POMOC PRÁCE: ZABÍŠÍ NI-BO /ŘÍ/ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	0,000	1,000	1,000	56 108,99	0,00	56 108,99	56 108,99	100,00
133	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH / KAMENIVA NEŠTĚMEL FNEHO	M3	0,000	95,715	95,715	157,00	0,00	15 027,26	15 027,26	100,00
134	113742	PREZOVANI ZPEVNĚNÝCH PLOCH	M2	0,000	1 679,090	1 679,090	47,00	0,00	78 917,23	78 917,23	100,00
135	96656	ASFAUTOVÝCH TL DO 40MM	M	0,000	99,930	99,930	1 070,00	0,00	106 925,10	106 925,10	100,00
136	18130 R	ODSTRANĚNÍ ŽIABU Z DILCTI (VČET ŠTERBINOVÝCH) ŠÍŘKY 400MM	M2	0,000	60,740	60,740	6,00	0,00	364,44	364,44	100,00
137	45152	UPRAVA PLANÉ BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	0,000	25,629	25,629	812,00	0,00	20 810,75	20 810,75	100,00
138	56314	PODKLADNI A VÝPLŇOVÉ VRSTVY / KAMENIVA DRCENÉHO	M2	0,000	299,110	299,110	205,00	0,00	61 317,55	61 317,55	100,00
139	56932	VOZOVKOVÉ VRSTVY / MĚCHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL DO 200MM	M2	0,000	98,160	98,160	75,00	0,00	7 362,00	7 362,00	100,00
140	572221	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z ŠTĚRKODRHT TL DO 100MM	M2	0,000	1 675,040	1 675,040	12,00	0,00	20 100,48	20 100,48	100,00
141	58920	SPOJOVACÍ POSTRIK / ASFAUTU DO 1,0KG/M2	M	0,000	57,200	57,200	146,00	0,00	8 351,20	8 351,20	100,00
142	935812 a	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFAUTEM	M2	0,000	88,960	88,960	3 831,00	0,00	340 805,76	340 805,76	100,00
143	935812 b	ZIABY A RIGOLY DIAŽDĚNÉ Z KOSTEK	M2	0,000	167,630	167,630	3 831,00	0,00	642 190,53	642 190,53	100,00
144	58222 a	DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	0,000	0,000	0,000	3 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CELKEM						18 712 021,32	21 458 771,11	2 746 749,80	14,68

Za zhotovitele:

Za objednatele:

KARETA
KARETA s.r.o., Křovské 51, 792 01 Bruntál
tel. +420 554 716 100 fax +420 554 716 189
e-mail: kareta@kareta.cz

Číslo a název stavby
Číslo a název objektu
Číslo a název varianty
Číslo a název rozpočtu

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: KARETA s.r.o.

Základní cena: 18 712 021,32 Kč

Cena celková: 22 075 617,87 Kč

DPH: 4 635 879,75 Kč

Cena s daní: 26 711 497,62 Kč

Měrné jednotky:

1,00

Počet měrných jednotek:

22 075 617,87 Kč

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A
Rožpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	121,950	82,00	9 999,90
2	9113A3		SVODIDLO OCEĽ. SILNIČ. JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADKŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM svodnicové svodidlo (nebude zpětné použito)	M	250,480	94,00	23 545,12
3	969134		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM VODOVODNÍCH odstranění stávajícího trativodu	M	806,110	395,00	318 413,45
4	45131		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST. BET. vyplnění stávajícího trativodu cementobetonovou směsí	M3	6,783	3 736,00	25 341,29
5	96688		VYBOURÁNÍ KANALIZAČ. ŠACHET KOMPLETNÍCH odstranění trativodních šachet	KUS	9,000	6 579,00	59 211,00
5	935222		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON. TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM žlab odvodňovací, otevřený	M	385,680	441,00	170 084,88
6	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH odstranění stávajících uličních/horských vpustí + zaslepení přípojky	KUS	3,000	3 289,00	9 867,00
	ZBV:	06	ZBV č. 6		1,000		3 289,00
			aktuální množství		4,000		13 156,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Stavba:

Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odfrézování asf. vrstev tl. cca 70 mm	M3	171,281	1 452,00	248 700,01
9	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH vybourání stávající vozovky, frézování 110mm	M3	227,641	2 141,00	487 379,38
	ZBV:	07	ZBV č. 7		44,867		96 060,25
			aktuální množství		272,508		583 439,63
10	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTEM vybourání stávající vozovky, tl. 320mm	M3	662,227	465,00	307 935,56
11	96657		ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČETI ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM	M	120,420	163,00	19 628,46
			vybourání příčného odvodňovacího žlabu A - KM 0,010 odstranění betonového žlabu				
12	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 150MM	M	120,430	126,00	15 174,18
	ZBV:	07	ZBV č. 7		57,200		7 207,20
			aktuální množství		177,630		22 381,38
13	11329		ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z I OMŮVÉHO KAMENE rozebrání rovinaniny z balvanů - před restarací U slona (dl. 21m, v. 2,5m, tl. 0,5m)	M3	26,250	140,00	3 675,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14 12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I odkopy zeminy (bez odhumusování)	M3	3 213,290	95,00	305 262,55
15 21203		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM trativod vč. výkop, zásyp, trubka, bet. lože, obsyp šterkodrtí, (geotextilie ve vlastní položce) PVC DN 120mm	M	916,730	184,00	168 678,32
16 21197		OPI ÁSTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE trativod PVC DN 120mm	M2	1 833,460	85,00	155 844,10
17 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUŤNĚNÍ uložení zeminy na skládce	M3	3 213,290	13,00	41 772,77
ZBV: 06		ZBV č. 6		85,498		1 111,47
		aktuální množství		3 298,788		42 884,24
18 12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	3 213,290	56,00	179 944,24
19 014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	M3	1 524,290	132,00	201 206,28
20 17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosyp zeminy na parkovišti pod kačirek	M3	16,720	215,00	3 594,80

ZBV:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	07	ZBV č. 7		45,867		9 861,41
21 17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosyp kameniva do konstrukce	M3	98,800	927,00	13 456,21
ZBV:						
	07	ZBV č. 7		13,034		12 082,52
22 17171		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUT SE ZI EPŠENÍM ZEMINY provápnění 65% zeminy do násypů	M3	2 161,380	998,00	2 157 037,24
23 17131		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZONĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY zlepšení 30% zemní plně výměnou podkladu v tl. 0,3 m (zemní plášť uvažována 1,2*plocha vozovky)	M3	732,040	998,00	731 174,72
24 12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY odhumusování mimo ZPF tl. 0,1m	M3	425,113	109,00	46 337,32
25 12110	a	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY odhumusování ZPF tl.0,1m	M3	669,010	109,00	72 922,09
26 12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TÍR. I podmítky ZPF tl. 0,4m	M3	2 161,640	95,00	205 355,80

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Stavba:

SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Objekt:

SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Rozpočet:

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
27 12110	b	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY hrabanka z lesních pozemků, tl. 0,3m	M3	170,946	109,00	18 633,11
28 014101	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU hrabanka z lesních pozemků	M3	170,950	132,00	22 565,40
29 17170		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH SL. ZHUTNĚNÍM rozložení a hutnění zeminy ve svalu po vrstvách - trvale uložení zeminy na pozemcích Sněžníku	M3	1 689,000	67,00	113 163,00
30 46321		ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE sestavení rovnání z balvanů před rest. U Slona - dl. 15m, výška vč. základu 4 m, tl. 0,5 m dovoz balvanů na rovnání (z 80 % využít materiál ze staré zdi)	M3	30,000	1 471,00	44 130,00
31 917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obruba bet. silniční 1000/150-120/250	M	92,190	389,00	35 861,91
32 917224	a	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obruba bet. nájezdová 1000/150/150	M	26,230	389,00	10 203,47
33 917424		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obrubník žul. silniční OP6 2000-800/150/250, do bet. lože, XF3 (vč. oblouků)	M	1 099,970	1 269,00	1 395 861,93
ZBÍČ:	07	ZBÍČ. 7		59,000		74 871,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
34 58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC čtyřlínka ze žulové kostky drobné 100/100/100, do bet. lože, XF3	M2	409,836	3 851,00	1 570 081,72
ZBV:	07	ZBV č. 7		3,538		13 554,08
35 89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ uliční vpusti klasické	KUS	15,000	8 275,00	124 125,00
36 917424	a	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obrubník žul. silniční 2000-800/150/150 - nájezdový, do bet. lože, XF3	M	250,180	1 201,00	300 466,18
37 9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČNÍ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ. N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ. osazení svodidla včetně dodání nového svodidla	M	122,330	1 053,00	128 813,49
38 89712	u	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ uliční vpusti klasické, zdvojené	KUS	14,000	8 275,00	115 850,00
39 89722		VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ uliční vpusti horské	KUS	4,000	34 541,00	138 164,00
ZBV:	06	ZBV č. 6		7,000		241 787,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
40 87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM přípojky vpustí, DN 150, SN12 minimálně, PVC	M	11,000	379 951,00	379 951,00
41 87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM přípojky vpustí, DN 200, SN12 minimálně, PVC	M	50,020	17 607,04	17 607,04
42 9354R		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY NAID 300MM VČETNĚ MRÍŽÍ žlab příčný, uzavřený - polymerový žlab DN 500 zátěžové třídy D 400	M	48,270	21 866,31	21 866,31
43 45157		PODKI ADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO kačirek, tl. 150 mm u paty SO 201	M3	8,500	16 808,00	142 868,00
ZB1:	06	ZBV č. 6		11,078	3 444,00	38 152,63
44 56310		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA skladba (7) frakce 0-16 90mm	M3	12,360	42 567,84	42 567,84
				23,438	80 720,47	80 720,47
45 56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRŮ TL. DO 200MM skladba (7) drcené kamenivo frakce 16/32	M2	0,337	1 580,00	532,46
				3,740	138,00	516,12

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
46 57472		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE skladba (7) geotextilie 150 g/m2	M2	3,740	46,00	172,04
47 46451		POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE šlérk - přeliv, lomový kámen fr. 125-250, tl. 0,35 m (průměrná), odst. 6 TZ SO101-2	M3	141,215	2 212,00	312 367,58
48 931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 pružná asfaltová záливka za tepla	M	120,430	172,00	20 713,96
49 572131		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2 skladba (1) + (2) + (3) infiltrační postřik P 1,5kg/m2	M2	6 996,340	12,00	83 956,08
ZBV:	07	ZBV č. 7		1 596,050		19 152,60
		aktuální množství		8 592,390		103 108,68
50 572121		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 skladba (1) + (2) + (3) infiltrační postřik P 0,7kg/m2	M2	6 996,340	27,00	188 901,18
51 574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S skladba (2) asfaltový beton pro podkladní vstvy ACP 16+ 40/60 tl. 60-150mm dle TZ, uvažováno 110mm	M3	313,348	5 964,00	1 868 807,47

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
bude čerpáno dle skutečnosti a pokynu TDI						
ZBV.	07	ZBV č. 7		89,770		335 388,28
		aktuální množství		403,118		2 404 195,75
52 574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM skladba (1) + (2) + (3) ACO 11+ 50/70	M2	6 996,340	254,00	1 777 070,36
ZBV.	07	ZBV č. 7		1 673,040		423 460,16
		aktuální množství		8 671,380		2 202 530,52
53 574F76		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 80MM skladba (1) + (3) ACP 16+ 40/60	M2	4 147,720	477,00	1 978 462,44
54 56143		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL DO 150MM skladba (3) SC C8/10 120mm skladba (1) SC C8/10 150mm	M2	4 147,720	308,00	1 277 497,76
55 56334	a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRŮ TL DO 200MM skladba (3) štěrkodrt' ŠD 0/32 200mm	M2	212,670	138,00	29 348,46

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zúkrhování silnice, ETAPA 1

SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
56 56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRHTL. DO 250MM	M2	3 935,050	182,00	716 179,10
		skladba (1)				
		ŠD 0/32 220mm				
ZBV:	07	ZBV č. 7		299,110		54 438,02
		aktuální množství		4 234,160		770 617,12
57 02990		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE přeložení dřevěné info tabule A - km 0,030	KPL	1,000	10 526,00	10 526,00
58 014101	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU betonové prvky	M3	40,359	132,00	5 327,39
59 014101	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU asfalt	M3	1 061,149	132,00	140 071,67
60 014101	d	POPLATKY ZA SKLÁDKU lomový kámen	M3	26,250	132,00	3 465,00
101 014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,000	198,00	0,00
ZBV:	06	ZBV č. 6		23,790		4 710,42
		aktuální množství		23,790		4 710,42
102 014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,000	198,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I

Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:	06		ZBV č. 6		1,755		347,49
			aktuální množství		1,755		347,49
103	11332A		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	0,000	157,00	0,00
ZBV:	06		ZBV č. 6		11,895		1 867,52
			aktuální množství		11,895		1 867,52
104	11332B		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	T.KM	0,000	4,00	0,00
ZBV:	06		ZBV č. 6		1 308,450		5 233,80
			aktuální množství		1 308,450		5 233,80
105	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	0,000	13,00	0,00
ZBV:	06		ZBV č. 6		360,000		4 680,00
			aktuální množství		360,000		4 680,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
106 121102		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM	M3	0,000	157,00	0,00
ZBV:	06	ZBV č. 6		14,284		2 242,59
		aktuální množství		14,284		2 242,59
107 13170	R.a	DOPRAVA ZEMINY S NALOŽENÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK	M3KM	0,000	185,00	0,00
ZBV:	06	ZBV č. 6		433,205		80 142,93
		aktuální množství		433,205		80 142,93
108 13170	R.b	DOPRAVA ZEMINY S NALOŽENÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK	M3KM	0,000	185,00	0,00
ZBV:	06	ZBV č. 6		59,658		11 036,73
		aktuální množství		59,658		11 036,73
109 131732		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽÍ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM	M3	0,000	198,00	0,00
ZBV:	06	ZBV č. 6		44,280		8 767,44
		aktuální množství		44,280		8 767,44
110 132732		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽÍ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM	M3	0,000	198,00	0,00

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
111 17110	06	ZBV č. 6		65,245		12 918,51
		aktuální množství		65,245		12 918,51
111 17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUŤNĚNÍM	M3	0,000	66,00	0,00
112 17411	06	ZBV č. 6		86,641		5 718,31
		aktuální množství		86,641		5 718,31
112 17411	a	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUŤNĚNÍM	M3	0,000	198,00	0,00
113 17481	06	ZBV č. 6		22,884		4 531,03
		aktuální množství		22,884		4 531,03
113 17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	330,00	0,00
114 17581	06	ZBV č. 6		9,360		3 088,80
		aktuální množství		9,360		3 088,80
114 17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	330,00	0,00

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:	06	ZBV č. 6		41,545		13 709,85
		aktuální množství		41,545		13 709,85
115 18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	0,000	66,00	0,00
ZBV:	06	ZBV č. 6		110,200		7 273,20
		aktuální množství		110,200		7 273,20
116 18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V KOVINĚ V TL DO 0.15M	M2	0,000	23,00	0,00
ZBV:	06	ZBV č. 6		46,300		1 064,90
		aktuální množství		46,300		1 064,90
117 18241		ZAÍ. OŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	0,000	14,00	0,00
ZBV:	06	ZBV č. 6		46,300		648,20
		aktuální množství		46,300		648,20
118 212625		TRATIVODY KOMPL. Z TRUB Z PLASTI HM DN DO 100MM, RÝHA TR I	M	0,000	198,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:	06	ZBV č. 6		82,400		16 315,20
		aktuální množství		82,400		16 315,20
119 451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	0,000	2 895,00	0,00
ZBV:	06	ZBV č. 6		1,190		3 445,05
		aktuální množství		1,190		3 445,05
120 87134		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 200MM	M	0,000	817,00	0,00
ZBV:	06	ZBV č. 6		75,500		61 683,50
		aktuální množství		75,500		61 683,50
121 87144		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 250MM	M	0,000	1 580,00	0,00
ZBV:	06	ZBV č. 6		6,900		10 902,00
		aktuální množství		6,900		10 902,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
122 899651		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM	M	0,000	39,00	0,00
ZBV:	06	ZBV č. 6		84,400		3 291,60
		aktuální množství		84,400		3 291,60
123 89999		NAPOJENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ DN200 NA SÍŤ AVAJÍCÍ STOKY	KS	0,000	2 390,05	0,00
ZBV:	06	ZBV č. 6		3,000		7 170,15
		aktuální množství		3,000		7 170,15
124 899991		PROVEDENÍ VYÚSTĚNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ DN DO 250MM DO PŘÍKOPU, VČ. OPEVNĚNÍ KAMENNOU ROVNANIOU	KS	0,000	4 286,96	0,00
ZBV:	06	ZBV č. 6		4,000		17 147,84
		aktuální množství		4,000		17 147,84
125 899992		PROVEDENÍ PROSTUPU PRO POTRUBÍ DN 250 DO BETONOVÉ ZÍDKY TL...300MM	KS	0,000	2 390,05	0,00
ZBV:	06	ZBV č. 6		1,000		2 390,05
		aktuální množství		1,000		2 390,05

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
126	899993		NAPOJENÍ POTRUBÍ DN200 OD HORSKÉ VPUSŤI HV7 DO ČELA HORSKÉ VPUSŤI HV6 S UTĚSNĚNÍM PROSTUPU	KS	0,000	2 909,51	0,00
	ZBP:	06	ZBP č. 6		1,000		2 909,51
			aktuální množství		1,000		2 909,51
127	899994		DODÁVKA + MONTÁŽ VYROVNÁVACÍHO PRSTENCE V=200MM PRO HORSKOU VPUSŤ HV6	KS	0,000	5 320,43	0,00
	ZBP:	06	ZBP č. 6		1,000		5 320,43
			aktuální množství		1,000		5 320,43
128	91772		OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M	0,000	237,00	0,00
	ZBP:	06	ZBP č. 6		67,200		15 926,40
			aktuální množství		67,200		15 926,40
129	935822		ŽLABY A RIGOLY DLAŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU T1 100MM	M2	0,000	1 620,00	0,00
	ZBV:	06	ZBP č. 6		8,400		13 608,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A
Rožpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
130 015130		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17	T	8,400		13 608,00
ZBV:	07	03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU		0,000	987,00	0,00
		ZBV č. 7		107,680		106 280,16
131 015330		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17	T	0,000	198,00	0,00
ZBV:	07	05 04 KAMENNÁ SÍŤ		172,287		34 112,83
		ZBV č. 7		172,287		34 112,83
132 03730		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ. OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	0,000	56 108,99	0,00
ZBV:	07	ZBV č. 7		1,000		56 108,99
133 11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA	M3	1,000		56 108,99
ZBV:		NESTMELENEHO		0,000	157,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
134 113742	07	ZBV č. 7		95,715		15 027,26
		aktuální množství		95,715		15 027,26
		FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 40MM	M2	0,000	47,00	0,00
ZBV č.	07	ZBV č. 7		1 679,090		78 917,23
		aktuální množství		1 679,090		78 917,23
135 96656		ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 400MM	M	0,000	1 070,00	0,00
ZBV č.	07	ZBV č. 7		99,930		106 925,10
		aktuální množství		99,930		106 925,10
136 18130	R	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUZNĚNÍ	M2	0,000	6,00	0,00
ZBV č.	07	ZBV č. 7		60,740		364,44
		aktuální množství		60,740		364,44
137 45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO	M3	0,000	812,00	0,00
ZBV č.						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
138 56314	07	ZBV č. 7		25,629		20 810,75
		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM	M2	0,000	205,00	0,00
ZBV:	07	ZBV č. 7		299,110		61 317,55
139 56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTEL. DO 100MM	M2	0,000	75,00	0,00
ZBV:	07	ZBV č. 7		98,160		7 362,00
140 572221		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	0,000	12,00	0,00
ZBV:	07	ZBV č. 7		1 675,040		20 100,48
141 58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	0,000	146,00	0,00
ZBV:						



POLOŽKY SOUPOISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	07	ZBV č. 7		57,200		8 351,20
142 935812	a	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	0,000	3 831,00	0,00
ZBV:	07	ZBV č. 7		88,960		340 805,76
143 935812	b	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	0,000	3 831,00	0,00
ZBV:	07	ZBV č. 7		167,630		642 190,53
144 58222	a	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	0,000	3 937,00	0,00
Celkem:						22 075 617,87



Z Á P I S

z kontrolního dne stavby č. 5

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, etapa 1 – větev A

konaného dne 28. listopadu 2019 na místě stavby

Přítomni: Dle prezenční listiny, která je přílohou a nedílnou součástí zápisu.

Zástupce zhotovitele seznámil účastníky KD s průběhem prací od minulého KD.

K dnešnímu dni byly na stavbě provedeny tyto práce nebo přijata následující opatření:

SO 101 Pozemní komunikace, větev A

- Návoz stabilizovaného materiálu násypu, rovnání, hutnění, svahování
- Zásyp trasy kanalizace: AZ + 1. Konstrukční vrstva z ŠD 0/32
- Zásyp retenčních nádrží kanalizace: AZ + 1. Konstrukční vrstva z ŠD 0/32
- Štěrkové krajnice, bezpečnostní štěrkové valy
- Příprava na pokládku AHV
- Provizorní zpevnění AHV pro zimní přestávku
- Parkoviště „U Slona“ : Konstrukční vrstva z ŠD 0/32, montáž ohrub, zásyp zeminou

SO 132.1 DIO Dopravné inženýrská opatření – větev A

- zajištění DIO a DIR
- udržování obchozí trasy a zahrazení s označením přístupů na staveniště

SO 201.1 Opěrné zdi větve A, opěrná zeď km 0,040 – 0,122

- zásyp rubu zdi se zhutněním
- montáž provizorního zábradlí

SO 201.3 Opěrné zdi větve A, opěrná zeď km 0,280 – 0,306 a 0,309 – 0,379

- od minulého KD neprobíhala žádná činnost

SO 201.2 Opěrné zdi větve A, opěrná zeď km 0,094 – 0,113

- montáž provizorního zábradlí

SO 300 Ostatní a vedlejší náklady pro objekty řady 300

- zajištění DIO
- čištění komunikací dotčených stavbou, zajištění bezpečnosti silničního provozu, čištění komunikace před zprovozněním

SO 301.1 Dešťová kanalizace – větev A

- zemní a výkopové práce
- Retence č. 1: Osazení montážních a revizních poklopů
- Retence č. 3: Osazení montážních a revizních poklopů
- Retence č. 2: Osazení montážních a revizních poklopů
- zřízení kanalizační stoky Retence 2- Š6, hutněný zásyp trasy

SO 431.2 Přeložka sdělovacích kabelů – větev A

- obnažení inženýrských sítí, optické kabely areálu Sněžník, provizorní přeložení kolidující trasy kabelu, hutněný zásyp, montáž revizní šachty, zkrácení vedení, montáž spojek



Správa a údržba silnic

Říjen 2019

K minulým KD (trvajícím bodům):

1. Zhotovitel upozorňuje objednatele na zjištění při výkopových komunikacích v místech napojení rozšíření tělesa silnice na stávající komunikaci. Stávající konstrukce vozovky místy nemá dodatečnou tloušťku konstrukčních vrstev pro předpokládané zatížení vozovky. Některé stávající úseky bude nutné sanovat. Poznámka objednatele: bude řešeno prohlídkou stavby v době zahájení prací v roce 2020, s určením rozsahu sanací konstrukce stávající vozovky.
2. Odstraněné schodiště, které je součástí Stamichmanovy lesní stezky – návrh zhotovitele na změnu technického řešení zhotovení atiky při obnovení schodiště. Zhotovitel navrhuje na místo zhotovení monolitické konstrukce provést atiku shodného tvaru a rozměrů z předem vyrobených prefabrikovaných dílců. Poznámka objednatele: změnu technického řešení částí schodiště je potřeba projednat a nechat schválit vlastníka stavby, Lesy ČR, s.p.

K dnešnímu KD:

1. Zástupce zhotovitele seznámil účastníky KD s výhledem prací do doby přerušení prací na stavbě.
2. Stavba probíhá v souladu s časovým HMG prací.
3. Zhotovitel předpokládá uvolnění komunikace pro veškerý provoz od 13. 12. 2019. Provoz po komunikaci bude probíhat v režimu stavby, který bude označen příslušným dopravním značením.
4. Dnešního dne proběhla inspekční prohlídka stavby za účasti Policie ČR DIÚO, za účelem schválení vedení provozu přes stavbu. Prohlídka stavby se zúčastnil zástupce koordinátora BOZP. Na základě prohlídky zhotovitel zajištění doplnění přechodného dopravního značení, požádá Polici ČR DIÚO o stanovisko k návrhu přechodné místní úpravy, a následně požádá příslušný silniční správní úřad o povolení přechodné místní úpravy provozu na PK v termínu od 13.12.2019 do konce března 2020.
5. Na ZÚ větev A bude osazena informační tabule upozorňující řidiče na průjezd stavbou a chodce na průchod stavbou. Na KÚ větev A bude osazena informační tabule upozorňující chodce na průchod stavbou. Rychlost jízdy bude v celém úseku stavby snížena na 30. Budou upraveny krajnice a doplněny oboustranné směrovým sloupkem, směrově umístěným ve vzdálenosti 30 m. Zimní údržba doplní úsek komunikace o směrové tyče. Konec stavby bude označen informativní tabulkou o jejím konci (konec úseku stavby).
6. Zimní údržbu komunikace větev A bude zajišťovat společnost Sněžník a.s.
7. V km cca. 0,040 – 0,070 vpravo bude dodatečně zřízena opěrná zeď. Poznámka objednatele: na tento dodatečný SO požadujeme dodat podklady s návrhem umístění staveb nad opěrnou zdí, tak aby bylo dle těchto podkladů možné zpracovat zadávací dokumentaci pro nový SO opěrná zeď. Podklady má dodat Sněžník a.s. do 29.11.2019.
8. Zhotovitel žádá zástupce společnosti VAKA BRNO s.r.o. o dodání PD a VV pro ocenění dodatečného požadavku společnosti VAKA BRNO s.r.o. na umístění dalších chrániček pro inženýrské sítě do tělesa komunikace. Termín pro VAKA BRNO s.r.o. na dodání dokumentace do 15.2.2020.
9. Zhotovitel žádá zástupce společnosti Sněžník a.s. o dodání PD a VV pro ocenění dodatečného požadavku společnosti Sněžník a.s. na umístění dalších chrániček pro inženýrské sítě do tělesa komunikace. Termín pro Sněžník a.s. na dodání dokumentace do 15.2.2020.
10. Obec Dolní Morava bez připomínek.

Předpokládaný termín konání příštího KD: **termín bude stanoven po obnovení prací v roce 2020**

Zapsal: Michal Konečný



Správa a údržba silnic
Pardubický územní úřad

PREZENČNÍ LISTINA

z 5. KD stavby ze dne 28. 11. 2019

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, I. etapa

Organizace	Jméno	Kontakt	Podpis
StPČZ ústí /o.	poř. Jiří VÁPRA	974 580 258	
Heskaing DHV	VÁCLAV STARÝ	603 375 291	
GWÉŽNÍK a.s.	JAN TOKRPIK	731 690 980	
DABONA s.r.o.	DONIK TRESTUŠ	721 480 159	
Picoconum Software	Jakub Forman	735 758 803	
SRP PL	MICHAL KOMPENČÍ	602 476 527	
SPR PK	PAUL JONČEK	607 623 290	
OSBL PČZ MORAVA	RICHARD NOŠKA	721 340 777	



Správa a údržba silnic

Z Á P I S

z kontrolního dne stavby č. 6

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, etapa 1 – větev A
konaného dne 7. května 2020 na místě stavby

Přítomni: Dle prezenční listiny, která je přílohou a nedílnou součástí zápisu.

Zástupce zhotovitele seznámil účastníky KD s průběhem prací od minulého KD

Od zahájení stavby byly k dnešnímu dni provedeny tyto práce :

SO 101 Pozemní komunikace, větev A

- Zemní a výkopové práce
- Osazení uličních vpustí
- Osazení horských vpustí
- Zásypové práce na horských a uličních vpustích
- Probíhají stavební práce na prostupech pro správce komplexu Sněžník a.s. a VAKA Brno

SO 132.1 DIO Dopravné inženýrská opatření – větev A

- zajištěno DIO a DIR
- udržování obchozí trasy a zahrazení s označením přístupů na staveniště
- čištění komunikací dotčených stavbou, zajištění bezpečnosti silničního provozu

SO 301.1 Dešťová kanalizace – větev A

- zemní a výkopové práce
- montáž přípojek k uličním vpustím
- zásypové práce na přípojkách k uličním vpustím

Předpoklad prací do dalšího kontrolního dne stavby

SO 101 Pozemní komunikace, větev A

- Zemní a výkopové práce
- Osazení uličních a horských vpustí
- Zásypové práce na horských a uličních vpustích
- Stavební práce na prostupech pro správce komplexu Sněžník a.s. a VAKA Brno
- Vytyčení obrub pro frézování krajů
- Frézování krajů a přípravy pod obruby

SO 132.1 DIO Dopravné inženýrská opatření – větev A

- zajištěno DIO a DIR
- udržování obchozí trasy a zahrazení s označením přístupů na staveniště
- čištění komunikací dotčených stavbou, zajištění bezpečnosti silničního provozu

SO 301.1 Dešťová kanalizace – větev A

- zemní a výkopové práce
- montáž přípojek k uličním vpustím
- zásypové práce na přípojkách k uličním vpustím



Podněty, dotazy, připomínky a ostatní k dnešnímu KD

Správa a údržba silnic Pardubického kraje:

5.1 Zhotovitel upozorňuje objednatele na zjištění při výkopových pracích na objektu komunikace SO 101, větev A, kde v místě rozšíření stávající konstrukce vozovky místy nemá dodatečnou tloušťku konstrukčních vrstev pro předpokládané zatížení vozovky. Některé stávající úseky bude nutné sanovat.

Vyjádření Objednatele bude řešeno prohlídkou stavby v době odfrézování vozovky v místě obrub, kde bude určen rozsah lokálních sanací konstrukce stávající vozovky

Bod: trvá

Zodpovídá: p. Burian

Termín:

6.1. Objednatel prověří realizaci objektu gabionové zdi SO

Bod: trvá

Zodpovídá: p. Burian

Termín: do 20.5.2020

6.5. Zhotovitel žádá o vyjádření objednatele k objížděným trasám. Objednatel prověří termín realizace (říjen) a financování objížděných tras

Bod: trvá

Zodpovídá: p. Burian

Termín: do 20.5.2020

Správce Sněžník a.s.

6.1. V km cca. 0,00 – 0,075 km vpravo je navržena gabionová opěrná zeď SO. Dnešního dne projektant předal projektovou dokumentaci ve stupni ke stavebnímu povolení a byly vneseny tyto požadavky:

termín provádění objektu v měsících červen (přeložka inženýrských sítí) červenec – září 2020 (realizace zdi a dokončovací práce), možný koridor ze zábran z pravé strany restaurace U Slona, uzavření stávajícího schodiště a zřízení provizorního schodiště na úroveň pokladen přímo z parkoviště. Provoz lidí z parkoviště k pokladnám nesmí být omezen. Nové schodiště musí být ve stejné šířce jako to stávající a musí být bezpečné pro oboustranný pohyb lidí. Veškeré oplocení musí být dostatečně ukotveno, aby ani při silném větru nedošlo k jeho zbourání. Na plotech budou umístěny navigační cedule pro pohyb lidí během stavby. Pracovní zábor opěrné gabionové zdi k lanové sedačce (zhotovitel požaduje min. 5 m na výkop + 3,5 ochranné pásmo z důvodu oplocení a požadavkům BOZP).

Sněžník a.s. upřesní do konce května 2020 požadavek na výšku opěrné zdi u spodní stanice lanové dráhy z důvodu budoucí výstavby Sněžník a.s. upřesní pozice reklamních ploch a navigačních stojanů během realizace a po realizaci.

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Dokoupil

Termín: do 20.5.2020



Zhotovitel KARETA s.r.o.

6.1. V km cca. 0,00 – 0,075 km vpravo je navržena gabionová opěrná zeď SO. Dnešního dne projektant předal projektovou dokumentaci ve stupni ke stavebnímu povolení a byly vzneseny tyto požadavky

Zhotovitel dodá cenovou nabídku na gabionovou opěrnou zeď SO

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Kranich

Termín: do 21.5.2020

6.2 Stavba neprobíhá v souladu s časovým HMG prací z důvodu vyhlášeného nouzového stavu usnesením vlády ČR. Stavební práce byly započaty na projektu stavebního díla 4. 5. 2020.

Objednatel požaduje po zhotoviteli aktualizaci HMG stavebních prací formou týdenního plánu realizace stavebního díla po staničení, výrobních čtech (přípraváři, dlaždiči, montážníci inž. sítí), strojních sestav, subdodavatelů na objektech atd. ...

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Kranich

Termín: do 20.5.2020

6.3. Zhotovitel upozornil objednatele na podélné trhliny v asfaltovém povrchu ve staničení 0,30 km – 0,85 km.

Vyjádření Objednatele: V místě podélných trhlin se nachází neúnosná konstrukce vozovky, proto bude podélná trhlina sanována formou lokální sanace kraje

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Kranich

Termín:

6.4. Starosta obce Dolní Morava žádá o změnu trasy VO v dolní části parkoviště z důvodu napojení na hlavní síť veřejného osvětlení

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Kranich

Termín:



Správa a údržba silnic
Příslušný úřad

Projektant Haskoning DHV Czech Republic, spol. s r.o.

6.6. Zhotovitel žádá o detail ukončení větve A z důvodu nerealizace větve B. Projektant zpracuje situaci s ukončením včetně svodidel, doasfaltováním a výkazem výměr.

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Jonáš

Termín: do 31. 5. 2020

6.7. Zhotovitel žádá projektanta o kontrolu výkazu výměr v objektech SO 101 Pozemní komunikace a SO 301.1 Dešťová kanalizace. Ve výkazu výměr nelze dopočítat zásyp a konstrukční vrstvy komunikace přípojek k uličním a horským vpustím přes komunikaci.

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Jonáš

Termín: do 20. 5. 2020

Obec Dolní Morava : bez připomínek

Bod:

Zodpovídá:

Termín:

Koordinátor BOZP : bez připomínek

Bod:

Zodpovídá:

Termín:

**Příští kontrolní den se uskuteční ve čtvrtek 21.5. 2020 v 10,00 hodin
se srazem na místě stavby.**

Zapsal: Jiří Burian



z 6. KD stavby ze dne 7.5. 2020

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, I. etapa

Organizace	Jméno	Kontakt	Podpis
SJS HK	JIRI BORITAN	dir. bus. and support	
SNB ŽNÍK	JAN DOLOVA	731 690 986	
O BEL D 17	RICHARD VOZAK	STAVBY A OBNOVY	
4 DHV	JOUKS	603 875 291	
EMETA and	JOHAN VETTER	central @ krcapra.cz	



Z Á P I S

z kontrolního dne stavby č. 7

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, etapa 1 – větev A
konaného dne 21. května 2020 na místě stavby

Přítomni: Dle prezenční listiny, která je přílohou a nedílnou součástí zápisu.

Zástupce zhotovitele seznámil účastníky KD s průběhem prací od minulého KD.

Od zahájení stavby byly k dnešnímu dni provedeny tyto práce :

SO 101 Pozemní komunikace, větev A

- Zemní a výkopové práce
- Osazení uličních a horských vpustí
- Zásypové práce na horských a uličních vpustích
- Probíhají stavební práce na prostupech pro správce komplexu Sněžník a.s. a VAKA Brno
- Frézování krajů a přípravy pod obruby OP 7 ve staničení 0,760 – 1,040 km
- Hutnění násypů v místě obruby

SO 132.1 DIO Dopravně inženýrská opatření – větev A

- zajištěno DIO a DIR
- udržování obchozí trasy a zahrazení s označením přístupů na staveniště
- čištění komunikací dotčených stavbou, zajištění bezpečnosti silničního provozu

SO 301.1 Dešťová kanalizace – větev A

- zemní a výkopové práce
- montáž přípojek k uličním vpustím
- zásypové práce na přípojkách k uličním vpustím

Předpoklad prací do dalšího kontrolního dne stavby

SO 101 Pozemní komunikace, větev A

- Zemní a výkopové práce
- Výkop a montáž drenáží se zahrnutím štěrkem
- Přípravné práce pro montáž obrub a žulové čtyřlínky
- Pokládka obrub OP 7 a žulové čtyřlínky ve staničení 0,760 – 1,040 km
- Výkopové práce pro veřejné osvětlení

SO 132.1 DIO Dopravně inženýrská opatření – větev A

- zajištěno DIO a DIR
- udržování obchozí trasy a zahrazení s označením přístupů na staveniště
- čištění komunikací dotčených stavbou, zajištění bezpečnosti silničního provozu

SO 301.1 Dešťová kanalizace – větev A

- zemní a výkopové práce
- montáž přípojek k uličním vpustím
- zásypové práce na přípojkách k uličním vpustím



Podněty , dotazy , připomínky a ostatní k dnešnímu KD

Správa a údržba silnic Pardubického kraje:

5.1 Zhotovitel upozorňuje objednatele na zjištění při výkopových pracích na objektu komunikace SO 101 ,větev A, kde v místě rozšíření stávající konstrukce vozovky místy nemá dodatečnou tloušťku konstrukčních vrstev pro předpokládané zatížení vozovky. Některé stávající úseky bude nutné sanovat.

Vyjádření Objednatele : bude řešeno prohlídkou stavby v době odfrézování vozovky v místě obrub, kde bude určen rozsah lokálních sanací konstrukce stávající vozovky

Bod: trvá

Zodpovídá: p. Burian

Termín: dle HMG

6.1. Objednatel projednává projektovou dokumentaci SO gabionová zeď s Městským úřadem Králíky o změně před dokončením díla a dotčenými orgány. Dne 22.5. 2020 se uskuteční jednání mezi Správou a údržbou Pardubického kraje a Sněžníkem a.s. ohledně financování objektu SO gabionová zeď a jeho realizaci

Bod: trvá

Zodpovídá: p. Burian

Termín: do 11.6.2020

6.5. Objednatel potvrzuje realizaci objízdných tras v měsíci Září – Říjen a objekt objízdných tras bude zpracován formou ZBV

Bod: splněno

Zodpovídá: p. Burian

Termín: do 20.5.2020

Správce Sněžník a.s.

6.1. V km cca. 0,00 – 0,075 km vpravo je navržena gabionová opěrná zeď SO. Dnešního dne projektant předal projektovou dokumentaci ve stupni ke stavebnímu povolení a byly vzneseny tyto požadavky :

termín provádění objektu proběhne od poloviny června (přeložka inženýrských sítí) červenec – září 2020(realizace zdi a dokončovací práce). Nové schodiště bude ve stejné šířce jako to stávající a musí být bezpečné pro oboustranný pohyb lidí (zajistí Sněžník a.s.). Veškeré oplocení bude dostatečně ukotveno, aby ani při silném větru nedošlo k jeho zbourání. Na plotech budou umístěné navigační cedule pro pohyb lidí během stavby (dodá Sněžník a.s.). Demontáž informační tabule i slona provede Sněžník a.s. ve spolupráci se zhotovitelem a označení vstupu ke kasám označí Sněžník na mobilní ploty.



Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Dokoupil

Termín: do 11.6.2020

6.1a. Sněžník a.s. upřesní do konce května 2020 požadavek na výšku opěrné zdi u spodní stanice lanové dráhy z důvodu budoucí výstavby.

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Dokoupil

Termín: do 31.5.2020

7.1. Sněžník a.s. sdělil termíny konání závodu v místě stavebního díla a byly vzneseny tyto požadavky : 20 – 21.6.2020 Závod Nova cup a 23 – 25.10. 2020 SPARTAN RACE ,kde organizátor akcí požaduje příjezd k dolnímu parkovišti od čtyř sedačky. Zhotovitel nesouhlasí s vjezdem na staveniště z důvodu stavebních prací v daném termínu na objektu SO 101 a SO gabionová zeď. Zhotovitel umožní pouze příčný přejezd formou koridoru v šířce 3,0m přes komunikaci. Zástupce Sněžníku a.s. prověří možnosti u organizátora závodu společně se starostou obce Dolní Morava a Dabona s.r.o.

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Dokoupil

Termín: do 11.6.2020

Zhotovitel KARETA s.r.o.

6.1. V km cca. 0,00 – 0,075 km vpravo je navržena gabionová opěrná zeď SO. Dnešního dne projektant předal projektovou dokumentaci ve stupni ke stavebnímu povolení a byly vzneseny tyto požadavky :

Zhotovitel dodá cenovou nabídku na opěrnou zeď

Bod: splněno

Zodpovídá: Ing. Kranich

Termín: do 20.5.2020

6.2 .Stavba neprobíhá v souladu s časovým HMG prací z důvodu vyhlášeného nouzového stavu usnesením vlády ČR. Stavební práce byly započaty na projektu stavebního díla 4. 5. 2020.

Objednatel požaduje po zhotoviteli aktualizaci HMG stavebních prací formou týdenního plánu realizace stavebního díla po staničení , výrobních čtách (přípraváři, dlaždiči, montážníci inž. sítí) , strojních sestav, subdodavatelů na objektech atd....

Bod: splněno

Zodpovídá: Ing. Kranich

Termín: do 20.5.2020



6.3. Zhotovitel upozornil objednatele na podélné trhliny v asfaltovém povrchu ve staničení 1,80 km – 1,85 km.

Vyřádění Objednatele : V místě podélných trhlin se nachází neúnosná konstrukce vozovky, proto bude podélná trhlina sanována formou lokální sanace kraje. Sanace bude zpracována formou ZBV

Bod: splněn

Zodpovídá: Ing. Kranich

Termín:

Projektant Haskoning DHV Czech Republic, spol. s r.o.

6.6. Zhotovitel žádá o detail ukončení větve A z důvodu nerealizace větve B. Projektant dodá situaci s ukončením včetně svodidel, doasfaltováním a výkazem výměr. Detail ukončení bude zpracován formou ZBV

Bod: splněno

Zodpovídá: Ing. Jonáš

Termín: do 31. 5. 2020

6.7. Zhotovitel žádá projektanta o kontrolu výkazu výměr v objektech SO 101 Pozemní komunikace a SO 301.1 Dešťová kanalizace. Ve výkazu výměr nelze dopočítat zásyp a konstrukční vrstvy komunikace přípojek k uličním a horským vpustím přes komunikaci

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Jonáš

Termín: do 11.6. 2020

Obec Dolní Morava :

6.4. Starosta obce Dolní Morava žádá o změnu trasy VO v dolní části parkoviště z důvodu napojení na hlavní síť veřejného osvětlení. Starosta bod VO projedná s projektantem v rámci změny v projektu stavebního díla.

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. arch. Novák

Termín: 11.6.2020

7.2. Starosta obce Dolní Morava sdělil změnu zookruhování VO v rámci výstavby větve C. V PD větve A je zakreslen rozvaděč pro větev C. Z důvodu nerealizace větve C, starosta navrhl propojení v stožáru VO na trase větve A. Starosta bod VO projedná s projektantem v rámci změny v projektu stavebního díla.

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. arch. Novák

Termín: 11.6.2020



7.3. Z důvodu zookruhování pěší stezky z obce Dolní Morava ke stezce ke korunám stromů starosta sdělil, že navrhuje změnu projektu u objektu SO gabionová zeď ve změně chodníku ze zámkové dlažby na asfaltový povrch z důvodu zimní údržby malotraktorem. Starosta bod změna povrchu chodníku projedná s projektantem v rámci změny v projektu stavebního díla.

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. arch. Novák

Termín: 11.6.2020

Koordinátor BOZP :

7.4. Z důvodu zabezpečení letní sezóny pro turisty v rámci spolupráce se Sněžníkem a.s. bude vybudován ochranný pracovní zábor objektu SO opěrné gabionové zdi k lanové sedačce. Dabona s.r.o. ve spolupráci se zhotovitelem vypracuje náskres zabezpečení opatření proti rizikům v pádu turistů na staveniště

Bod: trvá

Zodpovídá: Bc. Trejtnar

Termín: do 11.6.2020

7.5. Při kontrolním dnu během 30 minut projelo zákazem vjezdu 5 osobních aut a prošlo 12 turistů. Z důvodu bývalé stezky ke korunám stromů a ochránění turistů před rizikem pádu nebo ohrožení na životě, firma Dabona s.r.o. vypracuje ve spolupráci se zhotovitelem náskres zabezpečení celého stavebního díla a to zejména při vstupu na staveniště u restaurace U Slona a výstupu u komplexu Sněžník a.s. (výstražné světlo/zvýraznění reflexně/zábrany s obou stran, tabulky zákaz vstupu na staveniště atd.)

Bod: trvá

Zodpovídá: Bc. Trejtnar

Termín: ihned

Příští kontrolní den se uskuteční ve čtvrtek 11.6. 2020 v 10,00 hodin se srazem na místě stavby.
--

Zapsal: Jiří Burian



Z Á P I S
z kontrolního dne stavby č. 8
III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, etapa 1 – větev A
konaného dne 11.června 2020 na místě stavby

Přítomni: Dle prezenční listiny, která je přílohou a nedílnou součástí zápisu.

Zástupce zhotovitele seznámil účastníky KD s průběhem prací od minulého KD.

Od zahájení stavby byly k dnešnímu dni provedeny tyto práce :

SO 101 Pozemní komunikace, větev A

- Zemní a výkopové práce
- Osazení uličních a horských vpustí
- Zásypové práce na horských a uličních vpustích
- Hutnění násypů v místě obruby
- Pokládka žulových obrub ve staničení dle HMG
- Pokládka žulové čtyřlinky ve staničení dle HMG

SO 132.1 DIO Dopravně inženýrská opatření – větev A

- zajištěno DIO a DIR
- udržování obchozí trasy a zahrazení s označením přístupů na staveniště
- čištění komunikací dotčených stavbou, zajištění bezpečnosti silničního provozu

SO 301.1 Dešťová kanalizace – větev A

- zemní a výkopové práce
- montáž přípojek k uličním vpustím
- zásypové práce na přípojkách k uličním vpustím

Předpoklad prací do dalšího kontrolního dne stavby

SO 101 Pozemní komunikace, větev A

- Zemní a výkopové práce
- Výkop a montáž drenáží se zahrnutím štěrkem
- Přípravné práce pro montáž obrub a žulové čtyřlinky
- Pokládka obrub OP 7, žulové čtyřlinky, betonových žlabovek ve staničení dle HMG
- Výkopové práce pro veřejné osvětlení

SO 132.1 DIO Dopravně inženýrská opatření – větev A

- zajištěno DIO a DIR
- udržování obchozí trasy a zahrazení s označením přístupů na staveniště
- čištění komunikací dotčených stavbou, zajištění bezpečnosti silničního provozu

SO 301.1 Dešťová kanalizace – větev A

- zemní a výkopové práce
- montáž přípojek k uličním
- zásypové práce na přípojkách k uličním vpustím



Podněty , dotazy , připomínky a ostatní k dnešnímu KD

Správa a údržba silnic Pardubického kraje:

5.1 Zhotovitel upozorňuje objednatele na zjištění při výkopových pracích na objektu komunikace SO 101 ,větev A, kde v místě rozšíření stávající konstrukce vozovky místy nemá dodatečnou tloušťku konstrukčních vrstev pro předpokládané zatížení vozovky. Některé stávající úseky bude nutné sanovat.

Vyjádření Objednatel : bude řešeno prohlídkou stavby v době odfrézování vozovky v místě obrub, kde bude určen rozsah lokálních sanací konstrukce stávající vozovky

Bod: trvá

Zodpovídá: p. Burian

Termín: dle HMG stavebního díla

6.1. Objednatel projednává projektovou dokumentaci SO gabionová zeď s Městským úřadem Králíky o změně před dokončením díla a dotčenými orgány. Cenová nabídka na objekt SO gabionová zeď byla odsouhlasena a bude zpracována formou ZBV

Bod: trvá

Zodpovídá: p. Burian

Termín: do konce července 2020

6.5. Objednatel prověří koordinaci stavebního díla s opravou objízdných tras. Zhotovitel nesouhlasí s průjezdem stavbou při opravách na objízdné trase z důvodu letní sezóny a kolize na stavbě. Zhotovitel souhlasí v měsíci září s opravou sanací ,uličních vpustí, čtyřlínky ze žuly na pracovní místa a s frézováním vozovky včetně pokládky asfaltových povrchů v měsíci říjnu.

Bod: trvá

Zodpovídá: p. Burian

Termín: do konce července 2020

8.1. Starosta obce Dolní Morava upozorňuje stavebníka na připravovaný převod majetku účelové komunikace na silnici 3.třídy a požaduje sdělení termínu pro jednání předání účelové komunikace do správy Pardubického kraje z důvodu vyrovnání majetkoprávních vztahů.

Bod: trvá

Zodpovídá: p. Burian

Termín: do konce července 2020

Správce Sněžník a.s.

6.1. Termín provádění objektu proběhne od poloviny června (přeložka inženýrských sítí) červenec – září 2020(realizace zdi a dokončovací práce). Nové schodiště bude ve stejné šířce jako to stávající a musí být bezpečné pro oboustranný pohyb lidí (zajistí Sněžník a.s.). Veškeré oplocení bude dostatečně ukotveno, aby ani při silném větru nedošlo k jeho zbourání. Na plotech budou umístěné navigační cedule pro pohyb lidí během stavby (dodá Sněžník a.s.).



Demontáž informační tabule i slona provede Sněžník a.s. ve spolupráci se zhotovitelem a označení vstupu ke kasám označí Sněžník na mobilní ploty.

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Dokoupil

Termín: dle HMG SO gabionová zeď

6.1a. Sněžník a.s. upřesní do konce května 2020 požadavek na výšku opěrné zdi u spodní stanice lanové dráhy z důvodu budoucí výstavby. So gabionová zeď zůstává dle PD.

Bod: splněno

Zodpovídá: Ing. Dokoupil

Termín:

7.1. Sněžník a.s. sdělil termíny konání závodu v místě stavebního díla a byly dohodnuty tyto podmínky : 20 – 21.6.2020 Závod Drob Down bude řízen přes staveniště od nástupu lanovky čtyřsedačky okolo gabionové zdi SO 201.1 na parkoviště formou koridoru v šířce 2 metrů a výškou oplocení 1,2 m. Oplocení bude označeno tabulkami SLEZ Z KOLA A VEĎ HO a pozor staveniště. Kontrolu zabezpečení stavebního díla dle BOZP provede před závodem firma DABONA s.r.o.

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Dokoupil

Termín: v rámci závodu

Zhotovitel KARETA s.r.o.

8.2. Zhotovitel sdělil objednateli , že v místě uložení inženýrských sítí v SO gabionová zeď nelze provést uložení připojení k sněhovým dělům dle PD z důvodu jiné napojovací výšky ve strojovně restaurace u Slona . Objednatel potvrzuje změnu uložení sítí za gabionovou stěnu a požaduje sítě zaměřit geodeticky výškopisně i směrově z důvodu budoucích neočekávaných změn.

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Kranich

Termín: dle HMG SO gabionová zeď

Projektant Haskoning DHV Czech Republic, spol. s r.o.

6.7. Zhotovitel žádá projektanta o kontrolu výkazu výměr v objektech SO 101 Pozemní komunikace a SO 301.1 Dešťová kanalizace. Ve výkazu výměr nelze dopočítat zásyp a konstrukční vrstvy komunikace přípojek k uličním a horským vpustím přes komunikaci. V PD jsou napočítány zásypy vhodnou zeminou splňující parametry ČSN , ale v místě stavby není vhodný zásypový materiál splňující parametry záhozu v komunikaci a proto projektant navrhne vhodnou frakci a druh zásypu do přípojek.

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Jonáš

Termín: do 30. června 2020



7.3. Z důvodu zookruhování pěší stezky z obce Dolní Morava ke stezce ke korunám stromů starosta sdělil, že navrhuje změnu projektu u objektu SO gabionová zeď ve změně chodníku ze zámkové dlažby na asfaltový povrch z důvodu zimní údržby malotraktorem. Starosta bod změna povrchu chodníku projednal s projektantem v rámci změny v projektu stavebního díla a projektant zpracuje změnu do výkazu výměr a PD, která bude zpracována formou ZBV.

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Jonáš

Termín: do 30. června 2020

8.2. Objednatel žádá projektanta o vysvětlení ve výkazu výměr VO, kdy zhotovitel při objednání materiálu na sklad zjistil, že ve výkazu výměr VO chybí 9 sloupů včetně příslušenství a materiálu mezi sloupy včetně zemních prací a záhozu rýhy.

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Jonáš

Termín: ihned

Obec Dolní Morava :

6.4. Starosta obce Dolní Morava žádá o změnu trasy VO v dolní části parkoviště z důvodu napojení na hlavní síť veřejného osvětlení. Starosta bod VO projedná s projektantem v rámci změny v projektu stavebního díla. Připojení VO na stávající síť zůstává dle PD z důvodu jednofázové stávající sítě.

Bod: splněno

Zodpovídá: Ing. arch. Novák

Termín:

7.2. Starosta obce Dolní Morava sdělil změnu zookruhování VO v rámci výstavby větve C. V PD větve A je zakreslen rozvaděč pro větev C. Z důvodu nerealizace větve C, starosta navrhl propojení v stožáru VO na trase větve A. Starosta bod VO projedná s projektantem v rámci změny v projektu stavebního díla. Rozvaděč větve C se nebude realizovat a zapojení okruhu bude formou připojení ve sloupu VO. Změna bude zpracována formou ZBV.

Bod: splněno

Zodpovídá: Ing. arch. Novák

Termín:

7.3. Z důvodu zookruhování pěší stezky z obce Dolní Morava ke stezce ke korunám stromů starosta sdělil, že navrhuje změnu projektu u objektu SO gabionová zeď ve změně chodníku ze zámkové dlažby na asfaltový povrch z důvodu zimní údržby malotraktorem. Starosta bod změna povrchu chodníku projedná s projektantem v rámci změny v projektu stavebního díla.

Bod: splněno

Zodpovídá: Ing. arch. Novák

Termín:



Koordinátor BOZP :

7.4. Z důvodu zabezpečení letní sezóny pro turisty v rámci spolupráce se Sněžníkem a.s. bude vybudován ochranný pracovní zábor objektu SO opěrné gabionové zdi k lanové sedačce. Dabona s.r.o. ve spolupráci se zhotovitelem vypracuje náskres zabezpečení opatření proti rizikům v pádu turistů na stavenišť

Bod: trvá

Zodpovídá: Bc. Trejtnar

Termín: dle HMG SO gabionová zeď

7.5. Při kontrolním dnu během 30 minut projelo zákazem vjezdu 5 osobních aut a prošlo 12 turistů. Z důvodu bývalé stezky ke korunám stromů a ochránění turistů před rizikem pádu nebo ohrožení na životě , firma Dabona s.r.o. vypracuje ve spolupráci se zhotovitelem náskres zabezpečení celého stavebního díla a to zejména při vstupu na stavenišť u restaurace U Slona a výstupu u komplexu Sněžník a.s. (výstražné světlo/zvýraznění reflexně/zábrany s obou stran , tabulky zákaz vstupu na stavenišť atd).

Bod: splněno

Zodpovídá: Bc. Trejtnar

Termín:

7.1. Sněžník a.s. sdělil termíny konání závodu v místě stavebního díla a byly dohodnuty tyto podmínky : 20 – 21.6.2020 Závod Drob Down bude řízen přes stavenišť od nástupu lanovky čtyřsedačky okolo gabionové zdi SO 201.1 na parkovišť formou koridoru v šířce 2 metrů a výškou oplocení 1,2 m. Oplocení bude označeno tabulkami SLEZ Z KOLA A VEĎ HO a pozor stavenišť. Kontrolu zabezpečení stavebního díla dle BOZP provede před závodem firma DABONA s.r.o.

Bod: trvá

Zodpovídá: Bc. Trejtnar

Termín: v rámci závodu

Příští kontrolní den se uskuteční **ve čtvrtek 9. července 2020 v 10,00 hodin**
se srazem na místě stavby.

Zapsal: Jiří Burian



Z Á P I S

z kontrolního dne stavby č. 9

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, etapa 1 – větev A
konaného dne 9 července 2020 na místě stavby

Přítomni: Dle prezenční listiny, která je přílohou a nedílnou součástí zápisu.

Zástupce zhotovitele seznámil účastníky KD s průběhem prací od minulého KD.

Od zahájení stavby byly k dnešnímu dni provedeny tyto práce :

SO 101 Pozemní komunikace, větev A

- Zemní a výkopové práce
- Přípravné práce na chodnicích
- Hutnění násypů v místě obruby
- Pokládka žulových obrub ve staničení dle HMG
- Pokládka žulové čtyřlinky ve staničení dle HMG
- Pokládka betonových žlabovek dle PD ve staničení dle HMG

SO Gabionová zeď

- Zemní práce dle PD v rámci HMG
- Přeložka inženýrských sítí dle PD

SO 132.1 DIO Dopravně inženýrská opatření – větev A

- zajištěno DIO a pěší stezky

SO 301.1 Dešťová kanalizace – větev A

- kompletační činnost na uličních a horských vpustích

SO 401 Veřejné osvětlení

- Pokládka kabelů a příslušenství ke stožárům, uložení stožárů

SO 431 Přeložky sdělovacích a silových kabelů

- Přeložka silových a sdělovacích kabelů dle PD

Předpoklad prací do dalšího malého kontrolního dne stavby

SO 101 Pozemní komunikace, větev A

- Zemní a výkopové práce
- Přípravné práce pro montáž obrub a žulové čtyřlinky
- Pokládka obrub OP 7, žulové čtyřlinky, betonových žlabovek ve staničení dle HMG
- Výkopové práce pro veřejné osvětlení
- Plošné frézování od staničení 1,00 km – 1,40 km
- Pokládka cementové stabilizace SC 8/10 ve staničení 1,00 km – 1,40 km

SO 132.1 DIO Dopravně inženýrská opatření – větev A

- zajištěno DIO a pěší stezky

SO 301.1 Dešťová kanalizace – větev A

- kompletační činnost na uličních a horských vpustích

SO Gabionová zeď

- Zemní práce dle PD
- Založení gabionové zdi dle PD

SO 401 Veřejné osvětlení

- Pokládka kabelů a příslušenství ke stožárům, uložení stožárů



Správa a údržba silnic

Pardubického kraje

Podněty, dotazy, připomínky a ostatní k dnešnímu KD

Správa a údržba silnic Pardubického kraje:

5.1 Zhotovitel upozorňuje objednatele na zjištění při výkopových pracích na objektu komunikace SO 101 „větev A“, kde v místě rozšíření stávající konstrukce vozovky místy nemá dodatečnou tloušťku konstrukčních vrstev pro předpokládané zatížení vozovky. Některé stávající úseky bude nutné sanovat.

Vyjádření Objednatele: bude řešeno prohlídkou stavby v době odfrézování vozovky v místě obrub, kde bude určen rozsah lokálních sanací konstrukce stávající vozovky.

Bod: trvá

Zodpovídá: p. Burian

Termín: dle HMG stavebního díla

6.1. Objednatel projednává projektovou dokumentaci SO gabionová zeď s Městským úřadem Králupy o změně před dokončením díla a dotčenými orgány. Cenová nabídka na objekt SO gabionová zeď byla odsouhlasena a bude zpracována formou ZBV.

Bod: trvá

Zodpovídá: p. Burian

Termín: do konce července 2020

6.5. Objednatel prověří koordinaci stavebního díla s opravou objízdných tras. Zhotovitel nesouhlasí s průjezdem stavbou při opravách na objízdné trase z důvodu letní sezóny a kolize na stavbě. Zhotovitel souhlasí v měsíci září s opravou sanací „uličních vpustí“, čtyřlínky ze žuly na pracovní místa a s frézováním vozovky včetně pokládky asfaltových povrchů v měsíci říjnu.

Bod: trvá

Zodpovídá: p. Burian

Termín: do konce července 2020

8.1. Starosta obce Dolní Morava upozorňuje stavebníka na připravovaný převod majetku účelové komunikace na silnici 3. třídy a požaduje sdělení termínu pro jednání předání účelové komunikace do správy Pardubického kraje z důvodu vyrovnání majetkoprávních vztahů. Přebudování majetku proběhne po dokončení stavebního díla a řádném kolaudačním řízení. Stavební dílo přejde po realizaci do předčasného užívání v září s datem ukončení předčasného užívání do 31. listopadu z důvodu zaměření stavebního díla dle PD v rámci geometrického plánu a poté proběhne kolaudační řízení. Stavebník zajistí koordinační schůzku k zimní údržbě, TDZ a k převodu z účelové komunikace na silnici 3. třídy.

Bod: trvá

Zodpovídá: p. Burian

Termín: do konce července 2020



Správa a údržba silnic

Číslo: 00000000000000000000

Správce Sněžník a.s.

9.1. Sněžník a.s. žádá stavebníka o zanesení snížení žulové obruby do projektové dokumentace v místě budoucího odběrného místa VN Sněžníku pod hotelem VISTA. Od gabionové stěny ve vzdálenosti 7100 mm bude obrubník i žlab klasický. Další 10 180 mm bude obrubník snížený mezi bílými směrovými sloupky. Sněžník a.s. zažádá o povolení vjezdu správce účelové komunikace, kterou je Obec Dolní Morava. Povolení vjezdu bude součástí PD ke kolaudačnímu řízení stavebního díla.

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Dokoupil

Termín: do 20. srpna 2020

6.1. Termín provádění objektu proběhne od poloviny června (přeložka inženýrských sítí) červenec – září 2020 (realizace zdi a dokončovací práce). Nové schodiště bude ve stejné šířce jako to stávající a musí být bezpečné pro oboustranný pohyb lidí (zajistí Sněžník a.s.). Veškeré oplocení bude dostatečně ukotveno, aby ani při silném větru nedošlo k jeho zbourání. Na plotech budou umístěny navigační cedule pro pohyb lidí během stavby (dodá Sněžník a.s.). Demontáž informační tabule i slona provede Sněžník a.s. ve spolupráci se zhotovitelem a označení vstupu ke kasám označí Sněžník na mobilní ploty.

Bod: splněno

Zodpovídá: Ing. Dokoupil

Termín:

7.1. Sněžník a.s. sdělil termíny konání závodu v místě stavebního díla a byly dohodnuty tyto podmínky: 20 – 21.6.2020 Závod Drob Down bude řízen přes staveniště od nástupu lanovky čtyřsedačky okolo gabionové zdi SO 201.1 na parkoviště formou koridoru v šířce 2 metrů a výškou oplocení 1,2 m. Oplocení bude označeno tabulkami SLEZ Z KOLA A VEĎ HO a pozor staveniště. Kontrolu zabezpečení stavebního díla dle BOZP provede před závodem firma DABONA s.r.o.

Bod: splněno

Zodpovídá: Ing. Dokoupil

Termín:

Zhotovitel KARETA s.r.o.

8.2. Zhotovitel sdělil objednateli, že na objektu SO gabionová zeď v místě napojení sněžných děl nesouhlasí napojovací výška dle projektové dokumentace. V PD je výška uložení myšlena v hloubce 1,7 m, ale ve skutečnosti je hloubka uložení 4,5 m. Zhotovitel žádá zanesení větší kubatury zemní prací do ZBV.

Vyjádření Objednatele: Zhotovitel připraví zaměření skutečnosti zemních prací formou fotodokumentace, výkresu řezu a situace změny s průvodním dopisem, kde doložené dokumenty budou součástí ZBV.

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Kranich

Termín: do konce července 2020



Správa a údržba silnic

Ředitelství silnic a dálnic ČR

9.2. Objednatel žádá zhotovitele o kontrolu napojení žlabovek do horských vpustí z důvodu zjištění protispádu a nemožnosti odtoku vody do horské vpusti ze žlabovek. Nátok horské vpusti bude vybudován ze žulových kostek dle PD objízdných tras.

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Kranich

Termín: do konce července 2020

9.3. Objednatel žádá zhotovitele o zabezpečení ostrých hran, výčnělku košů, zkrácení ocelových trubek a dokončení detailů u objektů gabionových zdí z důvodu budoucích bezpečnostních problémů při péři turistice na péři stezce.

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Kranich

Termín: do konce července 2020

Projektant Haskoning DHV Czech Republic, spol. s r.o.

9.4. Zhotovitel žádá projektanta o upřesnění detailu uzemnění u objektu VO. V projektové dokumentaci je uvedena trubička se žlutozelené barvy, ale zhotovitel navrhuje bužírku z důvodu nemožnosti sehnání ochranné trubičky zemnění. Projektant prověří možné alternativy záměn ochrany zemnění VO.

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Jonáš

Termín: do 17. července 2020

6.7. Zhotovitel žádá projektanta o kontrolu výkazu výměr v objektech SO 101 Pozemní komunikace a SO 301.1 Dešťová kanalizace. Ve výkazu výměr nelze dopočítat zásyp a konstrukční vrstvy komunikace přípojek k uličním a horským vpustím přes komunikaci. V PD jsou napočítány zásypy vhodnou zeminou splňující parametry ČSN, ale v místě stavby není vhodný zásypový materiál splňující parametry záhozu v komunikaci a proto projektant navrhne vhodnou frakci a druh zásypu do přípojek.

Bod: splněno

Zodpovídá: Ing. Jonáš

Termín:

7.3. Z důvodu zokruhování péři stezky z obce Dolní Morava ke stezce ke korunám stromů starosta sdělil, že navrhuje změnu projektu u objektu SO gabionová zeď ve změně chodníku ze zámkové dlažby na asfaltový povrch (50 m²) z důvodu zimní údržby malotraktorem. Starosta bod změna povrchu chodníku projednal s projektantem v rámci změny v projektu stavebního díla a projektant zpracuje změnu do výkazu výměr a PD, která bude zpracována formou ZBV.

Bod: splněno

Zodpovídá: Ing. Jonáš

Termín:



8.2. Objednatel žádá projektanta o vysvětlení ve výkazu výměr VO , kdy zhotovitel při objednání materiálu na sklad zjistil, že ve výkazu výměr VO chybí 9 sloupů včetně příslušenství a materiálu mezi sloupy včetně zemních prací a záhozu rýhy

Bod: splněno

Zodpovídá: Ing. Jonáš

Termín:

Obec Dolní Morava :

Bez připomínek

Koordinátor BOZP :

7.4. Z důvodu zabezpečení letní sezóny pro turisty v rámci spolupráce se Sněžníkem a.s. bude vybudován ochranný pracovní zábor objektu SO opěrné gabionové zdi k lanové sedačce. Dabona s.r.o. ve spolupráci se zhotovitelem vypracuje náskres zabezpečení opatření proti rizikům v pádu turistů na staveniště

Bod: splněno

Zodpovídá: Bc. Trejtnar

Termín:

7.1. Sněžník a.s. sdělil termíny konání závodu v místě stavebního díla a byly dohodnuty tyto podmínky : 20 – 21.6.2020 Závod Drob Down bude řízen přes staveniště od nástupu lanovky čtyřsedačky okolo gabionové zdi SO 201.1 na parkoviště formou koridoru v šířce 2 metrů a výškou oplocení 1,2 m. Oplocení bude označeno tabulkami SLEZ Z KOLA A VEĎ HO a pozor staveniště. Kontrolu zabezpečení stavebního díla dle BOZP provede před závodem firma DABONA s.r.o.

Bod: splněno

Zodpovídá: Bc. Trejtnar

Termín:

Příští kontrolní den se uskuteční v úterý 28. července 2020 v 11,00 hodin se srazem na místě stavby.

Zapsal: Jiří Burian

PREZENČNÍ LISTINA

z 9. KD stavby ze dne 9.7. 2020

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, I. etapa

Organizace	Jméno	Kontakt	Podpis
MA Káňák	Pavel Švábek	p.svabek@kankak.cz 602 930 399	
Dej. Králové	Jan Králov	jan.kralov@dej.krav 72 234 555	
KORFIS s.r.o.	Michal Králov	608 011 411 m.kralov@korfis.cz	
SWEDWIK a.s.	Jan Dvořák	8 731 090 980 j.dvorak@swedwik.cz	
HD4V	A. JONKŠ	michal.jonk@hd4v.cz	
LA LITA s.p.a.	Klavdij	j.klavdij@lala.cz	
SÚS PK	J. BURIAN	jiri.burian@suspk.cz 702 209 309	



IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9
tel./fax: +420 234 256 212
e-mail: info@ibrconsulting.cz
www.ibrconsulting.cz

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Pořís

Cenové posouzení nových položek v ZBV č. 7

Typ dokumentu

Čistopis

Datum vydání

21. 07. 2020

Objednatel

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zpracovatel

IBR Consulting, s.r.o., divize Technická asistence

Odpovědná osoba

Bc. Ondřej Balcar, konzultant

E-mail

ondrej.balcar@ibrconsulting.cz

Tele

+420 739 230 970

1. Cenové posouzení nových položek v rámci Změn během výstavby – obecně

Ceny nových položek jsou v rámci posouzení porovnávány s odpovídajícími položkami uvedenými ve Smlouvě, případně s expertními cenami cenové soustavy OTSKP v aktuální CÚ v době změny, vlastními ceníky materiálů zjištěné z veřejně dostupných nabídek jejich výrobců, výjimečně i s cenovou soustavou ÚRS v cenové úrovni 2020/I.

Předmětem posouzení je pouze výše jednotkových cen položek ve Změnách během výstavby na stavbě III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1. Konkrétně jsou změny prováděny na SO 101 – Pozemní komunikace, Větev A v rámci ZBV č. 7. Množství měrných jednotek v kalkulacích položek není součástí posouzení, správnost nasazení součástí kalkulace je kontrolována Technickým dozorem investora.

Změna během výstavby se týká prací v rámci záměru „Změna situace na staveništi“.

Součástí posouzení je i kontrola výskytu položek v jiných stavebních objektech nabídkového rozpočtu stavby

Zhotovitelem kalkulované ceny nových položek vychází z vlastního kalkulačního vzorce Zhotovitele, ve kterém jsou nepřímé náklady (výpočtové složky KV = RV, RS, Z) vypočteny na základě jiných sazeb v porovnání s posuzovanými Expertními cenami OTSKP. V obecné rovině nelze tento postup zhotoviteli rozporovat, každá stavební společnost stanovuje výši režii a zisků na základě vlastních nákladů.

- Expertní ceny do CÚ 2010 včetně byly oceněny na základě výpočtu Režii ve výši 13 % ze základu (H+M+S+O) a Zisku ve výši 7 % ze základu (H+M+S+O+R).
- Od CÚ 2011 jsou Expertní ceny oceněny na základě výpočtu Režii ve výši 10 % ze základu (H+M+S+O) a Zisku ve výši 5 % ze základu (H+M+S+O).
- Nové položky stavby Zhotovitel oceňuje na základě vlastního kalkulačního vzorce.

Pro ocenění nových položek byly použity jednotkové ceny položek dle datových základů OTSKP a ÚRS v cenové úrovni platné pro období provádění změny, tedy OTSKP 2019, potažmo ÚRS 2020/I. Tato skutečnost vychází z dohody mezi Objednatелеm a Zhotovitelem.

Předmětem posouzení je výše kalkulovaných jednotkových cen položek. Součástí posouzení je i kontrola výskytu posuzovaných položek v jiných objektech stavby. Ve Smlouvě o dílo mezi Objednatel (Správa a údržba silnic Pardubického kraje) a Zhotovitelem (KARETA s.r.o.) ze dne 27. 6. 2019, kde celková cena díla činí 69 566 281,33 Kč bez DPH je uvedeno:

III. Cena díla a platební podmínky

III.1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádné provedení Dílo, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Věřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

69.566.281,33 Kč (Slovy: *šedesát devět milionů pět set šedesát šest tisíc dvě stě osmdesát jedna korun českých třicet tři haléřů*) bez DPH (dále jen „Smluvní cena“).

DPH činí 14.608.919,08 Kč (Slovy: *čtrnáct milionů šest set osm tisíc devět set devatenáct korun českých osm haléřů*).

Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí 84.175.200,41 Kč (Slovy: *osmdesát čtyři milionů sto sedmdesát pět tisíc dvě stě korun českých čtyřicet jedna haléřů*).

Uvedená Smluvní cena za Dílo bez DPH je cenou nejvýše přípustnou, kterou nelze překročit, a která zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturováno podle Zákona o DPH. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že Zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit Objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

Uvedenou cenu za Dílo je možné měnit pouze:

a) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je Zhotovitel k Smluvní ceně za Dílo bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny Díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek;

b) nebude-li některá část Díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za Dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí Díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky Zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení Věřejné zakázky (dále jen „Položkový rozpočet“).

c) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které Objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo Položkovém rozpočtu.

Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v tomto odstavci smlouvy budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

2. Posouzení jednotkových cen nových položek ZBV č. 7 v rámci SO 101

2.1 Pol. č. 130 - 015130. - POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU [požadovaná jednotková cena 987,00 Kč/T]

Zhotovitel uvádí, že jednotkovou cenu převzal z nabídkového rozpočtu stavby z SO 401 - Veřejné osvětlení - větev A, kde se tato položka vyskytuje. Položka se vyskytuje v jednom dalším stavebním objektu stavby se shodnou jednotkovou cenou. Stavební objekt 401 je zpracován v cenové soustavě ÚRS. Zhotovitel tedy použil její jednotkovou cenu a ocenil touto novou položku, jelikož se jedná o nejbližší možnou položku z výskytu. Z důvodu přehlednosti zařadil Zhotovitel prováděné práce do rozdílné položky, avšak specifikace jsou dle sdělení Zhotovitele totožné. Rozdíl jednotlivých položek je tedy žádný či zanedbatelný z pohledu tvorby ceny. Položka se v nabídkovém rozpočtu stavby vyskytuje v SO 401 s jednotkovou cenou ve výši 987,00 Kč/T. Toto je patrné v příloženém OBR. 1.

Položka: 015130.1200					
SO 401	SO 401	D96	Poplatek na skládání sm.-obal kam.-asfalt do 35x30	17,200	987,00
SO 402	SO 402	D96	Poplatek na skládání sm.-obal kam.-asfalt do 35x30	17,200	987,00

Obr.1 výskyt obdobné položky v nabídkovém rozpočtu zhotovitele

Proti požadované jednotkové ceně ve výši 987,00 Kč/t nemáme námitek.

2.2 Pol. č. 131 - 015330. - POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ [požadovaná jednotková cena 198,00 Kč/T]

Zhotovitel uvádí, že jednotkovou cenu převzal z nabídkového rozpočtu stavby z SO 301.1 - Dešťová kanalizace - větev A, kde se tato položka vyskytuje. Položka se vyskytuje v jednom dalším stavebním objektu stavby se shodnou jednotkovou cenou. Z důvodu přehlednosti zařadil Zhotovitel prováděné práce do rozdílné položky, avšak specifikace jsou dle sdělení Zhotovitele totožné. Rozdíl jednotlivých položek je tedy žádný či zanedbatelný z pohledu tvorby ceny. Položka se v nabídkovém rozpočtu stavby vyskytuje v SO 301.1 s jednotkovou cenou ve výši 198,00 Kč/T. Toto je patrné v příloženém OBR. 2.

Položka: 014102					
SO 101	SO 101	0	POPLATKY ZA SKLADKU	13,790	198,00
SO 301.1	SO 301.1	0	POPLATKY ZA SKLADKU - kamenné o	1170,512	198,00
SO 312.1	SO 312.1	0	POPLATKY ZA SKLADKU - kamenné o	1,840	198,00

Obr.2 výskyt položky 014102.a v nabídkovém rozpočtu zhotovitele

Proti požadované jednotkové ceně ve výši 198,00 Kč/t nemáme námitek.

2.3 Pol. č. 132 - 03730. - POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZENÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ [požadovaná jednotková cena 56 108,99 Kč/KPL]

Položka, ani jí obdobná se v nabídkovém rozpočtu stavby nevyskytuje. Zhotovitel jednotkovou cenu stanovil na základě individuální kalkulace. Detailní rozbor položek kalkulace je uveden níže. Pro posouzení jednotkové ceny byly doloženy bližší specifikaci položek kalkulace. Jednotlivé položky individuální kalkulace jsou posuzovány níže.

DETAILNÍ ROZBOR POLOŽEK KALKULACE POL. Č. 132:

I. Materiál:

58341341 – kamenivo drcené drobné frakce 0/4 [požadovaná jednotková cena 374,00 Kč/t]

Jednotková cena byla porovnávána s cenovými soustavami. Položku se shodným kódovým označením nebylo možné dohledat. Položka byla tedy porovnávána s obdobnými položkami dle cenové soustavy ÚRS. Jednotkové ceny obdobných položek jsou nižší. V úvahu je však vhodné brát i velice malý rozsah prováděných prací. Zároveň byla položka porovnávána s dostupnými ceníky na internetu. Dle našich zkušeností a dostupných informací je možné považovat uvedené náklady za přiměřené a v místě a čase obvyklé.

Požadovanou jednotkovou cenu ve výši 374,00 Kč/t je možné akceptovat.

II. Práce:

712000530 - Dělník [požadovaná jednotková cena 282,606 Kč/hod]

Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výší jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni 2020/I, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS 2020/I. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/I je 210,90 Kč/hod, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny. Dále dochází k započtení zákonné sazby 34 % na sociální a zdravotní odvody. Dle našich zkušeností je možné uvažovat tyto náklady za adekvátní pro dělníka ve velké stavební firmě a považovat je za v místě a čase obvyklé.

Požadovanou jednotkovou cenu ve výši 282,606 Kč/hod je možné akceptovat.

315000530 - Technik [požadovaná jednotková cena 282,606 Kč/hod]

Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výší jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni 2020/I, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS 2020/I. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/I je 210,90 Kč/hod, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny. Dále dochází k započtení zákonné sazby 34 % na sociální a zdravotní odvody. Dle našich zkušeností je možné uvažovat tyto náklady za

adekvátní pro dělníka ve velké stavební firmě a považovat je za v místě a čase obvyklé.

Požadovanou jednotkovou cenu ve výši 282,606 Kč/hod je možné akceptovat.

III. Stroje:

101010021100 - Kolové rypadlo výkon 60,2 kW objem lopaty 0,65 m3 dosah 9,0 m [požadovaná jednotková cena 1 140,00 Kč/hod]

Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výší jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni 2020/I, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS 2020/I. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/I je 1 140,00 Kč/SH, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

Proti požadované jednotkové ceně ve výši 1 140,00 Kč/hod nemáme námitek.

301030012100 - Nákladní automobil sklápěč 325 kW nosnost 32 t [požadovaná jednotková cena 2 860,00 Kč/hod]

Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výší jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni 2020/I, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS 2020/I. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/I je 2 860,00 Kč/SH, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

Proti požadované jednotkové ceně ve výši 2 860,00 Kč/hod nemáme námitek.

301030012110 - Nákladní automobil sklápěč 325 kW nosnost 32 t - v klidu [požadovaná jednotková cena 673,00 Kč/hod]

Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výší jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni 2020/I, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS 2020/I. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/I je 673,00 Kč/SH, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

Proti požadované jednotkové ceně ve výši 673,00 Kč/hod nemáme námitek.

IV. Ostatní přímé náklady:

Neobsazeno.

V. Režie

Zhotovitel přímé náklady navyšuje o Výrobní režii a Správní režii v souhrnné výši 37 % z Přímých nákladů, Výrobní režie ve výši 15 % a Správní režie ve výši 22 %. Vzhledem k tomu, že v SOD není pevně zakotven kalkulační vzorec, nelze

v obecné rovině Zhotovitel tento postup rozporovat, protože výši režii a zisku si stanovuje každá stavební firma sama. Obvyklá výše je dle našich zkušeností obvykle 5+5 %.

V. Zisk

Zhotovitel přímé náklady navyšuje o Výrobní režii a Správní režii v souhrnné výši 37 % z Přímých nákladů. Výrobní režie ve výši 15 % a Správní režie ve výši 22 %. Následně výslednou sumu navyšuje o Zisk ve výši 14 %. Vzhledem k tomu, že v SOD není pevně zakotven kalkulační vzorec, nelze v obecné rovině Zhotovitel tento postup rozporovat, protože výši režii a zisku si stanovuje každá stavební firma sama. Obvyklá výše je dle našich zkušeností obvykle 5+5+5 %.

Pro stanovení výše výrobní režie, správní režie a zisku je dle Zhotovitele použito nastavení v nejnižší úrovni z „Cenové a technické podmínky“ – Katalog popisů a směrných cen stavebních prací pro rok 2020 společnosti ÚRS, část „Směrné ceny stavebních prací“.

Požadovanou jednotkovou cenu ve výši 56 108,99 Kč/kpl není možné rozporovat.

2.4 Pol. č. 133 – 11332. – ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO [požadovaná jednotková cena 157,00 Kč/M3]

Zhotovitel uvádí, že jednotkovou cenu převzal z nabídkového rozpočtu stavby z SO 301.1 – Dešťová kanalizace – větev A, kde se obdobná položka vyskytuje. Rozdíl jednotlivých položek spočívá v započtení dopravy. Položka se vyskytuje v několika dalších stavebních objektech stavby se shodnou jednotkovou cenou. Položka se v nabídkovém rozpočtu stavby vyskytuje v SO 301.1 s jednotkovou cenou ve výši 157,00 Kč/M3. Toto je patrné v příloženém OBR. 3.

Položka: 11332A					
SO 101	SO 101	I	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	53	11,395
SO 301.1	SO 301.1	I	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	53	157,000
SO 312.1	SO 312.1	I	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	53	157,000

Obr.3 výskyt položky 11332A v nabídkovém rozpočtu zhotovitele

K požadované jednotkové ceně ve výši 157,00 Kč/m³ nemáme námitek.

2.5 Pol. č. 134 – 113742. – FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 40MM [požadovaná jednotková cena 47,00 Kč/M2]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výši jednotkové ceny položky dle cenové soustavy OTSKP v cenové úrovni 2019, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy OTSKP 2019.

Jednotková cena položky dle OTSKP 2019 je 47,00 Kč/M2, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny

K požadované jednotkové ceně ve výši 47,00 Kč/m² nemáme námitek.

2.6 Pol. č. 135 - 95656 - ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 400MM [požadovaná jednotková cena 1 070,00 Kč/M]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výší jednotkové ceny položky dle cenové soustavy OTSKP v cenové úrovni 2019, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy OTSKP 2019. Jednotková cena položky dle OTSKP 2019 je 1 070,00 Kč/M, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

K požadované jednotkové ceně ve výši 1 070,00 Kč/m nemáme námitek.

2.7 Pol. č. 136 - 18130.R - ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ [požadovaná jednotková cena 6,00 Kč/M2]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výší jednotkové ceny položky dle cenové soustavy OTSKP v cenové úrovni 2019, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy OTSKP 2019. Jednotková cena položky dle OTSKP 2019 je 6,00 Kč/M2, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

K požadované jednotkové ceně ve výši 6,00 Kč/m² nemáme námitek.

2.8 Pol. č. 137 - 45152. - PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO [požadovaná jednotková cena 812,00 Kč/M3]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výší jednotkové ceny položky dle cenové soustavy OTSKP v cenové úrovni 2019, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy OTSKP 2019. Jednotková cena položky dle OTSKP 2019 je 812,00 Kč/M3, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

K požadované jednotkové ceně ve výši 812,00 Kč/m³ nemáme námitek.

2.9 Pol. č. 138 - 56314. - VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM [požadovaná jednotková cena 205,00 Kč/M2]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výší jednotkové ceny položky dle cenové soustavy OTSKP v cenové úrovni 2019, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy OTSKP 2019. Jednotková cena položky dle OTSKP 2019 je 205,00 Kč/M², tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

K požadované jednotkové ceně ve výši 205,00 Kč/m² nemáme námitek.

2.10 Pol. č. 139 - 56932. - ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM [požadovaná jednotková cena 75,00 Kč/M²]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výší jednotkové ceny položky dle cenové soustavy OTSKP v cenové úrovni 2019, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy OTSKP 2019. Jednotková cena položky dle OTSKP 2019 je 75,00 Kč/M², tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

K požadované jednotkové ceně ve výši 75,00 Kč/m² nemáme námitek.

2.11 Pol. č. 140 - 572221. - SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 1,0KG/M² [požadovaná jednotková cena 12,00 Kč/M²]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výší jednotkové ceny položky dle cenové soustavy OTSKP v cenové úrovni 2019, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy OTSKP 2019. Jednotková cena položky dle OTSKP 2019 je 12,00 Kč/M², tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

K požadované jednotkové ceně ve výši 12,00 Kč/m² nemáme námitek.

2.12 Pol. č. 141 - 58920. - VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM [požadovaná jednotková cena 146,00 Kč/M]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výší jednotkové ceny položky dle cenové soustavy OTSKP v cenové úrovni 2019, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy OTSKP 2019. Jednotková cena položky dle OTSKP 2019 je 146,00 Kč/M, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

K požadované jednotkové ceně ve výši 146,00 Kč/m nemáme námitek.

2.13 Pol. č. 142 - 935812.a - ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM [požadovaná jednotková cena 3 831,00 Kč/M2]

Zhotovitel uvádí, že jednotkovou cenu převzal z nabídkového rozpočtu stavby z SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A, kde se obdobná položka vyskytuje. Jedná se o objekt řešený v této Změně. Z důvodu přehlednosti zařadil Zhotovitel prováděné práce do rozdílné položky, avšak specifikace jsou dle sdělení Zhotovitele totožné. Rozdíl jednotlivých položek je tedy žádný či zanedbatelný z pohledu tvorby ceny. Položka se vyskytuje v jednom dalším stavebním objektu stavby se shodnou jednotkovou cenou. V SO 311 se položka také vyskytuje, jedná se však o výrazně rozdílnou specifikaci položky a není tedy možné využít ji pro ocenění nové položky. Položka se v nabídkovém rozpočtu stavby vyskytuje v SO 101 s jednotkovou cenou ve výši 3 831,00 Kč/M2. Toto je patrné v příloženém OBR. 4.

Položka: 58222			
SO 101	SO 101	I	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z NIC
			specifikace ze žulové kostky drobné 100 100 100 do bet. lože XF3
SO 102	SO 102	II	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z NIC
			specifikace ze žulové kostky drobné 100 100 100 do bet. lože XF3
SO 311	SO 311	II	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z NIC
			kostky žulové 10x30x20mm

Obr. 4 výskyt položky 58222 v nabídkovém rozpočtu zhotovitele

K požadované jednotkové ceně ve výši 3 831,00 Kč/m² nemáme námitek.

2.14 Pol. č. 143 - 935812.b - ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM [požadovaná jednotková cena 3 831,00 Kč/M2]

Zhotovitel uvádí, že jednotkovou cenu převzal z nabídkového rozpočtu stavby z SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A, kde se obdobná položka vyskytuje. Jedná se o objekt řešený v této Změně. Z důvodu přehlednosti zařadil Zhotovitel prováděné práce do rozdílné položky, avšak specifikace jsou dle sdělení Zhotovitele totožné. Rozdíl jednotlivých položek je tedy žádný či zanedbatelný z pohledu tvorby ceny. Položka se vyskytuje v jednom dalším stavebním objektu stavby se shodnou jednotkovou cenou. V SO 311 se položka také vyskytuje, jedná se však o výrazně rozdílnou specifikaci položky a není tedy možné využít ji pro ocenění nové položky.

Položka se v nabídkovém rozpočtu stavby vyskytuje v SO 101 s jednotkovou cenou ve výši 3 831,00 Kč/M2. Toto je patrné v příloženém OBR. 5

Položka: 58222					
SO 101	SO 101	1	DLAŽENÉ KRUTV. Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE ŽNOC	102	3 831,00
množství se stanoví podle kresel, dle SO 101, 102, 103					
per lota NF					
SO 102	SO 102	1	DLAŽENÉ KRUTV. Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE ŽNOC	102	3 831,00
množství se stanoví podle kresel, dle SO 101, 102, 103					
per lota NF					
SO 103	SO 103	1	DLAŽENÉ KRUTV. Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE ŽNOC	102	3 831,00
množství se stanoví podle kresel, dle SO 101, 102, 103					

Obr. 5 výskyt položky 58222 v nabídkovém rozpočtu zhotovitele

K požadované jednotkové ceně ve výši 3 831,00 Kč/m² nemáme námitek.

3. Závěr

V rámci Změn během výstavby č. 7 bylo přidáno čtrnáct nových položek. Jednotkové ceny položek byly přejaty z nabídkového rozpočtu Zhotovitele, kde se shodně nacházejí v jiných stavebních objektech. Pro položky bez výskytu byla použita pro ocenění cenové soustavy OTSKP v cenové úrovni aktuální v době provádění prací. Pro specifické položky byly doloženy individuální kalkulace, které se odkazují na položky dle cenové soustavy URS.

Na základě takto doložených jednotkových cen položek nemáme námitek k jejich výši.

4. Přílohy

4.1 Individuální kalkulace

03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

rozklad ocenění položky						
poř. č.	číslo položky	název položky	MJ položky	množství MJ agreg. položky	cena v Kč/ MJ množství	celkem v Kč
132	03730	POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	kpl	1,000	56 108,99	56 108,99
I. Materiál						
58341341		kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	20,000	374,000 Kč	7 480,00 Kč
Materiál celkem:						7 480,00 Kč
II. Práce						
712000530		Dělník	hod	38,000	282,606 Kč	10 779,82 Kč
315000530		Technik	hod	5,000	282,606 Kč	1 413,03 Kč
Mzdy celkem:						11 586,85 Kč
III. Stroje						
101010021100		Kolové rypadlo výkon 60,2 kW objem lopaty 0,65 m3 dosah 9,0 m	hod	8,000	1 140,000 Kč	9 120,00 Kč
301030012100		Nákladní automobil s klápně 325 kW nosnost 32 t	hod	2,000	2 360,000 Kč	5 720,00 Kč
301030012110		Nákladní automobil s klápně 325 kW nosnost 32 t - v klidu	hod	3,000	573,000 Kč	2 019,00 Kč
Stroje celkem:						16 859,00 Kč
IV. Ostatní přímé náklady						
						0,00 Kč
Ostatní přímé náklady celkem:						0,00 Kč
Materiál + Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady celkem :						35 925,85
V. Režie						
Výrobní režie			%	15,000		5 388,88 Kč
Správní režie			%	22,000		7 903,69 Kč
Režie celkem:						13 292,57
Materiál + Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady + Režie celkem :						49 218,42 Kč
VI. Zisk						
			%	14,000		6 890,58
CENA CELKEM:						56 108,99 Kč

Časový harmonogram III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

[illegible]

Zprovoznění komunikace pro zimní období .

[illegible]