


PŮDORYS OPĚRNÝCH STĚN

1:100



LEGENDA MATERIÁLŮ

- ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE
- BETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE
- ASFALTOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- KONSTRUKCE DŘEVĚNÉHO OBKLADU
- HUTNĚNÉ ŠTERKOVÉ NÁSYPY
- NÁSYPY ZEMINY
- ORNICE
- PŮVODNÍ TERÉN

OBECNĚ

- PREFABRIKOVANÉ PANELE BUDOU MEZI SEBOU PROPOJENY OCELOVÝM KOVÁNÍM - PROVAŘENÍ PLECHŮ INSTALOVANÝCH NA MONOLITECH PŘILOŽENÝM PLECHEM
- PANELE BUDOU OSAZENY NA PODKLADNÍ BETONOVOU MAZANINU, KTERÁ BUDE ZHOTOVENA NA UNOSNÝ PODKLAD
- ZÁKLADOVÁ SPÁRA PRO REALIZACI PODKLADNÍHO BETONU BUDE UNOSNÁ A NEROZBŘEDLÁ. V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÝCH MĚKÝCH JILŮ NUTNO TOTO ŘEŠIT S PROJEKTANTEM.
- ZÁKLADOVÁ SPÁRA POD PANELE BUDE VYČISTĚNA A PŘEHUTNĚNA. UVAŽUJE SE ZAHUTNĚNÍM ŠTERKU fr. 0-32 DO STÁVAJÍCÍHO PODKLADU, TAKOVÝM ZPŮSOBEM, ABY SE POD KONSTRUKCÍ NEVYTVOŘILA DRENÁŽNÍ VRSTVA.

LEGENDA PANELŮ

- P1- PREFABRIKOVANÝ GREFA PANEL, TVAR OBRÁCENÉ T, VEL. 4,5x1,5x2,38m, HMOTNOST 6,48 t. CELKEM 91 KS
- P2- PREFABRIKOVANÝ GREFA PANEL ROHOVÝ, TVAR L, VEL. 4,5x1,5x1,595m, HMOTNOST 5,76 t. CELKEM 14 KS

LEGENDA ZNAČEK

- DOBETONÁVKA ROHOVÉHO NÁPOJENÍ PREFA PANELŮ, NÁPOJENÍ NA PANELE ŘEŠENO VLEPENOU VYTUŽÍ R6 V KAŽDÉM PANELU PO 200mm.
- ŽB MONOLITICKÁ STĚNA PŘEKLENUTÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE SPECIFIKACE VIZ D1-01-2 STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ČÁST

0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP = 351,600 m.n.m. BpV

Název stavby: <b>HALA NA SÚL SÚS MORAVSKÁ TŘEBOVÁ</b>			
Místo stavby: k.ú. Moravská Třebová, areál SÚS Moravská Třebová			
Objednatel: <b>Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice</b>			
Generální projektant: <b>APOLO CZ s.r.o.,</b> Tyršova 155, 572 01 Polička		Autorizací razítko:	
Autor návrhu: Ing. Karel Marek		 <b>APOLO CZ s.r.o.,</b> Tyršova 155, 572 01 Polička +420 461 722 204 apolio@apolio.cz www.apolocz.cz	
HIP: Ing. Karel Marek			
Projektant: Ing. Karel Marek			
Zodp. projektant: Ing. Martin Kozáček		Číslo zakázky: P1420	
Kraj: Pardubický	Formát: 6 A4	Datum: 6/2020	
Stav. úřad: Moravská Třebová	Revize: 00		
Stupeň PD: <b>DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ</b>			
Objekt: <b>D1-01 HALA NA SÚL, D1-02 SKLAD INERTU, D1-03 OPĚRNÉ STĚNY, D1-04 ZPEVNĚNÉ PLOCHY D1-01-1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b>		Označení přílohy: <b>D1-01-1.03</b>	
Část:		Číslo paré:	
Obsah přílohy: <b>PŮDORYS OPĚRNÝCH STĚN</b>		Měřítko: <b>1:100</b>	