A – PODÉLNÝ ŘEZ 1:50



B – PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50



MĚŘÍTKO:
1:50
m 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50

C – PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50



D – PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50



E – PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50



E – PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50



MATERIÁL NOVÝCH KONSTRUKCÍ:

KONSTRUKČNÍ BETONY:

dle TKP 18. a dle ČSN EN 206

žb. OPĚRY A KŘÍDLA	**C30/37** XC4, XF2, XD1 – Cl 0,40; Dmax 22 – S4
žb. VYROVNÁVACÍ DESKA, MONOL. ČÁST N.K.	**C30/37** XC2, XF1 – Cl 0,40; Dmax 22 – S4
BET. PŘECHODOVÝ PRÁH	**C25/30** XC2, XF1 – Cl 0,40; Dmax 22 – S4
žb. MONOL. CHODNÍKY A ŘÍMSY	**C30/37** XF4, XD3 – Cl 0,40; Dmax 16 – S4

NEKONSTRUKČNÍ BETONY:

dle TKP 18. a dle ČSN EN 206

PODKLADNÍ BETON (mimo dosah CHRL)	**C16/20n**	XF1 – Cl 1,0; Dmax 22 – S2
PODKLADNÍ BETON (v dosahu CHRL)	**C20/25n**	XF3 – Cl 1,0; Dmax 22 – S2
PODKLADNÍ BETON (lože pro dmtrážu)	**C 8/10**	X0
PODKLADNÍ BETON (pro základy, kříže)	**C 8/10**	X0
ODVODNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (vpusti objekty, obrubky, schodiště)	**C30/37**	XF4, XD3
BETONOVÉ PRAHY A PATKY OPEVNĚNÍ	**C25/30n**	XF3 – Cl 1,0; Dmax 22 – S2
MEZEROVITÝ BETON	**MCB-8**	DLE VL.2.2., TKP 18
SPÁROVACÍ MALTA DLAŽEB OPEVNĚNÍ	**M 25**	XF4 DLE VL.2.2.

VÝZTUŽ:

označení dle ČSN EN 10080, EN 10138

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ **B 500 B**
PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽ **MONOSTRAND**

TYPY OPRAV MOSTU:

- (I) REPROFILACE MONOLITICKÉ ČÁSTI NOSNÉ K–CE – POVRCHOVÁ
- (Ia) REPROFILACE MONOLITICKÉ ČÁSTI NOSNÉ K–CE – HLOUBKOVÁ
- (II) REPROFILACE POVRCHU NOSNÍKŮ – POVRCHOVÁ
- (IIa) REPROFILACE POVRCHU NOSNÍKŮ – HLOUBKOVÁ
- (III) SANACE KOTEV NOSNÍKŮ
- (IV) OPRAVA BETONOVÉ KONSTRUKCE SPODNÍ STAVBY – POVRCHOVÁ
- (IVa) OPRAVA BETONOVÉ KONSTRUKCE SPODNÍ STAVBY – HLOUBKOVÁ
- (V) VÝPLŇ KAVERN
- (VI) DVOUVRSTVÝ NÁTĚR BETONOVÉ KONSTRUKCE
- (VII) OCHRANNÝ NÁTĚR OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
- (C) VÍCEVRSTVÝ OCHRANNÝ SYSTÉM

SO 201
DUSP+PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM:	S–JTSK		
VÝŠKOVÝ SYSTÉM:	BpV		
KRESLIL:	KOLEKTIV		MDS PROJEKT FÜRSTENKA Č.P. 175, 366 01 VYSOKÉ MÝTO EMAIL: MDS@MDSPROJEKT.CZ
ZPRACOVAL:	ING. JAN BURSA		
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. MARTIN ROUČKA		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA		
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA		
KRAJ/PARDUBICKÝ	OKRES: CHRUDIM	OBEC: MIŘETICE/DAŠOV, DŘEVEŠ	STUPEŇ: DUSP+PDPS
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, MAJAKOVSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, 532 11 PARDUBICE			ZAK.ČÍSLO: 2259–20–3
AKCE: OPRAVA SILNICE III/337 73 MIŘETICE – DŘEVEŠ			ARCHIVNÍ ČÍSLO: 2259
OBJEKT: SO 201 – MOST EV.Č. 33773–1 LEŽÁKY			DATUM: 08/2020
OBSAH: NOSNÁ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBA – DÍL 2.			FORMÁT: 1A4
			MĚŘÍTKO: 1 : 50
			ČÍSLO SOUPISKY:
			ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.2.8.