



**LEGENDA:**

- VOZOVKA - ŽIVICE, PLNÁ KONSTRUKCE (ROZŠÍŘENÍ)
- VOZOVKA - ŽIVICE - OBNOVA KRYTU / VRCHNÍ KONSTR. VRSTVY
- CHODNÍK - PŘESKLÁDANÁ, DOPLNĚNÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- ZÁDLAŽBA L. DODLAŽDĚNÍ VJEZDŮ - ŽULOVÁ DLAŽBA
- ZELEŇ
- SVAHOVÁNÍ
- NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE š. 0,5 m - frézink
- TECHNOLOGICKÁ DLAŽBA (zámková dlažba kontrastní)
- VYROVNÁNÍ TERÉNU V MÍSTĚCH VJEZDŮ DOSYPÁNÍM ŠOTOLINY, RESP. FRÉZINKU
- VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BÍLÉ
- KAMENNÁ SILNIČNÍ OBRUBA (SNÍŽENÁ OBRUBA) š. 0,13 m
- KAMENNÁ SILNIČNÍ OBRUBA ZKOŠENÁ (NA SJEZDECH) š. 0,30 m
- HRANA VOZOVKY BEZ UPNUTÍ, NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV
- KÁCENÝ STROM; RUŠENÉ DZ; RUŠENÁ UV
- OCHRANA STÁVAJÍCÍHO STROMU PŘI VÝSTAVBĚ

**SCHÉMA KLADENÍ LISTU**

1. ČÁST 2. ČÁST 3. ČÁST

Po prostorovém a výškovém výtčení navržené stavby v terénu je nutné ověřit zda výškový návrh v PD odpovídá skutečnosti. V případě rozporu je nutno kontaktovat projektanta.

Před započítím stavby je nutno výtčit vlastnické hranice parcel

Podzemní síť zakresleny dle podkladů správců

Před započítím zemních prací nutno výtčit

Souřadný systém: JTSK  
Výškový systém: B.p.v.

Zodpovědný projektant	Profese	Vypracoval(a)	Kontroloval
Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA	doprava	Dita Zemanová	Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA

Umístění stavby:	Morašice, Pardubický kraj	Formát	6x44
Investor stavby:	Správa údržby silnic PK, Obec Morašice	Číslo zakázky	36/4/16
		Datum	1/2021
		Stupeň	PDPS
		Číslo kopie	

**MORAŠICE - III/3389 - průtah obcí**

SITUACE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ - 3. ČÁST	Měřítko	1:250	Číslo výkresu	D.2.1.3
-------------------------------------	---------	-------	---------------	---------

**POSOUZENÍ ROZHLEDOVÝCH POMĚRŮ KŘIŽOVATEK**  
M 1:500

- LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ**
- PLYNOVOD STL - STÁVAJÍCÍ
  - SDĚLOVACÍ KABEL - STÁVAJÍCÍ
  - SDĚLOVACÍ KABEL S ELEKTROPŘÍPOJKOU - STÁVAJÍCÍ
  - SDĚLOVACÍ KABEL - NEPROVOZOVANÝ
  - ELEKTRO NN podzemní - STÁVAJÍCÍ
  - ELEKTRO NN nadzemní - STÁVAJÍCÍ
  - VODOVOD - STÁVAJÍCÍ
  - KANALIZACE DEŠŤOVÁ - STÁVAJÍCÍ
  - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - STÁVAJÍCÍ
  - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - ELEKTRO - STÁVAJÍCÍ
  - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ podzemní - STÁVAJÍCÍ
  - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ nadzemní - STÁVAJÍCÍ

**Poznámka č. 1:**  
Napojení živice na stávající stav bude provedeno odřezováním v šířce 0,5 m do hloubky 4 cm, ložná spára bude ošetřena spojovacím postříkem, styčná spára, trvale namáhána vnějším prostředím, bude certifikované za teploty pružnou modifikovanou živičkou a ošetřena živčnou emulzí a zasypana křemičitým pískem.

**Poznámka č. 2:**  
Veškeré stávající poklady a povrchové znaky stávajících sítí budou výškově vyrovnány na niveletu upravených ploch. Po domluvě se správcem kanalizace budou vyměřeny stávající mříže uličních vpustí, případně sochtových vpustí.

**Poznámka č. 3:**  
V prostoru do 2 m od stávajících vzrostlých stromů nebudou prováděny žádné stavební práce (výškové práce, deponie zeminy, zatěžování stavební technikou). Během výstavby budou stromy chráněny bedněním. Případné odkrytí kořenového systému bude proti vysychání chráněno překrytím geotextilií a pravidelně zavlažováno.

**Poznámka č. 4:**  
Snížení jednotlivých podsádek obrub bude provedeno na délku 2,00 m.