



Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA
Hlaváčova 179
530 02 Pardubice

Morašice – III/3389 – průtah
obcí

naše značka
HM/19/V-K/10-9

vyřizuje
Mgr. Havrda Matěj DiS.

Přelouč
Trstenická 1490

Datum
07.03. 2020

věc: Žádost o vyjádření pro akci „Morašice – III/3389 – průtah obcí“ v zájmovém území - viz. přiložená situace a ověření sítí ve správě VAK Pardubice a.s. středisko Přelouč a zaslání podmínek pro křížení s veřejným vodovodem, kanalizací a jednotlivými přípojkami

- vyjádření

V zájmovém území - viz. Vámi přiložená situace se nachází zásobní vodovodní řady PVC 110 a PVC 90 – viz. přiložený orientační zakres – nutno vytyčit. Součástí těchto vodovodních řadů jsou jednotlivé armatury (sekční šoupata, hydranty...) a stávající vodovodní přípojky rPE 32, které nejsou součástí zakresu – nutno vytyčit. Vodovodní řady se nachází v kraji asfaltové komunikace – nutno vytyčit stávající vod. přípojky v zájmovém prostoru.

V zájmovém prostoru se rovněž nachází gravitační řad kanalizace – PVC UR DN 250 – nutno vytyčit. Součástí tohoto kanalizačního řadu jsou jednotlivé kanalizační přípojky – PVC DN 150 – není součástí zakresu – nutno vytyčit.

Vodovody a kanalizace a.s. stř. Přelouč souhlasí se zmíněnou akcí, výhradně však za splnění dalších následujících podmínek a požadavků Vak Pardubice a.s. středisko Přelouč:

- 1, dojde k vytyčení stávajících sítí ve správě a majetku Vak a.s. stř. Přelouč
- 2, v zájmovém území dojde k výměně armatur vodovodních přípojek a sekčních uzávěrů, které budou stavbou dotčeny - kompletním výkopem – provede Vak a.s. stř. Přelouč
- 3, osazení vodovodních armatur do budoucí nivelety komunikace bude provedena stavbou provádějící firmou na náklady investora stavby – toto bude provedeno výhradně výměnou teleskopických zemích souprav a hydrantů
- 4, stavba provede na vlastní náklady osazení nových kanalizačních poklopů do nivelety komunikace – toto bude provedeno výhradně pomocí maltové směsi Ergelit či BASF – rovněž budou osazeny dle potřeby nové kanalizační prstýnky
- 5, natočení kónusů do středu komunikace bude provedeno výměnou těchto kónusů
- 6, přepoje uličních vpustí bude provedeno pomocí kanalizačního potrubí PVC SN 10, nikoli Vámi navrhované SN 8
- 7, uliční vpustí budou nově osazeny novými sběrnými koši
- 8, uliční vpustí nebudou propojeny s kanalizačními přípojkami
- 9, veškeré zemní práce budou v ochranném pásmu vodovodního a kanalizačního řadu před záhozem překontrolovány odp. osobou Vak a.s. stř. Přelouč
- 10, technik naší společnosti bude přizván na předání stavby a jednotlivé KD

☎ TELEFON
724345420

☎ FAX
466959113

✉ E-MAIL
matej.havrda
@vakpce.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ
GE CB Pardubice a.s.
39206 – 524 / 0600

IČO
601 08 631

DIČ
CZ - 601 08 631
OR KS HK oddíl B, vložka 999



Podmínky pro křížení s veřejným vodovodem a kanalizací:

- stavebník 25 dní před zahájením stavby požádá VaK Pardubice a.s. středisko Přelouč o **vytyčení trasy vodovodu a kanalizace, včetně jednotlivých přípojek a armatur**
- při případném protlaku pod komunikací dojde k ruční výkopové sondě na odkrytí vodovodního a tlakového kanalizačního řadu – provede investor
- v zájmovém území jsou stávající armatury, které v případě krátkého souběhu či křížení budou vyměněny za nové, případně opraveny, proto je nutno koordinovat případnou výměnu s Vak a.s. stř. Přelouč
- v případě nutnosti provede investor na vlastní náklady sondy k odhalení vodovodního a kanalizačního řadu a přípojek – dle pokynů Vak a.s. stř. Přelouč
- ochranné pásmo vodovodního a kanalizačního řadu je 1,5m – 3,0m od hrany potrubí na obě strany
 - viz. zákon o vodovodech a kanalizacích Sb. zákonů č. 274/2001, hlava VI, § 23. – platí i pro jednotlivé přípojky
- v tomto ochranném pásmu nesmí vést žádné jiné sítě
- Vak a.s. stř. Přelouč provede výměnu jednotlivých armatur ve vlastní správě, proto je nutno nás informovat v dostatečně velkém časovém předstihu o počátku stavebních prací
- poloha potrubí a souvisejících zařízení bude vyznačena přímo na staveništi, vyznačení bude udržováno v nezměněném a viditelném stavu
- ve vzdálenosti 1,5m od okraje vodovodního a kanalizačního řadu se nesmí provádět žádné výkopové práce pomocí těžké mechanizace, ani zde nesmí vést žádné ostatní sítě technického vybavení, případná křížení a souběh budou nejprve konzultována s odpovědným pracovníkem Vak a.s. středisko Přelouč
- v nutném souběhu a křížení již stávajících sítí, kde není možno dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je nutno dodržet ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
 - toto je však nutné vždy nejprve projednat s odp. osobou Vak a.s. stř. Přelouč
- v území min. 1,5m od okrajů poklopů vodovodních a kanalizačních armatur nesmí být použito žádných mechanizačních prostředků
- v případě hloubení hlubšího jak 0,5m nesmí být v pásmu min. 1,5m od okrajů vodovodního a kanalizačního potrubí použito žádných mechanizačních prostředků
- během stavby nesmí dojít k omezení přístupu ani příjezdu k vodovodnímu a kanalizačnímu rozvodu a zařízení, jehož provozuschopnost nesmí být stavbou ohrožena
- stavební materiál nebude ukládán v okolí trasy našeho zařízení
- termín zahájení stavby bude oznámen min. 20 dní předem na VaK a.s. středisko Přelouč
- stavebník prokazatelně seznámí pracovníky provádějící zemní práce s vytyčenou trasou vodovodu a kanalizace a přípojek a s podmínkami práce v jejich blízkosti
- v případě odkrytí našeho zařízení požadujeme přizvat našeho pracovníka ke kontrole a k odsouhlasení postupu dalších prací
- při poškození potrubí je zodpovědná osoba nebo organizace povinna neprodleně oznámit tuto skutečnost VaK Pardubice a.s. středisko Přelouč
- dojde-li k poškození našeho zařízení, budou veškeré práce spojené s jeho opravou hrazeny investorem
- platnost vyjádření do 04/2021

Mgr. Havrda Matěj DiS.

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČ: 60 10 86 31 DIČ: CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
601 08 6311- CZ - 601 08 631
OR KS HK oddíl B, vložka 999

TELEFON
724345420

FAX
466959113

E-MAIL
matej.havrda
@vakpce.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ
GE CB Pardubice a.s.
39206 – 524 / 0600











