

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Modernizace silnice III/0362 Staré Hradiště - Ohrazenice“

registrační číslo zhotovitele: 2020/1014/0245

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýringu, příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb

Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

II. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zastoupený: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva
Se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
IČO: 25253361
DIČ: CZ25253361
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
odd. B, vložka 1441
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: 2106299978/2700
E-mail: info@cht-pce.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Richard Čapek, ředitel divize silničních staveb

Tel: +420 602 534 495, email: richard.capek@cht-pce.cz

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

David Zlesák, stavbyvedoucí

Tel: +420 602 467 886, e-mail: david.zlesak@cht-pce.cz

Tomáš Valenta, DiS, stavbyvedoucí

Tel: +420 724 653 158, e-mail: tomas.valenta@cht-pce.cz

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

David Zlesák, stavbyvedoucí

Tel: +420 602 467 886, e-mail: david.zlesak@cht-pce.cz

Tomáš Valenta, DiS, stavbyvedoucí

Tel: +420 724 653 158, e-mail: tomas.valenta@cht-pce.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 16.4.2020 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-95/1073/200/20/2020 a dne 22.10.2020 dodatek č. 1 na zhotovení díla „Modernizace silnice III/0362 Staré Hradiště - Ohrazenice“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:

III.1 Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran** a činí:

23 485 687,82 Kč (Slovy:

Dvacet tři milionů čtyři sta osmdesát pět tisíc šest set osmdesát sedm korun českých a 82/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 4 931 994,44 Kč (Slovy: **Čtyři miliony devět set třicet jedna tisíc devět set devadesát čtyři devět** korun českých a 44/100).

Cena včetně DPH činí **28 417 682,26 Kč** (Slovy: **Dvacet osm milionů čtyři sta sedmnáct tisíc šest set osmdesát dva** korun českých a 26/100).

Ostatní body článku III. **Cena díla a platební podmínky** zůstávají beze změny.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je Evidenční list změny stavby č. 2 vč odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 12.4.2021

Za Objednatele:



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Dotbavice 98
538 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031



Ing. Miroslav Němec
ředitel

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Pardubice dne: 12.4.2021

Za Zhotovitele:

(181)



Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice - Zelené Předměstí,
K Vápence 2677, PSČ 530 02
IČO: 25253361 DIČ: CZ25253361
+420 485 731 111 www.cht-pce.cz

Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

ZBV č. 2 ZBV2

Stavba: STR_25022020, Modernizace silnice III/0362, Staré Hradiště - Ohraženice

Objekt: SO 101, Komunikace

Rozpočet: SO 101, Komunikace

Objednatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.	
<u>Rozpočet:</u>	<u>ZBV - celkem:</u>
Základní cena:	21 290 000,00 Kč
Cena - celkem:	23 485 687,82 Kč
DPH:	4 931 994,44 Kč
Cena s daní:	28 417 682,26 Kč
Z toho rozhod.hmoty:	
Měrné jednotky:	
Počet měrných jednotek:	1,00
Náklad na měrnou jedn.:	23 485 687,82 Kč
Výpracoval zadání:	Cena - celkem: 882 072,75 Kč
Datum zadání:	DPH: 185 235,28 Kč
	Cena s daní: 1 067 308,03 Kč
ZBV vypracoval: Tomáš Jílek Datum vypracování ZBV 12.04.2021	

Položky ZBV č. 2

Stavba: STR_25022020, Modernizace silnice III/0362, Staré Hradiště - Ohrazenice

Objekt: SO 101, Komunikace

Rozpočet: SO 101, Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
I 014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	453,600	200,00	90 720,00
		<i>Přívodní:</i>				
		$(4250*0,35)+(150*0,10)+(42*0,6*1,2)+(0,15*2*1450)+(41*2,5)=2\ 070,240\ [B]$				
		<i>Celkem: 0=2 070,240 [A]</i>				
		<i>Změna č. 1</i>				
		$((432,56*3)*0,09)+(700*3,5)*0,3+(140*3,5)*0,3)+(500*0,75)*0,82+5,88$				
		<i>1. odlišení provizorního zásypu po vodovodu 0,900 - 1,332 56 (Ohrazenice)</i>				
		<i>2. sanace aktivní zóny v polovině komunikace, kde byly prováděny zemní práce (0,00- 0,700) + (0,760 - 0,900)</i>				
		<i>3. Zemní práce + doplnění navržené konstrukce dle PD = důvodu chybějící konstrukce v polovině vozovky, kde nebyly navrženy zemní práce (0,155 - 0,320) + 0,365 - 0,700)</i>				
		<i>4. Předláždění zdlivu 73,5*0,08= 5,88</i>				
		<i>Změna č. 2</i>				
		$0,900 - 1,332\ (432*3,5*0,3)=453,6\ m^3$				

Na základě nevyhovujících zkoušek na zemní pláni, byly prováděny sanace aktivní zóny o mocnosti 300 m

Položky ZBV č. 2

Stavba: STR_25022020, Modernizace silnice III/0362, Staré Hradíště - Ohrazenice

Objekt: SO 101, Komunikace

Rozpočet: SO 101, Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7 02720	B	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULAČNÍ A OCHRANU DOPRAVY Řízení dopravy pracovníky zhotovitele. Požadavky inv (můžete upravit dle skutečných požadavků, ale zde uvádím dle dodaného SP) : max doba realizace 6 týdnů, 7 prac dní/ týden, prac.doba min. 12 hod/den. Po dobu pracovní doby bude doprava řízena po polovinách, ve vztahu k rozsahu dopravního proudu, pracovníky stavby. Během technologické přestávky a v nočních hodinách bude provoz řízen světelnou signalizací. Pokud nastanou nepředvídatelné (kritické) dopravní situace během technologické přestávky (včetně mimopracovních dní), zhotovitel bude povinen zajistit řízení provozu pracovníky stavby po dobu nezbytně nutnou. Nabídková cena je limitní a nelze ji pře-kročit.	KPL	0,075	200 000,00	15 000,00

Původní:

(1)

Celkem: 0=1,000 [A]

Změna č. 2

0,075=0,075 [A]

Oprava provizorních asfaltových krytů na ZÚ po přepojení vodovodního řádu ve správě I'AK.

12 02930

OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA

pamětní tabulka o stavbě, spolu financování SFDI, smaltovaná, osazení vč.
sloupku

KPL

-1,000

20 000,00

-20 000,00

Původní:

I=1 [A]

Změna č. 2

-I=-1 [A]

Stavba: STR_25022020, Modernizace silnice III/0362, Staré Hradiště - Ohraženičce
Objekt: SO 101, Komunikace
Rozpočet: SO 101, Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce						
29	113356	ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 12KM Původní: 85*0,10 Celkem: 0=8,500 [A] Změna č 1: 1-4*1,3*0,1=1,82 Předláždění zářívku Změna č 2: (66*0,8)*0,1=5,28 m3 Oprava objíždě trasy na pozemku p. č. 551/21	M3	5,280	2 400,00	12 672,00
					Celkem	85 720,00
40	113726	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM Odvoz přebytečného frézinku na deponii SÚS Původní: (6560*0,13+390*0,05+110*0,10+110*0,35) Celkem: 0=921,800 [A] Změna č 1: (7950-6560)*0,13=180,700 zvýšená výměra stávajících asfaltových krytů - chyba RZP	M3	6,580	850,00	5 593,00

Položky ZBV č. 2

Stavba: STR 25022020, Modernizace silnice III/0362, Staré Hradiště - Ohrazenice

Objekt: SO 101, Kommunikace

Rozpočet: SO 101, Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Změna č. 2				
		$(9,4 * 17,5) * 0,04 = 6,58 \text{ m}^3$				
		Oprava provizorních asfaltových krytů na ZÚ po přepojení vodovodního řadu ve správě I.AK.				
41	122936	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. III. ODVOZ DO 12KM	M3	453,600	600,00	272 160,00
		Původní:				
		$(4250 * 0,35)$				
		Celkem: 0=1 487,500 [A]				
		Změna č. 1:				
		$((432,56 * 3) * 0,09) + (700 * 3,5) * 0,3 + (140 * 3,5) * 0,3) + (500 * 0,75) * 0,82 = 1\ 306,29$				
		1. oděžení provizorního zásepů po vodovodu 0,900 - 1332,56 (Ohrázení)				
		2. sanace aktivní zóny v polovině komunikace, kde byly prováděny zemní práce (0,00- 0,700) + (0,760 - 0,900)				
		3. Zemní práce + doplnění navržené konstrukce dle PD z důvodu chybějící konstrukce v polovině vozovky, kde nebyly navrženy zemní práce (0,155 - 0,320 + 0,365 - 0,700)				
		Změna č. 2				
		$0,900 - 1,332 (432 * 3,5 * 0,3) = 453,6 \text{ M}^3$				
		Na základě nevyhovujících zkoušek na zemní plátni, byly prováděny sanace aktivní zóny o mocnosti 300 mm				
		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ				
		materiál z položky 132936, 132936, 122936				
49	17120		M3	453,600	15,00	6 804,00
		Původní:				
		$(41 * 2,5) + (42 * 0,6 * 1,2) + (1450 * 2 * 0,15) + (4250 * 0,35) + (150 * 0,10)$				
		Celkem: 0=2 070,240 [A]				

$$(61,6 \cdot 0,05) = 3,08 \text{ M3}$$



Položky ZBV č. 2

Stavba: STR_25022020, Modernizace silnice III/0362, Staré Hradiště - Ohrazenice
Objekt: SO 101, Komunikace
Rozpočet: SO 101, Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Oprava objízdné trasy na pozemku p. č. 551/21						
				Celkem		7 700,00

5 - Komunikace

72 56333

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
doplnění rýhy po vodovodu + přípojky
dodíždění sjezdů (v místě zúžení silnice)

Původní:

(1450+44+4250)

Celkem: 0=5 744,000 [A]

Změna č. 1:

*(700*3,5)*2 + (140*3,5)*2 + (500*0,75)*3 = 7 005,00*

Zemní práce + doplnění navržené konstrukce dle PD z důvodu chybějící konstrukce v polovině vozovky, kde nebyly navrženy zemní práce (0,155 - 0,320 + 0,365 - 0,700)

Změna č. 2

*0,900 - 1,332 (432*3,5)*2 = 3024 M2*

Na základě nevyhovujících zkoušek na zemní pláni, byly prováděny sanace aktivní zóny o mocnosti 300 mm

80 572221

SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2
0,7 kg/m2

M2

164,500

12,50

2 056,25

Původní:

(120+4250+410+4250)

Celkem: 0=9 030,000 [A]

Změna č. 1:

Položky ZBV č. 2

Stavba: STR 25022020, Modernizace silnice III/0362, Staré Hradíště - Ohrazenice

Objekt: SO 101, Komunikace

Rozpočet: SO 101, Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
83	574A44	7950+410+120-9030=-550				
		Chyba RZP				
		Změna č. 2:				
		(9,4*17,5)=164,50 m2				
		Oprava provizorních asfaltových krytů na ZÚ po přepojení vodovodního řadu ve správě VAK.				
84	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL, 50MM	M2	44,000	362,50	15 950,00
		Přívodní:				
		0=0				
		Změna č. 2				
		(5,4*0,3)+(26*0,8)+7=44,00 M2				
84	574B34	Oprava objízdné trasy na pozemku p. č. 551/21				
		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL, 40MM	M2	164,500	290,00	47 705,00
		ACO 11 CRmB tl 40 mm				
		Přívodní:				
		(120+4250+410+7950)				
84	574B34	Celkem: 0=12 730,000 [A]				
		Změna č. 1:				
		-12730+7950+120+410=-4250,00				
		Chyba RZP				
		Změna č. 2				

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8 - Potrubí						
100 89913		(9,4*17,5)=164,50 m2 Oprava provizorních asfaltových krytů na ZÚ po přepojení vodovodního řádu ve správě VAK.				368 111,25
		KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNĚ	KUS	47,000	2 385,00	112 095,00
		Původní:				
		0				
		Změna č. 1:				
		76				
		dle skutečně osazených šoupat a hydrantů samonivelizačních 0,00 - 0,900				
		Změna č. 2				
		47=47				
		Dle skutečnosti bylo osazeno v úseku 0,900 - 1,332 více vodovodních hrnců				
101 89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	-5,000	1 250,00	-6 250,00
		Původní:				
		(26)				
		Celkem: 0=26,000 [A]				
		Změna č. 2:				
		-5=-5				
		Dle skutečnosti, menší počet kanalizačních poklopů šachet v úseku opravy, výšková úprava kanalizačních poklopů v rámci opravy objízdné trasy na pozemku 551/21				
102 89921	A	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	-11,000	4 500,00	-49 500,00
		plovoucí samonivelizační poklopy - dodávka				
		Původní:				

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
(26)		Celkem: 0=26,000 [A]				
Změna č. 2:		-11=-11				
Dle skutečnosti, menší počet kanalizačních poklopů šachet v úseku opravy. Rozdíl mezi osazením a dodávkou materiálu spočívá v osazení stávajících poklopů za obrubou						
105 89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	47,000	800,00	37 600,00
Původní:						
(29)		Celkem: 0=29,000 [A]				
Změna č. 1:		-29+76=47 dle skutečně osazených šoupat a hydrantiů 0,00 - 0,900				
Změna č. 1:		47=47 Dle skutečnosti bylo osazeno v úseku 0,900 - 1,332 více vodovodních hrnců				
Celkem						93 945,00
9 - Ostatní konstrukce a práce						
117 915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HILADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	-168,000	117,00	-19 656,00
Původní:		0				

Položky ZBV č. 2

Stavba: STR_25022020, Modernizace silnice III/0362, Staré Hradiště - Ohrazenice

Objekt: SO 101, Komunikace

Rozpočet: SO 101, Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Změna č. 1: 558 provedení V'DZ v harvě z důvodu dělení stavby na jednotlivé etapy Změna č. 2 -168=-168 V úseku 0,900 - 1,332 bude provedeno V'DZ po dohodě s investorem v plastu ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Přívodní: (1332,5+6+8+81+11,5+15,5+12,5+27,5+19+21,5+15+14,5+20,5+28+25)+(270+1000) Celkem: 0=2 908,000 [A] Změna č. 1: 14 Oprava objízděné trasy + předláždění zářivu Změna č. 2 205=205 Oprava provizorních asfaltových krytů na ZÚ po přepojení vodovodního řádu ve správě VAK + Oprava objízděné trasy na pozemku p. č. 551/21 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 Přívodní: (1332,5+6+8+81+11,5+15,5+12,5+27,5+19+21,5+15+14,5+20,5+28+25) Celkem: 0=1 638,000 [A] Změna č. 1:						
128 919111			M	205,000	80,00	16 400,00
131 931326			M	321,300	100,00	32 130,00

Položky ZBV č. 2

Stavba: STR_25022020, Modernizace silnice III/0362, Staré Hradiště - Ohrazenice
Objekt: SO 101, Komunikace
Rozpočet: SO 101, Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
135 93818	19,5	Oprava objízdné trasy + předlážďení zálivu				
	Změna č. 2					
	321,3=321,3					
	Oprava provizorních asfaltových krytů na ZÚ po přepojení vodovodního řadu ve správě VAK + Oprava objízdné trasy na pozemku č. 551/21					
	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM		M2	164,500	3,00	493,50
	Původní:					
	(410+795(0)					
	Celkem: 0=8 360,000 [A]					
	Změna č. 1:					
	382,5					
	Oprava objízdné trasy					
	Změna č. 2					
	(9,4*17,5)=164,50 m2					
Oprava provizorních asfaltových krytů na ZÚ po přepojení vodovodního řadu ve správě VAK.						
Celkem						29 367,50
Celkem za rozpočet						882 072,75

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Smlouva o dílo uzavřena dne	16.04.2020	Císlo změny	2
Název stavby			
Modernizace silnice III/0362 Staré Hradiště - Ohrazenice			
Název objektu			
SO 101 Komunikace			
Objednatel			
Správa a údržba silnic Pardubického kraje			
Projektant stavby (autorský dozor)			
Jiří Stránský, projekce dopravních staveb, 533 52 Staré Hradiště 142, Pardubice			
Zhotovitel			
Chládek a Tintěra, Pardubice a s. Zelené Předměstí, K Vápence 2677 530 02 Pardubice			

Popis a zdůvodnění změny

Předmětem změny stavby č. 2 je změna ceny díla z následujícího důvodu:

1. Na základě nevyhovujících statických zatěžovacích zkoušek na pláni v části komunikace 0.900 - 1.332, kde byly dle PD navrženy zemní práce, byly navrženy a následně provedeny sanace aktivní zony komunikace o tloušťce 300 mm ze ŠD frakce 0/63
2. Z důvodu skutečnosti, že v trase komunikace se nachází více vodovodních uzávěrů bylo dodáno a osazeno více samonivelačních vodovodních krycích hrců než bylo navrženo a uvažováno v PD
3. Z důvodu přepojení vodovodního řadu nacházejícího se v komunikaci, které bylo provedeno po pokládce asfaltových vrstev v první etapě, bylo dohodnuto, že provizorní asfaltové kryty v tomto místě přepojení řadu budou odfrézovány a položeny asfaltové kryty v rámci pokládky asfaltových krytů druhé etapy
4. Na základě dohody s majiteli pozemků a správcem stavby bylo provedena výprava plochy pozemku 551/21, kudy byla vedena během výstavby I. etapy objízdná trasa. Výprava spočívala ve vybourání stávajících betonových krytů a pokládce asfaltových krytů z ACO 11 - s ošetřením pracovních spár pružnou zálivkou

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednájící s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky



Přílohy evidenčního listu

1.	rozpočet stavby po změně č. 3
2.	
3.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH

Cena dle dodatku č. 1 k SML			Nová cena stavby po změně č. 2:
22 603 615,07 Kč			23 485 687,82 Kč

Odsouhlasení změny

	Název firmy	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Zhotovitel	Chládek a Tintěra, Pardubice a s.	Tomáš Valenta, DiS	8. 04. 2021	
Projektant (autorský dozor)	Jiří Stránský	Jiří Stránský	8. 04. 2021	
Technický dozor	SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC Pardubického kraje	ing. Jiří synek	8.4.21	