

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

„Rekonstrukce silnice III/3561 Radim - průtah“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skyba – vedoucí oddělení inženýrskou, příspěvkových a dotačních programů
[Tel: +420 724 105 131](tel:+420724105131), e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb
[Tel. +420 702 289 309](tel:+420702289309), e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

**II. SWIETELSKY stavební s.r.o.
Dopravní stavby VÝCHOD, Oblast Pardubice**

Zastoupený: Zdeňkem Havlem,
vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD
Ing. Martinem Lukešem,
ředitelem Oblasti Pardubice (na základě plné moci)
Jarmilou Fikejzlovou,
vedoucí obchodního oddělení (na základě plné moci)
Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Kontaktní adresou: Tovární 209, 537 01 Chrudim
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
pod spisovou značkou C 8032/KSCB.
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
Číslo účtu: 430201005/2700
E-mail: office-pardubice@swietelsky.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Martin Lukeš, ředitel Oblasti Pardubice
Jarmila Fikejzlová, vedoucí obchodního oddělení
Tel.: +420 601 090 553, e-mail: j.fikejzlova@swietelsky.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Mastný Oldřich, stavbyvedoucí
Tel.: +420 702 014 316, e-mail: o.mastny@swietelsky.cz

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Mastný Oldřich, stavbyvedoucí
Tel.: +420 702 014 316, e-mail: o.mastny@swietelsky.cz

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Mastný Oldřich, stavbyvedoucí
Tel.: +420 702 014 316, e-mail: o.mastny@swietelsky.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 27.7.2020 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-217/1073/200/20/2020 a dne 10.8.2021 dodatek č. 1 na zhotovení díla „Rekonstrukce silnice III/3561 Radim - průtah“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:

III.1 Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran** a činí:

12 585 850,88 Kč (Slovy:

Dvanáct milionů pět set osmdesát pět tisíc osm set padesát korun českých a 88/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 2 643 028,68 Kč (Slovy: **Dva miliony šest set čtyřicet tři tisíc dvacet osm** korun českých a 68/100).

Cena včetně DPH činí **15 228 879,56 Kč** (Slovy: **Patnáct milionů dvě stě dvacet osm tisíc osm set sedmdesát devět** korun českých a 56/100).

Ostatní body článku III. **Cena díla a platební podmínky** zůstávají beze změny.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku jsou ZBV č. 1 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne:
Za Objednatele:

Chrudim dne:
Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Martin Lukeš
ředitel Oblasti Pardubice
Dopravní stavby VÝCHOD
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Jarmila Fikejzlová
vedoucí obchodního oddělení
Oblast Pardubice
Dopravní stavby VÝCHOD
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Rekonstrukce silnice III/3561 Radim - průtah

ZBV č.1/2021

SO 101 Rekonstrukce silnice III/3561

1. změna

Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek

Funkce: Technický náměstek

datum: 26. 08. 2021

vyjádření: schvaluji – neschvaluji*

podpis:



*nehodící se škrtněte

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo Stavby:	Rekonstrukce silnice III/3561 Radim - průtah SMLO-217/2020
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce silnice III/3561
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 101 / 001

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek	2 / 4	
Přehled změn stavby	1 / 6	
Soupis prací	13 / 7	
Nové položky	1 / 20	
Vyhodnocení SZZ geotechnikem Zhotovitele (4G consite s.r.o.) ze dne 15.06.2021	2 / 21	
Protokoly o SZZ č. 246/21/ZL ze dne 10.06.2021 a č. 249/21/ZL ze dne 14.06.2021	2 / 23	
Vyjádření Zhotovitele ke změně předmětu díla ze dne 15.06.2021	1 / 25	
Zápis 1. KD stavby ze dne 21.06.2021	3 / 26	
Zápis 2. KD stavby ze dne 12.07.2021	3 / 29	
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo včetně aktualizovaného harmonogramu ze dne 10.08.2021	4 / 32	
Fotodokumentace - sanace zemní pláně	3 / 36	
Vyjádření AD k ZBV 01, červen 2021	1 / 39	
Vyjádření TDS k ZBV 01 ze dne 24.08.2021	1 / 40	

Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby:

Rekonstrukce silnice III/3561 Radim - průtah - SMLO-217/2020

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Rekonstrukce silnice III/3561

Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO / PS:

SO 101 / 001

Číslo ZBV:

01

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 27.07.2020

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební, s.r.o., odštěpný závod

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Dopravní stavby VÝCHOD

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Po odtěžení stávajícího asfaltového krytu a konstrukčních vrstev komunikace III/3561 byla v úrovni zemní pláně odhalena štěrkodrt' frakce 0/63 mm (dále jen "ŠD") a v linii inženýrských sítí (plyn a vodovod) zpětný zásyp charakteru štěrkovitého jílu. Mocnost stávající vrstvy ŠD byla vyhodnocena jako nedostatečná, což bylo dáno především skutečností, že je zastížená aktivní zóna tvořená jemnozrnnými zeminami. Tento typ zemin se přitom vyznačuje nízkou pevností s vlivem na povrch zemní pláně. Vzhledem k očekávané nižší únosnosti proto došlo ve dnech 08.06.2021 a 10.06.2021 k provedení statické zatěžovací zkoušky únosnosti zemní pláně podle ČSN 72 1006 (dále jen "SZZ").

Na základě výsledků SZZ byla zjištěna nedostatečná hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu (Edef,2). Dle předpokladu PDPS mělo být dosaženo hodnoty Edef,2 minimálně 45 MPa, nicméně výsledky SZZ odhalily hodnoty pouze v rozmezí 10,8 MPa - 32,4 MPa (viz "Vyhodnocení SZZ geotechnikem Zhotovitele (4G consite s.r.o.) ze dne 15.06.2021" a protokoly o zkoušce "246/21/ZL" a "249/21/ZL", které jsou součástí dokumentace ZBV). V souvislosti s výsledky SZZ byla geotechnikem Zhotovitele navržena sanace aktivní zóny komunikace, která spočívala v odtěžení nevhodných zemin a následném použití drceného kameniva frakce 0/125 mm v mocnosti 0,5 m s doplněním o separační geotextílii 200 g/m2 uloženou na úroveň zemní parapláně v celé šířce komunikace III/3561, a to z důvodu oddělení jemnozrnných zemin v podloží a aktivní zóně. Navržený postup odsouhlasil jak Objednatel (viz podepsaný dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 10.08.2021, který je součástí dokumentace ZBV), tak jej potvrdili ve svých stanoviscích AD i TDS (viz dokumentace ZBV).





Geotechnik Zhotovitele dále, vzhledem ke geologické skladbě komunikace, doporučil neprovádět odvodňovací žebra z kameniva drceného dle předpokladu PDPS. V podloží z jemnozrnných zemin by nebylo možné provést zaústění odvodňovacích žebor, čímž by docházelo k hromadění podezmních vod v těchto žebrech. Vlivem této skutečnosti by docházelo by k degradaci jemnozrnných zemin v paraplání komunikace jejich vyplavováním s následným snížením únosnosti vozovky. Z důvodu minimálních podélných spádů tak bude výškově upravena niveleta komunikace v úseku km 1,280 - 0,667 o vyrovnávku z drceného kameniva frakce 0/32 mm v mocnosti 50 mm. K navrženému postupu se opět souhlasně vyjádřili ve svých stanoviscích AD i TDS (viz dokumentace ZBV).

Výše uvedená změna je zohledněna úpravami výměr položek soupisu prací č. 014101 (POPLATKY ZA SKLÁDKU), č. 014122 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)), č. 11313 (ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM), č. 11317 (ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK), č. 12373 (ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I), č. 13273 (HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I), č. 17120 (ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ), č. 18110 (ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I), č. 56330 (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI), č. 931326 (TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2) a přidáním nových položek soupisu prací č. 21450 (SANAČNÍ VRSTVA Z KAMENIVA) a č. 289971 (OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE). Změna má dále dopad na odpočet položek č. 21152 (SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO), č. 21197 (OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE), č. 899622 (ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 100MM), č. 899632 (ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM), č. 899642 (ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM) a č. 89980 (TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ) v celém rozsahu předpokládaném dle PDPS.

Vzhledem k výše uvedenému nebylo možné tyto skutečnosti odhalit během přípravy PDPS, kde byl rozsah prací stanoven na základě stavu komunikace a jejího příslušenství v době zpracování PDPS. Ke stávající komunikaci nebyla v době zpracování PDPS dostupná původní projektová dokumentace, jež by spolehlivě popisovala skladbu konstrukce vozovky a nebyly k dispozici ani záznamy o provedené výstavbě nebo případných rekonstrukcích této vozovky. Uvedené skutečnosti neodhalil ani průzkum konstrukce vozovky z roku 2017 formou 7 jádrových vývrtů o průměru 100 mm, provedených na celkovou tloušťku konstrukce vozovky. Z tohoto důvodu lze tvrdit, že se jedná o změnu, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Nepředvídané změny na díle nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Změna tedy splňuje podmínky nepředvídatelnosti podle § 222 odst. 6 ZZVZ.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	-392 684,31 Kč	2 983 272,27 Kč	2 590 587,96 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby	jméno: Ing. Radim Malát	datum: 26. 08. 2021	podpis: 
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Radim Malát	datum: 26. 08. 2021	podpis: 
Projektant	jméno: Ing. Adam Tužil	datum: 26. 08. 2021	podpis: 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: 26. 08. 2021	podpis: 
Zhotovitel	jméno: Lukáš Jančárek	datum: 26. 08. 2021	podpis: 
		Číslo paré:	

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 01

Evidenční číslo a název stavby: SMLO-217/2020 - Rekonstrukce silnice III/3561 Radim - průtah

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Rekonstrukce silnice III/3561

Číslo a název rozpočtu: 101 - Rekonstrukce silnice III/3561

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č.001

Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101	POPLATKY ZA SKLADKU	M3	3 191,21	5 071,03	1 879,82	124,10 Kč	396 029,16 Kč	0,00 Kč	233 286,03 Kč	629 315,19 Kč	233 286,03 Kč	58,90%
2	014102	POPLATKY ZA SKLADKU	T	3,75	3,75	0,00	69,00 Kč	258,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3	014122	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OQ (OSTATNÍ ODPAD)	T	6 777,07	1 697,06	1 019,99	69,00 Kč	46 717,83 Kč	0,00 Kč	70 379,03 Kč	117 096,86 Kč	70 379,03 Kč	150,00%
4	11120	ODSTRANĚNÍ KROVIN	M2	20,00	20,00	0,00	28,50 Kč	570,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	570,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
5	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTÝ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	307,75	429,69	121,93	760,90 Kč	234 174,58 Kč	0,00 Kč	92 776,54 Kč	326 951,12 Kč	92 776,54 Kč	39,60%
6	11317	ODSTRANĚNÍ KRYTÝ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3	147,93	26,00	-121,93	329,00 Kč	48 668,97 Kč	-40 114,97 Kč	0,00 Kč	8 554,00 Kč	-40 114,97 Kč	-82,40%
7	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTÝ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	0,09	0,09	0,00	615,30 Kč	55,47 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	55,47 Kč	0,00 Kč	0,00%
8	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	2 653,77	2 653,77	0,00	257,90 Kč	684 407,28 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	684 407,28 Kč	0,00 Kč	0,00%
9	11351	ODSTRANĚNÍ ZAHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	14,00	14,00	0,00	66,80 Kč	935,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	935,20 Kč	0,00 Kč	0,00%
10	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	7,50	7,50	0,00	66,80 Kč	501,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	501,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
11	11372	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	341,70	341,70	0,00	488,70 Kč	160 154,79 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	160 154,79 Kč	0,00 Kč	0,00%
12	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	461,84	2 484,74	2 022,90	226,70 Kč	104 699,13 Kč	0,00 Kč	458 591,43 Kč	563 290,56 Kč	458 591,43 Kč	438,00%
13	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLADEK TR. I	M3	222,93	222,93	0,00	129,00 Kč	28 757,97 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	28 757,97 Kč	0,00 Kč	0,00%
14	12573.1	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLADEK TR. I	M3	60,39	60,39	0,00	300,10 Kč	18 123,04 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	18 123,04 Kč	0,00 Kč	0,00%
15	13273	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	298,53	155,45	-143,08	180,90 Kč	54 004,08 Kč	-25 892,63 Kč	0,00 Kč	28 121,45 Kč	-25 892,63 Kč	-47,90%
16	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	760,37	2 640,19	1 879,82	12,80 Kč	9 732,74 Kč	0,00 Kč	24 061,73 Kč	33 794,47 Kč	24 061,73 Kč	247,20%
17	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOŠYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	222,93	222,93	0,00	174,80 Kč	38 968,16 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	38 968,16 Kč	0,00 Kč	0,00%
18	17581	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	80,71	80,71	0,00	461,70 Kč	37 263,81 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	37 263,81 Kč	0,00 Kč	0,00%
19	18110	UPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	8 070,67	12 116,47	4 045,80	18,10 Kč	146 079,13 Kč	0,00 Kč	73 228,98 Kč	219 308,11 Kč	73 228,98 Kč	50,10%
20	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	60,39	60,39	0,00	231,90 Kč	14 004,44 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	14 004,44 Kč	0,00 Kč	0,00%
21	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM	M2	603,90	603,90	0,00	15,00 Kč	9 058,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	9 058,50 Kč	0,00 Kč	0,00%
22	18247	OSĚTOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	603,90	603,90	0,00	11,50 Kč	6 944,85 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	6 944,85 Kč	0,00 Kč	0,00%
23	21152	SANACNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DROČENÉHO	M3	143,08	0,00	-143,08	650,70 Kč	93 102,16 Kč	-93 102,16 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-93 102,16 Kč	-100,00%
24	21197	OPĚLÁSTĚNÍ ODPODNOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	1 430,77	0,00	-1 430,77	52,00 Kč	74 400,04 Kč	-74 400,04 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-74 400,04 Kč	-100,00%
25	45157	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	29,46	29,46	0,00	367,10 Kč	10 814,77 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	10 814,77 Kč	0,00 Kč	0,00%
26	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	13,90	13,90	0,00	6 740,10 Kč	93 687,39 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	93 687,39 Kč	0,00 Kč	0,00%
27	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	2 431,30	2 630,40	199,10	609,40 Kč	1 481 634,22 Kč	0,00 Kč	121 330,93 Kč	1 602 965,15 Kč	121 330,93 Kč	8,20%
28	56360	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	160,06	160,06	0,00	278,60 Kč	44 592,72 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	44 592,72 Kč	0,00 Kč	0,00%
29	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	47,02	47,02	0,00	489,80 Kč	23 500,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	23 500,60 Kč	0,00 Kč	0,00%
30	572133	INFILTRAČNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2	M2	8 131,69	8 131,69	0,00	17,20 Kč	139 865,07 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	139 865,07 Kč	0,00 Kč	0,00%
31	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 087,57	8 087,57	0,00	11,50 Kč	93 007,06 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	93 007,06 Kč	0,00 Kč	0,00%
32	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	323,50	323,50	0,00	4 303,20 Kč	1 392 085,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 392 085,20 Kč	0,00 Kč	0,00%
33	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	569,21	569,21	0,00	3 665,40 Kč	2 086 382,33 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 086 382,33 Kč	0,00 Kč	0,00%
34	582611	KRYTÝ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	8,29	8,29	0,00	423,00 Kč	3 506,67 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 506,67 Kč	0,00 Kč	0,00%
35	587206	PŘEDLÁŽDNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	67,46	67,46	0,00	339,70 Kč	22 916,16 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	22 916,16 Kč	0,00 Kč	0,00%
36	87427	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM	M	17,96	17,96	0,00	282,40 Kč	4 533,10 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 533,10 Kč	0,00 Kč	0,00%
37	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	79,82	79,82	0,00	262,90 Kč	20 984,68 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	20 984,68 Kč	0,00 Kč	0,00%
38	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	231,83	231,83	0,00	368,50 Kč	85 429,36 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	85 429,36 Kč	0,00 Kč	0,00%
39	87527	CHRÁNICÍ Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M	18,70	18,70	0,00	155,00 Kč	2 898,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 898,50 Kč	0,00 Kč	0,00%
40	89712	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	14,00	14,00	0,00	7 679,00 Kč	107 506,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	107 506,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
41	89712R	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	9,00	9,00	0,00	7 650,20 Kč	68 851,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	68 851,80 Kč	0,00 Kč	0,00%
42	89911E	LITINOVÝ POKLOP B125	KUS	7,00	7,00	0,00	3 046,00 Kč	21 322,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	21 322,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
43	89921	VÝŠKOVÁ UPRAVA POKLOPŮ	KUS	33,00	33,00	0,00	1 667,30 Kč	55 020,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	55 020,90 Kč	0,00 Kč	0,00%
44	89922	VÝŠKOVÁ UPRAVA MRŽÍ	KUS	6,00	6,00	0,00	1 667,30 Kč	10 003,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	10 003,80 Kč	0,00 Kč	0,00%
45	89923	VÝŠKOVÁ UPRAVA KRYGÝCH HRNŮ	KUS	20,00	20,00	0,00	1 367,10 Kč	27 342,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	27 342,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
46	89952	ZKONOVANÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU	M3	15,83	15,83	0,00	2 941,50 Kč	46 563,95 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	46 563,95 Kč	0,00 Kč	0,00%
47	899522	ZKONOVANÍ POTRUBÍ DN DO 100MM	M	17,96	17,96	-17,96	34,50 Kč	619,62 Kč	-619,62 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-619,62 Kč	-100,00%

[illegible]

NÁZEV A EVIDENČNÍ ČÍSLO
STAVBY:

Rekonstrukce silnice III/3561 Radim - průtah - SMLO-217/2020

NÁZEV SO:

SO 101 - Rekonstrukce silnice III/3561

CENA SO (ZE SMLOUVY):

9 591 186,55 Kč

CENA VŠECH ZBV:

2 590 587,96 Kč

CENA SO PO VŠECH ZMĚNÁCH:

12 181 774,51 Kč

SOUPIS PRACÍ SE ZBV

101 - Rekonstrukce silnice III/3561

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	3 191,210	124,10 Kč	396 029,16 Kč
výkaz výměr		zemina z pol.č.17120 a č.12573: 760,37m3+222,93m3 = 537 => A kamenivo z pol.č.11332: 2653,77m3 = 2654 => B Celkem: A+B = 3191 => C				
ZBV: 01		1 879,823				233 286,03 Kč
výkaz výměr		Změna dle zaměřené skutečnosti zemina z pol.č.12373 2022,90m3 = 2022,900000 => A zemina z pol.č.13273 vsak rýhy -143,077m3 = -143,077000 => B Celkem: A+B = 1879,823000 => C				
CELKEM:		5 071,03				629 315,19 Kč
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	3,750	69,00 Kč	258,75 Kč
výkaz výměr		z pol.č.11351: 14,0m*0,11t/m => A z pol.č.11352: 7,5m*0,175t/m => B z pol.č.96687: 6ks*0,15t/ks => C Celkem: A+B+C = => D				
3	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	T	677,070	69,00 Kč	46 717,83 Kč
výkaz výměr		z pol.č.11313: 307,76m3*2,2t/m3 = => A				
ZBV: 01		1 019,986				70 379,03 Kč
výkaz výměr		Změna dle zaměřené skutečnosti z pol.č.11313 121,93m3*2,2t/m3 = 268,246000 => A z pol.č.11372 341,7m3*2,2t/m3 = 751,740000 => B Celkem: A+B = 1019,986000 => C				

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
CELKEM:						
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
				1 697,06		117 096,86 Kč
						746 670,81 Kč
P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
1 - Zemní práce						
4	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	20,000	28,50 Kč	570,00 Kč
		výkaz výměr odhad: 20,0m2 = 20 => A				
5	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	307,760	760,90 Kč	234 174,58 Kč
		výkaz výměr úsek 2: 1819,5425m2*0,14+159,7262m2*0,11 => A úsek 4: 1449,5455m2*0,03 => B úsek 6: 734,4974m2*0,04 => C mezisoučet: A+B+C => D odpočet kubatury z objektu 102: -37,42m3 => E Celkem: D+E => F				
ZBV: 01						
				121,930		92 776,54 Kč
		výkaz výměr Změna dle zaměřené skutečnosti úsek 4: 1219,3m2*0,1m = 121,930000 => A Celkem: A = 121,930000 => B				
CELKEM:						
				429,69		326 951,12 Kč
6	11317	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3	147,930	329,00 Kč	48 668,97 Kč
		výkaz výměr úsek 4: 1449,5455m2*0,10 => A plochy v blízkosti rekonstruované silnice: (19,76+10,0)*0,10 => B Celkem: A+B => C				
ZBV: 01						
				-121,930		-40 114,97 Kč
		výkaz výměr Změna dle zaměřené skutečnosti úsek 4: -1219,3m2*0,1m = -121,930000 => A Celkem: A = -121,930000 => B				
CELKEM:						
				26,00		8 554,00 Kč
7	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	0,090	616,30 Kč	55,47 Kč
		výkaz výměr betonová přídlažba 0,50*0,25: 3,70*0,25*0,10 => A				
8	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELLENÉHO	M3	2 653,770	257,90 Kč	684 407,28 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
výkaz výměr		úsek 1: 1538,7212m2*0,37 => A				
		úsek 2: 1819,5425m2*0,27 => B				
		úsek 3: 1675,3996m2*0,33 => C				
		úsek 4: 1449,5455m2*0,28 => D				
		úsek 5: 1376,0738m2*0,33 => E				
		úsek 6: 734,4974m2*0,33 => F				
		mezisoučet: A+B+C+D+E+F => G				
		odpočet kubatury z objektu 102: -72,17m3 => H				
		obnova stávající dlažďové plochy: 50,4985m2*0,20 => I				
		Celkem: G+H+I => J				
9	11351	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	14,000	66,80 Kč	935,20 Kč
výkaz výměr		v místech sjezdů na silnici: 2+6+2+2+1+1 = 14 => A				
10	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	7,500	66,80 Kč	501,00 Kč
výkaz výměr		v místech sjezdů na silnici:				
		tl. 10cm: 2,0m = 2 => A				
		tl. 15cm: 5,5m = 6 => B				
		Celkem: A+B = 8 => C				
11	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	341,700	468,70 Kč	160 154,79 Kč
výkaz výměr		úsek 1: 1538,7212m2*0,04 => A				
		úsek 3: 1675,3996m2*0,08 => B				
		úsek 5: 1376,0738m2*0,08 => C				
		úsek 6: 734,4974m2*0,04 => D				
		nápojení okolních komunikací: (5,11+4,00+9,54+13,25+14,85+25,74+12,20+16,49+8,11+7,00+7,75+4,97+3,24+1,80+6,11+2,78+5,00+2,53+15,80)*0,04 => E				
		Celkem: A+B+C+D+E => F:				
12	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	461,840	226,70 Kč	104 699,13 Kč
výkaz výměr		pro zřízení zemní pláň: 596,05m2*0,41 => A				
		pro terénní úpravy: 1259,45m2*0,20 => B				
		mezisoučet: A+B => C				
		odpočet kubatury z objektu 102: -34,43m3 => D				
		Celkem: C+D => E				
ZBV: 01				2 022,900		458 591,43 Kč
výkaz výměr		Změna dle zaměřené skutečnosti				
		v km 0,667 - 1280 613*6*0,5m = 2022,900000 => A				
		Celkem: A = 2022,900000 => B				
CELKEM:				2 484,74		563 290,56 Kč
13	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	222,930	129,00 Kč	28 757,97 Kč
výkaz výměr		natěžení a dovoz zeminy pro doypávky dle pol.č.17310: 222,93m3 = 223 => A				
14	12573.1	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	60,390	300,10 Kč	18 123,04 Kč
výkaz výměr		ornice dle pol.č.18220: 60,39m3 = 60 => A				

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
20	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU výkaz výměr 603,9m2*0,10 = 60 => A	M3	60,390	231,90 Kč	14 004,44 Kč
21	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM výkaz výměr z pol.č.18220: 603,9m2 = 604 => A	M2	603,900	15,00 Kč	9 058,50 Kč
22	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU výkaz výměr dle pol.č.18241: 603,9m2 = 604 => A	M2	603,900	11,50 Kč	6 944,85 Kč
1 - Zemní práce						2 179 764,22 Kč
P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
2 - Základy						
23	21152	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRČENÉHO výkaz výměr vsakovací žebra z pol.č.13273: 143,08m3 = 143 => A	M3	143,080	650,70 Kč	93 102,16 Kč
ZBV: 01		Změna dle zaměřené skutečnosti vsakovací žebra z pol.č.13273 -143,08m3 = -143,080000 => A Celkem: A = -143,080000 => B		-143,080		-93 102,16 Kč
CELKEM:				0,00		0,00 Kč
24	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE výkaz výměr vsakovací žebra: 1589,74*0,90 = => A	M2	1 430,770	52,00 Kč	74 400,04 Kč
ZBV: 01		Změna dle zaměřené skutečnosti vsakovací žebra: -1430,770 = -1430,770000 => A Celkem: A = -1430,770000 => B		-1 430,770		-74 400,04 Kč
CELKEM:				0,00		0,00 Kč
85	21450	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA výkaz výměr	M3	0,000	800,00 Kč	0,00 Kč
ZBV: 01		Změna dle zaměřené skutečnosti sanační vrstva z drčeného kameniva v km 0,667 - 1280 613*6,6*0,5m = 2022,900000 => A Celkem: A = 2022,900000 => B		2 022,900		1 618 320,00 Kč
CELKEM:				2 022,90		1 618 320,00 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
86	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	0,000	72,00 Kč	0,00 Kč
výkaz výměr						
ZBV: 01				4 045,800		291 297,60 Kč
Změna dle zaměřené skutečnosti v km 0,667 - 1280 613*6,6m = 4045,800000 => A Celkem: A = 4045,800000 => B						
výkaz výměr						
CELKEM:				4 045,80		291 297,60 Kč
2 - Základy						
						1 909 617,60 Kč
P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
4 - Vodovodné konstrukce						
25	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	29,460	367,10 Kč	10 814,77 Kč
pod přípojky: (17,05+1,48+10,12+15,10+2,58+10,269+10,13+19,75+8,69+33,71+18,38+2,62+12,41+10,63+6,80)*0,60*0,20 = => A pod chráničky: 18,72*0,50*0,10 = => B pod dlažbu z pol.č.465512: 69,51m2*0,10 = => C Celkem: A+B+C = => D						
výkaz výměr						
26	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	13,900	6 740,10 Kč	93 687,39 Kč
odláždění výtoků: 7,36+2,84+8,89+13,34+6,41+1,61+2,41+1,72+2,85+9,26+4,59+8,23 = => A kubatura: A*0,20 = => B						
4 - Vodovodné konstrukce						
						104 502,16 Kč
P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
5 - Komunikace						
27	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	2 431,300	609,40 Kč	1 481 634,22 Kč
kce vozovky, nezp. krajnice, přech. kce, sjezdy: (7963,9528+175,25+132,7355)*0,15*2 = => A odpočet kubatury z obj. 102: -60,38m3 = => B obnova stávající dlažběné plochy: 50,4985m2*0,20 = => C Celkem: A+B+C = => D						
výkaz výměr						
ZBV: 01				199,099		121 330,93 Kč
Změna dle zaměřené skutečnosti kon.vyrovnávky z ŠD 0/32mm 3981,97*0,05m = 199,098500 => A Celkem: A = 199,098500 => B						
výkaz výměr						
CELKEM:				2 630,40		1 602 965,15 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
28	56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU úpravy v místech budoucího chodníku: 160,06m3 = 160 => A	M3	160,060	278,60 Kč	44 592,72 Kč
29	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU nezpev. krajnice v tl. 150mm: 26,086m3 = => A nezpevněné sjezdy v tl. 100mm (výškové napojení): 20,928m3 = => B Celkem: A+B = => C	M3	47,020	499,80 Kč	23 500,60 Kč
30	572133	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 7707,9148+159,72+175,25+10,48+273,2755 = 8327 => A odpočet plochy z objektu 102: -194,95m3 = -195 => B Celkem: A+B = 8132 => C	M2	8 131,690	17,20 Kč	139 865,07 Kč
31	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 7579,8958+159,72+175,25+20,95+343,5455 = => A odpočet plochy z objektu 102: -191,79m2 = => B Celkem: A+B = => C	M2	8 087,570	11,50 Kč	93 007,06 Kč
32	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 kce vozovky včetně mostu, nezp. krajnice, přech. kce, sjezdy: (7579,8958+159,72+175,25+20,95+343,5455)*0,04 = => A odpočet kubatury z objektu 102: -7,67m3 = => B Celkem: A+B = => C	M3	323,500	4 303,20 Kč	1 392 085,20 Kč
33	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S kce vozovky včetně mostu, nezp. krajnice, přech. kce, sjezdy: (7707,9148+159,72+175,25+10,48+273,2755)*0,07 = => A odpočet kubatury z objektu 102: -13,65m3 = => B Celkem: A+B = => C	M3	569,210	3 665,40 Kč	2 086 382,33 Kč
34	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM sjezd před domem č.p. 22: 4,54m2 = 5 => A před domem č.p. 77: 14,21m2-10,46m2 (předláždění) = 4 => B Celkem: A+B = 9 => C	M2	8,290	423,00 Kč	3 506,67 Kč
35	587206	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM před domem č.p. 77: 10,46m2 = => A ostatní plochy: 2,9m2+3,6m2 = => B obnova stávající dlažďené plochy: 50,4985m2 = => C Celkem: A+B+C = => D	M2	67,460	339,70 Kč	22 916,16 Kč
5 - Komunikace						5 408 820,96 Kč
P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
8 - Potrubí						
36	87427	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM	M	17,960	252,40 Kč	4 533,10 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
výkaz	výměr	přípojky P7, P16, P27, P31., P33: 17,96m = 18 => A				
37	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	79,820	262,90 Kč	20 984,68 Kč
výkaz	výměr	přípojky P1, P2, P3, P4, P5, P9, P11, P12, P13, P21, P24, P35, P36, P37: 79,82m = 80 => A				
38	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	231,830	368,50 Kč	85 429,36 Kč
výkaz	výměr	pro napojení rekonstruovaných UV a šachet V1, Š9, Š12, Š14, Š15, Š16: 1,0+1,0+1,0+1,0+1,0 = 6 => A přípojky P6, P8, P10, P14, P15, P17, P18, P19, P20, P22, P23, P25, P26, P28, P29, P30, P32, P34: 225,83, = 226 => B Celkem: A+B = 232 => C				
39	87627	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M	18,700	155,00 Kč	2 898,50 Kč
výkaz	výměr					
40	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	14,000	7 679,00 Kč	107 506,00 Kč
výkaz	výměr	V1, V2, V4, V6, V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17, V18: 14ks = 14 => A				
41	89712R	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	9,000	7 650,20 Kč	68 851,80 Kč
výkaz	výměr	Š1, Š2, Š3, Š4, Š9, Š12, Š14, Š15, Š16: 9ks = 9 => A				
42	89911E	LITINOVÝ POKLOP B125	KUS	7,000	3 046,00 Kč	21 322,00 Kč
výkaz	výměr	výměna stávající mříže za poklop (odstranění mříží pol.č.96718), uvažováno 50% případů. Š5, Š6, Š7, Š8, Š10, Š11, Š13: 7ks = 7 => A				
43	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	33,000	1 667,30 Kč	55 020,90 Kč
výkaz	výměr					
44	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	6,000	1 667,30 Kč	10 003,80 Kč
výkaz	výměr	v rámci rekonstrukce opěrných zdí, V3, V5, V7, V19, V20, V21: 6ks = 6 => A				
45	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	20,000	1 367,10 Kč	27 342,00 Kč
výkaz	výměr	šoupata: 16ks = 16 => A hydranty: 4ks = 4 => B Celkem: A+B = 20 => C				
46	89952	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	15,830	2 941,50 Kč	46 563,95 Kč
výkaz	výměr	(0,52+6,80+0,40+12,94+0,75+7,82+6,36+7,03+7,77+15,34+10,69+8,87+5,25+5,25+3,57+1,18+14,19+1,04+9,20+5,98+6,38+6,57)*0,11m2 = => A				
47	899622	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 100MM	M	17,960	34,50 Kč	619,62 Kč
výkaz	výměr	dle pol.č.87427: 17,96m = 18 => A				
ZBV: 01				-17,960		-619,62 Kč
výkaz	výměr					

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
CELKEM:						
48	899632	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	79,820	34,50 Kč	2 753,79 Kč
	výkaz výměr	dle pol.č.87433: 79,82m = 80 => A				
ZBV: 01				-79,820		-2 753,79 Kč
	výkaz výměr					
CELKEM:						
49	899642	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	231,830	34,50 Kč	7 998,14 Kč
	výkaz výměr	dle pol.č.87434: 231,83m = 232 => A				
ZBV: 01				-231,830		-7 998,14 Kč
	výkaz výměr					
CELKEM:						
50	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	329,610	57,50 Kč	18 952,58 Kč
	výkaz výměr	dle pol.č.87427, č.87433 a č.87434: 17,96+79,82+231,83 = 330 => A				
ZBV: 01				-329,610		-18 952,58 Kč
	výkaz výměr					
CELKEM:						
8 - Potrubí				0,00		0,01 Kč
						450 456,10 Kč
9 - Ostatní konstrukce a práce						
51	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	18,000	373,60 Kč	6 724,80 Kč
	výkaz výměr	Z11g: 18ks = 18 => A				
52	912972	DOPRAVNÍ ZRCADLO - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	KUS	1,000	1 839,10 Kč	1 839,10 Kč
	výkaz výměr					
53	91297R	DOPRAVNÍ ZRCADLO	KUS	7,000	8 203,50 Kč	57 424,50 Kč
	výkaz výměr					
54	913552	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	KUS	2,000	1 839,10 Kč	3 678,20 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
výkaz výměr						
55	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	6,000	86,20 Kč	517,20 Kč
výkaz výměr						
56	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ P4: 3ks = 3 => A P2: 3ks = 3 => B P2+E2b: 4+4 = 8 => C P6+E2b: 3+3 = 6 => D E2b na stávající DZ P2 a P4: 2ks = 2 => E Celkem: A+B+C+D+E = 22 => F	KUS	22,000	1 356,60 Kč	29 845,20 Kč
výkaz výměr						
57	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM trvalé dopravní značení: dle pol.č.914133: 4ks = 4 => A přechodné dopravní značení: IS11b: 8ks = 8 => B IS11c: 2ks = 2 => C IP10a+E3a: 1+1 = 2 => D B1+E13: 2+2 = 4 => E Celkem: A+B+C+D+E = 20 => F	KUS	20,000	114,90 Kč	2 298,00 Kč
výkaz výměr						
58	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ trvalé dopravní značení: IS3b, IS3d, IS19b, IS19d: 1+1+1+1 = 4 => A přechodné dopravní značení: IS11b: 8ks = 8 => B IS11c: 2ks = 2 => C IP10a+E3a: 1+1 = 2 => D B1+E13: 2+2 = 4 => E Celkem: A+B+C+D+E = 20 => F	KUS	20,000	114,90 Kč	2 298,00 Kč
výkaz výměr						
59	914139	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ přechodné dopravní značení: IS11b: 8ks = 8 => A IS11c: 2ks = 2 => B IP10a+E3a: 1+1 = 2 => C B1+E13: 2+2 = 4 => D Celkem: A+B+C+D = 16 => E 120 dní: E*120 = 1920 => F	KSDEN	1 920,000	5,50 Kč	10 560,00 Kč
výkaz výměr						
60	914432	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	13,000	287,40 Kč	3 736,20 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
výkaz výměr		přechodné dopravní značení: IP22: 13ks = 13 => A				
61	914433	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	13,000	287,40 Kč	3 736,20 Kč
výkaz výměr		dle pol.č.914432: 13ks = 13 => A				
62	914439	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 560,000	37,90 Kč	59 124,00 Kč
výkaz výměr		z pol.č.914432: 13ks*120dní = 1560 => A				
63	914911	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO	KUS	13,000	2 008,10 Kč	26 105,30 Kč
výkaz výměr		z pol.č.914131: 3+3+4+3 = 13 => A				
64	914912	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	30,000	57,50 Kč	1 725,00 Kč
výkaz výměr		trvalé dopravní značení: dle pol.č.914913: 4ks = 4 => A přechodné dopravní značení: z pol.č.914132: 8+2+1+2 = 13 => B z pol.č.914432: 13ks = 13 => C Celkem: A+B+C = 30 => D				
65	914913	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	30,000	57,50 Kč	1 725,00 Kč
výkaz výměr		trvalé dopravní značení: dle pol.č.914133: 4ks = 4 => A přechodné dopravní značení: z pol.č.914912: 13+13 = 26 => B Celkem: A+B = 30 => C				
66	914919	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON NÁJEMNÉ	KSDEN	3 120,000	6,90 Kč	21 528,00 Kč
výkaz výměr		přechodné dopravní značení: z pol.č.914912: 13+13 = 26 => A 120 dní: A*120 = 3120 => B				
67	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	348,420	120,70 Kč	42 054,29 Kč
výkaz výměr		V2b 1,5/1,5/0,25: 38*1,50*0,25 = 14 => A V4 0,125: 310,17m2 = 310 => B V11a (bez písmen): 48,0*0,125*4 = 24 => C Celkem: A+B+C = 348 => D				
68	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	348,420	339,10 Kč	118 149,22 Kč
výkaz výměr		dle pol.č.915111: 348,42m2 = 348 => A				
69	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	24,000	120,70 Kč	2 896,80 Kč
výkaz výměr		písmena BUS: 4*2*3 = 24 => A				
70	916322	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	114,90 Kč	344,70 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
		výkaz výměr				
		přechodné dopravní značení: 3ks = 3 => A				
71	916323	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	114,90 Kč	344,70 Kč
		dle pol.č.916322: 3ks = 3 => A				
72	916329	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 560,000	6,90 Kč	10 764,00 Kč
		z pol.č.916322: 13ks*120dní = 1560 => A				
73	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	13,020	256,60 Kč	3 340,93 Kč
		ohraničení sjezdů: 13,02m = 13 => A				
74	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	1 674,750	353,80 Kč	592 526,55 Kč
		výš. 150mm: 607,57m = 608 => A				
		výš. 250mm: 942,5m = 943 => B				
		výš.300mm: 38,68m = 39 => C				
		přechodový obrubník: 86,0m = 86 => D				
		Celkem: A+B+C+D = 1676 => E				
75	91725	NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M	58,720	2 334,00 Kč	137 052,48 Kč
		přechodové 270-330: 8,0m = 8 => A				
		náběhové 330-350: 2,72m = 3 => B				
		přímé: 48,0m = 48 => C				
		Celkem: A+B+C = 59 => D				
76	91726	KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M	7,740	828,60 Kč	6 413,36 Kč
		v místech napojení sjezdů s velkým výškovým převýšením: 7,74m = 8 => A				
77	91729	ODVODŇOVACÍ OBRUBA	M	30,000	5 545,70 Kč	166 371,00 Kč
		výkaz výměr				
78	91781	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	59,410	260,50 Kč	15 476,31 Kč
		obnova stávající dlažběné plochy: 16,20+43,21 = 59 => A				
79	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	142,820	66,10 Kč	9 440,40 Kč
		ošetření spár: 5,17+4,0+8,57+11,84+5,0+11,31+15,72+7,12+6,44+4,52+6,0+3,19+4,19+4,81+11,45+5,27+3,81+4,41+3,76+13,49+2,75 = 143 => A				
80	931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	2 208,930	63,20 Kč	139 604,38 Kč
		ošetření spár dle pol.č.919111: 142,82m = 143 => A				
		nalití hran: 78,47+55,56+3,0+112,77+3,85+38,0+19,25+6,89+778,36+29,7+1,52+33,76+5,0+40,41+1,47+271,83+183,29+5,45+7,0+19,9+9,12+3,36+373,15 = 2081 => B				
		odpočet délka z obj. 102: -15,0m = -15 => C				
		Celkem: A+B+C = 2209 => D				
ZBV: 01				-2 038,930		-128 860,38 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
výkaz výměr						
CELKEM:						
81	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	170,00		10 744,00 Kč
výkaz výměr		odvod vody do místní vodoteče v km 0,768: 11,88m = 12 => A		11,880	410,40 Kč	4 875,55 Kč
82	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	6,000	1 235,60 Kč	7 413,60 Kč
výkaz výměr		V1, Š9, Š12, Š14, Š15, Š16: 6KS = 6 => A				
83	96718	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH	T	1,050	6 317,30 Kč	6 633,17 Kč
výkaz výměr		výměna stávající mříže za poklop, uvažováno 50% případů. Š5, Š6, Š7, Š8, Š10, Š11, Š13: 7ks*0,15ks = 1 => A				
84	969234	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ	M	42,600	334,20 Kč	14 236,92 Kč
výkaz výměr		P28, P30, P32, P34: 12,41+6,80+14,19+9,20 = 43 => A				
9 - Ostatní konstrukce a práce						1 381 942,68 Kč

Přehled nových položek

Číslo ZBV:	01
Název a evidenční číslo stavby:	Rekonstrukce silnice III/3561 Radim - průtah, SMLO-217/2020
Název stavebního objektu/provozního souboru(SP/PS):	Rekonstrukce silnice III/3561
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:	SO 101/001

Kod položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)	Původ jednotkové ceny
21450	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	2 022,900	800,00 Kč	1 618 320,00 Kč	Tato ani obdobná položka se ve Smlouvě nevyskytuje. Jednotková cena nové položky je tak převzata z databáze expertních cen OTSKP v cenové úrovni 2021.
21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	4 045,800	72,00 Kč	291 297,60 Kč	Tato ani obdobná položka se ve Smlouvě nevyskytuje. Jednotková cena nové položky je tak převzata z databáze expertních cen OTSKP v cenové úrovni 2021.

Za zhotovitele:
Podpis:


SWIETELSKY[®]
 stavební s.r.o.
 oddělení závodní správy VÝCHO, oblast Pardubice
 ČR - 537 01 Chrudim, Tovární 209
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Za objednatele:
Podpis:



Správa a údržba silnic
 Pardubického kraje
 Doubravice 88
 533 53 Pardubice
 IČ: 00085081
 DIČ: CZ00085081

26. 08. 2021

V Praze, dne 15. června 2021

Rekonstrukce silnice III/3561 Radim - průtah

Posouzení zemin tvořící aktivní zónu na základě výsledků statických zatěžovacích zkoušek a pochůzky zájmovým územím

Na základě objednávky firmy Swietelsky stavební s.r.o. byla provedena pochůzka při provádění zemních prací a zhodnocení výsledků statických zatěžovacích zkoušek provedených v úrovni zemní pláně rekonstruované komunikace III/3561 v obci Radim.

Provedené statické zatěžovací zkoušky ve dnech 8.6.2021 a 10.6.2021. Výsledky provedených zkoušek byly z hlediska požadavků KZP nevyhovující a jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka č. 1: Výsledky provedených statických zatěžovacích zkoušek

Označení zkoušky	Staničení	Edef,2 [MPa]	Edef,2 / Edef,1
5/23/21	km 1,270, vpravo	31,0	1,91
6/23/21	Km 1,128, v ose	32,4	2,42
7/23/21	Km 1,210 vlevo, nad výkopem IS	10,8	2,16
14/23/21	Km 1,000, v ose	14,7	2,26
15/23/21	Km 1,154, v ose	15,8	2,23

Na základě pochůzky je možné konstatovat, že po odtěžení asfaltového krytu a konstrukčních vrstev se v úrovni zemní pláně se nachází štěrkodrt' frakce 0/63mm a v linii vodovodu a plynu zpětný zásyp charakteru jílu štěrkovitého. Ponechaná vrstva štěrkodrti je však malé mocnosti a aktivní zónu tvoří i jemnozrnné zeminy vyznačující se nízkou pevností, které ovlivňují i povrch zemní pláně. Tento stav je dobře patrný z výsledků statických zatěžovacích zkoušek. V linii inženýrských sítí (plyn a vodovod) je pevnost zeminy ve zpětném zásypu i po přehutnění zcela nedostatečná.

S ohledem na výsledky provedených zkoušek a charakter podložních zemin a zpětného zásypu inženýrských sítí doporučuji provedení aktivní zóny z drceného kameniva frakce 0/125 mm v mocnosti 0,5 m v celé šířce komunikace. Na parapláň bude položena separační geotextilie (doporučuji 200 g/m²) pro oddělení jemnozrnných zemin v podloží a aktivní zóny.

Dle informací o geologické skladbě zjištěných v průběhu provádění zemních prací doporučuji neprovádět odvodňovací žebra, která v podložních jemnozrnných zeminách není kam zaústit a docházelo by k hromadění podzemní vody v těchto žebrech a následné degradaci jemnozrnných zemin v parapláni komunikace.



za 4G consite s.r.o.
Mgr. Zdeněk Brunát

 4G consite s.r.o.
Šlikova 406/29
169 00 Praha 6
tel. 242 485 929 • IČ 27674218 • DIČ CZ27674218

PROTOKOL O ZKOUŠCE

číslo: 246/21/ZL
strana číslo: 1 z 1
příloha: -

Statická zatěžovací zkouška podle ČSN 72 1006, příloha A, D

Objednavatel: **SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice**
Objednávka: S22-800-0089
Akce, stavba: * **Rekonstrukce silnice III/3561 Radim - průtah**
SO, vrstva: * **úroveň pláně**
staničení: * **Viz výsledky zkoušek**
vzorek, popis: * **původní materiál**
lab. č. vzorku: **5/23/21 - 7/23/21**

Výsledky zkoušek

Statická zatěžovací zkouška podle ČSN 72 1006, příloha A, D

Lab. č. vzorku:	místo zkoušky, staničení, popis*	$E_{def,1}$ MPa	$E_{def,2}$ MPa	$E_{def,2} / E_{def,1}$
5/23/21	km 1,270; pravá strana	16,2	31,0	1,91
6/23/21	km 1,128; v ose	13,4	32,4	2,42
7/23/21	km 1,210; levá strana; výkop inženýrských sítí	5,0	10,8	2,16
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

zkoušky provedl: Vacek
zkouška provedena dne: 8.6.2021
místo provedení zkoušky: na stavbě
datum vydání protokolu: 10.6.2021



schválil:


Luděk Müller
Vedoucí ZL

Poznámky: * Údaje poskytnuté zákazníkem
Prohlášení: Bez písemného souhlasu Zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.
Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu, místa a času provedení měření.
Konec protokolu

PROTOKOL O ZKOUŠCE

číslo: 249/21/ZL
strana číslo: 1 z 1
příloha: -

Statická zatěžovací zkouška podle ČSN 72 1006, příloha A, D

Objednavatel: **SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice**
Objednávka: S22-800-0089
Akce, stavba: * **Rekonstrukce silnice III/3561 Radim - průtah**
SO, vrstva: * **úroveň pláně**
staničení: * **Viz výsledky zkoušek**
vzorek, popis: * **původní materiál**
lab. č. vzorku: **14/23/21; 15/23/21**

Výsledky zkoušek

Statická zatěžovací zkouška podle ČSN 72 1006, příloha A, D

Lab. č. vzorku:	místo zkoušky, staničení, popis*	$E_{def,1}$ MPa	$E_{def,2}$ MPa	$E_{def,2}$ / $E_{def,1}$
14/23/21	km 1,000; v ose	6,5	14,7	2,26
15/23/21	km 1,154; v ose	7,1	15,8	2,23
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

zkoušky provedl: Vacek
zkouška provedena dne: 10.6.2021
místo provedení zkoušky: na stavbě
datum vydání protokolu: 14.6.2021



schválil:



Luděk Müller
Vedoucí ZL

Poznámky: * Údaje poskytnuté zákazníkem
Prohlášení: Bez písemného souhlasu Zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.
Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu, místa a času provedení měření.
Konec protokolu



SWIETELSKY stavební s.r.o.
Dopravní stavby VÝCHOD oblastní
závod Pardubice
Tovární 209
537 01 Chrudim
Mob: +420 601090551

E-mail: m.lukes@swietelsky.cz
Internet: www.swietelsky.cz

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

V Chrudimi, dne 15.6.2021

Vyjádření ke změně předmětu díla

Stavba: Rekonstrukce silnice III/3561 Radim - průtah
SMLO-217/1073/200/20/2020

Na základě provedených zkoušek únosnosti zemní pláně ze dne 8.6.2021 číslo protokolu 246/21/ZL a ze dne 10.6.2021 číslo protokolu 249/21/ZL s nevyhovujícím výsledkem. Provedené zkoušky prokázaly únosnosti zemní pláně od 10,8 MPa do 32,4 MPa. Požadavek PD byl stanoven na úrovni zemní pláně min. 45 MPa. Na základě nevyhovujících zkoušek byl přizván geotechnik zhotovitele z firmy 4G consite s.r.o. pan Mgr. Zdeněk Brunát. Geotechnik zhotovitele provedl posouzení zemín na stavbě v úrovni zemní pláně a na základě výsledků nevyhovujících zkoušek navrhl sanaci aktivní zóny z DK frakce 0/125 mm v mocnosti 0,5 m doplněnou o separační geotextilii 200g/m2 uloženou na úroveň zemní parapláně. Na základě provedené prohlídky dále geotechnik zhotovitele nedoporučil provádění odvodňovacích žebírek. Z důvodu minimálních podélných spádů bude výškově upravena niveleta komunikace v km 1,280-0,667 o vyrovnávku z drceného kameniva fr. 0/32 mm v tl. 50 mm.

Souhlasíme s výše uvedenou změnou.



odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, oblast Pardubice
CR 537 01 Chrudim, Tovární 209
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

SWIETELSKY stavební s.r.o.



zodpovědný projektant



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

správce stavby

Z Á P I S
z prvního kontrolního dne stavby
Rekonstrukce silnice III/3561 Radim - průtah
konaného dne 21. června 2021 – na místě stavby

Přítomni: Dle prezenční listiny, která je přílohou a nedílnou součástí zápisu.

Zástupce zhotovitele seznámil účastníky KD s průběhem prací od zahájení stavby.

Od zahájení stavby byly k dnešnímu dni provedeny tyto práce:

- DIO, vytýčení stavby a inženýrských sítí
- frézování vozovky, těžení žul. kostek s odvozem na SÚS Pk
- vytěžení vrstev komunikace
- sanace pláň

Předpoklad prací do dalšího kontrolního dne stavby:

- pokládka obrub a UV (dešťová kanalizace)
- pokládka konstrukčních vrstev komunikace
- asfaltové vrstvy
- terénní úpravy
- dopravní značení

Podněty, dotazy, připomínky a ostatní k dnešnímu KD:

1.1.

Práce na stavbě probíhají dle schváleného harmonogramu.

1.2.

Proběhla kontrola označení stavby informačními cedulemi s kontakty a vyvěšení tabulky „Stavba povolena“.

1.3.

Z důvodu nevyhovujících zkoušek na zemní pláni byl vyhotoven geotechnický posudek od společnosti 4G consite s.r.o. Pláň bude sanována v tloušťce 0,5 m kamenivem frakce 0-125 s použitím separační geotextilie.

1.4.

Zhotovitel předloží návrh ZBV na sanaci pláň. Návrh bude obsahovat položkový rozpočet, geotechnický posudek, fotodokumentaci, nevyhovující hutní zkoušky, vyjádření AD.

1.5.

Investor a město Luže se dohodli na opravě příčných propustků dešťové kanalizace sloužící pro odvodnění komunikace a přilehlých ploch. Příčné propustky budou pročištěny, opraveny nebo přepojeny k nově vybudovaným UV.

Koordinátor BOZP: bez připomínek

Autorský dozor: bez připomínek

Příští kontrolní den se uskuteční **v pondělí 12. 07. 2021 od 09:00** hodin
se srazem účastníků na místě stavby.

Zapsal: Ing. Radim Malát



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031



PREZENČNÍ LISTINA

kontrolního dne stavby dne 21. 06. 2021

Rekonstrukce silnice III/3561 Radim - průtah

Organizace	Jméno	Kontakt	Podpis
DSPA.s	TOČI	777 529 720	TOČI
MĚSTO LUŽE	KOUKAL	730 871 334	Müller
MĚSTO LUŽE	LODUARIN		LO
SUMITOMO STAVEBNÍ S.R.O.	SKAČKA	702 206 865	SKAČKA
SUS PH	KULZ	425 955 104	KULZ
SUMITOMSKÝ STAVEBNÍ S.R.O.	NAHEJBEK	601 090 554	NAHEJBEK

Z Á P I S
z druhého kontrolního dne stavby
Rekonstrukce silnice III/3561 Radim - průtah
konaného dne 12. července 2021 – na místě stavby

Přítomni: Dle prezenční listiny, která je přílohou a nedílnou součástí zápisu.

Zástupce zhotovitele seznámil účastníky KD s průběhem prací od zahájení stavby.

Od zahájení stavby byly k dnešnímu dni provedeny tyto práce:

- DIO, vytýčení stavby a inženýrských sítí
- frézování vozovky, těžení žul. kostek s odvozem na SÚS Pk
- vytěžení vrstev komunikace
- **sanace pláň**
- pokládka konstrukčních vrstev komunikace
- pokládka betonových obrub

Předpoklad prací do dalšího kontrolního dne stavby:

- pokládka obrub a UV (dešťová kanalizace)
- štěrkové a asfaltové vrstvy
- terénní úpravy
- dopravní značení

Podněty, dotazy, připomínky a ostatní k dnešnímu KD:

1.1.

Zhotovitel předloží návrh ZBV na sanaci pláň a prodloužení termínu dokončení stavby. Návrh bude obsahovat položkový rozpočet, geotechnický posudek, fotodokumentaci, nevyhovující hutnicí zkoušky, vyjádření AD, nový harmonogram.

1.2.

Se zástupcem společnosti VS Chrudim a zhotovitelem proběhla pochůzka stavby s kontrolou vodovodních šoupat, hrnků a poklopů na kanalizaci. Proběhne oprava ohnutých šoupat, výměna prasklých nebo nefunkčních hrnků a výměna kanalizačních poklopů z důvodu zjevných prasklin.

1.3.

Investor prověří rozšíření vjezdu u č.p. 104 z důvodu navážení materiálu do výroby firmy PELC kuchyně.

1.4.

Napojení odvodňovacích obrub a betonových silničních obrub proběhne s lícováním zaoblení na předních stranách obrubníků.

Koordinátor BOZP: bez připomínek

Autorský dozor: bez připomínek

Příští kontrolní den se uskuteční v úterý 10. 08. 2021 od 09:00 hodin
se srazem účastníků na místě stavby.

Zapsal: Ing. Radim Malát



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

47

PREZENČNÍ LISTINA

kontrolního dne stavby dne 12. 07. 2021

Rekonstrukce silnice III/3561 Radim - průtah

Organizace	Jméno	Kontakt	Podpis
MANFOLD GROUP Sto KOD BOZP	TOMÁŠ KREJČMÁČEK	843960632 KREJCHMAK@MANFOLD.CZ	
SWIETELSKÝ STAVEBNÍ S.R.O.	MICHAL SWILA	702 206 865	
SWIETELSKÝ S.R.O.	Petr JACOVSKÝ	724 838998	
SUS PL	Malin	425 980 104	



Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-217/1073/200/20/2020

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

„Rekonstrukce silnice III/3561 Radim - průtah“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýringu, příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb
Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

II. SWIETELSKY stavební s.r.o.

Dopravní stavby VÝCHOD, Oblast Pardubice

Zastoupený: Zdeňkem Havlem,
vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD
Ing. Martinem Lukešem,
ředitelem Oblasti Pardubice (na základě plné moci)
Jarmilou Fikejzlovou,
vedoucí obchodního oddělení (na základě plné moci)
Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Kontaktní adresou: Tovární 209, 537 01 Chrudim
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
pod spisovou značkou C 8032/KSCB.
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
Číslo účtu: 430201005/2700
E-mail: office-pardubice@swietelsky.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Martin Lukeš, ředitel Oblasti Pardubice

Jarmila Fikejzlová, vedoucí obchodního oddělení
Tel.: +420 601 090 553, e-mail: j.fikejzlova@swietelsky.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Mastný Oldřich, stavbyvedoucí
Tel.: +420 702 014 316, e-mail: o.mastny@swietelsky.cz

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Mastný Oldřich, stavbyvedoucí
Tel.: +420 702 014 316, e-mail: o.mastny@swietelsky.cz

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Mastný Oldřich, stavbyvedoucí
Tel.: +420 702 014 316, e-mail: o.mastny@swietelsky.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 27.7.2020 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-217/1073/200/20/2020, na zhotovení díla „Rekonstrukce silnice III/3561 Radim - průtah“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění Smlouvy mění takto:

IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě do **91** kalendářních dnů (navýšení o 14 kalendářních dnů) od předání staveniště Zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené Dílo předat Objednateli. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s aktualizovaným časovým harmonogramem, jež tvoří přílohu tohoto dodatku.

Odůvodnění: s ohledem na výsledky provedených zkoušek a geotechnického vyjádření zpracovaného firmou 4G consite s.r.o. zastoupenou Mgr. Zdeňkem Brunátem bude provedena sanace aktivní zóny z drceného kameniva frakce 0/125 mm v minimální mocnosti 0,5 m v celé šířce komunikace. Na parapláň bude položena separační geotextilie (200 g/m²) pro oddělení jemnozrnných zemin v podloží a aktivní zóny.

Ostatní body článku IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění zůstávají beze změny.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je aktualizovaný HMG.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne:
Za Objednatele:



Ing. Miroslav
Němec
2021.08.10 12:16:35
+02'00'

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Chrudim dne:
Za Zhotovitele:

**Martin
Lukeš**

Digitálně podepsal
Martin Lukeš
Datum: 2021.08.10
12:31:36 +02'00'

Ing. Martin Lukeš
ředitel Oblasti Pardubice
Dopravní stavby VÝCHOD
SWIETELSKY stavební s.r.o.
**Fikejzlova
Jarmila**

Digitálně podepsal
Fikejzlova Jarmila
Datum: 2021.08.10
12:29:36 +02'00'

Jarmila Fikejzlová
vedoucí obchodního oddělení
Oblast Pardubice
Dopravní stavby VÝCHOD
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Fotodokumentace – sanace zemní pláně



Fotodokumentace – sanace zemní pláně



Fotodokumentace – sanace zemní pláně



VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA – SANACE PLÁNĚ
AKCE „REKONSTRUKCE SILNICE III/3561 RADIM – PRŮTAH“

Dle zjištěných výsledků provedených statických zatěžkávacích zkoušek ve dnech 8.6.2021 a 10.6.2021 souhlasíme s doporučením provádějící firmy zkoušek, aby byla provedena aktivní zóna z drceného kameniva frakce 0/125 mm v mocnosti 0,5 m v celé šířce komunikace s osazením separační geotextilie (200 g/m²) na parapláň, pro oddělení jemnozrnných zemin v podloží a aktivní zóny.

Dále souhlasíme s doporučením neprovádět odvodňovací žebra s místech prováděných sanací aktivní zóny, aby nedocházelo k hromadění podzemních vod v těchto žebrech a následné degradaci jemnozrnných zemin v parapláni komunikace.

Kostěnice, červen 2021

 **DSP a.s.** IČ: 275 55 917
DIČ: CZ 275 55 917
DSP a.s., Kostěnice 111, 530 02 Pardubice

Ing. Adam Tužil
Ing. František Haburaj, Ph.D.

Tužil

Haburaj

Rekonstrukce silnice III/3561 Radim – průtah

Vyjádření TDS k ZBV č. 01 (SO 101)

Ve dnech 08.06.2021 a 10.06.2021 byly na úrovni zemní pláně rekonstruované silnice III/3561 provedeny statické zatěžovací zkoušky, jejichž výsledky neodpovídaly předpokladům PDPS. Dle výsledků těchto zkoušek bylo dosaženo únosnosti zemní pláně v rozsahu od 10,8 MPa do 32,4 MPa, přičemž požadavek dle PDPS byl stanoven na minimálně 45 MPa. Na základě těchto výsledků byla geotechnikem Zhotovitele navržena sanace, která spočívala v sanaci aktivní zóny z drčeného kameniva frakce 0,125 mm v mocnosti 0,5 m v celé šířce rekonstruované silnice III/3561, doplněnou o separační geotextilii 200 g/m² uloženou na úrovni zemní pláně.

Geotechnikem Zhotovitele bylo dále, vzhledem ke geologické skladbě, doporučeno neprovádět odvodňovací žebra, která by nebylo možné řádně zaústit a tím by docházelo k hromadění podzemní vody v těchto žebrech. Z důvodu minimálních podélných spádů silnice tak bude výškově upravena niveleta silnice v úseku km 1,280 – 0,667 o vyrovnávku z drčeného kameniva frakce 0/32 v mocnosti 50 mm.

Položky dotčené Změnou:

Pol. č.	Název položky	MJ	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu
014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	3 191,210	5 071,033	1 879,823
014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	T	677,070	1 697,056	1 019,986
11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	307,760	429,690	121,930
11317	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3	147,930	26,000	-121,930
12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	461,840	2 484,740	2 022,900
13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽÍ TŘ. I	M3	298,530	155,453	-143,077
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	760,370	2 640,193	1 879,823
18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	8 070,670	12 116,470	4 045,800
21152	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	143,080	0,000	-143,080
21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	1 430,770	0,000	-1 430,770
56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	2 431,300	2 630,399	199,099
899622	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 100MM	M	17,960	0,000	-17,960
899632	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	79,820	0,000	-79,820
899642	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	231,830	0,000	-231,830
89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	329,610	0,000	-329,610
931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	2 208,930	170,000	-2 038,930
Nové položky					
21450	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	0,000	2 022,900	2 022,900
289971	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	0,000	4 045,800	4 045,800

V tomto případě se jedná o Změnu nepředvídanou dle § 222 odst. 6 ZZVZ.

Z technického hlediska není k předloženému ZBV připomínek a jako TDS se Změnou souhlasím.

V Pardubicích dne 24.08.2021

Ing. Radim Malát
TDS



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

(47)