





VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY KOMUNIKACE
1 : 50

INTRAVILÁN V KM 1,080 – 2,251
S 6,5/50




VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY KOMUNIKACE
1 : 50

PALISÁDOVÁ ZÍDKA V KM 1,264 – 2,275
S 6,5/50



VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY KOMUNIKACE
1 : 50

INTRAVILÁN S OBRUBOU V KM 1,080 – 2,251
S 6,5/50



② KONSTRUKCE Č. 2
OBNOVA ASF. KRYTU TL. 100 MM


FRÉZOVÁNÍ TL. 100 MM	ACO 11+ (50/70)	TL= 40 mm	ČSN EN 13108-1:2008
ASFALTOVÝ BETON	PS-C	0,4 kg/m ²	ČSN 73 61 29
SPOJ. POSTŘÍK EMULZÍ	ACP 16+ (50/70)	TL= 60 mm	ČSN EN 13108-1:2008
ASFALTOVÝ BETON	PS-C	0,6 kg/m ²	ČSN 73 61 29
SPOJ. POSTŘÍK EMULZÍ	PS-C		
OPRAVY DLE TP 115			

CELKEM OBNOVA TL=100 mm



SANACE KRAJE VOZOVKY
PŘEDPOKLAD 40% Z DÉLKY KOMUNIKACE

④ DLE TP 170: D1-N-6, IV, PIII	ACO 11+ (50/70)	TL= 40 mm	ČSN EN 13108-1:2008
ASFALTOVÝ BETON	PS-C	0,4 kg/m ²	ČSN 73 61 29
SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASF. EMULZÍ	ACP 16+ (50/70)	TL= 60 mm	ČSN EN 13108-1:2008
ASFALTOVÝ BETON	PI-C	0,6 kg/m ²	ČSN 73 61 29
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK EMULZÍ	SD _A	TL=200 mm	ČSN 73 61 26
ŠTERKODŘÍ FRAKCE 0-32	SD _A	TL=200 mm	ČSN 73 61 26
ŠTERKODŘÍ FRAKCE 0-63	SD _A	TL=200 mm	ČSN 73 61 26
CELKEM		TL=500 mm	



▼ 80 MPa
▼ 45 MPa




SANACE TRHLIN
1:10




SANACE GEOMŘÍŽÍ – VARIANTA 1
1:10





DETAIL UKONČENÍ VRSTEV
1 : 25



MĚŘÍTKO:



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VŠEOBECNÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:	ING. JIŘÍ HERYNEK			FÖRSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO EMAIL: MDS@MDSPROJEKT.CZ	
ZPRACOVAL:	ING. JIŘÍ HERYNEK				
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. LUKÁŠ TOBEŠ				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA				
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA				
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: ÚSTÍ NAD ORLICÍ	OBEČ: ROZSOCHA, V. SKROVNICE	STUPEŇ:	DUSP+PDPS	
INVESTOR: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE, DOUBRAVICE 98, 533 53 PARDUBICE			ZAK.ČÍSLO:	2122-19-3	
AKCE:			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2122	
OPRAVA SILNICE III/3124 ROZSOCHA – VELKÁ SKROVNICE			DATUM:	04/2021	
OBJEKT: D.2 SO 102 – INTRAVILÁN VELKÁ SKROVNICE			FORMÁT:	4xA4	
OBSAH:			MĚŘÍTKO:	1:50 1:100	
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY:	D.2.4.

SO 102
DUSP+PDPS