

Ing. Tomáš Rak
Truhlářská 264/22
503 41 Hradec Králové

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka
SUSPK/4112a/2018

Vyřizuje
Cablková

V Pardubicích dne
6.9.2018

Stanovisko k projektové dokumentaci ve stupni DÚR, DSP :

„Výstavba chodníků podél II/298 v centrální části obce Rokytno“.

Projektová dokumentace je zpracována ve stupni pro územní rozhodnutí a stavební povolení, objednatelem je Obec Rokytno. Dokumentace řeší výstavbu nového chodníku podél silnice II/298 a místa pro přecházení. Stavba chodníku je řešena v km 5,47 – 5,66 po levé straně silnice II/298 směr Býšť (délka 190 bm).

Novostavba chodníku je v celé trase přimknuta k silnici II/298 se základní podsádkou betonových silničních obrubníků +12cm v místech vjezdů +5cm, u míst pro přecházení +2cm. Stávající sjezdy zůstanou zachovány, dojde k úpravě napojení na silnici II/298. Délka jednoho sjezdu bude do 6,0m. Podél nového silničního obrubníku je navržen betonový vodící proužek a obnova obrusné vrstvy v šíři 1,0m a 0,5m v šíři ložné vrstvy s případným doplněním konstrukčních vrstev komunikace. Stávající vrstvy budou zaříznuty a vzniklé spáry budou zality pružnou asfaltovou zálivkou.

Povrchové dešťové vody z nově řešených ploch budou svedeny na vozovku a pomocí podélného a příčného sklonu svedeny do nových uličních vpustí, zřízených v rámci nové dešťové kanalizace.

Základní minimální šířka chodníku je uvažována pro dva proudy chodců $n=2$, o šíři 1,40m. Lokálně na navrženo zúžení chodníku u st.p. 33/1 v délce 7,35 a to z důvodu stávajícího průběhu oplocení nemovitosti.

Stavbou chodníků bude dotčeno silniční těleso silnice III/298 na pozemku p.p.č. 1139/1 v k.ú. Rokytno ve vlastnictví Pardubického kraje, se kterou má právo hospodařit naše organizace.

Souhlasíme:

s předloženým navrženým řešením a udělením výjimky z bodu 1.0.2 vyhlášky 398/2009 Sb. pro územní a stavební řízení za níže uvedených podmínek.

Požadujeme:

- v majetku Pardubického kraje zůstane těleso komunikace po silniční obrubu včetně odvodňovacích vpustí a přípojek,
- dešťová kanalizace v tělese silnice zůstává ve vlastnictví investora
- aby součástí stavby bylo vypracování geometrického plánu pro účely majetkového vypořádání, geometrický plán bude v průběhu tvorby konzultován s oddělením majetkové správy v Pardubicích,
- aby investor stavby, v případě trvalého záboru pozemku ve vlastnictví Pardubického kraje, požádal Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor majetkový, stavebního řádu a investic, o uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby,
- v případě nevyhovujících konstrukčních vrstev vozovky v místě napojení na chodník, sjezd, bude provedena/doplněna konstrukční vrstva vozovky ze ŠD min v tl. 250 mm v závislosti na skladbě a tloušťce konstrukčních vrstev přilehlé části vozovky,
- v místě napojení chodníku na stávající vozovku bude provedena obnova obrusné vrstvy vozovky - koordinováno s výstavbou dešťové kanalizace,
- ošetření pracovních a napojovacích spár na silnici II/298 bude provedeno modifikovanou záhlvkou,
- výkopek ze stavby chodníků nebude skladován na vozovce, bude neprodleně odvezen na skládku,
- svislé dopravní značení dotčené stavbou chodníku bude nahrazeno novým dle TP 65,
- zasáhne-li oprava dotčené části vozovky do vodorovného dopravního značení, bude na základě pokynů správce pozemní komunikace (cestmistr Pardubice) obnoveno v plastu na náklady investora, nové vodorovné dopravní značení bude rovněž v provedení plast,
-
- investor požádá příslušný silniční správní úřad před zahájením stavebních prací o zvláštní užívání pozemní komunikace pro provádění stavebních prací,
- stavba chodníku a výstavba dešťové kanalizace budou časově koordinovány
- přizvat zástupce správce pozemní komunikace (cestmistr Pardubice, pracovník oddělení majetkové správy Pardubice) k předání staveniště a zahájení stavebních prací,
-
- případné poklesy vozovky o více než 10 mm v místě zásahu po dobu záruční lhůty, budou na základě výzvy správce komunikace neprodleně odstraněny a to na náklady investora stavby,
- v případě výskytu kaluží na vozovce v prostoru rekonstruovaného chodníku, bude na náklady investora provedena obnova obrusné vrstvy v příslušném sklonu a takové opatření, které tuto závadu odstraní,
- v zimním období bude sníh ze silnice II/298 odklizen na chodníky

Stanovisko je vydáno dle předložené projektové dokumentace ve stupni DÚR a DSP stavby : „**Výstavba chodníků podél II/298 v centrální části obce Rokytno**“, číslo zakázky 18 020, datum 5/2018, hlavní inženýr projektu Ing. Tomáš Rak TRdesing, projekční a inženýrská kancelář dopravních a pozemních staveb.

Toto stanovisko není odsouhlasením technického řešení, za soulad s platnými technickými předpisy pro projektování odpovídá projektant.

S pozdravem



Dagmar Cablková
Vedoucí oddělení majetkové správy Pardubice



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

27

Platnost stanoviska je 2 roky ode dne doručení.

V případě, že dojde v této době k opravě/modernizaci/rekonstrukci dotčené pozemní komunikace, je **nutné** vydané stanovisko aktualizovat!

Příloha : situace



Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČO: 00085031
DIČ: CZ-00085031

tel.: +420 466 052 745
fax: +420 466 052 734

e-mail: dagmar.cablkova@suspk.cz