
SMLOUVA O DÍLO č. KL/SUB/001/2022

Číslo smlouvy zhotovitele: 24-SOD-2022-024c

na zhotovení díla

„ZTI pro výstavbu RD – lokalita Z 14 Pod Zámkem I “

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Královské lesy s.r.o.

Zastoupená: **Ing. Davidem Králem** – jednatelem společnosti

Se sídlem: **Kohoutov 44, 582 63 Ždírec nad Doubravou**

IČO: **275 05 511**

Bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s.**

Číslo účtu: **5541842/0800**

E-mail: **stavby@kralovskelesy.cz**

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy: **ing. David Král**, jednatel společnosti

Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických: **Marcel Klas**, vedoucí stavební technik
tel 601 132 949, marcel.klas@kralovskelesy.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a
podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o
předání a převzetí stavby: **Marcel Klas**, vedoucí stavební technik

(dále jen „**Lesy**“)

dále jako **objednatel**

II. Název : M – SILNICE a.s.

Zastoupený: **Ing. Zdeňkem Babkou**, místopředsedou představenstva,
na základě písemného pověření představenstvem

Se sídlem: **Husova 1697, 530 03 Pardubice**

IČO: **42196868**

DIČ: **CZ42196868**

Zapsána: **obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové v oddíle B, vložce č.430**

Bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové**

Číslo účtu: 1080015329/ 0800

E-mail: stred@msilnice.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Josef Řezníček,

výrobní náměstek OZ STŘED

email: josef.reznicek@msilnice.cz

telefon: 602 381 345

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Josef Řezníček, výrobní náměstek OZ STŘED

email: josef.reznicek@msilnice.cz

telefon: 602 381 345

Petr Mikan, stavbyvedoucí

Email: petr.mikan@msilnice.cz

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Lukáš Horčík, ředitel oblastního závodu STŘED

email: lukas.horcik@msilnice.cz

telefon: 724 925 454

Josef Řezníček, výrobní náměstek OZ STŘED

email: josef.reznicek@msilnice.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Základní ustanovení a účel smlouvy

- I.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**Občanský zákoník**“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- I.2. Smluvní strany prohlašují, že jejich identifikační údaje uvedené v této smlouvě jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit

vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; stanoví-li tak zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o DPH**“), musí být nový účet bankovním účtem zveřejněným ve smyslu tohoto Zákona o DPH.

- I.3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
- I.4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
- I.5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. III. této smlouvy.
- I.6. Účelem smlouvy je zasíťování pozemků v lokalitě Z14 Pod Zámkem I
- I.7. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Podhořany – hr. Pk**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), které bylo realizováno Objednatelům v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).
- I.8. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále dohodly, že:
 - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě;
 - b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy použije subsidiárně.

II. Předmět smlouvy

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „**ZTI a komunikace pro výstavbu RD – lokalita Z 14 Pod Zámkem I**“ v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované paní ing. Miroslavou Abbrentovou, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a to:

„ZTI a komunikace pro výstavbu RD – lokalita Z 14 Pod Zámkem I“

Objet SO 02 – objekt kanalizace
Objekt SO 04 – objekt veřejné osvětlení
Objekt SO 09 - VRN

- předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy (dále jen „**Dílo**“).

II.2. Součástí Díla je také:

- zajištění dopravně inženýrského rozhodnutí (dále také jen „**DIR**“);
- projekt a realizace dopravně inženýrských opatření (dále také jen „**DIO**“) - práce budou prováděny za **úplné** dopravní uzavírky;
- zpracování podrobné pasportizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) a následné repasportizace po skončení stavby ve třech vyhotoveních včetně elektronické podoby na CD, bude-li potřebné;
- zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na opravovaném úseku Stavby;
- povinnost Zhotovitele provést vytýčení prostorové polohy Stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry;
- povinnost Zhotovitele vést stavební deník stavby;
- povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu řízení a kontroly jakosti;
- zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné;
- osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné;
- vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami Zhotovitele, dokumentací předanou Objednatelem, požadavky Objednatele a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Stavební zákon**“);
- zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace Stavby;
- předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o odpadech**“); o způsobu nakládání s odpadem bude Objednateli předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle Zákona o odpadech;
- předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle Stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním Stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno Stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle Stavebního zákona;
- zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích;
- provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí Díla;

-
- zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;
 - udržování Stavbou dotčených povrchů, zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
 - zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
 - provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením Díla;
 - zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení Díla;
 - hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- II.3 Stavba bude realizována v jedné etapě výstavby a Objednateli bude Dílo předáno jako jeden celek. Stavba bude realizována ve stejné etapě výstavby jako Dílo dle Smlouvy o dílo ze dneuzavřené mezi Zhotovitelem a Správou a údržbou silnic Pardubického kraje.
- II.4 Projektová dokumentace pro výběr Zhotovitele a pro provádění Stavby nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace Díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji Zhotovitel na své náklady.
- II.5 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění Díla. Pro provedení Díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
- II.6 Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu Díla.
- II.7 Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením Díla nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro Stavbu, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.
- II.8 Objednatel se zavazuje dokončené Dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. III. této smlouvy. Vadami a nedodělků nebránícími řádnému užívání Díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělků, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu Díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu Díla podstatným způsobem neomezuje.
- II.9 Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je zadání víceprací v souladu se ZZVZ, případně jiným právním předpisem nahrazujícím ZZVZ.
- II.10 Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

III. Cena díla a platební podmínky

III.1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky** a dohody smluvních stran a činí celkem: 5 972 325,09 Kč (Slovy: pět milionů devět set sedmdesát dvěstě tisíc čtyř set dvacet pět korun českých) bez DPH (dále jen „**Smluvní cena**“).

DPH činí 1 245 188,27 Kč (Slovy: jeden milion dvě stě čtyřicet pět tisíc sto osmdesát osm korun českých).

Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí 7 226 513,36 Kč
(Slovy: sedm milionů dvě stě dvacet šest tisíc pět set třináct korun českých)

Objednatel se zavazuje zaplatit Smluvní cenu následujících objektů:

„ZTI a komunikace pro výstavbu RD – lokalita Z 14 Pod Zámkem I“

Objekt SO 02 kanalizace	ve výši 5 106 236,74 Kč
Objekt SO 04 veřejné osvětlení	ve výši 764 588,35 Kč
Objekt SO 09 VRN	ve výši 101 500,-Kč

Zhotovitel je povinen cenu díla účtovat každému objednateli zvlášť dle soupisu provedených prací a dle shora uvedeného klíče.

Uvedená Smluvní cena za Dílo bez DPH je cenou nejvýše přípustnou, kterou nelze překročit, a která zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. Smluvní strany tímto výslovně vylučují aplikaci postupu dle § 1765 a 1766 Občanského zákoníku, tedy Zhotovitel bere na sebe nebezpečí změny okolností. DPH bude fakturováno podle Zákona o DPH. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že Zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit Objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla

Uvedenou cenu za Dílo je možné měnit pouze:

- a) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je Zhotovitel k Smluvní ceně za Dílo bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny Díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek;
- b) nebude-li některá část Díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za Dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí Díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky Zhotovitele

podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky (dále jen „**Položkový rozpočet**“),

- c) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které Objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo Položkovém rozpočtu.

Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v tomto odstavci smlouvy budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

III.2. Zálohy na platby nejsou sjednány.

III.3. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle smlouvy a na základě podmínek dále v této smlouvě specifikovaných.

III.4. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami Objednateli.

III.5. Nebude-li na daňovém dokladu/faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou částku vždy na ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH. Jestliže bude na daňovém dokladu/faktuře uveden jiný účet Zhotovitele, než takto zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH. Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu Objednatel dodatečně písemně informuje Zhotovitele.

III.6. Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 Zákona o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu Objednatel dodatečně písemně informuje Zhotovitele.

III.7. Daňový doklad/faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména Zákona o DPH, a dle požadavků Objednatel stanovených touto smlouvou. V případě, že daňový doklad/faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu/faktury Objednateli.

III.8. V souladu se Zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené Objednatel v soupisu skutečně provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a zjišťovacího protokolu se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den kalendářního měsíce. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění dílčí daňový doklad/fakturu, včetně DPH, jejíž nedílnou součástí bude soupis

provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a zjišťovací protokol, tj. sepis provedených prací, poskytnutých služeb a dodávek, - obojí podepsané Zhotovitelem a odsouhlasené (tj. podepsané) osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny Díla. Zbývající část ceny Díla uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury.

- III.9. Zjišťovací protokol je Zhotovitel povinen zpracovat a Objednateli předat jak v písemné, tak v elektronické podobě v datovém formátu .xlsx.
- III.10. Právo Zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami a odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato. Přílohou konečného daňového dokladu/faktury bude soupis všech uhrazených daňových dokladů/faktur.
- III.11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny Objednatele.
- III.12. Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně Zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.
- III.13. Daňový doklad/faktura je považován za uhrazený okamžikem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.

IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

- IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo nejpozději do 30.9.2022 a nejpozději poslední den lhůty dokončené Dílo předat Objednateli. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s časovým harmonogramem, jež tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
- IV.2. Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.
- IV.3. Místem plnění je **lokalita Z 14 – Pod Zámkem**
- IV.4. Smluvní strany sjednaly, že zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla dle této smlouvy dodržovat harmonogram postupu prací, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 3. Uzlové body vyznačené v harmonogramu postupu prací jsou pro zhotovitele závazné.
- IV.5. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno o možnosti přerušení běhu lhůt dle odst. IV.1 tohoto článku smlouvy. Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění Díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se přeruší běh lhůt dle odst. IV.1 tohoto článku smlouvy, bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou Objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být

odsouhlaseny a podepsány smluvními stranami. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

- IV.6. Stejný postup platí i pro případné omezení postupu prací z důvodu realizace přeložek inženýrských sítí souvisejících se Stavbou a realizovaných jinými subjekty na základě samostatných smluv mezi Objednatelem a vlastníky (provozovateli) dotčených inženýrských sítí.
- IV.7. V případě, že Koordinátor BOZP, osoba vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen „**Osoba vykonávající technický dozor stavebníka**“), Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůty plnění Díla uvedené v odst. IV.1 tohoto článku smlouvy.
- IV.8. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění Díla rozhodnout z důvodu nedostatku finančních prostředků o přerušení provádění prací na Díle. Zhotovitel v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí dle předchozí věty přeruší provádění prací na Díle a provede nezbytné zabezpečovací práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném Díle. O dobu přerušení provádění prací na Díle se prodlužuje lhůta pro splnění Díla. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném Díle neprodleně po obdržení písemného pokynu Objednatele. Přerušením provádění prací na Díle není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit hlídání staveniště.

V. Bankovní záruka, práva z vadného plnění, záruka za jakost

- V.1. K zajištění svého závazku řádného dokončení Díla ve sjednané lhůtě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli bankovní záruku za řádné dokončení Díla. Zhotovitel je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to bankovní záruku zajišťující nároky Objednatele za řádné dokončení Díla za podmínek stanovených touto smlouvou a ve sjednané lhůtě (dále jen „**Bankovní záruka**“).
- V.2. Zhotovitel je povinen mít sjednanou Bankovní záruku nejpozději ode dne předcházejícího předání staveniště po zbývajících dobu provádění Díla, prodlouženou nejméně o 30 kalendářních dnů po dni řádného předání a převzetí Díla. Originál Bankovní záruky bude předán Objednateli nejpozději při předání staveniště a Objednatel jako oprávněná osoba jí bude mít v držení po celou dobu provádění Díla.
- V.3. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná, splatná na první vyžádání a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (Objednatele) dané dlužníkovi (Zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené touto Smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy Objednatele jako oprávněného.
- V.4. Bankovní záruka musí být vystavena na částku minimálně ve výši 10 % smluvní ceny včetně DPH uvedené v odst. III.1 této smlouvy. Bankovní záruka musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění Díla prodlouženou o 30 kalendářních dnů po sjednané době pro předání a převzetí Díla dle čl. IV. této smlouvy.

-
- V.5. Objednatel je oprávněn čerpat Bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad Díla, nákladů náhradního Zhotovitele, škod způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle vyčíslení Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele.
- V.6. Společně s uplatněním plnění z Bankovní záruky oznámí Objednatel jako oprávněný písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky Objednatelem. Pokud by Zhotovitel nepředložil novou Bankovní záruku dle tohoto odstavce smlouvy, je Objednatel oprávněn Bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této Bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako Bankovní záruku.
- V.7. Originál listiny Bankovní záruky a případné zbylé zádržné včetně úroků dle tohoto článku smlouvy bude Objednatelem vráceno Zhotoviteli na adresu a účet Zhotovitele do 30 kalendářních dnů ode dne doručení nové bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby (dále jen „**Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby**“) dle níže uvedených ustanovení tohoto článku smlouvy Objednateli, pokud Zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto Smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 kalendářních dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.
- V.8. Pokud by Zhotovitel nepředložil Bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby dle odst. V.10 této smlouvy, je Objednatel oprávněn Bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této Bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako je Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby.
- V.9. Nepředloží-li Zhotovitel záruční listiny (Bankovní záruku nebo Bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby) dle této smlouvy nebo předá Objednateli záruční listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25% ze zajištěné částky za každý i započatý den prodlení s předložením Bankovní záruky nebo Bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby. Smluvní pokuta bude Zhotovitelem Objednateli vyplacena do 15 kalendářních dnů ode dne vzniku nároku na tuto smluvní pokutu, s tím, že odpovědnost za vady v záruční době tímto zůstává nedotčena.
- V.10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 21 kalendářních dnů od předání a převzetí Díla předat Objednateli Bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby zajišťující nároky Objednatele v Záruční době vyplývající z této smlouvy.
- V.11. Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku minimálně ve výši 5% smluvní ceny včetně DPH uvedené v odst. III.1 této smlouvy s platností alespoň po dobu Záruční doby a prodlouženou o dalších 30 kalendářních dnů po Záruční době s tím, že její platnost musí být udržována do prokazatelného vypořádání všech nároků Objednatele vůči Zhotoviteli (v případě uplatnění reklamace – z důvodů časové náročnosti pro sjednání prodloužení bankovní záruky).
- V.12. Odst. V.1. až V.3. a V.5. až V.6. této smlouvy se pro Bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby použijí obdobně.

-
- V.13. Originál listiny Bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé zádržné včetně úroků dle tohoto článku bude Objednatelům vráceno Zhotoviteli na adresu a účet Zhotovitele do 30 kalendářních dnů ode dne konce Záruční doby, pokud Zhotovitel do tohoto dne odstraní veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou Objednatel vyzval, jinak do 30 kalendářních dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.
- V.14. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení Díla a za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů.
- V.15. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, Objednatelům, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
- V.16. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má Dílo při převzetí Objednatelům, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí Díla Objednatelům, pokud je Zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí Díla Objednatelům, má se zato, že Dílo bylo vadné již při převzetí.
- V.17. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost (dále jen „**Záruka**“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce:
- a) 60 měsíců na stavební práce,
 - b) 60 měsíců na ostatní práce a dodávky,
- (dále též „**Záruční doba**“).
- Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel.
- V.18. Vady Díla dle odst. V.17 tohoto článku smlouvy a vady, které se projeví během Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně.
- V.19. Veškeré vady Díla bude Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
- V.20. e-mail: stred@msilnice.cz, nebo
adresu: oblastní závod STŘED, Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim, nebo
do datové schránky: jw7q7ju
- V.21. Vady na Díle lze uplatnit do posledního dne Záruční doby, přičemž i oznámení o vadě na Díle odeslané Objednatelům v poslední den Záruční doby se považuje za včas uplatněné.

-
- V.22. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má Objednatel.
- V.23. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, je Objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla, zajistit odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby nebo vady odstranit sám. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
- V.24. Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce V.17 tohoto článku smlouvy.
- V.25. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami Díla.
- V.26. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na Díle či majetku Objednatele jakož i třetích osob způsobené Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.

VI. Nebezpečí škody

- VI.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí Díla Objednatelem.
- VI.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- VI.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
- VI.4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této smlouvy.
- VI.5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 8 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu (případně pojistný certifikát či jiný srovnatelný dokument) předložit Objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace Díla vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od vyzvání.

VII. Práva a povinnosti Smluvních stran

- VII.1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími Občanského zákoníku.
- VII.2. Zhotovitel je povinen do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy Objednateli a Koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.
- VII.3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. Objednateli je předvedena způsobilost Díla sloužit svému účelu) a předáno Objednateli.
- VII.4. Předání a převzetí Díla bude provedeno v místě plnění dle odst. IV.3 této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XI této smlouvy.
- VII.5. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem Díla, je Objednatel.
- VII.6. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za Objednatele vykonávat inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).
- VII.7. V přípravě úpravy či změny smlouvy se Zhotovitel zavazuje předložit veškeré podklady pro úpravu či změnu smlouvy rovněž v elektronické podobě a to v elektronickém datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající se struktury údajů a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz.
- VII.8. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby Zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou.
- VII.9. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele, s jehož pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení Veřejné zakázky. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele uvedené v příloze č. 5 smlouvy. Zhotovitel je také oprávněn v průběhu trvání této smlouvy uzavřít nové poddodavatelské závazky v rámci provádění Díla. Změna v osobě poddodavatele nebo nový poddodavatelský vztah podléhá předchozímu písemnému schválení Objednatelem. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou v osobě poddodavatele nebo s novým poddodavatelským vztahem do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele včetně potřebných dokladů Objednateli.
- VII.10. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy nebo kdy tito nedisponují potřebnou kvalifikací. Objednatel je oprávněn odmítnout přijetí dodávek, prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo zhotovení použil Zhotovitel poddodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku smlouvy.
- VII.11. Za objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou poddodavatele, odmítnout poddodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého poddodavatele též osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.

-
- VII.12. Jakýkoliv výše uvedený souhlas Objednatele v žádném případě nezbavuje Zhotovitele závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze smlouvy.
- VII.13. Zhotovitel je povinen Dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla dodržovat zejména veškeré ON, ČN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému Dílu a týkají se činnosti Zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění Díla především veškeré práce dle požadavků Objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dokončení Díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení Díla nezbytné.
- VII.14. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání Veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
- VII.15. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost Díla, za použitý materiál, konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí Díla. Dále také odpovídá za to, že Dílo má vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti Zhotovitele v rámci plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.
- VII.16. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla.
- VII.17. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.

VIII. Kontrola provádění díla

VIII.1. Zhotovitel je povinen:

- provést Dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR; Dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení Díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno;
- dodržovat při provádění Díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny Objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace;
- účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se předmětného Díla;
- dbát při provádění Díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné

technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

- VIII.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla prostřednictvím pověřených osob. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení Díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti Koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště a zajistit jim v rámci zařízení staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon jejich činnosti.
- VIII.3. Do 7 pracovních dnů po nabytí platnosti a účinnosti smlouvy předá Zhotovitel ke schválení Objednateli Návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení Objednatelem stává Plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený Plán řízení a kontroly jakosti může Zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem Objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s tímto plánem jakosti.
- VIII.4. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace Díla a minimální lhůty pro informování Objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v Návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření Zhotovitele.
- VIII.5. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti Objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 pracovních dnů.
- VIII.6. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 3 pracovní dny předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí Objednatel mohl zúčastnit.
- VIII.7. Zhotovitel je dále povinen vyzvat Objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být Objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se Objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností Zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese Objednatel, neprokáže-li se, že Zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění Díla nebo části Díla nebo nesplnil povinnost vyzvat Zhotovitele stanovenou v tomto odstavci smlouvy.
- VIII.8. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část Díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má Objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po Zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje Objednatele.

-
- VIII.9. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou Díla a Zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení Díla ani výslednou cenu Díla.
- VIII.10. Zhotovitel bude Objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 kalendářních dnů příslušná osvědčení o jakosti, atesty či certifikáty a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
- VIII.11. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí Zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně Díla.
- VIII.12. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje Zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
- VIII.13. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta Díla pro celé Dílo.
- VIII.14. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů budou seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné předpisy, pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro předmětné oblasti, jakož i předpisy a pokyny Objednatele. Zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů v souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví.
- VIII.15. Plochy, které bude Zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
- VIII.16. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob likvidace či naložení s odpady bude předem vždy odsouhlasen Objednatel. Objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady.
- VIII.17. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s Dílem vést stavební deník v souladu se Stavebním zákonem. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník Objednateli ke kontrole a k podpisu 2x týdně.
- VIII.18. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho zástupcem.
- VIII.19. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také Osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a Koordinátor BOZP.

-
- VIII.20. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců Objednatele je stavbyvedoucí Zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- VIII.21. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.
- VIII.22. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "**Plán**"). Tento Plán musí plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V Plánu musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace Stavby. Během prací na stavbě musí být Plán aktualizován.
- VIII.23. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou Objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu: stavby@kralovskelesy.cz , marcel.klas@kralovskelesy.cz a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele zejména:
- a) zjistí-li při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla. Zhotovitel je povinen navrhnout Objednateli další postup;
 - b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací;
 - c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby vady. Objednatel se na základě informace Zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení Díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se Objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se Zhotovitel a Objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
- VIII.24. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci.
- VIII.25. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hluchnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
- VIII.26. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle Stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
- VIII.27. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání Díla k užívání Objednateli, a to na vlastní náklady.
- VIII.28. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí

dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).

- VIII.29. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují a vedení stavby osobami, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení předcházejícím uzavření této smlouvy.
- VIII.30. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze Zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě a to pouze pro ty inženýrské sítě, které byly řádně obsaženy v předané dokumentaci. V těchto případech si je Zhotovitel rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
- VIII.31. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
- VIII.32. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je Zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
- VIII.33. V případě, že Zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.

IX. Zajištění plnění povinností

- IX.1. V případě, že Zhotovitel neprovede Dílo řádně a včas, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % ze smluvní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení. V případě prodlení Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným v harmonogramu plnění, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % ze smluvní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- IX.2. V případě prodlení s termínem zahájení stavebních prací dle odst. XI.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- IX.3. V případě porušení povinností vyplývajících z odst. II.3 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- IX.4. V případě zadržení zaměstnance Zhotovitele, včetně zaměstnance jeho poddodavatelů, který donášá na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takto zjištěný případ. Za tímto účelem je Objednatel oprávněn provádět za přítomnosti zástupce Zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný prostředek) požívání alkoholu u zaměstnanců Zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude umožněno kontrolu provést, může Objednatel za každý takovýto jednotlivý případ uložit smluvní pokutu.

-
- IX.5. Pokud Zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a převzetí Díla dle odst. XI.10 této smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- IX.6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle odst. VI. 5 této smlouvy a za každý jednotlivý případ nesplnění povinnosti předložit Objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 kalendářních dnů od vyzvání dle odst. VI. 5 této smlouvy.
- IX.7. V případě prodlení Zhotovitele s předáním Návrhu plánu řízení a kontroly jakosti dle odst. VIII.3 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- IX.8. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato v souladu odst. II.9 této smlouvy (převzetí s výhradami) ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení s odstraněním vady.
- IX.9. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za Dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením.
- IX.10. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která nebrání řádnému užívání díla, případně nehrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- IX.11. V případě, že se Zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny Objednatele (tj. zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo Objednateli neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, bude Objednatelem Zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- IX.12. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet Objednatele do 17 kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy Zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst jednostranně závazek vůči neuhrazené smluvní ceně.
- IX.13. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty Objednateli nezbavuje Zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu případných škod vzniklých porušením smluvních povinností Zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli náhradu škody, kterou Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili Objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinností dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk.

-
- IX.14. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany Objednatele.
- IX.15. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení zákona, ČN či jiných norem a předpisů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- IX.16. Pokud si to dokončení nebo uvedení Díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude vyžadovat, Zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném Objednatелеm odstraní Dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatелеm neučiní, budou součástí nákladů, které Zhotovitel uhradí Objednateli i náklady na částečné či úplné odstranění Zhotovitelem provedeného Díla nebo jeho části.
- IX.17. Bude-li Objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato pokuta při prokazatelném zavinění Zhotovitele Zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z pohledávky Zhotovitele vůči Objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude Zhotovitel schopen uhradit Objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit do 17 kalendářních dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.
- IX.18. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- IX.20. Zhotovitel je při provádění Díla povinen postupovat v souladu se souhlasem (rozhodnutím) vydaným příslušným správním orgánem, především v souladu se souhlasem (rozhodnutím) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů. V případě porušení podmínek stanovených souhlasem (rozhodnutím) příslušného správního orgánu, z nichž by vyplývala Objednateli odpovědnost za škodu, odpovídá Zhotovitel za škodu způsobenou tímto porušením. V případě, že Zhotovitel způsobenou škodu neuhradí v plné výši, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody. Nahrazením způsobené škody, ani zaplacením smluvní pokuty se Zhotovitel nezbuje případné správní odpovědnosti za porušení rozhodnutí správního orgánu.

X.Odstoupení od Smlouvy

- X.1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
- X.2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:
- Zhotovitel přeneše bez písemného souhlasu Objednatele na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení smlouvy;
 - I přes opakovaná písemná upozornění Objednatele Zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek Díla nebo jeho části;

-
- Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
 - Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění Objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
 - Zhotovitel opakovaně nerealizuje Dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
 - Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologickou kázeň;
 - Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení Díla v souladu se smlouvou;
 - Zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci;
 - Zhotovitel neposkytl součinnost Koordinátorovi BOZP nebo nedbá jeho pokynů;
 - Zhotovitel porušil svou povinnost uvedenou v odst. IV.7, IV.8, V.1, V.6, V.10 nebo V.22 této smlouvy.
 - Zhotovitel neprokázal Objednateli, že má po celou dobu provádění Díla uzavřené platné a účinné pojistné smlouvy dle odst. VI. 5 této smlouvy.
 - Objednatel se přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 kalendářních dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s odst. III.7 této smlouvy a ostatními podmínkami smlouvy.
- X.3. Kde se v tomto článku smlouvy používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.
- X.4. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je Objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu Díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením Díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí Zhotovitel na účet Objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu Objednatele.
- X.5. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy ve výše uvedených případech je Zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které Objednateli v této souvislosti vznikly. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část Díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části Díla ke dni odstoupení.
- X.6. Objednatel i Zhotovitel si vyhrazují právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět Díla do 6 měsíců od nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

-
- X.7. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace Díla. V tomto případě má Zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny Díla, odpovídající rozsahu provedeného Díla.
- X.8. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy Zhotovitelem nemá Zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny Díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se Objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po Objednateli to, o co se Objednatel zhotovováním předmětu Díla obohatil.
- X.9. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže se prohlášení Zhotovitele o integritě, které je součástí nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku, ukáže být nepravdivým, nebo jestliže Zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření této smlouvy.
- X.10. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

XI. Staveniště, předání a převzetí díla

- XI.1. Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 21 kalendářních dnů od písemné výzvy Objednatele k převzetí staveniště Zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména s ohledem na klimatické podmínky) písemně jinak. Objednatel nepředá Zhotoviteli staveniště v případě, že nebude mít zajištěny finanční prostředky na předmět Díla. O této skutečnosti Objednatel písemně informuje Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště a Zhotovitel jej převezme do 10 kalendářních dnů od obdržení informace Zhotovitelem od Objednatele o zajištění finančních prostředků na předmět Díla.
- XI.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Stavební práce budou zahájeny do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště Zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
- XI.3. Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, Zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav
- XI.4. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
- XI.5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění Díla hradí Zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli a Osobě vykonávající technický dozor stavebníka.
- XI.6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za Dílo.
- XI.7. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:

-
- a) zajistí, že jeho zaměstnanci či zaměstnanci poddodavatele budou označeni firemním označením;
 - b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci či zaměstnanci poddodavatele budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
- XI.8. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby Objednatele, kteří se budou v souvislosti s prováděním Díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.
- XI.9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
- XI.10. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a převzetí Díla. Do termínu předání a převzetí Díla Objednatelem je Zhotovitel povinen odstranit ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustit staveniště a Dílo jako celek v čistém a bezpečném stavu. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- XI.11. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 7 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele k převzetí předmětu Díla. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. XI.12 této smlouvy nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. XI.15 této smlouvy) se nepočítá do lhůty plnění dle odst. IV.1 této smlouvy. Důkazní břemeno prokazující vyzvání Objednatele k převzetí předmětu Díla a prokazující včasnost takové výzvy nese Zhotovitel.
- XI.12. Objednatel se zavazuje Dílo převzít do 10 kalendářních dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že Dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla Osoba vykonávající technický dozor stavebníka sepiše protokol, který bude obsahovat:
- a) označení předmětu Díla,
 - b) označení Objednatele a Zhotovitele Díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) datum vydání a číslo stavebního povolení,
 - e) datum ukončení záruky za jakost na Dílo,
 - f) soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla,
 - g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle,
 - h) seznam převzaté dokumentace,

-
- i) prohlášení objednatele, že Dílo přejímá,
 - j) datum a místo sepsání protokolu,
 - k) v případě, je-li Dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla, uvedení, že je Dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato,
 - l) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele a Osoby vykonávající technický dozor stavebníka.
- XI.13. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami se Dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude i dokumentace skutečného provedení Díla.
- XI.14. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět Díla. Předmět Díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků bránícím řádnému užívání Díla a došlo-li k předání předmětu Díla objednateli v místě plnění.
- XI.15. Jestliže Objednatel odmítl předmět Díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět Díla nebyl proveden řádně a Dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho řádnému užívání, protokol o předání a převzetí Díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.
- XI.16. Pokud Objednatel Dílo v souladu s odst. II.9 této smlouvy převezme s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady a nedodělky odstraněny do 5 pracovních dnů od převzetí Díla Objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany při předání Díla písemně jinak.
- XI.17. Bylo-li Dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla, bude o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran, uživatele a Osoba vykonávající technický dozor stavebníka.
- XI.18. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného Díla a jeho části prokáže Zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování Díla nejpozději v rámci předání a převzetí Díla. Doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu Zhotovitel předá Objednateli při předání Díla. Pokud Zhotovitel Objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, Objednatel Dílo nepřevzme. Předáním díla Objednateli není Zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu Objednatele doplnit.
- XI.19. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu Objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby podle Stavebního zákona.

XII. Ostatní ujednání

- XII.1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Objednatelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Objednatele za Zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku

-
- za Zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele bez dalšího.
- XII.2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.
- XII.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převést veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.
- XII.4. Postoupení této smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu Objednatele s postoupením. Postoupení této smlouvy Objednatelem je vůči Zhotoviteli účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této smlouvy oznámí nebo od okamžiku, kdy jí bude postoupení této smlouvy prokázáno.
- XII.5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto smlouvou a zdrží se jakéhokoli jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen.
- XII.6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 Občanského zákoníku.
- XII.7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zpřístupnit důvěrné informace získané v souvislosti s plněním smlouvy třetím osobám. Zhotovitel nesmí takové důvěrné informace použít pro jakýkoli účel, kterým nemá být dosaženo účelu této smlouvy. Závazek důvěrnosti informací je sjednán na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této smlouvy.
- XII.8. Pokud se kterákoli strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli jiného ustanovení smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoli úkonu a/nebo právního jednání podle této smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání, nebo jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto práva.
- XII.9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této smlouvy Objednatelem, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti.
- XII.10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této smlouvy a/nebo domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z této smlouvy ve smyslu ustanovení § 2000 Občanského zákoníku.
- XII.11. Strany podpisem smlouvy berou na vědomí, že byl přijat zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**ZoRS**“) a shodně prohlašují, že pokud předmět úpravy ZoRS dopadá na smlouvu, resp. smlouva spadá do působnosti ZoRS, zavazují se strany řídit i ZoRS ode dne nabytí jeho účinnosti, přičemž účinná ustanovení ZoRS mají přednost i před ustanoveními smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení

- XIII.1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.
- XIII.2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků (zejména ujednání o bankovní záruce) z této smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kterékoli ze smluvních stran.
- XIII.3. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:
- Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení stavby (neobsazeno)
 - Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr
 - Příloha č. 3 – Časový harmonogram realizace díla (neobsazeno)
 - Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e Zákona o DPH
 - Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů (neobsazeno)
- XIII.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- XIII.5. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
- XIII.6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
- XIII.7. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- XIII.8. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, z nichž každý obdrží elektronický originál.

V Kohoutově, dne:

Za Objednatele:

V H. Králové, dne:

Za Zhotovitele:

Ing. David Král

Královské lesy s.r.o.

Ing. Zdeněk Babka

místopředseda představenstva

M – SILNICE a.s.



SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 32Bi21D3 Podhořany u Ronova - ZTI a komunikace pro výstavbu RD - Lokalita Z14 Pod zámkem I

Objekt: SO-02 Vodovod a kanalizace

Rozpočet: SO-03a Stoka A II Etapa

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 932 274,62 Kč

Cena celková: 932 274,62 Kč

DPH: 195 777,67 Kč

Cena s daní: 1 128 052,29 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 932 274,62 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32Bi2ID3 Podhořany u Ronova - ZTI a komunikace pro výstavbu RD - Lokalita Z14 Pod zámek I
Objekt: SO-02 Vodovod a kanalizace
Rozpočet: SO-03a Stoka A II Etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce						
56	113107161		Odstanění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o	M2	14,600	34,00	496,40
57	113107163		Odstanění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o	M2	14,600	72,00	1 051,20
58	113154114		Frezování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	M2	29,200	279,00	8 146,80
1	121112005		Sejmutí omíčky ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	M2	163,540	50,00	8 177,00
2	132251254		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	M3	161,115	420,00	67 668,30
3	132351254		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	M3	161,115	550,00	88 613,25
4	151101101		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	M2	600,960	20,00	12 019,20
5	151101111		Odstanění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	M2	600,960	10,00	6 009,60



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32Bi21D3 Podhořany u Ronova - ZT1 a komunikace pro výstavbu RD - Lokalita Z14 Pod zámkem I
Objekt: SO-02 Vodovod a kanalizace
Rozpočet: SO-03a Stoka A II Etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	162351104		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	M3	61,190	80,00	4 895,20
68	162351124		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	M3	61,190	80,00	4 895,20
7	162751117		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	M3	61,190	250,00	15 297,50
69	162751137		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	M3	61,190	250,00	15 297,50
8	171201231		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	224,514	150,00	33 677,10
9	174151101		Zásyp sypáním z jakékoliv horniny strojné s uložením výkopku ve vstřevách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	M3	199,850	110,00	21 983,50
10	175151101		Obsypání potrubí strojné sypáním z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a mí	M3	81,490	280,00	22 817,20
12	181311105		Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	M2	163,540	120,00	19 624,80
11	58331200		šetrkopísek neříděný zásypový	T	162,980	390,00	63 562,20
1	Zemní práce						394 231,95

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32B121D3 Podhořany u Ronova - ZTI a komunikace pro výstavbu RD - Lokalita Z14 Pod zámkem I
Objekt: SO-02 Vodovod a kanalizace
Rozpočet: SO-03a Stoka A II Etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	Vodovodné konstrukce						
13	451573111		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	M3	15,070	1 050,00	15 823,50
4	Vodovodné konstrukce						
15	15 823,50						
5	Komunikace pozemní						
63	564861111		Podklad ze štěrku štD s rozproštěním a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm	M2	14,600	210,00	3 066,00
64	564952111		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozproštěním a s hutněním, po zhuštění tl. 150 mm	M2	40,600	245,00	9 947,00
65	565145111		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP I6 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 60 mm	M2	29,200	300,00	8 760,00
66	573211107		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	M2	29,200	18,00	525,60
67	577134211		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhuštění tl. 40 mm	M2	29,200	258,00	7 533,60
5	Komunikace pozemní						
29	29 832,20						
8	Trubní vedení						
15	28611108		trubka kanalizační PVC-U 250x8,6x6000mm SN12	M	50,882	734,00	37 347,39



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32Bi2ID3 Podhořany u Ronova - ZTI a komunikace pro výstavbu RD - Lokalita Z14 Pod zámkem I
Objekt: SO-02 Vodovod a kanalizace
Rozpočet: SO-03a Stoka A II Etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
44	28611109		trubka kanalizační PVC-U DN 315x600mm SN12	M	68,557	1 170,00	80 211,69
17	28611110		trubka kanalizační PVC-U 400x13, 7x6000mm SN12	M	25,662	1 994,00	51 170,03
54	28611404		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/150/45°	KUS	6,000	3 077,00	18 462,00
55	28611405		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/200/45°	KUS	2,000	3 522,00	7 044,00
52	28611410		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 400/150/45°	KUS	1,000	5 859,00	5 859,00
51	28611411		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 400/200/45°	KUS	2,000	5 208,00	10 416,00
21	28611447		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 400/200/87°	KUS	2,000	6 057,00	12 114,00
14	871363121		Montáž kanalizačního potrubí z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250	M	49,400	149,00	7 360,60
43	871373121		Montáž kanalizačního potrubí z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 315	M	66,560	154,00	10 250,24
16	871393121		Montáž kanalizačního potrubí z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400	M	24,440	173,00	4 228,12
18	877365221		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 250	KUS	1,000	444,00	444,00
53	877375221		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 315	KUS	8,000	607,00	4 856,00
20	877395221	I	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 400	KUS	9,000	848,00	7 632,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32BI21D3 Podhořany u Ronova - ZTI a komunikace pro výstavbu RD - Lokality Z14 Pod zámkem I
Objekt: SO-02 Vodovod a kanalizace
Rozpočet: SO-03a Stoka A II Etapa

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
47	877395221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvoousých DN 400	KUS	4,000	848,00	3 392,00
22	892.R.01	Kamerová prohlídka stoky	M	140,000	75,00	10 500,00
23	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	M	115,960	31,00	3 594,76
24	892421111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500	M	24,440	49,00	1 197,56
26	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	KUS	6,000	898,00	5 388,00
29	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	KUS	17,000	931,00	15 827,00
34	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	KUS	5,000	1 070,00	5 350,00
37	894EX4141	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	KUS	5,000	1 070,00	5 350,00
38	899304111	Osazení poklopů železobetonových včetně rámu jakékoliv hmotnosti	KUS	5,000	504,00	2 520,00
40	899722114	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC sítky 40 cm	M	140,400	17,00	2 386,80
28	BTL.0006074. URS	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12cm	KUS	4,000	1 267,00	5 068,00
27	BTL.0006182. URS	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12cm	KUS	2,000	1 917,00	3 834,00



3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32B12ID3 Podhořany u Ronova - ZTI a komunikace pro výstavbu RD - Lokality Z14 Pod zánkem I
Objekt: SO-02 Vodovod a kanalizace
Rozpočet: SO-03a Stoka A II Etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
31	PFB.1120101		Prstenc šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6	KUS	1,000	212,00	212,00
	OZ						
32	PFB.1120102		Prstenc šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8	KUS	5,000	230,00	1 150,00
	OZ						
33	PFB.1120103		Prstenc šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10	KUS	6,000	252,00	1 512,00
	OZ						
30	PFB.1121104		Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	KUS	5,000	2 239,00	11 195,00
35	PFB.1130001a		Dno výšky 600 mm přímé TBZ-Q.1 100/60 V max 40	KUS	5,000	11 200,00	56 000,00
39	PFG.0000160		poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU, s odvětráním	KUS	5,000	3 733,00	18 665,00
19	PPL.KGEA25 02004		Odbočka 45° kanalizační PipeLife KG DN 250x200 PVC	KUS	1,000	2 560,00	2 560,00
36	R.0-1		elastomerové těsnění pro DN 100	KUS	11,000	184,00	2 024,00
8	Trubní vedení						415 121,19

997 Přesun sutě

59	997221551		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	T	16,381	42,00	688,00
60	997221559		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	T	32,762	10,00	327,62
61	997221645		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	T	7,475	160,00	1 196,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32B121D3 Podhořany u Ronova - ZTI a komunikace pro výstavbu RD - Lokalita Z14 Pod zámkem I
Objekt: SO-02 Vodovod a kanalizace
Rozpočet: SO-03a Stoka A II Etapa

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
62	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	16,381	160,00	2 620,96
997	Přesun sutě					4 832,58
998	Přesun hmot					
41	998276101	Přesun hmot pro trubi vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	T	181,083	400,00	72 433,20
998	Přesun hmot					72 433,20

Celkem:

932 274,62



SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 32Bi2ID3 Podhořany u Ronova - ZTI a komunikace pro výstavbu RD - Lokalita Z14 Pod zámkem I

Objekt: SO-02 Vodovod a kanalizace

Rozpočet: SO-03a Stoka A I.Etapa

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 2 809 514,08 Kč

Cena celková: 2 809 514,08 Kč

DPH: 589 997,96 Kč

Cena s daní: 3 399 512,04 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 809 514,08 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32Bi21D3 Podhořany u Ronova - ZTI a komunikace pro výstavbu RD - Lokality Z14 Pod zámkem I
Objekt: SO-02 Vodovod a kanalizace
Rozpočet: SO-03a Stoka A I. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce						
4	121112005		Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	M2	444,300	50,00	22 215,00
5	132251254		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	M3	409,715	420,00	172 080,30
6	132351254		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	M3	409,715	820,00	335 966,30
7	151101101		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	M2	1 373,380	20,00	27 467,60
8	151101111		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	M2	1 373,380	10,00	13 733,80
9	162351104		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	M3	189,275	80,00	15 142,00
64	162351124		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	M3	189,275	80,00	15 142,00
10	162751117		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	M3	189,275	250,00	47 318,75



3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32Bi21D3 Podhořany u Ronova - ZTI a komunikace pro výstavbu RD - Lokalita Z14 Pod zámkem I
Objekt: SO-02 Vodovod a kanalizace
Rozpočet: SO-03a Stoka A I. Etapa

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
65	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	M3	189,275	250,00	47 318,75
11	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	681,390	150,00	102 208,50
12	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	M3	445,590	110,00	49 014,90
13	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a mí	M3	254,480	260,00	66 164,80
15	181311105	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	M2	444,300	120,00	53 316,00
14	58331200	šetrkopisek netříděný zásylový	T	508,960	390,00	198 494,40
1		Zemní práce				1 165 583,10
4		Vodorovné konstrukce				
16	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šetrkopisku do 63 mm	M3	42,750	1 050,00	44 887,50
17	465511328	Dlažba z lomového kamene lomáčky upraveného vodorovná nebo ve sklonu na suchu, s vyklínováním spár kamenem nebo s vyplněním spár pískem tl. 300 mm	M2	6,910	1 730,00	11 954,30

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32Bi21D3 Podbořany u Ronova - ZTI a komunikace pro výstavbu RD - Lokalita Z14 Pod zámkem I
Objekt: SO-02 Vodovod a kanalizace
Rozpočet: SO-03a Stoka A I.Etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	465513328		Dlažba z lomového kamene lomatsky upraveného vodotěrná nebo ve sklonu na cementovou maltu ze 400 kg cementu na m ³ malty, s vyspárováním cementovou maltou MCs tl. 300 mm	M2	4,599	2 010,00	9 243,99
4		Vodorovné konstrukce					66 085,79
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
24	631311137		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tl. C 30/37	M3	0,229	3 960,00	906,84
63	631311235-R		Mazanina tl.do300 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. C 30/37	M3	0,471	3 960,00	1 865,16
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					2 772,00
8		Trubní vedení					
28	286 R.- 01		Výrový ventil Q 3,6l/s	KUS	1,000	27 888,00	27 888,00
29	28610681		výtokový kus drenážního tyčového potrubí systému inženýrských liniových staveb SN 4 DN 400 s perforovanou klapkou	KUS	1,000	35 280,00	35 280,00
26	286111110		trubka kanalizační PVC-U 400x13,7x6000mm SNI2	M	406,193	1 994,00	809 948,84
47	59224075		deska betonová zákrtytová k ukončení šachet 1000/625x200mm	KUS	2,000	4 107,00	8 214,00
25	871393121		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400	M	386,850	173,00	66 925,05
27	877395211		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 400	KUS	2,000	3 611,00	7 222,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32B121D3 Podhořany u Ronova - ZTI a komunikace pro výstavbu RD - Lokalita Z14 Pod zámkem I
Objekt: SO-02 Vodovod a kanalizace
Rozpočet: SO-03a Stoka A I.Etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
34	892.R.01		Kamerová prohlídka stoky	M	384,000	75,00	28 800,00
35	892421111		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500	M	384,850	49,00	18 857,65
37	894411311		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	KUS	15,000	898,00	13 470,00
41	894412411		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	KUS	23,000	931,00	21 413,00
49	894414111		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	KUS	11,000	1 070,00	11 770,00
52	894EX4141		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	KUS	13,000	1 070,00	13 910,00
53	899304111		Osazení poklopů železobetonových včetně ránnů jakékoliv hmotnosti	KUS	13,000	504,00	6 552,00
55	899722114		Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	M	384,850	17,00	6 542,45
40	BTL.0006074. URS		skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12cm	KUS	3,000	1 267,00	3 801,00
39	BTL.0006182. URS		skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12cm	KUS	8,000	1 917,00	15 336,00
38	BTL.0006183. URS		skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12cm	KUS	4,000	2 935,00	11 740,00
43	PEB.1120101 OZ		Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6	KUS	3,000	212,00	636,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32B121D3 Podhořany u Ronova - ZTI a komunikace pro výstavbu RD - Lokalita Z14 Pod zámkem I
Objekt: SO-02 Vodovod a kanalizace
Rozpočet: SO-03a Stoka A I.Etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
44	PFB.1120102		Pstence šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8	KUS	5,000	230,00	1 150,00
	OZ						
45	PFB.1120103		Pstence šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10	KUS	7,000	252,00	1 764,00
	OZ						
46	PFB.1120104		Pstence šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/12	KUS	3,000	276,00	828,00
	OZ						
42	PFB.1121104		Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	KUS	11,000	2 239,00	24 629,00
50	PFB.1130001a		Dno výšky 600 mm přímé TBZ-Q.1 100/60 V max 40	KUS	11,000	11 200,00	123 200,00
54	PEG.0000160		poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU, s odvětráním	KUS	13,000	3 733,00	48 529,00
51	R.0-1		elastomerové těsnění pro DN 100	KUS	26,000	184,00	4 784,00
8	Trubní vedení						1 313 189,99
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
57	977.R-01		Prostupové těsnění 450/400	KS	4,000	7 600,00	30 400,00
56	977151128		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm	M	0,600	7 480,00	4 488,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						34 888,00

998 Přesun hmot



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32B121D3 Podhořany u Ronova - ZTI a komunikace pro výstavbu RD - Lokalita Z14 Pod zámkem I
Objekt: SO-02 Vodovod a kanalizace
Rozpočet: SO-03a Stoka A I.Etapa

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
62 998276101		Přesun hmot pro trubi vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	T	567,488	400,00	226 995,20
998		Přesun hmot				226 995,20

Celkem: 2 809 514,08



SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 32Bi21D3 Podhořany u Ronova - ZTI a komunikace pro výstavbu RD - Lokalita Z14 Pod zámkem I

Objekt: SO-02 Vodovod a kanalizace

Rozpočet: SO-03b1 Přípojky PJ stoky A I.Etapa

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 22 045,60 Kč

Cena celková: 22 045,60 Kč

DPH: 4 629,58 Kč

Cena s daní: 26 675,18 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 22 045,60 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32B121D3 Podbořany u Ronova - ZTI a komunikace pro výstavbu RD - Lokalita Z14 Pod zámkem I
 Objekt: SO-02 Vodovod a kanalizace
 Rozpočet: SO-03b1 Přípočky P1 stoky A I. Etapa

Por.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
- 1	Zemní práce						
1	121112005		Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	M2	4,500	100,00	450,00
2	132251251		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	M3	3,150	580,00	1 827,00
3	132351251		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	M3	3,150	820,00	2 583,00
4	151101101		Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	M2	15,300	20,00	306,00
5	151101111		Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	M2	15,300	10,00	153,00
6	162351104		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	M3	2,475	80,00	198,00
7	162751117		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	M3	2,475	250,00	618,75
8	171201231		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	3,960	150,00	594,00
9	174151101		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	M3	3,825	130,00	497,25



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32B21D3 Podhořany u Ronova - ZTI a komunikace pro výstavbu RD - Lokality Z14 Pod zámkem I
Objekt: SO-02 Vodovod a kanalizace
Rozpočet: SO-03b1 Přípojky PJ stoky A I.Etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelosti I a II, skupiny I až 4 nebo materiálem přepraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a mří	M3	2,025	280,00	567,00
12	181311105		Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	M2	4,500	150,00	675,00
11	58331200		šetrkopisek netříděný zásepový	T	4,050	390,00	1 579,50
1		Zemní práce					10 048,50
4		Vodorovné konstrukce					
13	451573111		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šetrkopisku do 63 mm	M3	0,450	1 050,00	472,50
4		Vodorovné konstrukce					472,50
8		Trubní vedení					
15	28611106		trubka kanalizační PVC-U 160x5,5x6000mm SN12	M	4,500	364,00	1 638,00
18	28611361		koleno kanalizační PVC KG 160x45°	KUS	1,000	351,00	351,00
17	28614781		záslepka 160mm	KUS	3,000	45,00	135,00
14	871313121		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	M	4,500	138,00	621,00
16	877315211		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	KUS	2,000	221,00	442,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32B121D3 Podhořany u Ronova - ZTI a komunikace pro výstavbu RD - Lokality Z14 Pod zámkem I
Objekt: SO-02 Vodovod a kanalizace
Rozpočet: SO-03b1 Přípojky PJ stoky A I.Etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	892351111		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	M	4,500	23,00	103,50
20	894812003		Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/150 pravý a levý přítok	KUS	1,000	2 760,00	2 760,00
21	894812249		Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za užití šachtové trouby	KUS	1,000	84,00	84,00
22	894812262		Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zařízení) plný do teleskopické trubky (D400)	KUS	1,000	3 640,00	3 640,00
23	899722114		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	M	4,500	17,00	76,50
8			Trubní vedení				9 851,00
998			Přesun hmot				
24	998276101		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	T	4,184	400,00	1 673,60
998			Přesun hmot				1 673,60

Celkem:

22 045,60

SOUPLIS PRACÍ

Stavba: 32Bi21D3 Podhořany u Ronova - ZTI a komunikace pro výstavbu RD - Lokalita Z14 Pod zámkem I

Objekt: SO-02 Vodovod a kanalizace

Rozpočet: SO-03b1 Přípojky PJ, řadu A II Etapa

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 180 240,86 Kč

Cena celková: 180 240,86 Kč

DPH: 37 850,58 Kč

Cena s daní: 218 091,44 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 180 240,86 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum: 17.3.2022

Strana: 2
Čas: 10:10:09

Stavba: 32B121D3 Podhořany u Ronova - ZTI a komunikace pro výstavbu RD - Lokalita Z14 Pod zámkem I
Objekt: SO-02 Vodovod a kanalizace
Rozpočet: SO-03b1 Přípojky PJ, řadu A II Etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	121112005		Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	M2	41,800	100,00	4 180,00
2	132251251		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelosti I skupiny 3 do 20 m ³	M3	29,495	580,00	17 107,10
3	132351251		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelosti II skupiny 4 do 20 m ³	M3	29,495	820,00	24 185,90
4	151101101		Zřízení pažení a rozpeření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	M2	15,300	10,00	153,00
5	151101111		Odstranění pažení a rozpeření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	M3	22,990	80,00	1 839,20
6	162351104		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	M3	22,990	250,00	5 747,50
7	162751117		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	T	36,784	150,00	5 517,60
8	171201231		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamene zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	M3	36,000	130,00	4 680,00
9	174151101		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vstřívách se zhrutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32Bi21D3 Podhořany u Ronova - ZTI a komunikace pro výstavbu RD - Lokalita Z14 Pod zámkem I
Objekt: SO-02 Vodovod a kanalizace
Rozpočet: SO-03b1 Přípojky PJ, řádu A II Etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd ležitelosti I a II, skupiny I až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a mí	M3	18,810	280,00	5 266,80
12	181311105		Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svalu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	M2	41,800	150,00	6 270,00
11	58331200		šetrkopisek netříděný zásypový	T	37,620	390,00	14 671,80
1		Zemní práce					89 924,90
4		Vodorovné konstrukce					
13	451573111		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šetrkopísku do 63 mm	M3	4,180	1 050,00	4 389,00
4		Vodorovné konstrukce					4 389,00
8		Trubní vedení					
15	28611106		trubka kanalizační PVC-U 160x5,5x6000mm SN12	M	44,329	364,00	16 135,76
18	28611361		koleno kanalizační PVC KG 160x45°	KUS	8,000	351,00	2 808,00
17	28614781		záslepka 160mm	KUS	24,000	45,00	1 080,00
14	871313121		Montáž kanalizačního potrubí z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	M	41,800	138,00	5 768,40
16	877315211		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	KUS	16,000	221,00	3 536,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32B21D3 Podhořany u Ronova - ZTI a komunikace pro výstavbu RD - Lokality Z14 Pod zámkem I
Objekt: SO-02 Vodovod a kanalizace
Rozpočet: SO-03b1 Přípojky PJ, řadu A II Etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	892351111		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	M	41,800	23,00	961,40
20	894812003		Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/150 pravý a levý přítok	KUS	8,000	1 210,00	9 680,00
21	894812249		Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za užitnutí šachtové trouhy	KUS	8,000	84,00	672,00
22	894812262		Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)	KUS	8,000	3 640,00	29 120,00
23	899722114		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	M	41,800	17,00	710,60
8		Trubní vedení					70 472,16
998		Přesun hmot					
24	998276101		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	T	38,637	400,00	15 454,80
998		Přesun hmot					15 454,80

Celkem:

180 240,86



SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 32Bi21D3 Podhořany u Ronova - ZTI a komunikace pro výstavbu RD - Lokalita Z14 Pod zámkem I

Objekt: SO-02 Vodovod a kanalizace

Rozpočet: SO-03b2 Přípojky vpusť řadu A II Etapa

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 21 429,20 Kč

Cena celková: 21 429,20 Kč

DPH: 4 500,13 Kč

Cena s daní: 25 929,33 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 21 429,20 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32B121D3 Podhořany u Ronova - ZTI a komunikace pro výstavbu RD - Lokalita Z14 Pod zámkem I
Objekt: SO-02 Vodovod a kanalizace
Rozpočet: SO-03b2 Přípojky vpustí řadu A II Etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	121112005		Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vstřivy přes 250 do 300 mm	M2	5,500	100,00	550,00
2	132251251		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	M3	3,340	280,00	935,20
3	132351251		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	M3	3,340	820,00	2 738,80
4	151101101		Zřízení pažení a rozpeření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	M2	16,660	10,00	166,60
5	151101111		Odstranění pažení a rozpeření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	M3	3,000	80,00	240,00
6	162351104		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	M3	3,000	250,00	750,00
7	162751117		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	T	4,800	150,00	720,00
8	171201231		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	M3	3,680	130,00	478,40
9	174151101		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32B121D3 Podhořany u Ronova - ZTI a komunikace pro výstavbu RD - Lokalita Z14 Pod zámkem I
Objekt: SO-02 Vodovod a kanalizace
Rozpočet: SO-03b2 Přípojky vpusť řádu A II Etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelosti I a II, skupiny I až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a mí	M3	2,750	280,00	770,00
12	181311105		Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	M2	5,500	150,00	825,00
11	58331200		šetrkopisek netříděný zásypový	T	5,500	390,00	2 145,00
1		Zemní práce					10 652,20
4		Vodorovné konstrukce					
13	451573111		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otepleném výkopu z písku a šetrkopisku do 63 mm	M3	0,250	1 050,00	262,50
4		Vodorovné konstrukce					262,50
8		Trubní vedení					
18	28611366		koleno kanalizace PVC KG 200x45°	KUS	3,000	849,00	2 547,00
17	28614782		záslepka 200mm	KUS	3,000	82,00	246,00
14	871350310		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plošestěnného SN 10 DN 200	M	5,500	145,00	797,50
16	877355211		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otepleném výkopu jednoosých DN 200	KUS	6,000	241,00	1 446,00
19	892351111		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	M	5,500	23,00	126,50

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32Bi21D3 Podhořany u Ronova - ZTI a komunikace pro výstavbu RD - Lokalita Z14 Pod zámkem I
 Objekt: SO-02 Vodovod a kanalizace
 Rozpočet: SO-03b2 Přípojky vpusť řadu A II Etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	899722114		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	M	5,500	17,00	93,50
15	WVN.DP9000 46W		Trubka kanaliz. hladká, SOLIDWALL SN12 200x6,9-6 m PVC	M	5,775	512,00	2 956,80
8			Trubní vedení				8 213,30
998			Přesun hmot				
21	998276101		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	T	5,753	400,00	2 301,20
998			Přesun hmot				2 301,20

Celkem: 21 429,20

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 32Bi21D3 Podhořany u Ronova - ZTI a komunikace pro výstavbu RD - Lokalita Z14 Pod zámkem I

Objekt: SO-02 Vodovod a kanalizace

Rozpočet: SO-03b2 Přípojky vpustí stoky A I. Etapa

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 67 031,08 Kč

Cena celková: 67 031,08 Kč

DPH: 14 076,53 Kč

Cena s daní: 81 107,61 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 67 031,08 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32B21D3 Podhořany u Ronova - ZTI a komunikace pro výstavbu RD - Lokality Z14 Pod zámkem I
Objekt: SO-02 Vodovod a kanalizace
Rozpočet: SO-03b2 Přípojky vypustí stoky A I. Etapa

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 Zemní práce						
1	121112005	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	M2	15,300	100,00	1 530,00
2	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	M3	16,830	580,00	9 761,40
3	132351251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	M3	16,830	820,00	13 800,60
4	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	M2	41,220	20,00	824,40
5	151101111	Odstaraní pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	M2	41,220	10,00	412,20
6	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	M3	9,180	80,00	734,40
7	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	M3	9,180	250,00	2 295,00
8	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	14,688	150,00	2 203,20
9	174151101	Zásyp sypáním z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	M3	24,480	130,00	3 182,40



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32B21D3 Podhořany u Ronova - ZTI a komunikace pro výstavbu RD - Lokalita Z14 Pod zámkem I
Objekt: SO-02 Vodovod a kanalizace
Rozpočet: SO-03b2 Přípojky vpuští stoky A I. Etapa

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a mí	M3	7,650	280,00	2 142,00
12	181311105	Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	M2	15,300	150,00	2 295,00
11	58331200	štetkopisek netříděný zásypový	T	15,300	390,00	5 967,00
1		Zemní práce				45 147,60
4		Vodorovné konstrukce				1 606,50
13	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štetkopisku do 63 mm	M3	1,530	1 050,00	
4		Vodorovné konstrukce				1 606,50
8		Trubní vedení				
18	28611366	koleno kanalizace PVC KG 200x45°	KUS	2,000	849,00	1 698,00
17	28614782	záslepka 200mm	KUS	2,000	82,00	164,00
14	871350310	Montáž kanalizačního potrubí z plastu z polypropylenu PP hladkého plnostěného SN 10 DN 200	M	15,300	145,00	2 218,50
16	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	KUS	4,000	241,00	964,00
19	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	M	15,300	23,00	351,90



Aspe
3.6.1.6
Firma: M - SILNICE a.s.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum: 17.3.2022

Strana: 4
Čas: 10:10:09

Stavba: 32Bt21D3 Podhořany u Ronova - ZTI a komunikace pro výstavbu RD - Lokalita Z14 Pod zámkem I
Objekt: SO-02 Vodovod a kanalizace
Rozpočet: SO-03b2 Přípojky vpusť stočky A I. Etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	899722114		Krytí potrubí z plastů výstražnou folii z PVC šířky 40 cm	M	15,300	17,00	260,10
15	WVN.DP9000 46W		Trubka kanaliz. hladká. SOLIDWALL SN12 200x6,9-6 m PVC	M	16,065	512,00	8 225,28
8			Trubní vedení				13 881,78
998			Přesun hmot	T	15,988	400,00	6 395,20
21	998276101		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m				6 395,20
998			Přesun hmot				67 031,08

Celkem:



SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 32BI21D3 Podhořany u Ronova - ZTI a komunikace pro výstavbu RD - Lokalita Z14 Pod zámkem I

Objekt: SO-02 Vodovod a kanalizace

Rozpočet: SO-03c Výtlač Vj (rezerva) I.Etapa

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 211 226,60 Kč

Cena celková: 211 226,60 Kč

DPH: 44 357,59 Kč

Cena s daní: 255 584,19 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 211 226,60 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32B12ID3 Podhořany u Ronova - ZIT a komunikace pro výstavbu RD - Lokalita Z14 Pod zámkem I
Objekt: SO-02 Vodovod a kanalizace
Rozpočet: SO-03c Výtlak Vj (rezerva) I.Etapa

Datum: 17.3.2022

Čas: 10:10:09

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	Trubní vedení						
4	28615974		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	KUS	23,000	273,00	6 279,00
1	871241211		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	M	345,000	124,00	42 780,00
3	877241101		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 90	KUS	23,000	268,00	6 164,00
5	877241110		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 kolena 45° d 90	KUS	7,000	255,00	1 785,00
8	877241118		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 zásepek d 90	KUS	2,000	255,00	510,00
10	892271111		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	M	345,000	17,00	5 865,00
11	899.R.02		Zkouška funkčnosti signalizačního vodiče	M	345,000	5,00	1 725,00
12	899721111		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	M	345,000	47,00	16 215,00
13	899722112		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	M	345,000	12,00	4 140,00
7	NCL.612102		FRIALEN - W45 d90, PE100, SDR11, koleno 45°, elektro	KUS	2,000	709,00	1 418,00
6	NCL.61210a		FRIALEN - W45 d90, PE100, SDR11, koleno 45°, elektro	KUS	5,000	709,00	3 545,00
9	WVN.FF4859 37W		Elektrozáslepka KIT 90	KUS	2,000	646,00	1 292,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32B121D3 Podhořany u Ronova - ZTI a komunikace pro výstavbu RD - Lokalita Z14 Pod zámkem I
Objekt: SO-02 Vodovod a kanalizace
Rozpočet: SO-03c Výtak Vj (rezerva) I.Etapa

Por.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2	WVN.KP5030 92W		Trubka třívrstvá PE 100 RC Wavin TS kanal SDR11 110x10,0 12m	M	345,000	345,00	119 025,00
8		Trubní vedení					210 743,00
998		Přesun hmot					
14	998276101		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	T	1,209	400,00	483,60
998		Přesun hmot					483,60

Celkem: 211 226,60



SOUPLIS PRACÍ

Stavba: 32Bi21D3 Podhořany u Ronova - ZTI a komunikace pro výstavbu RD - Lokalita Z14 Pod zámkem I

Objekt: SO-02 Vodovod a kanalizace

Rozpočet: SO-03d Retenční (akumulační) nádrž

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 862 474,70 Kč

Cena celková: 862 474,70 Kč

DPH: 181 119,69 Kč

Cena s dani: 1 043 594,39 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 862 474,70 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32B121D3 Podhořany u Ronova - ZTI a komunikace pro výstavbu RD - Lokalita Z14 Pod zámkem I
 Objekt: SO-02 Vodovod a kanalizace
 Rozpočet: SO-03d Retenční (akumulační) nádrž

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 Zemní práce							
1	121112005		Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	M2	58,500	100,00	5 850,00
2	133254103		Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	M3	102,680	820,00	84 197,60
3	133354103		Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	M3	102,680	780,00	80 090,40
4	151101101		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	M2	134,750	20,00	2 695,00
5	151101111		Odstanění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	M2	134,750	10,00	1 347,50
6	162351104		Vodorovné přemísťení výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	M3	2,475	80,00	198,00
7	162751117		Vodorovné přemísťení výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	M3	2,475	250,00	618,75
8	171201231		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zemin a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	3,960	150,00	594,00
9	174151101		Zásyp sypáním z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	126,853	110,00	13 953,83



Datum: 17.3.2022

Čas: 10:10:09

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32Bi21D3 Podhořany u Ronova - ZTI a komunikace pro výstavbu RD - Lokality Z14 Pod zámkem I
Objekt: SO-02 Vodovod a kanalizace
Rozpočet: SO-03d Retenční (akumulační) nádrž

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	181311105		Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	M2	58,500	150,00	8 775,00
1		Zemní práce					198 320,08

2		Zakládání					
11	273321611		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	M3	6,433	3 350,00	21 550,55
12	273351121		Bednění základů desek zařízení	M2	26,996	387,00	10 447,45
13	273351122		Bednění základů desek odstranění	M2	26,996	107,00	2 888,57
14	273362021		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	T	0,262	60 200,00	15 772,40
15	274321611		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	M3	9,991	3 350,00	33 469,85
2		Zakládání					84 128,82

3 Svislé a kompletní konstrukce

16	382EX1115		Montáž soustavy nádrží betonových průměru 2500 vč. zákrtyových desek	Soubor	1,000	60 000,00	60 000,00
17	562EXX607		nádrž akumulační podzemní prefabrikovaná vnitřní průměr 2500 výšky 2500 s šikrým dnem pojezdová	KUS	1,000	36 890,00	36 890,00
18	562EXX608		nádrž akumulační podzemní prefabrikovaná vnitřní průměr 2500 výšky 2500 s rovným dnem pojezdová	KUS	3,000	36 980,00	110 940,00
19	562EXX609		Zákrtyová deska pro akumulační nádrž vnitřního průměru 2500 pojezdová	KUS	4,000	16 160,00	64 640,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32Bi21D3 Podhořany u Ronova - ZTI a komunikace pro výstavbu RD - Lokality Z14 Pod zámkem I
Objekt: SO-02 Vodovod a kanalizace
Rozpočet: SO-03d Retenční (akumulační) nádrž

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce						272 470,00
4	Vodorovné konstrukce						
20	451573111		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrku do 63 mm	M3	2,144	1 050,00	2 251,20
4	Vodorovné konstrukce						2 251,20
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
21	631311113		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15	M3	2,144	3 590,00	7 696,96
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						7 696,96
8	Trubní vedení						
23	28611136		trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4	M	24,720	512,00	12 656,64
25	28611366		koleno kanalizace PVC KG 200x45°	KUS	24,000	849,00	20 376,00
22	871353121		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	M	24,000	145,00	3 480,00
24	877355211		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	KUS	48,000	241,00	11 568,00
27	894411311		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	KUS	4,000	898,00	3 592,00
29	894412411		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	KUS	8,000	931,00	7 448,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32Bi21D3 Podhořany u Ronova - ZTI a komunikace pro výstavbu RD - Lokality Z14 Pod zámkem I
Objekt: SO-02 Vodovod a kanalizace
Rozpočet: SO-03d Retenční (akumulační) nádrž

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
28	BTL.0006074. URS		skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12cm	KUS	4,000	1 451,00	5 804,00
31	PFB.1120101 OZ		Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6	KUS	4,000	212,00	848,00
30	PFB.1121104		Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	KUS	4,000	2 239,00	8 956,00
32	PFG.0000160		poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU, s odvětráním	KUS	4,000	3 733,00	14 932,00
26	PPL.KGU200		Přesuvka kanalizační PipeLife KG DN 200 PVC	KUS	24,000	495,00	11 880,00
8	Trubní vedení						101 540,64
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
37	977.R.-01		Prostupové těsnění 450/400	KS	2,000	7 600,00	15 200,00
38	977.R.-02		Prostupové těsnění 450/400	KS	24,000	3 200,00	76 800,00
39	977.R.-03		Prostupové těsnění 450/400	KS	24,000	3 200,00	76 800,00
33	977151118		Jádrové vrtty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm	M	0,150	2 830,00	424,50
34	977151123		Jádrové vrtty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	M	0,150	3 430,00	514,50



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32Bi21D3 Podhořany u Ronova - ZTI a komunikace pro výstavbu RD - Lokalita Z14 Pod zámkem I
Objekt: SO-02 Vodovod a kanalizace
Rozpočet: SO-03d Retenční (akumulační) nádrž

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
35	977151127		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm	M	3,600	6 690,00	24 084,00
36	977151128		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm	M	0,300	7 480,00	2 244,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						196 067,00

Celkem: 862 474,70



SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 32Bi21D3 Podhořany u Ronova - ZTI a komunikace pro výstavbu RD - Lokalita Z14 Pod zámkem I

Objekt: SO-04 Veřejné osvětlení

Rozpočet: Objekt 1 Veřejné osvětlení - větev č. 1

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 397 840,53 Kč

Cena celková: 397 840,53 Kč

DPH: 83 546,51 Kč

Cena s daní: 481 387,04 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 397 840,53 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:32Bi21D3 Podhořany u Ronova - ZTI a komunikace pro výstavbu RD - Lokality Z14 Pod zámkem I
SO-04 Veřejné osvětlení
Objekt 1 Veřejné osvětlení - větev č. 1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
D1	Dodávka						
12	316740		stožár osvětlovací bezpatkový KS 5m 0.80 133 89 60 315	KS	6,000	5 247,00	31 482,00
13	316740a		Výložník SK 1-500 Z k osvětlovacím stožárům žár zinek	KS	6,000	593,00	3 558,00
7	34111030		Kabel CYKY 3x 1,5 mm2	M	40,000	15,00	600,00
6	34111076		Kabel CYKY-J 4x 10 mm2	M	290,000	118,00	34 220,00
5	345711		Ochranná pancéřová trubka 6021 di= 25,7 mm pro svod kabelů po stožáru	M	4,000	385,00	1 540,00
8	345713		Ochranná trubka KOPOFLEX/ D=50 (pro uložení CYKY-J 4x10)	M	270,000	27,00	7 290,00
4	345719		Upevňovací svorka el.rozvodné skříňe	KS	2,000	158,00	316,00
14	348450		Svitidlo BGP307 LED45-4S/740 II DM50 48/60A-2000 lm	KS	6,000	6 470,00	38 820,00
3	35441		Svorka pro odbočení z hlavního vedení Hensel KKL 54	KS	1,000	1 139,00	1 139,00
10	35441073		Zemní drát FeZn d10	M	15,000	57,00	855,00
11	354420		Svorka páska-drát SR 3a FeZn (ocel/zinek)	KS	15,000	34,00	510,00
9	35442062		Zemní páska FeZn 30x4	M	290,000	63,00	18 270,00
15	357118		Stožárová výzbroj SV 9.16.5	KS	6,000	446,00	2 676,00
1	35711a		El. Rozvodná skříň na stožár prázdná 250x350x150/IP65	KS	1,000	987,00	987,00
2	35822401		jiště 3pólový-charakteristika B 16A 6kA	KUS	1,000	259,00	259,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32BI2ID3 Podhořany u Ronova - ZTI a komunikace pro výstavbu RD - Lokalita Z14 Pod zámkem I
Objekt: SO-04 Veřejné osvětlení
Rozpočet: Objekt 1 Veřejné osvětlení - větev č. 1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	128611140		Plastová trubka d=250 mm/950-základ pro stožár	M	6,000	587,00	3 522,00
D1	Dodávka						146 044,00

D2 ElektroMontáže

17	21007050-a		Ukončení vodič holý pas FeZn do 40x5 mm na stožár	KS	6,000	36,00	216,00
18	210204011		Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	KUS	6,000	1 418,00	8 508,00
19	210204103		Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	KUS	6,000	436,00	2 616,00
20	210204122		Montáž patic stožárů osvětlení betonových	KUS	6,000	283,00	1 698,00
21	210204201		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	KUS	6,000	446,00	2 676,00
22	210220020		Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm ² ve městské zástavbě	M	260,000	32,00	8 320,00
23	210220022		Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě	M	10,000	32,00	320,00
24	210812011		Montáž kabel Cu sk. I do 1 kV do 0,40 kg uloženy volně (CYKY 3x1,5)	M	40,000	22,00	880,00
25	460791111		Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tubých D do 32 mm uložených do rýhy (chránička d=50	M	260,000	26,00	6 760,00
26	460791111a		Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tubých D do 32 mm uložených do rýhy (chránička d=40	M	200,000	26,00	5 200,00
27	741122222		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm ² uloženy volně (např. CYKY)	M	260,000	27,00	7 020,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32Bi2ID3 Podhořany u Ronova - ZTI a komunikace pro výstavbu RD - Lokalita Z14 Pod zámkem I
Objekt: SO-04 Veřejné osvětlení
Rozpočet: Objekt 1 Veřejné osvětlení - větev č. 1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
28	741130021		Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	KUS	18,000	22,00	396,00
29	741130024		Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 na svorkovnici	KUS	56,000	36,00	2 016,00
30	741210001		Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	KUS	1,000	880,00	880,00
31	7413720 a		Montáž svítidlo LED exteriérové přisazené nástěnné reflektorové bez pohybového čidla se zapojením vodičů	KUS	6,000	374,00	2 244,00
32	74191 pre		Drobný materiál	KUS	1,000	1 500,00	1 500,00
D2	ElektroMontáže						51 250,00

D3	Zemní práce						
40	28613383		potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 návin se signalizační vrstvou 75x6,8mm	M	15,450	153,00	2 363,85
33	460010024		Vytýčení trati kabelového vedení podzemního v zástavbě	KM	0,260	1 418,00	368,68
34	460141112		Hloubení nezapažených jam při elektromontážích strojně v hornině tř I skupiny 3	M3	6,000	916,00	5 496,00
35	460141113		Hloubení nezapažených jam při elektromontážích strojně v hornině tř II skupiny 4	M3	24,000	916,00	21 984,00
36	460171272		Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	M	260,000	406,00	105 560,00
37	460411123		Zásyp jam při elektromontážích strojně včetně zhutnění v hornině tř II skupiny 4	M3	24,000	166,00	3 984,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32B21D3 Podhořany u Ronova - ZTI a komunikace pro výstavbu RD - Lokality Z14 Pod zámkem I
Objekt: SO-04 Veřejné osvětlení
Rozpočet: Objekt 1 Veřejné osvětlení - větev č. 1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
38	460451262		Zásyp kabelových rýh strojně se zhuštěním š 50 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	M	260,000	50,00	13 000,00
39	460631124		Neřízený zemní prolak při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4 vnějšího průměru přes 75 do 90 mm	M	11,000	2 420,00	26 620,00
41	460661112		Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	M	260,000	63,00	16 380,00
42	460671114		Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm	M	260,000	6,00	1 560,00
43	460777 pre		Osazení plast. trubky celokruhové D 0,25 m-základ pro stožár	KS	6,000	205,00	1 230,00
D3			Zemní práce				198 546,53
VRN3			Zařízení staveniště				
44	030001000		Zařízení staveniště	KPL	1,000	2 000,00	2 000,00
VRN3			Zařízení staveniště				2 000,00

Celkem:

397 840,53



SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 32Bi21D3 Podhořany u Ronova - ZTI a komunikace pro výstavbu RD - Lokalita Z14 Pod zámkem I

Objekt: SO-04 Veřejné osvětlení

Rozpočet: Objekt 2 Veřejné osvětlení - větev č.2

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 351 511,82 Kč

Cena celková: 351 511,82 Kč

DPH: 73 817,48 Kč

Cena s daní: 425 329,30 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 351 511,82 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32BI21D3 Podhořany u Ronova - ZTI a komunikace pro výstavbu RD - Lokalita Z14 Pod zámkem I
Objekt: SO-04 Veřejné osvětlení
Rozpočet: Objekt 2 Veřejné osvětlení - větev č.2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
D1	Dodávka						
12	316740		stožár osvětlovací bezpatkový KS 5m 0.80 133 89 60 315	KS	6,000	5 247,00	31 482,00
13	316740a		Výložník SK 1-500 Z k osvětlovacím stožárům žár.zinek	KS	6,000	593,00	3 558,00
7	34111030		Kabel CYKY 3x 1,5 mm2	M	40,000	15,00	600,00
6	34111076		Kabel CYKY-J 4x 10 mm2	M	280,000	118,00	33 040,00
5	345711		Ochranná pancéřová trubka 6021 di= 25,7 mm pro svod kabelu po stožáru	M	4,000	358,00	1 432,00
8	345713		Ochranná trubka KOPOFLEX/ D=50 (pro uložení CYKY-J 4x10)	M	260,000	27,00	7 020,00
4	345719		Upevňovací svorka el.rozvodné skříně	KS	2,000	158,00	316,00
14	348450		Svítilno BGP307 LED45-4S/740 II DM50 48/60A-4500 lm	KS	6,000	6 470,00	38 820,00
3	35441		Svorka pro odbočení z hlavního vedení Hensel KKL 54	KS	1,000	1 139,00	1 139,00
10	35441073		Zemní drát FeZn d10	M	15,000	57,00	855,00
11	354420		Svorka páska-drát SR 3a FeZn (ocel/zinek)	KS	15,000	34,00	510,00
9	35442062		Zemní pásek FeZn 30x4	M	280,000	63,00	17 640,00
15	357118		Stožárová výzbroj SV 9.16.5	KS	6,000	446,00	2 676,00
1	35711a		El. Rozvodná skřín na stožár250x350x150/IP65	KS	1,000	987,00	987,00
2	35822401		jistič 3pólový-charakteristika B 16A 6kA	KUS	1,000	259,00	259,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32BI21D3 Podbořany u Ronova - ZTI a komunikace pro výstavbu RD - Lokalita Z14 Pod zámkem I
Objekt: SO-04 Veřejné osvětlení
Rozpočet: Objekt 2 Veřejné osvětlení - větev č.2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	I28611140		Plastová trubka d=250 mm/950-základ pro stožár	M	6,000	587,00	3 522,00
D1		Dodávka					143 856,00

D2 ElektroMontáže

17	210040061		Montáž kolev sloupových pro stožár do země do 30 kN	KUS	1,000	413,00	413,00
19	21007050-a		Ukončení vodič holý pas FeZn do 40x5 mm na stožár	KS	6,000	36,00	216,00
20	210204011		Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	KUS	6,000	1 418,00	8 508,00
21	210204103		Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	KUS	6,000	436,00	2 616,00
22	210204122		Montáž patic stožárů osvětlení betonových	KUS	6,000	283,00	1 698,00
23	210204201		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení I okruh	KUS	6,000	446,00	2 676,00
24	210220020		Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	M	260,000	32,00	8 320,00
25	210220022		Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě	M	10,000	32,00	320,00
26	210812011		Montáž kabel Cu sk. I do 1 kV do 0,40 kg uloženy volně (CYKY 3x1,5)	M	40,000	22,00	880,00
27	218040001		Demontáž sloupů m betonových jednoduchých do 12 m	KUS	1,000	2 452,00	2 452,00
28	460791111		Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D do 32 mm uložených do rýhy (chránka d=50	M	260,000	26,00	6 760,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:32BI2ID3 Podhořany u Ronova - ZTI a komunikace pro výstavbu RD - Lokalita Z14 Pod zámkem I
SO-04 Veřejné osvětlení
Objekt 2 Veřejné osvětlení - větev č.2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
29	460791111a		Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tulných D do 32 mm uložených do rýhy (chránička d=40	M	200,000	26,00	5 200,00
18	592-a		bet. kotva - 80kg	KUS	1,000	877,00	877,00
30	741122222		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený volně (např. CYKY)	M	260,000	27,00	7 020,00
31	741130021		Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	KUS	18,000	22,00	396,00
32	741130024		Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 na svorkovnici	KUS	56,000	36,00	2 016,00
33	741210001		Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	KUS	1,000	880,00	880,00
34	7413720 a		Montáž svítidlo LED exteriérové přisazené nástěnné reflektorové bez pohybového čidla se zapojením vodičů	KUS	6,000	374,00	2 244,00
35	74191 pre		Drobný materiál	KUS	1,000	1 500,00	1 500,00
D2	ElektroMontáže						54 992,00

D3 Zemní práce

36	460010024		Vytyčení trati kabelového vedení podzemního v zástavbě	KM	0,260	1 418,00	368,68
37	460141112		Hloubení nezapažených jam při elektromontážích strojů v hornině tř I skupiny 3	M3	6,000	916,00	5 496,00
38	460171272		Hloubení kabelových nezapažených rýh strojů š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	M	260,000	406,00	105 560,00
39	460451262		Zásyp kabelových rýh strojů se ztlutěním š 50 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	M	260,000	50,00	13 000,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32B121D3 Podhořany u Ronova - ZTI a komunikace pro výstavbu RD - Lokalita Z14 Pod zámkem I
Objekt: SO-04 Veřejné osvětlení
Rozpočet: Objekt 2 Veřejné osvětlení - větev č.2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
40	460661112		Kabelové lože z pisku pro kabely mn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	M	260,000	83,00	21 580,00
41	460671114		Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm	M	260,000	6,00	1 560,00
42	460777 pre		Osazení plast.trubky celokruhové D 0,25 m-základ pro stožár	KS	6,000	205,00	1 230,00
43	469972111		Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	T	1,580	405,00	639,90
44	469972121		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	T	31,600	10,00	316,00
45	469973112		Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	T	1,580	578,00	913,24
D3		Zemní práce					150 663,82
VRN3		Zařízení staveniště					
46	030001000		Zařízení staveniště	KPL	1,000	2 000,00	2 000,00
VRN3		Zařízení staveniště					2 000,00

Celkem:

351 511,82



SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 32Bi21D3 Podhořany u Ronova - ZTI a komunikace pro výstavbu RD - Lokalita Z14 Pod zámkem I

Objekt: SO-04 Veřejné osvětlení

Rozpočet: Objekt 3 Přívod pro místní rozhlas

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 15 236,00 Kč

Cena celková: 15 236,00 Kč

DPH: 3 199,56 Kč

Cena s daní: 18 435,56 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 15 236,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:32Bi21D3 Podhořany u Ronova - ZTI a komunikace pro výstavbu RD - Lokality Z14 Pod zámkem I
SO-04 Veřejné osvětlení
Objekt 3 Přívod pro místní rozhlas

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
D1	Dodávka						
2	34111064		Kabel CYKY 4x 2,5 mm2	M	190,000	42,00	7 980,00
3	35441		Svorčka pro odbočení z hlavního vedení Hensel KKL 54	KS	1,000	1 139,00	1 139,00
1	35711		El. Rozvodná skříň na stožár	KS	1,000	987,00	987,00
D1	Dodávka						10 106,00
D2	Montáž						
4	210812031		Montáž kabel Cu sk. I do 1 kV do 0,40 kg uložený volně (CYKY 4x2,5)	M	190,000	27,00	5 130,00
D2	Montáž						5 130,00

Celkem:

15 236,00



SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:**32Bi21D3 Podhořany u Ronova - ZTI a komunikace pro výstavbu RD - Lokalita Z14 Pod zámkem I****Objekt:****SO-09 VRN****Rozpočet:****SO-09 VRN****Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel: M - SILNICE a.s.****Základní cena:****101 500,00 Kč****Cena celková:****101 500,00 Kč****DPH:****21 315,00 Kč****Cena s daní:****122 815,00 Kč****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:****1,00****Náklad na měrnou jednotku:****101 500,00 Kč****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32Bi21D3 Podhořany u Ronova - ZT1 a komunikace pro výstavbu RD - Lokalita Z14 Pod zámkem I
Objekt: SO-09 VRN
Rozpočet: SO-09 VRN

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
VRN3 Zařízení stavenišť+ dopravní značení							
1	030001000		Zařízení staveniště	Soub	1,000	60 000,00	60 000,00
2	091002000		Ostatní náklady související s objektem	Soub	1,000	5 000,00	5 000,00
VRN3 Zařízení stavenišť+ dopravní značení							65 000,00
VRN9 Ostatní náklady							
3	012103000		Geodetické práce před výstavbou	Soub	1,000	5 000,00	5 000,00
4	012203000		Geodetické práce při výstavbě	Soub	1,000	5 000,00	5 000,00
5	012303000		Geodetické práce po výstavbě	Soub	1,000	13 500,00	13 500,00
6	013254000		Dokumentace skutečného provedení stavby	Soub	1,000	4 000,00	4 000,00
7	043194000		Ostatní zkoušky	Soub	1,000	9 000,00	9 000,00
VRN9 Ostatní náklady							36 500,00

Celkem: 101 500,00