

SEZNAM PŘÍLOH:

7. SOUPIS PRACÍ

ZDS






OPRAVA SILNICE JE SPOLUFINANCOVÁNA
ZE STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

INVESTOR:



SÚS PARDUBICKÉHO KRAJE
DOUBRAVICE 98
533 53 PARDUBICE
IČO 000 85 031

RAŽÍTKO, DATUM, PODPIS:

| | | | |
|--|------------------|---|---|
| KRESLIL: | JAN VAJS, DIS. |  |  IDProjekt s.r.o. inženýring a projekce dopravních staveb Sokolovská 94 IČO 024 97 247 Nedošín DIČ CZ02497247 570 01 Litomyšl www.idprojekt.cz |
| ZPRACOVAL: | JAN VAJS, DIS. | | |
| TECHNICKÁ KONTROLA: | ING. PETR PÁCHA | | |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | ING. PETR PÁCHA |  | |
| HLAVNÍ PROJEKTANT: | ING. PETR PÁCHA | | |
| KRAJ: PARDUBICKÝ | OKRES: PARDUBICE | OBEC: DOLNÍ ROVEŇ | STUPEŇ: ZDS |
| INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, SÚS PARDUBICKÉHO KRAJE, DOUBRAVICE 98, 533 53 PARDUBICE | | | ZAK. ČÍSLO: 0306 |
| AKCE: SILNICE II/322 DOLNÍ ROVEŇ (žel. přejezd - MK u ZŠ) | | | ARCHIVNÍ ČÍSLO: 2022-013-0306 |
| OBJEKT: SO 101 - KOMUNIKACE | | | DATUM: VIII/ 2022 |
| OBSAH: SOUPIS PRACÍ | | | FORMÁT: A4 |
| | | | MĚŘÍTKO: - |
| | | | ČÍSLO SOUPRAVY: ČÍSLO PŘÍLOHY: 7. |

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 2022-013-0306 Silnice II/322 Dolní Roveň (žel.přejezd - MK u ZŠ)**Objekt:** SO 001 Vedlejší a ostatní náklady**Rozpočet:** SO 001 Vedlejší a ostatní náklady**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2022-013-0306 Silnice II/322 Dolní Roveň (žel.přejezd - MK u ZŠ)
Objekt: SO 001 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 001 Vedlejší a ostatní náklady

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---|-----|----------|--------|--------|
| 0 | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | |
| 1 | 02720 | | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Projednání DIO včetně zajištění všech potřebných rozhodnutí (v rámci dokumentace ZDS bylo provedeno předjednání navržených dopravně inženýrských opatření (DIO)) 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními | KPL | 1,000 | | |
| 2 | 02910 | | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Veškeré geodetické měření v rámci opravy silnice včetně zaměření pro vypracování DSPS 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby | KPL | 1,000 | | |
| 3 | 02944 | | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ DSPS, ve třech vyhotoveních + 1x na CD 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi | KPL | 1,000 | | |
| 4 | 02950 | | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Pasport přilehlých nemovitostí ke stavbě - domy i pozemky. Provádění před a po stavbě pro zjištění případných nepříznivých vlivů na nemovitostech. 2=2,000 [A] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi | KPL | 2,000 | | |
| 0 | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2022-013-0306 Silnice II/322 Dolní Roveň (žel.přejezd - MK u ZŠ)
Objekt: SO 001 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 001 Vedlejší a ostatní náklady

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------|----|----------|--------|--------|
|--------|---------|-----|------|----|----------|--------|--------|

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 2022-013-0306 Silnice II/322 Dolní Roveň (žel.přejezd - MK u ZŠ)**Objekt:** SO 101 Komunikace**Rozpočet:** SO 101 Komunikace**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2022-013-0306 Silnice II/322 Dolní Roveň (žel.přejezd - MK u ZŠ)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--|----|----------|--------|--------|
| 0 | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | |
| 1 | 014102 | | POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina pol.č.: 12980 - 23ks*0,5m*0,5m*0,5m =2,875 [A] a*2,0t/m3=5,750 [B] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. | T | 5,750 | | |
| 2 | 014112 | | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) Betonová přídlažba 500/250/80 včetně bet. lože v tl. 100 mm pol.č.: 915402: (34m+40m+15m+47m+49m+52m+32m+154m+5m+8m+34m+332m+28,50m+360m+33,50m+36m+31,50m+27m+14m+55m+32m+52m+49m+46m+15m+39m+34,5m) *0,25m*0,08m*2,3t/m3=76,130 [A] (34m+40m+15m+47m+49m+52m+32m+154m+5m+8m+34m+332m+28,50m+360m+33,50m+36m+31,50m+27m+14m+55m+32m+52m+49m+46m+15m+39m+34,5m) *0,25m*0,1m*2,3t/m3=95,163 [B] Celkem: A+B=171,293 [C] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. | T | 171,293 | | |
| 0 | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | |
| 1 | | | Zemní práce | | | | |
| 3 | 11372 | | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Plošné frézování v tl. 0,10 m Bez odvozu, odkup zhotovitelem 6196m2*0,1m=619,600 [A] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | M3 | 619,600 | | |
| 4 | 113763 | | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE | M | 874,300 | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2022-013-0306 Silnice II/322 Dolní Roveň (žel.přejezd - MK u ZŠ)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---|-----|-----------|--------|--------|
| | | | Drážka dle TP 115 - 10x25 mm, včetně odvozu, uložení na trvalou skládku a vč. případného poplatku za skládku 830m+8m+10,5m+5,5m+5m+8m+7,30m=874,300 [A] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. | | | | |
| 5 | 12980 | | ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ Včetně odvozu a uložení na trvalou skládku 23ks=23,000 [A] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) | KUS | 23,000 | | |
| 1 | | | Zemní práce | | | | |
| 5 | | | Komunikace | | | | |
| 8 | 572214 | 2 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP 0,4 kg/m2 na odfrézovaný povrch 6196m2=6 196,000 [A] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení | M2 | 6 196,000 | | |
| 7 | 572214 | 1 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP 0,3 kg/m2 na vrstvu ACL 22 S 6196m2=6 196,000 [A] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství | M2 | 6 196,000 | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2022-013-0306 Silnice II/322 Dolní Roveň (žel.přejezd - MK u ZŠ)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--|----|-----------|--------|--------|
| | | | - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení | | | | |
| 9 | 574B34 | | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11 S CRmB 25/55 - 60 v tl. 40 mm 6196m2=6 196,000 [A] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M2 | 6 196,000 | | |
| 10 | 574D08 | | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S ACL 22 S CRmB 25/55-60 plošně v tl. 60 mm plus vyrovnávka 0 - 20 mm Vyrovnávka bude prováděna na základě rozhodnutí TDI 0,06m*6196m2+0,02m*6196m2=495,680 [A] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M3 | 495,680 | | |
| 11 | 587206 | | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM předláždění stáv bet. dlažby v autobusovém zálivu (1m od kraje komunikace) 19m2=19,000 [A] | M2 | 19,000 | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2022-013-0306 Silnice II/322 Dolní Roveň (žel.přejezd - MK u ZŠ)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------------|--|-----|----------|--------|--------|
| | | | Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny | | | | |
| | | | Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582 | | | | |
| 5 | | Komunikace | | | | | |
| 8 | | Potrubí | | | | | |
| 12 | 89921 | | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS | 12,000 | | |
| | | | Výšková úprava stávajících poklopů u kanalizačních šachet - 7 ks 12ks=12,000 [A] | | | | |
| | | | Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny | | | | |
| | | | Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). | | | | |
| 13 | 89922 | | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ | KUS | 23,000 | | |
| | | | Výšková úprava mříží u stávajících uličních vpustí - 23 ks 23ks=23,000 [A] | | | | |
| | | | Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny | | | | |
| | | | Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). | | | | |
| 14 | 89923 | | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ | KUS | 12,000 | | |
| | | | Výšková úprava krycích hrnců u stávajících šoupat a hydrantů - 9 + 3 ks 12ks=12,000 [A] | | | | |
| | | | Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny | | | | |
| | | | Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). | | | | |
| 8 | | Potrubí | | | | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2022-013-0306 Silnice II/322 Dolní Roveň (žel.přejezd - MK u ZŠ)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---|----|----------|--------|--------|
| 9 | | | Ostatní konstrukce a práce | | | | |
| 15 | 915111 | | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VDZ, viz příloha č.3 Koordinační situace stavby 89m2=89,000 [A] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu | M2 | 89,000 | | |
| 16 | 915221 | | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA VDZ, viz příloha č.3 Koordinační situace stavby 89m2=89,000 [A] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu | M2 | 89,000 | | |
| 17 | 915401 | | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA Bet. přídlažba podél obrubníků 500/250/80 mm do bet. lože C20/25n XF3 v tl. min. 100 mm (34m+40m+15m+47m+49m+52m+32m+154m+5m+8m+34m+332m+28,50m+360m+33,50m+36m+31,50m+27m+14m+55m+32m+52m+49m+46m+15m+39m+34,5m) *0,25m=413,750 [A] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože | M2 | 413,750 | | |
| 18 | 915402 | | VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ Odstranění bet. přídlažby podél obrubníků 500/250/80 mm včetně bet. lože v tl. 100 mm včetně odvozu a uložení na trvalou skládku | M2 | 413,750 | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2022-013-0306 Silnice II/322 Dolní Roveň (žel.přejezd - MK u ZŠ)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|----------------------------|-----|--|----|----------|--------|--------|
| | | | (34m+40m+15m+47m+49m+52m+32m+154m+5m+8m+34m+332m+28,50m+360m+33,50m+36m+31,50m+27m+14m+55m+32m+52m+49m+46m+15m+39m+34,5m) *0,25m=413,750 [A] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje odstranění a odklizení vybouraného materiálu s odvozem na skládku | | | | |
| 19 | 919113 | | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM včetně odvozu, uložení na trvalou skládku a vč. případného poplatku za skládku 8m+5,5m+5m+7,3m=13,000 [A] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody | M | 75,300 | | |
| 20 | 931313 | | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 10x25 mm dle TP 115 830m+8m+10,5m+5,5m+5m+8m+7,30m=874,300 [A] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil | M | 874,300 | | |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce | | | | | | |

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2022-013-0306 Silnice II/322 Dolní Roveň (žel.přejezd - MK u ZŠ)

Objekt: SO 180 Přejídné dopravní značení

Rozpočet: SO 180 Přejídné dopravní značení

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Firma

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2022-013-0306 Silnice II/322 Dolní Roveň (žel.přejezd - MK u ZŠ)
Objekt: SO 180 Přechodné dopravní značení
Rozpočet: SO 180 Přechodné dopravní značení

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---|-----|----------|--------|--------|
| 0 | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | |
| 1 | 02720 | 1 | <p>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY</p> <p>Veškeré řízení veřejné dopravy v pracovní i mimopracovní době pomocí dopravních značek a jejich potřebných přesunů. Montáž, demontáž a odvoz. Doplnující práce pro zajištění provozu vozidel, pěších a kolařů , případně řešení nepředvídaných událostí atd.</p> <p>(např. Zajištění pracovního místa opravy vpustí - zábrany, provizorní zábradlí, zapažení konstrukce provozovaného jízdního pruhu, dopravní značení, zařízení staveniště v místě, a další související položky zajišťující regulaci a ochranu dopravy v místě.)</p> <p>Nabídková cena je limitní a bude čerpáno se souhlasem tdi.</p> <p>1=1,000 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</p> | KPL | 1,000 | | |
| 2 | 02720 | 2 | <p>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY</p> <p>Položka zahrnuje nájemné dopravně-inženýrského opatření po celou dobu stavby</p> <p>Nabídková cena je limitní a bude čerpána se souhlasem TDI.</p> <p>1=1,000 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</p> | KPL | 1,000 | | |
| 0 | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | |

Celkem: