


SO 402

DSP+PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:	KOLEKTIV		 FÖRSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO EMAIL.: MDS@MDSPROJEKT.CZ	
ZPRACOVAL:	ING. PETR KOZA			
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. PETR KOZA			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. PETR KOZA			
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA			
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: CHRUDIM	OBEC: KŘÍŽANOVICE, ČESKÉ LHOTICE	STUPĚŇ:	DSP+PDPS
INVESTOR: SRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE, DOUBRAVICE 98, 533 53 PARDUBICE			ZAK.ČÍSLO:	2015-19-3
AKCE: MOST EV. Č. 33765-2 KŘÍŽANOVICE VD OBJEKT: SO 402 - IS NAPÁJENÍ A OVLÁDÁNÍ STROJOVEN HRÁZE			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2015
			DATUM:	03/2020
			FORMÁT:	3 A4
			MĚŘÍTKO:	-
OBSAH: VÝKAZ VÝMĚR			ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY: D.6.3

#	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
1	Dodávky								
2	SKŘÍŇĚ PŘÍPOJKOVÉ PRO PŘIPOJENÍ								
3	VODIČŮ DO PRŮŘEZU 50mm ²								
4	SP100/NKP1P-C	ks	1,00						
5	Dodávky - celkem								
6	Elektromontáže								
7	Demontáže								
8	INSTALAČNÍ MATERIÁL								
9	TRUBKA OHEBNÁ 40	m	80,00						
10	TRUBKA OHEBNÁ 63	m	50,00						
11	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
12	CYKY-J 3x2.5	m	110,00						
13	CYKY-J 4x10	m	90,00						
14	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
15	AYKY-J 4x16	m	140,00						
16	AYKY-J 4x35	m	130,00						
17	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH								
18	Do 2,5 mm ²	ks	6,00						
19	Do 16 mm ²	ks	24,00						
20	Do 35 mm ²	ks	12,00						
21	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI								
22	Do 16 mm ²	ks	6,00						
23	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
24	Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	18,00						
25									
26	Demontáže - celkem								
27	INSTALAČNÍ MATERIÁL								
28	TRUBKA OHEBNÁ 40	m	250,00						
29	TRUBKA OHEBNÁ 63	m	50,00						
30	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
31	CYKY-J 3x2.5	m	130,00						
32	CYKY-J 4x10	m	255,00						
33	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, 1kV								
34	AYKY-J 4x35 , pevně	m	150,00						
35	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH								
36	Do 2,5 mm ²	ks	6,00						
37	Do 16 mm ²	ks	24,00						
38	Do 35 mm ²	ks	20,00						
39	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI								
40	Do 16 mm ²	ks	6,00						
41	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
42	Uprava stavajiciho zarizeni	hod	16,00						
43	Napojeni na stavajici zarizeni	hod	12,00						

#	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
44	Zabezpečení pracoviště	hod	16,00						
45	<i>SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI</i>								
46	zapojování a zkouškách	hod	12,00						
47	<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>								
48	<i>DLE CSN 331500</i>								
49	Revizní technik	hod	24,00						
50	Spolupraxe s reviz.technikem	hod	12,00						
51									
52	<i>POMOCNÉ PRÁCE</i>								
53	Utěsnění kabelových chrániček	ks	8,00						
54									
55	Podružný materiál								
56	Elektromontáže - celkem								
57	Zemní práce								
58	<i>VÝKOP JÁMY PRO ZÁKLAD</i>								
59	Zemina třídy 3-4,ručně	m3	0,50						
60	<i>ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA</i>								
61	<i>POVRCHU</i>								
62	V zemině třídy 3-4	m3	0,50						
63	<i>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</i>								
64	Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 500mm	m	40,00						
65	Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 800mm	m	15,00						
66	<i>ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE</i>								
67	Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm	m	50,00						
68	<i>ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY</i>								
69	Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 500mm	m	40,00						
70	Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 800mm	m	15,00						
71	<i>ÚPRAVA POVRCHU</i>								
72	Provizorní úprava terénu v zemině třídy 4	m2	10,00						
73									
74	Zemní práce - celkem								
75	<i>POZNÁMKY :</i>								
76	V rozpočtu nejsou zahrnuty :								
77	- zábory pozemků, místní poplatky								
78	- dopravní značení, označení stavby								
79	- vytyčení podzemních sítí a geodetické zaměření								
80	- případné bourání a obnovy zpevněných povrchů								
81									