DRENÁŽNÍ ŠACHTA – S LAPAČEM PÍSKU

ŘEZ A–A



ŘEZ B–B

POZNÁMKA :

- VHODNOST VYTĚŽENÉ ZEMINY PRO PROVÁDĚNÍ ZÁSYPŮ BUDE POSOUZENA ODBORNÝM GEOLOGEM, PŘÍPADNÁ STABILIZACE BUDE PROVEDENA DLE DOPORUČENÍ GEOLOGA.
- ZÁSYPY BUDOU HUTNĚNY NA 98% P.S. A BUDOU ZASAHOVAT 50 mm POD TĚLO ŠACHTY.
- OBSYP ŠACHET BUDE PROVEDEN KAMENIVEM FRAKCE 8/16
- KONEČNÁ ÚPRAVA POVRCHŮ BUDOU UVEDENY DO PŮVODNÍHO STAVU
- NEVYUŽITÉ VSTUPY DO ŠACHTY BUDOU ZAVÍČKOVÁNY
- VÝŠKOVĚ BUDOU ŠACHTY UPRAVENY PO OSAZENÍ NA STÁVAJÍCÍ DRENÁŽI

NÁZEV PROJEKTU	Modernizace silnice II/310 Letohrad K Cihelně			
OBJEDNATEL / STAVEBNÍK	ZPRACOVATEL	ZPRACOVATEL ČÁSTI	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing.Jiří Dejmek
SÚS Pardubického kraje Doubravice 98 533 53 Pardubice	Ragemia, s.r.o. Plzeňská 27 266 01 Beroun	INGAS PRAHA spol. s r.o. Kancelář: Litevská 8/1174 100 00 Praha 10 tel. 272 111 705 email: ingas@volny.cz	VYPRACOVAL	Jana Fillerová
			DATUM	02/2023
			STUPEŇ	PDPS
ČÁST PD	D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ		FORMÁT	1 x A4
			MĚŘÍTKO	1 : 25
SO	SO 301.1 - Retenční nádrž		PARÉ	ČÁST D, Č. PŘ. 6
PŘÍLOHA	Drenážní šachty			