







SEZNAM PŘÍLOH:

F.8. PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

F.8. DUSP+PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:	MILOŠ BEDNÁŘ, DiS.		 FÖRSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO EMAIL.: MDS@MDSPROJEKT.CZ	
ZPRACOVAL:	MILOŠ BEDNÁŘ, DiS.			
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN BURSA			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA			
HLAVNÍ PROJEKTANT:	MILOŠ BEDNÁŘ, DiS.			
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: ÚSTÍ NAD ORLICÍ	OBEC: SEMANÍN	STUPEŇ:	DUSP+PDPS
INVESTOR: Pardubický kraj, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice			ZAK.ČÍSLO:	2294-20-3
AKCE: Silnice III/358 46 Semanín			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2294
			DATUM:	09/2021
			FORMÁT:	A4
			MĚŘÍTKO:	-
OBJEKT: F.8. PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY			ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
OBSAH: PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY				F.8.

Stavba: SILNICE III/358 46 SEMANÍN
F.8.–PLÁN KONTROLNÍCH
PROHLÍDEK STAVBY

Stupeň: Dokumentace pro vydání společného povolení
stavby (DUSP) a pro provádění stavby (PDPS)

OBSAH:

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	3
1.1.	Označení stavby	Chyba! Záložka není definována.
1.2.	Stavebník, objednatel stavby	Chyba! Záložka není definována.
1.3.	Zpracovatel projektové dokumentace	Chyba! Záložka není definována.
2.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ	4
3.	NÁVRH POSTUPU A PROVÁDĚNÍ VÝSTAVBY	4
4.	POSTUP STAVEBNÍCH PRACÍ	6
4.1.	Obecný postup stavebních prací po etapách	6
4.2.	Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory	6
4.3.	Etapizace a uvádění do provozu:	7
4.4.	Fáze opravy komunikace po objektech	Chyba! Záložka není definována.
5.	PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY	8
Příloha:	HMG prací (návrh)	Chyba! Záložka není definována.

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1. Údaje o stavbě

Název stavby	SILNICE III/358 46 SEMANÍN
Kraj	Pardubický
Obec	Semanín
Katastrální území	Semanín (okres Ústí nad Orlicí); 747157
Druh stavby	Modernizace, změna dokončené stavby, trvalá stavba
Stupeň PD	DUSP+PDPS

1.2. Údaje o stavebníkovi

1.2.1. Zadavatel

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

1.2.2. Nadřízený orgán

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace

1.3.1. Generální projektant

MDS projekt s.r.o.
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto
IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938
tel.: 465 322 451, fax.: 465 322 451
email.: mds@mdsprojekt.cz

osoba s autorizací – Miloš Bednář, DiS. č.a. 1006109 – obor TD02-Dopravní stavby, specializace nekolejová vozidla

Technická kontrola:

osoba s autorizací – Ing. Jan Bursa č.a. 0601653 – obor IM00-Mosty a inženýrské konstrukce

1.3.2. Hlavní inženýr projektu

Miloš Bednář, DiS.
tel.: 465 323 931
email: bednar@mdsprojekt.cz

1.3.3. Projektant objektů SO 121, 122, 134, 181

Miloš Bednář, DiS.
tel.: 465 323 931
email: bednar@mdsprojekt.cz

1.3.4. Projektant objektů 201

Ing. Martin Roušar

tel.: +420 723 468 588

email.: rousar@mdsprojekt.cz

Autorizace:

Ing. Martin Roušar č. a. 1006323 – obor IS00 – Statika a dynamika staveb

1.3.5. Projektant objektu 301

Miloš Bednář, DiS.

tel.: 465 323 931

email: bednar@mdsprojekt.cz

Autorizace:

Ing. Ladislav Roušar Ph.D., č. a. 0701532 – obor IV00 – Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Jedná se o rekonstrukci komunikace v podobě úplné výměny konstrukce vozovky s obnovou odvodnění a s doplněním dešťové kanalizace pro zajištění jejího odvodnění. Dle zadávacích podmínek objednatele se jedná o úsek dl. 1,04 km cca od vjezdu do místního zemědělského družstva po odbočení ve směru na Opatov. V úseku ZÚ – cca km 0,300 bude obnoven stávající motiv s nezpevněnými krajnicemi a s odvodněním vozovky do patních příkopů. V úseku km 0,300 - 0,540 bude proveden motiv kombinace pravostranných nezpevněných krajnic s patními příkopy a levostranných silničních obrub s odvodněním vozovky do nově navržené dešťové kanalizace. Ve zbyvajícím úseku, tedy cca km 0,540 – KÚ, bude proveden motiv s oboustrannými silničními obrubami s odvodněním vozovky do nově navržené dešťové kanalizace. Šířka vozovky (obrusné vrstvy) bude navržena v konstantní šířce 6,0 m s rozšířením ve směrových obloucích. Rekonstrukce bude prováděna za úplné uzavírky. S rekonstrukcí komunikace souvisí i kompletní rekonstrukce stávajícího propustku, který převádí komunikaci III. třídy číslo 358 46 přes Semanínský potok.

3. NÁVRH POSTUPU A PROVÁDĚNÍ VÝSTAVBY

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jehož předmětem je nejen územní plánování, stavební řád a stavební řízení. Stavební zákon se v rámci územního plánování mimo jiné věnuje politice územního rozvoje a koncepcím územního a regulačního plánu. Stavební řád pak určuje i povinnost ohlášení stavby, stavební dozor, či možnosti užívání staveb. Ve společných ustanoveních jsou řešeny také správní delikty a přestupky stavebníků.

Část čtvrtá **Stavební řád**

Hlava II: Stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu

Stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu » Kontrolní prohlídka stavby »
Neodkladné odstranění stavby a nutné zabezpečovací práce

Kontrolní prohlídka stavby

Citace - Stavební zákon paragraf § 133

(1) Stavební úřad provádí kontrolní prohlídku rozestavěné stavby ve fázích uvedených v podmínkách stavebního povolení, v plánu kontrolních prohlídek stavby, před vydáním kolaudačního souhlasu a v případech, kdy má být nařízeno neodkladné odstranění stavby, nutné zabezpečovací práce, nezbytné úpravy nebo vyklizení stavby; může provést kontrolní prohlídku též u nařízených udržovacích prací, u odstraňované stavby a v jiných případech, kdy je to pro plnění úkolů stavebního řádu potřebné.

(2) Při kontrolní prohlídce stavební úřad zjišťuje zejména:

- a) dodržení rozhodnutí nebo jiného opatření stavebního úřadu týkajícího se stavby anebo pozemku
- b) zda je stavba prováděna technicky správně a v náležitě kvalitě, popřípadě použití stanovených stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí,
- c) stavebně technický stav stavby, zda není ohrožován život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí,
- d) zda prováděním nebo provozem stavby není nad přípustnou míru obtěžováno její okolí, jsou prováděny předepsané zkoušky a zda je veden stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě,
- e) zda stavebník plní povinnosti vyplývající z § 152,
- f) zda je stavba užívána jen k povolenému účelu a stanoveným způsobem,
- g) zda je řádně prováděna údržba stavby,
- h) zda je zajištěna bezpečnost při odstraňování stavby.

(3) Kontrolní prohlídka probíhá na podkladě ověřené projektové dokumentace, popřípadě dokumentace zpracované do úrovně dokumentace pro provedení stavby.

(4) Na výzvu stavebního úřadu jsou podle povahy věci povinni zúčastnit se kontrolní prohlídky vedle stavebníka též projektant nebo hlavní projektant, stavbyvedoucí a osoba vykonávající stavební dozor. Ke kontrolní prohlídce stavební úřad podle potřeby přizve též dotčené orgány, autorizovaného inspektora nebo koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi.

(5) Stavební úřad vede jednoduchou evidenci o vykonaných kontrolních prohlídkách jednotlivých staveb. Z této evidence musí být patrné, kdy byla kontrolní prohlídka provedena, které stavby se týkala a jaký je její výsledek.

(6) Na provádění prohlídek stavby se nevztahují zvláštní právní předpisy o státní kontrole. Pro vstup na pozemek a do stavby při kontrolní prohlídce platí ustanovení § 172 odst. 2 až 6 obdobně.

§ 134

(1) Stavební úřad může při kontrolní prohlídce schválit změnu stavby před jejím dokončením (§ 118 odst. 3).

(2) Zjistí-li stavební úřad při kontrolní prohlídce stavby závadu nebo vyžaduje-li to přesnost a úplnost zjištění podle § 133 odst. 2, vyzve podle povahy věci stavebníka, osobu, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu¹⁴⁾ (dále jen "stavbyvedoucí") nebo osobu vykonávající stavební dozor anebo vlastníka stavby, aby ve stanovené lhůtě zjednali nápravu. Stavební úřad může tyto osoby rovněž vyzvat, aby předložily potřebné doklady, například certifikáty o vhodnosti použitých stavebních výrobků.

(3) Nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, vydá stavební úřad rozhodnutí, kterým zjedná nápravy nařídí; při provádění stavby může rozhodnout o přerušení prací a stanovit podmínky pro jejich pokračování. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, rozhodne bez předchozí výzvy. Rozhodnutí stavebního úřadu je prvním úkonem v řízení, odvolání proti němu nemá odkladný účinek.

(4) Pokud je stavba prováděna bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu anebo v rozporu s ním, vyzve stavební úřad stavebníka k bezodkladnému zastavení prací a zahájí řízení podle § 129 odst. 3. Není-li výzvě vyhověno, stavební úřad vydá rozhodnutí, kterým nařídí zastavení prací na stavbě. Rozhodnutí je prvním úkonem v řízení, odvolání proti němu nemá odkladný účinek.

(5) Pokud není stavba užívána k povolenému účelu nebo stanoveným způsobem anebo je užívána bez povolení, vyzve stavební úřad vlastníka stavby, aby nepovolený způsob užívání stavby bezodkladně ukončil. Současně jej poučí o postupu podle § 126 a 127. Není-li výzvě vyhověno, stavební úřad vydá rozhodnutí, kterým užívání stavby zakáže. Rozhodnutí je prvním úkonem v řízení, odvolání proti němu nemá odkladný účinek.

(6) Ustanovení § 133 a § 134 odst. 1 až 4 platí přiměřeně i pro kontrolní prohlídku staveb podle § 103 a § 104, výrobku, který plní funkci stavby, terénních úprav a zařízení a pro kontrolní prohlídku na stavebním pozemku.

(7) Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, náležitosti výzvy a rozsah zjišťování prováděného při kontrolní prohlídce rozestavěné stavby stanoví prováděcí právní předpis.

4. POSTUP STAVEBNÍCH PRACÍ

4.1. Obecný postup stavebních prací po etapách

Stavba je malého rozsahu. Stavba není členěna na jednotlivé části, ale pouze na jednotlivé stavební objekty.

4.2. Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory

Stavba je malého rozsahu. Stavba není členěna na jednotlivé části, ale pouze na jednotlivé stavební objekty:

SEZNAM OBJEKTŮ

VLASTNÍK / BUDOUCÍ SPRÁVCE

100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

SO 121 - SILNICE III/35846	Pardubický kraj / SÚS PK
SO 122 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE	Pardubický kraj / Obec Semanín
SO 134 - CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	Pardubický kraj / Obec Semanín
SO 181 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ BĚHEM VÝSTAVBY	

SO 200 - MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI

SO 201 - PROPUSTEK EV. Č. 358 46 - 009P	Pardubický kraj / SÚS PK
---	--------------------------

SO 300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

SO 301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE Pardubický kraj / Obec Semanín

4.3. Etapizace a uvádění do provozu:


Akce je řešena v souladu s obecným stavebním postupem prací od předání staveniště přes bourací práce, výstavbu až po předání stavby do užívání.

Za koordinaci stavby budou odpovídat hlavní inženýr projektu dokumentace RDS, hlavní stavbyvedoucí (v případě více stavbyvedoucích na stavbě), technický dozor stavby a koordinátor BOZP. V případě souběhu více stavebních akcí bude probíhat i koordinace s odpovědnými osobami souvisejících stavebních akcí.

Předpokládaný datum zahájení: nejdříve 04/2023 (nebo dle možnosti investora)

Etapizace a uvádění do provozu:

Stavební práce této akce je možno rozdělit do několika stavebních etap souvisejících s nutností vyloučení dopravy v místě staveniště. Předpokládané dělení dle požadavků investora je max. 4 etapy.



Etapa III, musí být případně dělena na podetapy tak, aby bylo během celé doby realizace zajištěna obsluha a zásobování místní prodejny potravin.

Předpokládaný postup stavebních prací po objektech:

1 - SO 181 – DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ BĚHEM VÝSTAVBY (zřízení objízdných a obchodních tras a převedení dopravy na ně)

2 - SO 301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - (kompletní práce na objektu, včetně potřebných zkoušek potrubí)

3 - SO 201 - Propustek ev.č. 358 46 - 009P – (kompletní oprava stávajícího propustku včetně vybudování nových konstrukcí a vybavení)

4 - SO 134 - CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - (kompletní práce na objektu)

5 - SO 121 - SILNICE III/35846 (kompletní práce na objektu)

6 - SO 122 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE (kompletní práce na objektu)

7 - SO 121 - SILNICE III/35846 (komplexní dokončovací práce, terénní úpravy, předání stavby)

8 - SO 181 – DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ BĚHEM VÝSTAVBY (zrušení objízdnych a obchodích tras a opětovné převedení dopravy na silnici III/35846)

Dokončení stavby:

Předpokládaný datum ukončení: 12/2023 (v případě zahájení 04/2023)

Předpokládaná doba realizace: 8 měsíců

5. PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

Podrobný plán prohlídek a zkoušek je uveden v Technických kvalitativních podmínkách vydávaných Ministerstvem dopravy a spojů ČR v rámci Systému jakosti dopravních staveb a dle § 133 zákona č.183/2006.

V souvislosti s projektovou dokumentací se uvažují následující kontrolní prohlídky a účasti na kontrolních dnech stavby.

Na začátku realizace stavebních prací bude provedeno předání stavby dodavateli stavby.

V průběhu stavebních prací se budou v pravidelném intervalu realizovat kontrolní dny s prohlídkou stavby a obeznámením s jejím průběhem. Kontrolní dny se budou pravděpodobně konat v intervalu max. 1 x za dva týdny. Mimořádné kontrolní dny budou svolávány operativně, nebo hlášeny na předchozím kontrolním dnu.

Po dokončení stavby se bude konat přejímací řízení stavby do užívání, předčasného užívání a kolaudační řízení. Na těchto kontrolních dnech je nutná účast všech dotčených orgánů.

Návrh kvalitativních bodů postupu výstavby:

- kontrola zajištění staveniště,
- kontrola provedené objízdne trasy,
- kontrola po odstranění vrstev vozovky,
- kontrola demontovaného příslušenství,
- kontrola provedení výkopových prací a pažení,
- kontrola odbouraných konstrukcí,
- kontrola vytyčení konstrukcí, is
- kontrola provedení zásypů
- kontrola polohy provedení odvodnění komunikace
- kontrola provedení komunikace,
- kontrola provedení dopravního značení a zádržného systému,
- kontrola provedení dokončovacích prací (terénní úpravy, zpevněné plochy, apod...).

Výše uvedený „Návrh kvalitativních bodů postupu výstavby“ je pouze orientační! Před zahájením stavebních prací dodá dodavatel s ohledem na rozsah prací na jednotlivých stavebních objektech plán zkušebních a kontrolních zkoušek. Jejich četnost a rozsah bude vycházet z TKP, TP, platných ČSN a VL-4: 2008.



Ve Vysokém Mýtě 09/2021

Miloš Bednář DiS.