

Generální projektant:



Zpracovatel dílčí části dokumentace:

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Vypracoval : ing. Petr Koza	Odp.proj.profese : ing. Petr Koza	Kontroloval :	Odp.proj.stavby :	<div>Ing. Petr Koza projektant elektro</div> <div>Masarykovo nám.1544 tel.: 466 773 363 530 02 Pardubice IČo : 652 34 057 e-mail : koza_petr@seznam.cz</div>	
Kraj : Pardubický		Obec : Mikulovice			
Investor : Obec Mikulovice, Valčíkova 52, Mikulovice, 530 02 Pardubice					
Stavba: CHODNÍK PRO CHODCE, MIKULOVICE – ULICE VALČÍKOVA A DEVOTYHO Část: D.4.1 – SO 401 – OSVĚTLENÍ PŘECHODŮ				Formát	4 A4
				Datum	11.2023
				Stupeň	DÚSP+PDPS
				Měřítko	--
				Zak. číslo	23/38
VÝKAZ VÝMĚR				Arch. číslo	
				Č.VÝKRESU	VYHOTOVENÍ
				D.2.4	

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
Demontáže								
<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC</i>								
do průřezu 4x25 , volně	m	150,00						
<i>UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI</i>								
Do 16 mm ²	ks	16,00						
Demontáže - celkem								
<i>INSTALAČNÍ MATERIÁL</i>								
TRUBKA FLEXIBILNÍ DN40	m	10,00						
TRUBKA FLEXIBILNÍ DN63	m	35,00						
TRUBKA PEVNÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ DN110	m	35,00						
<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC</i>								
CYKY-J 3x1.5	m	40,00						
CYKY-J 4x16	m	220,00						
<i>UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI</i>								
Do 16 mm ²	ks	60,00						
<i>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</i>								
Drát 10 drát ø 10mm(0,62kg/m), volně	m	210,00						
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ</i>								
SP připojovací	ks	4,00						
SS spojovací	ks	18,00						
<i>STOŽÁROVÉ POUZDRO</i>								
SP315/1000 stožárové pouzdro	ks	4,00						
<i>STOŽÁR ULIČNÍ BEZPATICOVÝ</i>								
žárově zinkovaný								
3st. - 159/133/114 - 6+1m	ks	4,00						
<i>Výložník rovný, přechodový</i>								
114/60 - 2500 - jednoduchý	ks	3,00						
114/60 - 3000 - jednoduchý	ks	1,00						
<i>Ochranné manžety</i>								
OM 159	ks	4,00						
<i>STOŽÁROVÁ VÝZBROJ</i>								
SR 481-27(14)Z/Cu st.výz.1xE27(14)/4xM8/35mm2	ks	4,00						
<i>TAVNÁ VLOŽKA E27+STYČ.KROUŽEK</i>								
6A,char.normální	ks	4,00						
<i>SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - včetně světelných zdrojů</i>								
<i>Pro vybraný typ svítidel musí být proveden kontrolní výpočet osvětlení (dle požadavků platných norem a předpisů)</i>								
PP - přechodové, optika DPR1, 5700K, 10000lm, IP66, IK09	ks	3,00						
PL - přechodové, optika DPL1, 5700K, 10000lm, IP66, IK09	ks	3,00						

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Uprava stavajícího zařízení	hod	4,00						
Napojení na stavající zařízení	hod	8,00						
Zabezpečení pracoviště	hod	8,00						
Strojhodiny jeřábu	hod	4,00						
Strojhodiny montážní plošiny	hod	4,00						
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI								
zapojování a zkoušek	hod	6,00						
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE ČSN 33 2000-6 ed.2								
Revizní technik	hod	8,00						
Spolupráce s reviz.technikem	hod	4,00						
Podružný materiál								
Elektromontáže - celkem								
Zemní práce								
VYTÝČENÍ TRATÍ								
Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,20						
JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ								
O OBJEMU DO 2 m3								
Zemina třídy 3,ručně	m3	4,00						
ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA POVRCHU								
V zemině třídy 3-4	m3	1,00						
POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. OSV.								
D 315x1200 mm	ks	4,00						
VYTRHÁNÍ DLAŽBY								
zámková dlažba	m2	7,50						
ŘEZÁNÍ SPÁRY								
V asfaltu nebo betonu	m	30,00						
BOURÁNÍ ZPEVNĚNÝCH POVRCHŮ								
zpevněný podklad - tl. do 30cm	m2	7,50						
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm	m	75,00						
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm	m	85,00						
Zemina třídy 3, šíře 650mm,hloubka 1200mm	m	20,00						
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE								
Z kopaného písku vrstvy 10+10cm se zakrytím kabelu cihlami-ve směru kabelu	m	75,00						
Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm	m	85,00						
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Do šířky 20cm	m	160,00						
ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU								
Do rostlé zeminy	m3	3,90						
KŘÍŽOVATKA S PODZEMNÍMI SÍTĚMI (bude upřesněno podle skut. stavu, zjištěného při zemních pracích)								
Položení chráničky vč.zakrytí	ks	17,00						
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 500mm	m	75,00						
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	85,00						
Zemina třídy 3, šíře 650mm, hloubka 1200mm	m	20,00						
PODKLADOVÁ VRSTVA								
Ze šterku vrstva 10cm	m2	7,50						
Ze šterkopísku	m3	1,50						
JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU								
Vrstva betonu 15cm	m2	7,50						
OPRAVA POVRCHU								
opětovná zádlážba - zámková dlažba	m2	7,50						
ODVOZ ZEMINY								
Do vzdálenosti 1 km	m3	18,10						
ÚPRAVA POVRCHU								
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	90,00						
Zemní práce - celkem								
POZNÁMKY :								
V rozpočtu nejsou zahrnuty :								
- zábory pozemků, místní poplatky								
- dopravní značení, označení stavby								
- vytyčení podzemních sítí a geodetické zaměření								