


ŘEZ C-C  
1:50



SKLADBY KONSTRUKCÍ

S1	Vápenocementová omítka - stávající	15mm
	Keramické zdivo - stávající	300mm
	Vápenocementová omítka - stávající	15mm
	ETICS z pěnového polystyrenu EPS 70 šedý - nový	120mm
S2	Vápenocementová omítka - stávající	15mm
	Škvárobetonové tvárnice - stávající	300mm
	Břizolitová omítka - stávající	30mm
	ETICS z pěnového polystyrenu EPS 70 šedý - nový	120mm
S3	Vápenocementová omítka - stávající	15mm
	Škvárobetonové tvárnice - stávající	300mm
	Vápenocementová omítka - stávající	15mm
	ETICS z pěnového polystyrenu EPS 70 šedý - nový	120mm
S4	Vápenocementová omítka - stávající	15mm
	Zdivo z cihel CDm - stávající	480mm
	Vápenocementová omítka - stávající	15mm
	ETICS z pěnového polystyrenu EPS 70 šedý - nový	120mm
S5	Vápenocementová omítka - stávající	15mm
	Škvárobetonové tvárnice - stávající	300mm
	Vápenocementová omítka - nová	15mm
	ETICS z pěnového polystyrenu EPS 70 F - nový	50mm

S6	ETICS z pěnového polystyrenu EPS 70 F - nový	50mm
	Vápenocementová omítka - nová	15mm
	Škvárobetonové tvárnice - stávající	300mm
	Vápenocementová omítka - nová	15mm
	ETICS z pěnového polystyrenu EPS 70 šedý - nový	120mm
S7	ETICS z pěnového polystyrenu EPS 70 F - nový	50mm
	Vápenocementová omítka - nová	15mm
	Zdivo z cihel CDm - stávající	480mm
	Vápenocementová omítka - stávající	15mm
	ETICS z pěnového polystyrenu EPS 70 šedý - nový	120mm
S8	Betonové základové konstrukce - stávající	
	Pěnový polystyren EPS P perimetr- nový	120mm
	Nopová fólie - nová	
	Geotextilie - nová	
	Štěrkový násyp - nový	
	Původní terén	

S9	Sendvičový panel s IPN jádrem - nový	120mm
	Ocelové vaznice U č.80 - stávající	80mm
	Ocelový vazník I č.160 - stávající	160mm
S10	Trapézový plech - stávající	50mm
	Ocelové vaznice U č.80 - stávající	80mm
	Ocelový vazník I č.160 - stávající	160mm
S11	Sendvičový panel P- SYSTEMS - stávající	120mm
S12	OSB desky	15mm
	Foukaná vata mezi dřevěný rošt	250mm
	Afaltové pásy samolepící	3mm
	Zmonolitněný strop z Hurdis desek - stávající	200mm

LEGENDA

	- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	- NOVÉ KONSTRUKCE

OBEČNĚ

- VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ

0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP F1-01 ADMIN. BUDOVA

Název stavby:				
RÚE CESTMISTROVSTVÍ POLIČKA				
Místo stavby:				
k.ú. Polička, ul. Starohradská 392, p.č. st. 2047/1, p.č. 6513				
Stavebník:				
SÚS Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice				
Generální projektant: APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička		Autorizační razítko:		
Autor návrhu:				
HIP: Josef Findejs				
Projektant: Ing Petra Eisnerová				
Zodp. projektant: Ing. Martin Kozáček				
Kraj: Pardubický	Formát: 3 A4	Číslo zakázky: P0811		
Stav. úřad: Polička	Revize: 00	Datum: VIII.2011		
Stupeň PD: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY				
Stavební objekt: F1-02 BUDOVA DÍLEN			Označení přílohy:	Číslo paré:
Část: F1-02-1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ			F1-02-1.06	
Obsah přílohy:			Měřítko:	
ŘEZ C-C			1:50	