

Soupis objektů

Stavba: 1258-16-3 - Rekonstrukce mostu ev.č.322 71-3 Uhersko

Varianta: ZŘ -

Objekt	Popis	Odbytová cena [Kč]	9 859 661,85	OC
SO 000	Všeobecné a ostatní náklady		132 700,00	
SO 182	Dočasné dopravní opatření		2 211 620,74	
SO 201	Most ev.č. 32271-3		7 297 345,31	
SO 431	Přeložka vedení VO		217 995,80	



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1258-16-3 Rekonstrukce mostu ev.č.322 71-3 Uhersko

Objekt: SO 000 Všeobecné a ostatní náklady

Rozpočet: SO 000 Všeobecné a ostatní náklady

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s

Základní cena: 132 700,00 Kč

Cena celková: 132 700,00 Kč

DPH: 27 867,00 Kč

Cena s dani: 160 567,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 132 700,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



Datum:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1258-16-3 Rekonstrukce mostu ev.č.322 71-3 Uhersko
 Objekt: SO 000 Všeobecné a ostatní náklady
 Rozpočet: SO 000 Všeobecné a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce					
1	02110		PROSTORY PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE	KČ	1,000	15 000,00	15 000,00
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ	1,000	15 000,00	15 000,00
3	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KČ	1,000	25 600,00	25 600,00
4	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KČ	1,000	12 500,00	12 500,00
5	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KČ	1,000	800,00	800,00
6	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KČ	1,000	6 000,00	6 000,00
7	029511		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY	KČ	1,000	6 000,00	6 000,00
8	02990		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KČ	2,000	18 000,00	36 000,00
9	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KČ	1,000	15 800,00	15 800,00
0		Všeobecné konstrukce a práce					132 700,00

Celkem:

132 700,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1258-16-3 Rekonstrukce mostu ev.č.322 71-3 Uhersko

Objekt: SO 182 Dočasné dopravní opatření

Rozpočet: SO 182 Dočasné dopravní opatření

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s

Základní cena:

2 211 620,74 Kč

Cena celková:

2 211 620,74 Kč

DPH:

464 440,36 Kč

Cena s dani:

2 676 061,10 Kč

Měrné jednotky:

1,00

Počet měrných jednotek:

2 211 620,74 Kč

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Datum:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1258-16-3 Rekonstrukce mostu ev.č.322 71-3 Uhersko
Objekt: SO 182 Dočasně dopravní opatření
Rožpočet: SO 182 Dočasně dopravní opatření

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0						
1	014101	Všeobecné konstrukce a práce				
		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1 010,044	125,00	126 255,50
2	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	T	25,260	100,00	2 526,00
3	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍŤÍ	KČ	1,000	8 150,00	8 150,00
4	027411	PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ	M2	1,000	95 081,39	95 081,39
5	027412	PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ	MĚS	6,000	2 500,00	15 000,00
6	027413	PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ	SOUBOR	1,000	95 081,39	95 081,39
7	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	15 800,00	15 800,00
8	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000	8 100,00	8 100,00
0		Všeobecné konstrukce a práce				365 994,28
1						
9	11313	Zemní práce				
		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	25,260	780,00	19 702,80
10	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	121,810	216,00	26 310,96
11	11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	45,920	511,00	23 465,12
12	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	164,956	47,00	7 752,93
13	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I	M3	775,230	112,00	86 825,76
14	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	359,956	65,00	23 397,14
15	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	308,000	198,00	60 984,00
16	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 248,190	16,00	19 971,04
17	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	753,380	280,00	210 946,40
18	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	195,000	103,00	20 085,00
19	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	823,000	13,00	10 699,00
20	18223	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	280,080	40,00	11 203,20
21	18233	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M	M2	544,700	31,00	16 885,70
22	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	824,780	14,00	11 546,92
23	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	824,780	4,00	3 299,12

**POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ**

Stavba: 1258-16-3 Rekonstrukce mostu ev.č.322 71-3 Uhersko
Objekt: SO 182 Dočasně dopravní opatření
Rozpočet: SO 182 Dočasně dopravní opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					553 075,09
2		Základy					
24	21451		SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	31,500	795,00	25 042,50
25	27157		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	31,500	647,00	20 380,50
2		Základy					45 423,00
3		Svislé konstrukce					
26	33312	a	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON	M3	125,500	1 550,00	194 525,00
3		Svislé konstrukce					194 525,00
4		Vodorovné konstrukce					
27	45850	a	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA	M3	50,000	677,00	33 850,00
4		Vodorovné konstrukce					33 850,00
5		Komunikace					
28	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	121,806	662,00	80 635,57
29	56360		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	25,260	747,00	18 869,22
30	56930		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI	M3	21,850	677,00	14 792,45
31	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	287,000	17,00	4 879,00
32	572221		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	574,000	12,00	6 888,00
33	574A56		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 60MM	M2	287,000	277,00	79 499,00
34	574E98		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 100MM	M2	287,000	412,00	118 244,00
5		Komunikace					323 807,24
9		Ostatní konstrukce a práce					

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: 1258-16-3 Rekonstrukce mostu ev.č.322 71-3 Uhersko

Objekt: SO 182 Dočasné dopravní opatření

Rožpočet: SO 182 Dočasné dopravní opatření

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
35	911A2	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	15,000	115,00	1 725,00
36	911A3	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	15,000	140,00	2 100,00
37	911A9	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - NÁJEM	MDEN	2 745,000	9,00	24 705,00
38	914112	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST	KUS	30,000	254,00	7 620,00
39	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	30,000	149,00	4 470,00
40	914119	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ	KSDEN	4 758,000	7,00	33 306,00
41	914152	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI HLINÍK NEREFLEX - MONTÁŽ S PŘEMÍST	KUS	6,000	254,00	1 524,00
42	914153	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	149,00	894,00
43	914159	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL HLINÍK NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 098,000	7,00	7 686,00
44	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	18,125	109,00	1 975,63
45	915112	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	18,125	84,00	1 522,50
46	915321	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA	M2	3,000	1 100,00	3 300,00
47	915322	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚN	M2	3,000	202,00	606,00
48	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	664,00	13 280,00
49	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	307,00	6 140,00
50	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 464,000	50,00	73 200,00
51	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	6,000	1 010,00	6 060,00
52	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	509,00	3 054,00
53	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	366,000	147,00	53 802,00
54	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,000	3 570,00	3 570,00
55	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	1 010,00	1 010,00
56	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	183,000	470,00	86 010,00
57	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍJ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	6,000	202,00	1 212,00

Datum:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1258-16-3 Rekonstrukce mostu ev.č.322 71-3 Uhersko
Objekt: SO 182 Dočasné dopravní opatření
Rozpočet: SO 182 Dočasné dopravní opatření

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
58 916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	106,00	636,00
59 916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	366,000	13,00	4 758,00
60 916332		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	32,000	155,00	4 960,00
61 916333		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	32,000	106,00	3 392,00
62 916339		SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ	KSDEN	2 379,000	12,00	28 548,00
63 9166C2		DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	M	120,000	650,00	78 000,00
64 9166C3		DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - DEMONTÁŽ	M	120,000	509,00	61 080,00
65 9166C9	a	DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - NÁJEMNÉ	MDEN	21 960,000	5,00	109 800,00
66 93311	a	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2	KUS	1,000	65 000,00	65 000,00
9		Ostatní konstrukce a práce				694 946,13

Celkem:

2 211 620,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1258-16-3 Rekonstrukce mostu ev.č.322 71-3 Uhersko

Objekt: SO 201 Most ev.č. 32271-3

Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 32271-3

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s

Základní cena:

7 297 345,31 Kč

Cena celková:

7 297 345,31 Kč

DPH:

1 532 442,52 Kč

Cena s dani:

8 829 787,83 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

7 297 345,31 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1258-16-3 Rekonstrukce mostu ev.č.322 71-3 Uhersko
Objekt: SO 201 Most ev.č. 32271-3
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 32271-3

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1 143,070	125,00	142 883,75
2	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	T	824,360	100,00	82 436,00
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	104,926	550,00	57 709,30
4	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000	12 100,00	12 100,00
5	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	4 500,00	4 500,00
6	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	148 000,00	148 000,00
7	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KČ	1,000	6 500,00	6 500,00
8	02950	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KČ	1,000	6 500,00	6 500,00
9	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000	6 500,00	6 500,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				467 129,05
1			Zemní práce				
10	11010		VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ	M2	746,500	50,00	37 325,00
11	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	175,500	35,04	6 149,52
12	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	15,000	1 500,00	22 500,00
13	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	52,000	881,00	45 812,00
14	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	287,631	385,00	110 737,94
15	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	57,970	820,32	47 553,95
16	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	292,188	139,63	40 798,21
17	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	581,230	96,26	55 949,20
18	12673		ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TR. I	M3	246,000	289,00	71 094,00
19	12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	56,800	370,56	21 047,81
20	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	598,851	253,75	151 958,44
21	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	3,600	226,90	816,84
22	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 197,500	13,69	16 393,78
23	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	303,000	890,00	269 670,00

POLOŽKY SOUPOISU PRACÍ

Stavba: 1258-16-3 Rekonstrukce mostu ev.č.322 71-3 Uhersko
Objekt: SO 201 Most ev.č. 32271-3
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 32271-3

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
24	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	296,050	179,91	53 262,36
25	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	175,650	836,43	146 918,93
26	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	659,588	18,26	12 044,08
27	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	661,100	13,22	8 739,74
28	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	272,760	48,87	13 329,78
29	18223	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	176,640	49,00	8 655,36
30	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	166,600	49,00	8 163,40
31	18233	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M	M2	211,700	59,00	12 490,30
32	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	661,100	19,00	12 560,90
33	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	661,100	22,00	14 544,20
34	18510	BIOLOGICKÁ REKULTIVACE DVOULETÁ	M2	833,000	25,00	20 825,00
I		Zemní práce				1 209 340,74

2		Základy				
35	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	24,000	430,97	10 343,28
36	21341	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0,227	73 171,21	16 609,86
37	224325	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	39,221	3 590,00	140 803,39
38	224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505	T	7,252	22 000,00	159 544,00
39	23418	ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (KUBATURA)	M3	4,150	967,00	4 013,05
40	23668	TĚSNĚNÍ HRADICÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNĚ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ	M3	100,453	1 150,00	115 520,95
41	23718	VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ (KUBATURA)	M3	4,150	745,00	3 091,75
42	264341	VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1000MM	M	30,400	2 680,00	81 472,00
43	264441	VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 1000MM	M	28,000	2 680,00	75 040,00
44	28997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	507,660	139,63	70 884,57
45	28999	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	117,450	107,94	12 677,55
2		Základy				690 000,40



Datum:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1258-16-3 Rekonstrukce mostu ev.č.322 71-3 Uhersko
Objekt: SO 201 Most ev.č. 32271-3
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 32271-3

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3		Svislé konstrukce					
46	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	299,200	140,97	42 178,22
47	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	9,952	9 150,00	91 060,80
48	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	1,343	21 500,00	28 874,50
49	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	50,196	5 826,84	292 484,06
50	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	T	10,040	21 500,00	215 860,00
3		Svislé konstrukce					670 457,58
4		Vodorovné konstrukce					
51	420314		PŘECHOD DESKY MOSTNÍCH OPĚR Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	3,589	3 705,55	13 299,22
52	421326		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C35/45	M3	67,603	8 980,00	607 074,94
53	421365		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505	T	14,872	21 500,00	319 748,00
54	451311		PODKLA VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5	M3	11,430	3 786,11	43 275,24
55	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	6,640	2 980,55	19 790,85
56	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	63,750	1 298,29	82 765,99
57	45160		PODKLA VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	48,990	2 255,55	110 499,39
58	45747		VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA)	M3	0,241	121 638,74	29 314,94
59	45852		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	162,540	1 150,00	186 921,00
60	458523		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	13,518	1 150,00	15 545,70
61	461314		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	7,200	2 631,48	18 946,66
62	46321		ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	11,250	2 134,72	24 015,60
63	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	42,647	6 120,00	260 999,64
4		Vodorovné konstrukce					1 732 197,17
5		Komunikace					

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 1258-16-3 Rekonstrukce mostu ev.č.322 71-3 Uhersko
Objekt: SO 201 Most ev.č. 32271-3
Rožpočet: SO 201 Most ev.č. 32271-3

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
64	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	203,900	945,18	192 722,20
65	56930	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI	M3	79,440	1 157,31	91 936,71
66	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	198,600	117,34	23 303,72
67	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	487,935	25,51	12 447,22
68	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	1 184,285	21,48	25 438,44
69	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	681,750	260,00	177 255,00
70	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	589,254	348,00	205 060,39
71	574E07	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S	M3	43,078	5 800,00	249 852,40
72	575C03	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11	M3	3,781	20 407,38	77 160,30
5		Komunikace				1 055 176,38
7		Přidružená stavební výroba				
73	711112	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	58,276	268,52	15 648,27
74	711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU	M2	126,240	560,00	70 694,40
75	711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	27,875	202,73	5 651,10
76	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	112,352	85,12	9 563,40
77	75291	DEMONTÁŽ KABELŮ MÍSTNÍCH	M	34,800	150,00	5 220,00
78	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	13,475	516,90	6 965,23
79	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	55,825	578,66	32 303,69
80	78384	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI)	M2	11,550	671,30	7 753,52
7		Přidružená stavební výroba				153 799,61
8		Potrubi				
81	87627	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M	77,000	142,31	10 957,87
82	89536	DRENAŽNÍ VÝUŠT Z PROST BETONU	KUS	4,000	5 180,00	20 720,00

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 1258-16-3 Rekonstrukce mostu ev.č.322 71-3 Uhersko
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 32271-3
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 32271-3

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubi					31 677,87
9		Ostatní konstrukce a práce					
83	9112A3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	34,700	244,35	8 478,95
84	9113B1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	74,400	1 150,00	85 560,00
85	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	44,000	8 500,00	374 000,00
86	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	8,000	560,00	4 480,00
87	91235		SMĚR SLOUPKY KOVOVÉ - NÁST NA SVOD VČET ODRAZ PÁSKU	KUS	15,000	342,36	5 135,40
88	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000	2 013,89	4 027,78
89	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	15,000	268,52	4 027,80
90	914161		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	3 477,31	6 954,62
91	916333		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLÍJ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	150,00	600,00
92	9166C3		DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - DEMONTÁŽ	M	32,000	958,00	30 656,00
93	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	24,680	352,00	8 687,36
94	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	10,000	421,57	4 215,70
95	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	102,900	118,15	12 157,64
96	931327		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮH PŘES 800MM2	M	62,900	158,43	9 965,25
97	93160		MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ	M3	0,437	189 842,37	82 961,12
98	936532		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500	KUS	2,000	17 587,94	35 175,88
99	936541		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	6,000	1 852,78	11 116,68
100	93656		NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI	KUS	6,000	805,55	4 833,30
101	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	46,896	1 250,00	58 620,00
102	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	134,900	1 300,00	175 370,00
103	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	76,800	2 850,00	218 880,00

**POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ**

Stavba: 1258-16-3 Rekonstrukce mostu ev.č.322 71-3 Uhersko
Objekt: SO 201 Most ev.č. 32271-3
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 32271-3

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
104 96718		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH	T	1,000	1 987,03	1 987,03
105 96785		VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ	M	14,800	2 150,00	31 820,00
106 97816		ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH	M3	27,264	3 150,00	85 881,60
107 97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	122,080	180,00	21 974,40
9		Ostatní konstrukce a práce				1 287 566,51

Celkem:**7 297 345,31**

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 1258-16-3 Rekonstrukce mostu ev.č.322 71-3 Uhersko**Objekt:** SO 431 Přeložka vedení VO**Rozpočet:** SO 431 Přeložka vedení VO**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Pardubického kraje**Zhotovitel dokumentace:** MDS projekt**Zhotovitel:** Chládek a Tintěra Pardubice, a.s**Základní cena:** 217 995,80 Kč**Cena celková:** 217 995,80 Kč**DPH:** 45 779,12 Kč**Cena s daní:** 263 774,92 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 217 995,80 Kč**Výpracoval zadání:****Výpracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 1258-16-3 Rekonstrukce mostu ev.č.322 71-3 Uhersko
 Objekt: SO 431 Přeložka vedení VO
 Rozpočet: SO 431 Přeložka vedení VO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	1 7431R		Přidružená stavební výroba PŘELOŽKA VEDENÍ VO	KČ	1,000	217 995,80	217 995,80
7			Přidružená stavební výroba				217 995,80

Celkem:

217 995,80

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		107 272,50
Montáž - práce		32 687,00
Mezisoučet 1	0,00	139 959,50
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		8 397,57
Nátěry		0,00
Zemní práce		43 983,20
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		439,83
Mezisoučet 2	0,00	192 780,10
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2		2 891,70
Rizika a pojištění 1,50% z mezisoučtu 2		2 891,70
Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1		6 997,98
Základní náklady celkem		205 561,48
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		6 265,35
Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2		6 168,96
Vedlejší náklady celkem		12 434,32
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		217 995,80
Základ a hodnota DPH 21%	217 995,80	45 779,12
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		263 774,91
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	107 272,50	32 687,00
Demontáže	30 165,00	7 905,00
Zemní práce	350,00	43 633,20

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
POZNÁMKA :							0,00	0,00
Výkazy výměr jsou odečteny a odměřeny z výkresu č. C.4.1.2 - SO 431 - SITUACE A SCHÉMA							0,00	0,00
Elektromontáže								
Demontáže								
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, 1kV</i>								
do 25 mm ²	m	90,00	22,00	1 980,00	10,00	900,00	32,00	2 880,00
<i>SVÍTIDLO VENKOVNÍ VYBOJKOVÉ</i>								
1xSHC do 100W, IP23	ks	3,00	1 850,00	5 550,00	500,00	1 500,00	2 350,00	7 050,00
<i>OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR</i>								
ocelový - do 6m	ks	3,00	4 315,00	12 945,00	980,00	2 940,00	5 295,00	15 885,00
<i>STOŽÁROVÁ VÝZBROJ</i>								
SR ...-27 st. výz. 1xE27/5xM8/35mm ² /TN-S	ks	3,00	1 580,00	4 740,00	580,00	1 740,00	2 160,00	6 480,00
<i>UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI</i>								
Do 16 mm ²	ks	33,00	150,00	4 950,00	25,00	825,00	175,00	5 775,00
POZNÁMKA :							0,00	0,00
Součástí položek je manipulace a uložení materiálu na skládku správce a majitele zařízení							0,00	0,00
Demontáže celkem				30 165,00		7 905,00		38 070,00
<i>INSTALAČNÍ MATERIÁL</i>								
TRUBKA DVOUPL. FLEXIBILNÍ DN40	m	20,00	45,00	900,00	25,00	500,00	70,00	1 400,00
TRUBKA DVOUPL. FLEXIBILNÍ DN110	m	40,00	125,00	5 000,00	55,00	2 200,00	180,00	7 200,00
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</i>								
CYKY-J 3x1 5 , pevně	m	30,00	26,00	780,00	10,00	300,00	36,00	1 080,00
CYKY-J 4x10 , volně	m	130,00	35,00	4 550,00	10,00	1 300,00	45,00	5 850,00
zatažení kabelu do chráničky	m	40,00		0,00	10,00	400,00	10,00	400,00
<i>UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI</i>								
Do 16 mm ²	ks	44,00	255,00	11 220,00	25,00	1 100,00	280,00	12 320,00
<i>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</i>								
Drát 10 drát o 10mm(0,82kg/m), volně	m	120,00	15,00	1 800,00	3,00	360,00	18,00	2 160,00
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</i>								
SP přípojovací	ks	4,00	350,00	1 400,00	25,00	100,00	375,00	1 500,00
SS spojovací	ks	12,00	450,00	5 400,00	25,00	300,00	475,00	5 700,00
<i>STOŽÁROVÉ POUZDRO</i>								
SP250/1000, stožárové pouzdro	ks	4,00	590,00	2 360,00	215,00	860,00	805,00	3 220,00
<i>STOŽÁR ULIČNÍ BEZPATICOVÝ - žárové zinkovaný</i>								
133/89/60 - 6+0 9m	ks	2,00	6 180,00	12 360,00	1 250,00	2 500,00	7 430,00	14 860,00
133/108/89 - 6+0,9m	ks	2,00	6 185,00	12 370,00	1 250,00	2 500,00	7 435,00	14 870,00
<i>VÝLOŽNÍK ROVNÝ ULIČNÍ</i>								
1-1500 výl rov jedn. ul žárové zinkovaný	ks	2,00	3 150,00	6 300,00	598,00	1 196,00	3 748,00	7 496,00
<i>STOŽÁROVÁ SVÍTIDLA</i>								
<i>včetně příslušenství a zdrojů</i>								
"uliční" LED, 4300lm, min 100lm/W, 4000K, IP65, IK08"	ks	4,00	1 550,00	6 200,00	254,00	1 016,00	1 804,00	7 216,00
zhotovitel musí doložit vhodnost nabízených svítidel, svítidla musí odpovídat standardům majitele a správce souboru VO							0,00	0,00
<i>STOŽÁROVÁ VÝZBROJ (vč. jističích prvků)</i>								
SR 481-27(14)Z/Cu st. výz. 1xE27(14)/4xM8/35mm ²	ks	4,00	560,00	2 240,00	125,00	500,00	685,00	2 740,00
<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>								
Uprava stávajícího zařízení	hod	10,00		0,00	250,00	2 500,00	250,00	2 500,00
Napojení na stávající zařízení	hod	8,00		0,00	250,00	2 000,00	250,00	2 000,00
Zabezpečení pracoviště	hod	10,00		0,00	25,00	250,00	25,00	250,00
<i>SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI</i>								
zapojování a zkoušek	hod	8,00		0,00	25,00	200,00	25,00	200,00
<i>KOORDINACE POSTUPU PRACÍ</i>								
S ostatními profesemi	hod	8,00		0,00	25,00	200,00	25,00	200,00
<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>								
<i>DLE ČSN 331500</i>								

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení REKONSTRUKCE MOSTU EV.C. 32271-3 UHERSKO
Akce	C.4. - SO431 - PŘELOŽKA VEDENÍ VO
Projekt	Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
Investor	16/22
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	ing. Petr Koza
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	
CÚ	2016
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,50
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	1,50
Opravy v záruce (5 - 7) %	5,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25
Provozní vlivy %	3,20
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM %	5

Příloha č. 4

Čestné prohlášení

ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel plnění)	„Společnost – Uhersko“, se sídlem Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Poskytované plnění (název akce):	Rekonstrukce mostu ev.č. 32271-3 Uhersko

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního ředitelství a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Datum: **15. 07. 2016**

Razítko:



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Dobruvka 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

3

Za Správu a údržbu silnic Pardubického kraje:



Prohlášení a záruka integrity

Ke smlouvě o dílo č. SMLO-80/1073/600/20/2016, zhotovitel: „Společnost – Uhersko“ se sídlem Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. , č. 2016/1012/0373

Číslo smlouvy o dílo objednatele: SMLO-80/1073/600/20/2016

„Společnost – Uhersko“ se sídlem Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy o dílo na zhotovení díla „Obnova a rekonstrukce mostů v majetku Pardubického kraje – část 8 – Rekonstrukce mostu ev.č. 32271-3 Uhersko“ nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům anebo že by zákon obcházel, zejména jsem nenabízel výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky a ve vztahu k ostatním uchazečům jsem se nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

Současně dávám záruku, že se ani po uzavření smlouvy o dílo žádného obdobného jednání nedopustím.

Pokud se toto prohlášení ukáže být nepravdivým anebo jestliže zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření smlouvy o dílo, má zadavatel právo odstoupit od plnění předmětu smlouvy o dílo.

V Pardubicích dne:

15. 07. 2016

Zhotovitel:


V Pardubicích dne:

15. 07. 2016

Objednatel:



Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
(na základě smlouvy o společnosti)



Ing. Miroslav Němec
ředitel organizace



Společnost Uhersko
Pardubického kraje
Doubravice 88
533 63, Pardubice
IČ: 00020831
DIČ: CZ00020831

