

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-115/1073/600/20/2016

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

### „Obnova a rekonstrukce mostů v majetku Pardubického kraje – část 2 – Rekonstrukce mostu ev.č. 33769-1 Podlíšťany“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### Smluvní strany

##### (A) Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zastoupený: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva  
Se sídlem: Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02  
IČO: 25253361  
DIČ: CZ25253361

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném soudem v Hradci Králové, oddíl B pod sp. zn. 1441

Právnícká osoba zapsaná do živnostenského rejstříku evidovaná u Magistrátu města Pardubic, Obecní živnostenský úřad, č.j. ŽÚ/16/2528úŠaf/3, spisová značka ŽÚ/16/2528/Šaf

Bankovní spojení: ČSOB Pardubice  
Číslo účtu: 8010-308211883/0300  
E-mail: info@cht-pce.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Pavel Hrdina, prokurista

Tel: +420 602 481 776, e-mail: pavel.hrdina@ct-pce.cz

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Ing. Zdeněk Roušar, autorizovaný inženýr

Tel: +420 724 111 635, e-mail: zdenek.rousar@cht-pce.cz

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Zdeněk Roušar, autorizovaný inženýr

Tel: +420 724 111 635, e-mail: zdenek.rousar@cht-pce.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

a

**(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-1206774399/0800

Email: [info@suspk.cz](mailto:info@suspk.cz)

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Mgr. Josef Neumann – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech technických smlouvy:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek

Tel: [+420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: [jiri.synek@suspk.cz](mailto:jiri.synek@suspk.cz)

Bc. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb

Tel. [+420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: [radim.malat@suspk.cz](mailto:radim.malat@suspk.cz)

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek

Tel: [+420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: [jiri.synek@suspk.cz](mailto:jiri.synek@suspk.cz)

Bc. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb

Tel. [+420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: [radim.malat@suspk.cz](mailto:radim.malat@suspk.cz)

Ing. Milan Skyba – vedoucí inženýrskou, příspěvkových a dotačních programů

Tel: [+420 724 105 131](tel:+420724105131), e-mail: [milan.skyba@suspk.cz](mailto:milan.skyba@suspk.cz)

p. Michal Konečný – technik

Tel. [+420 602 476 521](tel:+420602476521), e-mail: [michal.konecny@suspk.cz](mailto:michal.konecny@suspk.cz)

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.8.2016 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.SMLO-115/1073/600/20/2016, na zhotovení díla Část 2 „Rekonstrukce mostu ev.č. 33769-1 Podlíšťany“ ( dále jen „Smlouva“ ).

II.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:**

- III.1 Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, je sjednána na základě dohody smluvních stran a činí:

**12.991.931,77 Kč** (Slovy: *dvanact milionů devět set devadesát jedna jedna tisíc devět set třicet jedna korun českých a 77/100*) bez DPH (dále jen „**Smluvní cena**“).

DPH činí **2.728.305,67** Kč (Slovy: *dva miliony sedm set dvacet osm tisíc tři sta pět korun českých a 67/100*).

Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí **15.720.237,44** Kč (Slovy: *patnáct milionů sedm set dvacet tisíc dvě stě třicet sedm korun českých a 44/100*).

### III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Přílohou tohoto dodatku jsou oceněné práce spojené se změnou stavby před jejím dokončením.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 3.1.2017

Pardubice dne: **06. 01. 2017**

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

  
Ing. Miroslav Němec

ředitel

Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje

  
Ing. Martin Kvirenc

předseda představenstva  
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.



Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje  
Doubravice 98  
533 53 Pardubice  
IČ: 00085031  
DIČ: CZ00085031



tel.: +420 466 791 111  
fax: +420 466 310 361  
IČ: 25253361  
DIČ: CZ25253361

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
Pardubice, Zelené Předměstí, K. Václavice 2677, PSČ 53002


## Soupis objektů stavby - vícepráce/méněpráce

Stavba: 1105-15-3 - Rekonstrukce mostu ev.č. 33769-1 Podlíšťany

Varianta: var. 1 -

Objekt/Dodatek

	Cena dle SOD [Kč]	Suma vícepráce [Kč]	Suma méněpráce [Kč]	Celková cena [Kč]
SO 120-Úprava dotčené komunikace	665 527,88	0,00	0,00	665 527,88
SO 182-Dočasně dopravní opatření	1 754 370,25	0,00	0,00	1 754 370,25
SO 201-Most ev č 33769-1	8 228 269,41	2 092 064,23	0,00	10 320 333,64
<i>01/2016-Most ev. č. 33769-1-ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM</i>				
SO 430-Přeložka el VO vedení	251 700,00	2 092 064,23	0,00	2 092 064,23
<b>Celkem za stavbu:</b>	<b>10 899 867,54</b>	<b>2 092 064,23</b>	<b>0,00</b>	<b>12 991 931,77</b>



Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
Pardubice, Želivá Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 1105-15-3 Rekonstrukce mostu ev.č. 33769-1 Podlíšťany**Objekt:** SO 120 Úprava dotčené komunikace**Rozpočet:** SO 120 Úprava dotčené komunikace**Objednavatel:** SÚS Pardubického kraje**Zhotovitel:** Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**Zhotovitel dokumentace:****Základní cena:** 665 527,88 Kč**Cena celková:** 665 527,88 Kč**DPH:** 139 760,85 Kč**Cena s daní:** 805 288,73 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 665 527,88 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 1105-15-3 Rekonstrukce mostu ev.č. 33769-1 Podlíšťany  
 Objekt: SO 120 Úprava dotčené komunikace  
 Rozpočet: SO 120 Úprava dotčené komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	155,750	111,68	17 394,16
2	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	T	13,528	74,46	1 007,29
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	34,100	409,50	13 963,95
4	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ	1,000	11 168,31	11 168,31
5	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,000	18 613,85	18 613,85
6	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000	11 168,00	11 168,00
7	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	23 825,00	23 825,00
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>97 140,56</b>
I			<b>Zemní práce</b>				
8	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	10,000	26,09	260,90
9	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	15,500	685,75	10 629,13
10	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC	M3	1,110	685,75	761,18
11	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	77,775	430,84	33 508,58
12	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	12,100	181,93	2 201,35
13	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	15,500	610,77	9 466,94
14	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	8,900	103,96	925,24
15	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	3,150	71,67	225,76
16	12673		ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TR. I	M3	34,060	356,86	12 154,65
17	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	38,160	168,94	6 446,75
18	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	81,160	10,19	827,02
19	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	28,968	622,77	18 040,40
20	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	239,130	13,60	3 252,17
21	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	40,500	9,84	398,52
22	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	21,000	73,57	1 544,97
23	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	21,000	37,18	780,78
24	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	21,000	31,59	663,39

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1105-15-3 Rekonstrukce mostu ev.č. 33769-1 Podlíšťany  
 Objekt: SO 120 Úprava dotčené komunikace  
 Rozpočet: SO 120 Úprava dotčené komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					102 087,73
2		Základy					
25	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	12,700	320,88	4 075,18
26	26154		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. VI DO 200MM	M	0,200	2 149,21	429,84
27	272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	0,539	3 688,64	1 988,18
28	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	0,086	20 992,26	1 805,33
29	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	170,300	103,96	17 704,39
2		Základy					26 002,92
3		Svislé konstrukce					
30	327115		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON DO C30/37 (B37)	M3	3,800	5 358,03	20 360,51
3		Svislé konstrukce					20 360,51
4		Vodorovné konstrukce					
31	451311		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5	M3	0,675	2 818,96	1 902,80
32	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	4,560	3 038,88	13 857,29
33	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	34,060	966,65	32 924,10
4		Vodorovné konstrukce					48 684,19
5		Komunikace					
34	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	71,420	703,74	50 261,11
35	56930		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI	M3	4,020	860,68	3 459,93
36	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	13,400	87,37	1 170,76
37	572121		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	156,975	18,99	2 980,96
38	572211		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	306,475	15,99	4 900,54
39	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIKACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	152,490	259,90	39 632,15

## POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 1105-15-3 Rekonstrukce mostu ev.č. 33769-I Podlíšťany  
 Objekt: SO 120 Úprava dotčené komunikace  
 Rozpočet: SO 120 Úprava dotčené komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
40	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIKACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	153,985	287,90	44 332,28
41	574E07	ASFALTOVÝ BETON PRO POKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S	M3	14,128	4 798,23	67 789,39
42	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	35,900	390,85	14 031,52
43	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	1,240	390,85	484,65
5		<b>Komunikace</b>				<b>229 043,29</b>
8		<b>Potrubi</b>				
44	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	17,800	2 149,21	38 255,94
45	87446	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	5,600	390,85	2 188,76
46	89712	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	2,000	6 377,65	12 755,30
8		<b>Potrubi</b>				<b>53 200,00</b>
9		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
47	9112A1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	12,400	5 168,10	64 084,44
48	9112A3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	15,400	181,93	2 801,72
49	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	36,800	313,88	11 550,78
50	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	23,250	87,97	2 045,30
51	931327	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2	M	23,250	117,96	2 742,57
52	96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	1,500	1 259,53	1 889,30
53	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	1,500	2 399,12	3 598,68
54	96718	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH	T	0,200	1 479,45	295,89
9		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>89 008,68</b>



## POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 1105-15-3 Rekonstrukce mostu ev.č. 33769-1 Podlíšťany  
Objekt: SO 120 Úprava dotčené komunikace  
Rožpočet: SO 120 Úprava dotčené komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	------	----	----------	--------	--------

**Celkem:**

665 527,88

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 1105-15-3 Rekonstrukce mostu ev.č. 33769-1 Podlíšťany

**Objekt:** SO 182 Dočasně dopravní opatření

**Rozpočet:** SO 182 Dočasně dopravní opatření

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

**Základní cena:** 1 754 370,25 Kč

**Cena celková:** 1 754 370,25 Kč

**DPH:** 368 417,75 Kč

**Cena s daní:** 2 122 788,00 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 1 754 370,25 Kč

**Vypracoval zadání:**

Vypracoval nabídku:

**Datum zadání:**

Datum vypracování nabídky:

## POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 1105-15-3 Rekonstrukce mostu ev.č. 33769-1 Podlíšťany  
 Objekt: SO 182 Dočasná dopravní opatření  
 Rozpočet: SO 182 Dočasná dopravní opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	277,500	111,68	30 991,20
2	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	231,000	409,50	94 594,50
3	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ	1,000	4 467,32	4 467,32
4	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	21 219,79	21 219,79
5	02950	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KČ	1,000	4 467,32	4 467,32
6	029511		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY	KČ	1,000	4 467,32	4 467,32
0			Všeobecné konstrukce a práce				160 207,45
1			Zemní práce				
7	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA	M3	157,500	195,93	30 858,98
8	11343		NESTMELLENÉHO				
9	11372		ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU	M3	105,000	142,95	15 009,75
10	12920		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	105,000	611,78	64 236,90
			ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	120,000	312,88	37 545,60
1			Zemní práce				147 651,23
5			Komunikace				
11	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	157,500	633,76	99 817,20
12	56930		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI	M3	120,000	767,72	92 126,40
13	572121		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	1 050,000	18,99	19 939,50
14	572211		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	2 100,000	15,99	33 579,00
15	574A06		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S	M3	52,500	4 616,23	242 352,08
16	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	52,500	4 318,41	226 716,53
17	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	105,000	4 318,41	453 433,05
5			Komunikace				1 167 963,76
9			Ostatní konstrukce a práce				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1105-15-3 Rekonstrukce mostu ev.č. 33769-1 Podlišťany  
 Objekt: SO 182 Dočasné dopravní opatření  
 Rozpočet: SO 182 Dočasné dopravní opatření

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18 914112		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST	KUS	37,000	549,80	20 342,60
19 914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	37,000	199,93	7 397,41
20 914119		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ	KSDEN	6 771,000	15,00	101 565,00
21 916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	499,82	999,64
22 916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	199,93	399,86
23 916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	366,000	99,96	36 585,36
24 916312		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	549,80	1 099,60
25 916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	199,93	399,86
26 916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	366,000	15,00	5 490,00
27 9166C2		DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	M	48,000	994,63	47 742,24
28 9166C3		DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - DEMONTÁŽ	M	48,000	994,63	47 742,24
29 9166C9	a	DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - NÁJEMNÉ	MDEN	8 784,000	1,00	8 784,00
9		Ostatní konstrukce a práce				278 547,81

Celkem:

1 754 370,25

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 1105-15-3 Rekonstrukce mostu ev.č. 33769-1 Podlišťany  
**Objekt:** SO 201 Most ev.č. 33769-1  
**Rozpočet:** SO 201 Most ev.č. 33769-1

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:**  
**Zhotovitel:** Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

**Základní cena:** 8 228 269,41 Kč

**Cena celková:** 10 320 333,61 Kč

**DPH:** 2 167 270,06 Kč

**Cena s daní:** 12 487 603,67 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 10 320 333,61 Kč

**Vypracoval zadání:**

Vypracoval nabídku:

**Datum zadání:**

Datum vypracování nabídky:

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1105-15-3 Rekonstrukce mostu ev.č. 33769-1 Podlíšťany  
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 33769-1  
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 33769-1

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1	014101	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1 746,800	111,68	195 082,62
	ZBY:	01/2016	Most ev. č. 33769-1-ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM		362,710		40 507,45
2	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) aktuální množství	T	2 109,510	74,46	235 590,08
	ZBY:	01/2016	Most ev. č. 33769-1-ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM		22,350		1 664,18
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) aktuální množství	T	970,610	409,50	72 271,62
	ZBY:	01/2016	Most ev. č. 33769-1-ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM		86,680		35 495,46
					44,000		18 018,00
4	02110		PROSTORY PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE aktuální množství	KČ	130,680		53 513,46
5	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ	1,000	26 059,39	26 059,39
6	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,000	11 168,31	11 168,31
205	02911	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	0,000	48 396,01	48 396,01
	ZBY:					18 613,85	0,00
		01/2016	Most ev. č. 33769-1-ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM		1,000		18 613,85
7	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE aktuální množství	KČ	1,000	9 000,00	18 613,85
					1,000		9 000,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1105-15-3 Rekonstrukce mostu ev.č. 33769-1 Podlíšťany  
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 33769-1  
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 33769-1

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
206 02940	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	0,000	11 168,00	0,00
ZBV:	01/2016	Most ev. č. 33769-1-ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM		1,000		11 168,00
8 029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000		11 168,00
9 02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	4 500,00	4 500,00
10 02945		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KČ	1,000	142 000,00	142 000,00
207 02945	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KČ	0,000	9 000,00	9 000,00
ZBV:	01/2016	Most ev. č. 33769-1-ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM		1,000	12 500,00	0,00
11 02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KČ	1,000		12 500,00
12 02950	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KČ	1,000	4 839,60	4 839,60
13 02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000	11 168,31	11 168,31
14 02990		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KČ	1,000	4 839,60	4 839,60
15 03100		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KČ	1,000	13 000,00	13 000,00
0		Všeobecné konstrukce a práce	KČ	1,000	55 000,00	55 000,00
- 1		Zemní práce			742 628,23	
16 11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	154,500	26,09	4 030,91
17 11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	39,400	685,75	27 018,55
ZBV:	01/2016	Most ev. č. 33769-1-ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM		20,000		13 715,00

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1105-15-3 Rekonstrukce mostu ev.č. 33769-1 Podlíšťany  
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 33769-1  
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 33769-1

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
201 11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	59,400	685,75	40 733,55
ZBV:	01/2016	Most ev. č. 33769-1-ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM		0,000		0,00
18 11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	2,670	430,84	1 830,95
ZBV:	01/2016	Most ev. č. 33769-1-ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM		2,670		1 830,95
202 11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	362,685	181,93	156 259,21
ZBV:	01/2016	Most ev. č. 33769-1-ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM		0,000		0,00
19 11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	40,000	610,77	7 277,20
ZBV:	01/2016	Most ev. č. 33769-1-ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM		40,000		7 277,20
20 11525		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M	M	59,400	1 269,53	36 279,74
21 12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	41,000	103,96	52 050,73
				74,792		7 775,38
				20,000		12 215,40



### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1105-15-3 Rekonstrukce mostu ev.č. 33769-1 Podlíšťany  
Objekt: SO 201 Most ev.č. 33769-1  
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 33769-1

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:		01/2016	Most ev. č. 33769-1-ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM		11,600		1 205,94
22	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I aktuální množství	M3	86,392		8 981,31
ZBV:		01/2016	Most ev. č. 33769-1-ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM		196,650	71,67	14 093,91
					8,700		623,53
23	12673		ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TR. I aktuální množství	M3	205,350		14 717,43
24	12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANALŮ OD NÁNOSŮ	M3	178,810	356,86	63 810,14
25	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	19,190	275,90	5 294,52
ZBV:		01/2016	Most ev. č. 33769-1-ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM		1 196,154	188,93	225 989,38
					148,770		28 107,12
26	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I aktuální množství	M3	1 344,924		254 096,49
ZBV:		01/2016	Most ev. č. 33769-1-ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM		64,216	168,94	10 848,65
					87,913		14 852,02
27	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM aktuální množství	M3	152,129		25 700,67
28	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	29,588	703,74	20 822,26
ZBV:		01/2016	Most ev. č. 33769-1-ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM		1 513,990	10,19	15 427,56

## POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 1105-15-3 Rekonstrukce mostu ev.č. 33769-1 Podlíšťany  
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 33769-1  
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 33769-1

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	01/2016	Most ev. č. 33769-1-ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM		111,970		1 140,97
29 17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	aktuální množství	1 625,960		16 568,53
30 17411		ZÁSYP JAMA RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	169,725	748,72	127 076,50
31 17481		ZÁSYP JAMA RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	141,054	133,95	18 894,18
ZBV:			M3	37,002	622,77	23 043,74
	01/2016	Most ev. č. 33769-1-ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM		83,235		51 836,26
32 18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	aktuální množství	120,237		74 880,00
ZBV:			M2	907,635	13,60	12 343,84
	01/2016	Most ev. č. 33769-1-ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM		265,000		3 604,00
33 18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	aktuální množství	1 172,635		15 947,84
ZBV:			M2	172,982	9,84	1 702,14
	01/2016	Most ev. č. 33769-1-ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM		58,000		570,72
34 18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	aktuální množství	230,982		2 272,86
35 18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	93,382	36,39	3 398,17
ZBV:			M2	79,600	73,57	5 856,17
	01/2016	Most ev. č. 33769-1-ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM		58,000		4 267,06

## POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 1105-15-3 Rekonstrukce mostu ev.č. 33769-1 Podlíšťany  
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 33769-1  
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 33769-1

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
36	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	137,600	10 123,23	
ZBY:	01/2016	Most ev. č. 33769-1-ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM		172,982	37,18	6 431,47
				58,000		2 156,44
37	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	230,982	8 587,91	
ZBY:	01/2016	Most ev. č. 33769-1-ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM		172,982	31,59	5 464,50
				58,000		1 832,22
				230,982		7 296,72
						976 931,05
2	38	21263	Základy			
ZBY:	01/2016	Most ev. č. 33769-1-ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM	M	111,300	320,88	35 713,94
				97,200		31 189,54
39	21341	DRENAŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	208,500	66 903,48	
40	22594	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALE	T	0,144	54 479,92	
ZBY:	01/2016	Most ev. č. 33769-1-ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM		5,864	21 219,79	124 432,85
				1,955		41 484,69

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1105-15-3 Rekonstrukce mostu ev.č. 33769-1 Podlíšťany  
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 33769-1  
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 33769-1

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
41	22694			7,819		165 917,54
				1,373	24 198,01	33 223,87
42	22695	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T			
		VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA)	M3	4,860	14 779,40	71 827,88
43	227821	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU	M	222,000	729,66	161 984,52
	ZBY:			60,000		43 779,60
		01/2016				
		Most ev. č. 33769-1-ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM				
				282,000		205 764,12
44	23568	TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN TRVALÉ	M3	23,625	1 638,02	38 698,22
45	261514	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 35MM	M	20,700	416,95	8 630,87
46	26184	VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM	M	416,000	930,69	387 167,04
	ZBY:			118,000		109 821,42
		01/2016				
		Most ev. č. 33769-1-ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM				
				534,000		496 988,46
47	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	85,050	3 688,64	313 718,83
48	272365	VÝTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	13,187	20 992,26	276 824,93
49	28997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	435,482	103,96	45 272,71
	ZBY:			21,600		2 245,54
		01/2016				
		Most ev. č. 33769-1-ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM				
				457,082		47 518,24
50	28999	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	262,500	80,37	21 097,13
	ZBY:			21,600		1 735,99
		01/2016				
		Most ev. č. 33769-1-ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1105-15-3 Rekonstrukce mostu ev.č. 33769-1 Podlíšťany  
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 33769-1  
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 33769-1

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2	Základy		aktuální množství		284,100		22 833,12
3	Svislé konstrukce						1 756 694,67
51	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	571,500	104,96	59 984,64
52	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	29,242	7 787,13	227 711,26
53	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	3,947	16 380,19	64 652,61
54	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	91,513	4 338,40	397 020,00
55	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	T	16,014	16 380,19	262 312,36
3	Svislé konstrukce						1 011 680,87
4	Vodorovné konstrukce						
56	420314		PŘECHOD DESKY MOSTNÍCH OPĚR Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	3,584	2 758,98	9 888,18
57	421325		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	79,513	7 917,08	629 510,78
58	421365		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505	T	19,878	16 380,19	325 605,42
59	431125		SCHODIŠTĚ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)	M3	0,473	10 895,98	5 153,80
60	451311		PODKLA VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5	M3	50,027	2 818,96	141 024,11
	ZBV:		01/2016		1,350		3 805,60
			Most ev. č. 33769-1-ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM				
61	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	51,377	2 219,18	144 829,71
62	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	10,020	966,65	22 236,18
	ZBV:				66,675		64 451,39

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: I105-15-3 Rekonstrukce mostu ev.č. 33769-1 Podlíšťany  
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 33769-1  
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 33769-1

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	01/2016	Most ev. č. 33769-1-ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM		148,770		143 808,52
63	45160	aktuální množství		215,445		208 259,91
64	45747	PODKLA VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	99,060	1 679,38	166 359,38
65	45852	VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA)	M3	0,473	90 566,61	42 838,01
66	458523	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	442,709	856,24	379 066,15
67	45868	ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	69,281	856,24	59 321,16
68	461314	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z JÍLU	M3	37,625	374,86	14 104,11
69	46321	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	19,261	1 959,28	37 737,69
70	465512	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	14,700	1 589,41	23 364,33
		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	76,361	4 556,67	347 951,88
	ZBY:			5,460		24 879,42
4		Vodorovné konstrukce		81,821		372 831,30
		aktuální množství				2 441 105,11
5		Komunikace				
71	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	182,385	703,74	128 351,62
	ZBY:			100,800		70 936,99
	01/2016	Most ev. č. 33769-1-ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM		283,185		199 288,61
72	56930	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI	M3	17,048	861,68	14 689,92
	ZBY:					

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1105-15-3 Rekonstrukce mostu ev.č. 33769-1 Podlíšťany  
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 33769-1  
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 33769-1

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	01/2016	Most ev. č. 33769-1-ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM		1,265		1 090,03
73 56933		aktuální množství		18,313		15 779,95
74 572121		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	39,500	87,37	3 451,12
		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	440,800	18,99	8 370,79
ZBY:				200,000		3 798,00
	01/2016	Most ev. č. 33769-1-ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM				
75 572211		aktuální množství		640,800		12 168,79
		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	925,810	15,99	14 803,70
ZBY:				400,000		6 396,00
	01/2016	Most ev. č. 33769-1-ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM				
76 574B34		aktuální množství		1 325,810		21 199,70
208 574B34	1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIKACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	506,124	193,58	97 975,48
		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIKACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	0,000	259,90	0,00
ZBY:				200,000		51 980,00
	01/2016	Most ev. č. 33769-1-ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM				
77 574D56		aktuální množství		200,000		51 980,00
209 574D56	1	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	511,086	259,10	132 422,38
		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	0,000	287,90	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1105-15-3 Rekonstrukce mostu ev.č. 33769-1 Podlíšťany  
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 33769-1  
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 33769-1

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:		01/2016	Most ev. č. 33769-1-ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM		200,000		57 580,00
78	574E07		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S	M3	200,000		57 580,00
	210 574E07	1	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S	M3	38,254	4 318,41	165 196,46
ZBV:		01/2016	Most ev. č. 33769-1-ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM		0,000	4 798,23	0,00
			aktuální množství		200,000		959 646,00
79	575C03		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11	M3	200,000		959 646,00
80	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	3,077	15 194,40	46 753,17
ZBV:		01/2016	Most ev. č. 33769-1-ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM		2,400	390,85	938,04
			aktuální množství		40,000		15 634,00
81	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	42,400	390,85	16 572,04
			aktuální množství		0,600		234,51
5			Komunikace				1 780 248,21
7			Přidružená stavební výroba				
82	711112		IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	212,430	199,93	42 471,13
83	711442		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU	M2	169,500	463,83	78 619,19



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1105-15-3 Rekonstrukce mostu ev.č. 33769-1 Podlíšťany  
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 33769-1  
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 33769-1

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
84	711502		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	85,875	150,94	12 961,97
85	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	712,970	63,38	45 188,04
86	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	27,216	384,86	10 474,35
87	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	100,716	430,84	43 392,48
88	78384		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI)	M2	24,051	499,82	12 021,17
7			<b>Přidružená stavební výroba</b>				<b>245 128,33</b>
8							
89	87434	Potrubí	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	28,300	2 149,21	60 822,64
	ZBV:	01/2016	Most ev. č. 33769-1-ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM		48,500		104 236,69
90	87627		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M	76,800		165 059,33
91	87634		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	157,520	105,96	16 690,82
211	894145		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	2,200	168,94	371,67
	ZBV:				0,000	20 300,00	0,00
		01/2016	Most ev. č. 33769-1-ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM		1,000		20 300,00
92	89712		VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,000		20 300,00
	ZBV:				4,000	6 377,65	25 510,60
		01/2016	Most ev. č. 33769-1-ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM		4,000		25 510,60
					8,000		51 021,20

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II05-15-3 Rekonstrukce mostu ev.č. 33769-1 Podlístany  
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 33769-1  
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 33769-1

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubi					253 443,02
9			Ostatní konstrukce a práce				
93	9112A3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	25,600	181,93	4 657,41
94	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	27,100	5 148,10	139 513,51
95	9113B1		SVODIDLO OCELI SILNIČNÍ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	43,200	979,64	42 320,45
96	9117C1		SVOD OCELI ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	54,000	6 328,71	341 750,34
97	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	4,000	49,98	199,92
98	91235		SMĚR SLOUPKY KOVOVÉ - NÁST NA SVOD VČET ODRAZ PÁSKU	KUS	10,000	254,91	2 549,10
99	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000	1 499,45	2 998,90
100	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	21,000	199,93	4 198,53
101	914161		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000	2 589,05	2 589,05
ZBV:			Most ev. č. 33769-1-ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM		4,000		10 356,20
204	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	5,000	250,00	12 945,25
ZBV:			Most ev. č. 33769-1-ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM		0,000		0,00
102	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	6,000		1 500,00
			aktuální množství		6,000		1 500,00
			aktuální množství		40,980		12 862,80

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1105-15-3 Rekonstrukce mostu ev.č. 33769-1 Podlíšťany  
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 33769-1  
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 33769-1

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:	01/2016	Most ev. č. 33769-1-ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM		97,000		30 446,36
103 919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	137,980		43 309,16
ZBV:	01/2016	Most ev. č. 33769-1-ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM		223,020	87,97	19 619,07
104 931327		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮH PŘES 800MM2	M	45,000		3 958,65
ZBV:	01/2016	Most ev. č. 33769-1-ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM		268,020		23 577,72
105 93160		MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ	M3	161,420	117,96	19 041,10
106 936532		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500		45,000		5 308,20
107 936541		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI		206,420		24 349,30
108 93656		NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI	KUS	0,309	141 347,90	43 676,50
109 96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	KUS	1,000	13 095,17	13 095,17
212 96613	1	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	KUS	5,000	1 379,49	6 897,45
ZBV:	01/2016	Most ev. č. 33769-1-ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM		6,000	599,78	3 598,68
				362,445	930,69	337 323,94
				0,000	1 259,53	0,00
				1,500		1 889,30

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1105-15-3 Rekonstrukce mostu ev.č. 33769-1 Podlištany  
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 33769-1  
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 33769-1

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
110 96615					1,500		1 889,30
			aktuální množství				
213 96615	1		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	24,515	967,92	23 728,56
			BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	0,000	2 399,12	0,00
	ZBV:						
		01/2016	Most ev. č. 33769-1-ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM		7,500		17 993,40
111 96616					7,500		17 993,40
			aktuální množství				
112 96718			BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	6,868	2 808,96	19 291,94
			VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH	T	0,750	1 479,45	1 109,59
9			Ostatní konstrukce a práce				1 112 474,12
<b>Celkem:</b>							<b>10 320 333,61</b>

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 1105-15-3 Rekonstrukce mostu ev.č. 33769-1 Podlíšťany  
**Objekt:** SO 430 Přeložka el. VO vedení  
**Rozpočet:** SO 430 Přeložka el. VO vedení

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:**  
**Zhotovitel:** Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

**Základní cena:** 251 700,00 Kč  
**Cena celková:** 251 700,00 Kč  
**DPH:** 52 857,00 Kč  
**Cena s daní:** 304 557,00 Kč

**Měrné jednotky:**  
**Počet měrných jednotek:** 1,00  
**Náklad na měrnou jednotku:** 251 700,00 Kč

**Vypracoval zadání:** Vypracoval nabídku:  
**Datum zadání:** Datum vypracování nabídky:

## POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 1105-15-3 Rekonstrukce mostu ev.č. 33769-1 Podlíšťany  
Objekt: SO 430 Přeložka el. VO vedení  
Rozpočet: SO 430 Přeložka el. VO vedení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1	0741000	Všeobecné konstrukce a práce PŘELOŽKA EL.NN. VO VEDENÍ	SOUBOR	1,000	251 700,00	251 700,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				251 700,00

**Celkem:****251 700,00**