

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-110/1073/600/20/2016

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Obnova a rekonstrukce mostů v majetku Pardubického kraje – část 3 – Obnova mostu ev.č. 3116-2 Sobkovice“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) SOVIS CZ, a.s.

Zastoupený: Petrem Smolou, předsedou představenstva

Se sídlem: Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové

IČO: 27532208

DIČ: CZ27532208

Právnícká / fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Králové pod sp. zn.2720. oddíl B

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 274673229/0300

E-mail: info@sovis.as

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy: František Töpfer, místopředseda představenstva a.s.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jan Vítek, Ph.D.

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: Ing. Jan Vítek, Ph.D.

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: Ing. Jan Vítek, Ph.D.

(dále jen „Zhotovitel“)

a

(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-1206774399/0800

Email: info@suspk.cz

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy: Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických smlouvy:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: [+420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Bc. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: [+420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Bc. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí inženýrskou, příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Michal Konečný – technik
Tel. +420 602 476 521, e-mail: michal.konecny@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 2.8.2016 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-110/1073/600/20/2016, na zhotovení díla Část 3 „Obnova mostu ev.č. 3116-2 Sobkovice“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:

- III.1 Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, je sjednána na základě dohody smluvních stran a činí:

8.735.396,69 Kč (Slovy: *osm milionů sedm set třicet pět tisíc tři sta devadesát šest korun českých a 69/100*) bez DPH (dále jen „**Smluvní cena**“).

DPH činí **1.834.433,31** Kč (Slovy: *jeden milion osm set třicet čtyři tisíc čtyři sta třicet tři korun českých a 31/100*).

Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí **10.569.830,-** Kč (Slovy: *deset milionů pět set šedesát devět tisíc osm set třicet korun českých*).

III.

Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění Smlouvy mění takto :

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I. smlouvy dodat objednateli v tomto termínu:
předání řádně dokončeného díla do **30.04.2017**.
2. Ostatní body článku IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění zůstávají beze změny.

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Přílohou tohoto dodatku jsou oceněné méněpráce/vícepráce a nový časový harmonogram.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 7.2.2017

Hradec Králové dne: 13. 02. 2017

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


Ing. Miroslav Němec
ředitel

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 88
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

③


PETR SMOLA


LUMÍR FÍRTÍK

František Töpfer
místopředseda představenstva
SOVIS CZ, a.s.



OBNOVA MOSTU ev.č. 3116-2 SOBKOVICE

Technický změnový list č.: 02

Změna SO 201

Vliv na celkovou cenu díla:

ANO

Vliv na termín dokončení díla:

ANO

Zjištění:

- V souvislosti s prováděním obnovy SO 201 došlo k obnažení stávajícího vyústění betonového potrubí DN 500 ve správě Obce Sobkovice. Tento stav je bez dalších úprav z pohledu správce toku Tiché Orlice, do které je dotyčné potrubí zaústěno, nepřijatelný a žádá jeho úpravu.
- Vlastník pozemku p.č.785/1, sousedícího se stavbou mostu, požádal s ohledem na konečné prostorové řešení okolí levého křídla opěry 1 (směr Jablonné) o dodatečné provedení ozelenění, sadových úprav, svahu z důvodu jeho budoucí údržby.
- Z důvodu nezbytné úpravy způsobu založení mostního objektu a s tím spojené navýšení rozsahu/objemu provádění zemních prací a přidružené stavební činnosti žádá zhotovitel o prodloužení termínu dokončení díla.

Závěr:

- Projektant vypracoval PD řešící stavební úpravu řešeného vyústění a zároveň předložil rozdílový výkaz výměr SO 201. Současně bylo dohodnuto, že upravené vyústění betonového potrubí si převezme do správy Obec Sobkovice.
- Projektant předložil vyčíslení dodatečných prací sadových úprav v okolí mostu.
- Na základě dohody mezi stavebníkem a zhotovitelem byl termín ukončení stavebních prací a předání dokončeného díla stanoven k datu 30.04.2017. Při jeho stanovení se vycházelo z předpokladu, že v zimním období (tj. 12/2016 až 03/2017) nebude možné dílo provádět a k znovuoobnově stavebních prací dojde až po jeho ukončení, tj. k datu 01.04.2017. V případě, že klimatické podmínky, potažmo technologické předpisy, umožní pokračování výstavby díla v průběhu zimních měsíců, vynaloží zhotovitel maximální úsilí k dokončení díla před tímto termínem.

Ohodnocení změny

-57.073,74Kč bez DPH

Dodatečné práce CELKEM

+ 51.597,26 Kč

Nerealizované práce CELKEM



-108.671,00 Kč

**Ohodnocení změny CELKEM
(slovy):**

Padesátsedmtisícšedmdesáttřikorun, sedmdesátčtyři haléře

Přílohy změnového listu:

- Zápis z jednání ze dne 17.01.2017
- Nerealizované stavební práce SO 000
- Nerealizované stavební práce SO 101
- Rozdílový rozpočet SO 201
- Dodatečné práce spojené se sadovými úpravami v okolí mostního objektu
- Schválenou PD řešící úpravu vyústění betonového potrubí

Stavebník: SÚS Pardubického kraje	Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s.
Podpis: 	Podpis: 
Datum:	Datum:
Projektant: M-PROJEKCE s r.o	TDI:
Podpis: 	Podpis: 
Datum:	Datum:

Z Á P I S
z výrobního jednání stavby
Obnova mostu ev. č. 311 - 6 Sobkovice
konaného dne 17. ledna 2017 v kanceláři OÚ Sobkovice

Přítomni: Dle prezenční listiny, která je přílohou a nedílnou součástí zápisu.

Zástupce objednatele seznámil účastníky výrobního jednání stavby s jednotlivými body jednání:

1. Úprava vyústění bezejmenného pravostranného přítoku Tiché Orlice IDVT 10170440 ve správě Obce Sobkovice:
 - V souvislosti s prováděním obnovy mostu došlo k obnažení vyústění zatrubnění uvedeného vodního toku z betonového potrubí DN 500, tento stav je bez dalších stavebních úprav pro vlastníka vodního toku a správce Tiché Orlice, do které se vodní tok vlévá, nepřijatelný.
 - Vlastníkem zatrubnění vodního toku je Obec Sobkovice, správce Tiché Orlice je Povodí Labe, s. p.
 - Stavebník předložil účastníkům jednání návrh úpravy vyústění zatrubnění vodního toku.
 - Po dohodě se správcem Tiché Orlice bude provedena úprava rozsahu dlažeb z lomového kamene a těžkého kamenného záhozu. Úprava vyústění potrubí bude rozšířena o 60 cm směrem k mostu, dojde k propojení objektů.
 - Na úpravu vyústění potrubí projektant předložil výkaz výměr.
 - Upravenou výúst potrubí si do správy převezme Obec Sobkovice.
2. Úprava svahu v oblasti levého křídla mostu na nátokové straně objektu:
 - Na základě dodatečného požadavku vlastníka pozemku p. č. 785/1 sousedícího se stavbou mostu na ozelenění svahu v oblasti levého křídla mostu, zhotovitel předložil cenovou nabídku na provedení keřové výsadby svahu podél křídla mostu o ploše cca. 20 m².
3. Závěr:
 - Upravenou výúst potrubí si do správy převezme vlastník potoku Obec Sobkovice.
 - Projektant zpracuje úpravu výkresu části vyústění potrubí včetně úpravy soupisu prací.
 - Zhotovitel stavby provede ocenění dodatečně požadovaných prací.

Zapsal: Michal Konečný



ASPE 9

Stavba :
číslo a název SO:
číslo a název rozpočtu:

16003
SO 000
SO 000

OBNOVA MOSTU ev. č. 3116-2 - SOBKOVICE
Všeobecné a předběžné položky
Všeobecné a předběžné položky

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	P
1	2	3	4	5	6	je
0				Všeobecné konstrukce a práce		
16	2015_OTSKP	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU Kontrolní zkoušky objednatele nezávislou laboratoří (betony odvrtý, odtrhy PKO atd.) z položky bude čerpáno na základěpožadavku objednatele PEVNÁ CENA zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami	KČ	
17	2015_OTSKP	02930		OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA Publicita stavby - billboard (rozměry dle pravidel publicity ROP) 2=2,000 [A] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi a díly	KČ	
8	2015_OTSKP	03101		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - PAMĚTNÍ DESKA Osazení na kamenném podstavci po dokončení stavby dle vzoru objednatele. (rozměry dle pravidel publicity ROP) PEVNÁ CENA 1=1,000 [A] zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení	KUS	
0				Všeobecné konstrukce a práce		
C e l k e m						
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce				Vícepráce Vícepráce celkem Méněpráce Méněpráce celkem Celkem		
				Celkem		

ASPE 9

Stavba :
číslo a název SO:
číslo a název rozpočtu:

16003
SO 101
SO 101

OBNOVA MOSTU ev. č. 3116-2 - SOBKOVICE
Komunikace III/3116
Komunikace III/3116

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	P je
1	2	3	4	5	6	je
9				Ostatní konstrukce a práce		
26	2015_OTSKP	9113B1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ vč. úpravy pro výškové náběhy 11,5+17,5+12,5+7,5=49,000 [A] položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	
9				Ostatní konstrukce a práce		
C e l k e m						
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce				Vícepráce Vícepráce celkem Méněpráce Méněpráce celkem Celkem		
				Celkem		



Firma: M - PROJEKCE s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:	16-2-052	Obnova mostu ev.č. 3116-2 - vyústění potrubí		39 761,26
Rozpočet:		Vyústění potrubí		

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				9 038,64
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	32,252	273,00	8 804,80
			Zemina z výkopů. Z položky 131738. (4,0+0,4)*2,0+1,6*0,35*1,7+7,5*3=32,2520 [A]/m3 zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na				
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1,187	197,00	233,84
			Uložení betonových trub na skládku. 3,14*(0,62*0,62-0,5*0,5)/4*4,5*2,5=1,1869 [A]/m3 zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na				
1			Zemní práce				12 955,83
1	125738		VÝKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	3,710	282,00	1 046,22
			Nákup a přivezení ornice. 7*5,3*0,1=3,7100 [A]/m3 položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
2	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	32,252	306,00	9 869,11
			Odkopání přebytečné zeminy v místě vyústění potrubí. Vyhroubení jámy pod potrubím (4,0+0,4)*2,0+1,6*0,35*1,7+7,5*3=32,2520 [A]/m3 položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti				
3	18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	37,100	18,00	667,80
			Srovnání povrchu upravovaného svahu. 7*5,3=37,1000 [A]/m2 položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu				
4	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	37,100	20,00	742,00
			Rozprostření ornice v místě terénních úprav. 7*5,3=37,1000 [A]/m2 položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5				
5	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	37,100	17,00	630,70
			Osetí svahů travním semenm. 7*5,3=37,1000 [A]/m2 Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první				
2			Základy				2 566,08
1	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	0,880	2 916,00	2 566,08
			Opěrný práh pod železobetonovou troubu a dlažbou z lovového kamene z betonu 0,8*0,5*2,2=0,8800 [A]/m3				

			- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,				
4			Vodorovné konstrukce				20 178,11
1	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	0,594	2 421,00	1 438,07
			Podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene. Beton C20/25-XF2. Tloušťka 150				
			1,8*2,2*0,15=0,5940 [A]/m3				
			- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,				
2	46251		ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	8,800	1 500,00	13 200,00
			Těžký kamenný zához do 200 kg/m3.				
			4,0*2,2=8,8000 [A]/m3				
			položka zahrnuje:				
			- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy				
3	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,792	6 995,00	5 540,04
			Dlažba z lomového kamene do betonového lože kolem železobetonové trouby.				
			1,8*2,2*0,2=0,7920 [A]/m3				
			položka zahrnuje:				
			- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)				
			- zřízení spojovací vrstvy				
			- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky				
			- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru				
			- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním				
			- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody				
			- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
9			Ostatní konstrukce a práce				-4 977,40
1	919142		ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM	M	3,400	464,00	1 577,60
			Zkrácení železobetonové odpodní trouby. Zařiznutí ve sklonu 1:2 dle průběhu terénu.				
			3,4=3,4000 [A]/m				
			položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně				
1	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	-7,500	874,00	-6 555,00
			10,5*4,0=14,500 [A]				
			Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní				



Firma: M - PROJEKCE s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

16-2-052 Obnova mostu ev.č. 3116-2 - vyústění potrubí

Rozpočet:

Sadové úpravy v okolí mostu

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství
1	2	3	4	5	6
0			Všeobecné konstrukce a práce		
1			VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ S BALEM VČ. VÝKOPU JAMKY	KPL	1,000
			Sadové úpravy v okolí mostu, výsadba 60ks keřů, vč. zalevání, vč. výkopku jam, vč.		

Harmonogram stavby

2017

[illegible]