
SMLOUVA O DÍLO č. SMLO-231/1073/200/20/2017

na zhotovení díla

„Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov“

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

IČO: 00085031

DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-1206774399/0800

E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek

Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz

Bc. Radim Malát – vedoucí oddělení přípravy staveb

Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek

Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz

Bc. Radim Malát – vedoucí oddělení přípravy staveb

Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýringu, příspěvkových a dotačních programů

Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz

p. Michal Konečný – technik

Tel. +420 602 476 521, e-mail: michal.konecny@suspk.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

II. Název / obchodní firma / jméno a příjmení:

SPOLEČNOST M – SILNICE a MPS Čepí

Se sídlem: Resslova 956/3, 502 00 Hradec Králové

Zastoupená : ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem, na základě plné moci

Vedoucí člen společnosti :

M – SILNICE a.s.

Sídlo : Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO: 42196868, DIČ: CZ42196868

Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu : 7537062/0800,

IBAN = CZ52 0800 0000 0000 0753 7062

Zastoupená : ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem, na základě plné moci

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

p. Josef Řezníček - výrobní náměstek

tel. 602 381 345

Ing. Milan Orlík - vedoucí obchodně technického oddělení

tel. 602 408 287

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Ing. Petr Mundil – stavbyvedoucí tel. 724 838 998

p. Josef Řezníček - výrobní náměstek tel. 602 381 345

p. Petr Mikan – mistr HSV tel. 602 521 261

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Petr Mundil – stavbyvedoucí tel. 724 838 998

p. Josef Řezníček - výrobní náměstek tel. 602 381 345

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, pod sp.B zn.430

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 1080015329/ 0800

E-mail: stred@msilnice.cz

Člen společnosti :

MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.

Sídlo : Čepí 104, 533 32 Čepí

IČO: 29148871, DIČ: CZ291148871

Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Pardubice

Číslo účtu : 107-4527400287/0100

Zastoupená : Ladislavem Šebkem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Tomáš Červencí – stavbyvedoucí mosty a inženýrské konstrukce

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Ing. Tomáš Červencí – stavbyvedoucí mosty a inženýrské konstrukce

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Tomáš Červencí – stavbyvedoucí mosty a inženýrské konstrukce

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, pod sp.C zn.31974

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně dále jako „**Smluvní strany**“)

I. Základní ustanovení a účel smlouvy

- I.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- I.2. Smluvní strany prohlašují, že jejich identifikační údaje uvedené v této smlouvě jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; stanoví-li tak zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o DPH**“), musí být nový účet bankovním účtem zveřejněným ve smyslu tohoto Zákona o DPH.
- I.3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
- I.4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
- I.5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. III. této smlouvy.
- I.6. Účelem smlouvy je **zhotovení díla Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov**.
- I.7. Předpokládá se, že předmět smlouvy bude spolufinancován ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
- I.8. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), které bylo realizováno Objednatelům v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).
- I.9. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále dohodly, že:
 - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě;

- b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy použije subsidiárně.

II. Předmět smlouvy

II.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „**Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov**“ (dále jen „**Stavba**“) v rozsahu dle:

- Projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společnostmi PRODIN, a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ. 252 92 161 a MDS projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 274 87 938, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy;
- předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy (dále jen „**Dílo**“).

II.2. Součástí Díla je také:

- zajištění dopravně inženýrského rozhodnutí (dále také jen „**DIR**“);
- projekt a realizace dopravně inženýrských opatření (dále také jen „**DIO**“) - práce budou prováděny za částečné dopravní uzavírky;
- vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetického zaměření stavby včetně geometrického plánu. Projektová dokumentace skutečného provedení Stavby a geodetické zaměření Stavby budou Objednateli dodány také v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. (geodetické zaměření bude vyhotoveno v digitální formě – referenční systém Bpv), ve třech vyhotoveních;
- zpracování podrobné pasportizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) a následné repasportizace po skončení stavby ve třech vyhotoveních včetně elektronické podoby na CD;
- zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na opravovaném úseku Stavby, a to nejpozději 7 pracovních dní před zahájením prací;
- zpracování zprávy o průběhu stavby včetně fotodokumentace ve 3 vyhotoveních včetně elektronické podoby na CD;
- Stavba bude označena dvěma informačními plechovými/plastovými tabulemi na podstavcích o rozměrech 2*1 m s textem „Akce je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury – „**Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov**“, tabule bude dále obsahovat logo SFDI, označení Objednatele (Správa a údržba silnic Pardubického kraje) včetně jeho loga, označení Zhotovitele včetně jeho loga, označení stavbyvedoucího včetně telefonního kontaktu, označení projektanta včetně telefonního kontaktu a případného loga, termín realizace, označení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na

staveništi (dále jen „**Koordinátor BOZP**“) včetně telefonního kontaktu, označení technického dozoru investora včetně telefonního kontaktu;

- povinnost Zhotovitele provést vytýčení prostorové polohy Stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry;
- povinnost Zhotovitele vést stavební deník stavby;
- povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu řízení a kontroly jakosti;
- zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné;
- zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné;
- osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dočasného dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné;
- zajištění sjízdnosti objízdných tras (vyjma zimní údržby, není-li dohodnuto jinak), provádět pravidelné kontroly o jejich stavu a odstraňovat dopravní závady (zejména výtluky, „utržené“ krajnice, poškozené dopravní značení);
- vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami Zhotovitele, dokumentací předanou Objednatelem, požadavky Objednatele a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Stavební zákon**“);
- zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace Stavby;
- předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o odpadech**“); o způsobu nakládání s odpadem bude Objednateli předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle Zákona o odpadech;
- návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, bude-li potřebné;
- předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle Stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním Stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno Stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle Stavebního zákona;
- zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích;

- provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí Díla;
 - zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;
 - udržování Stavbou dotčených povrchů, zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
 - zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
 - provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením Díla;
 - zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení Díla;
 - hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- II.3. Vyfrézovaný materiál ze stavby je majetkem Objednatele a bude bezplatně převezen, množství bude doloženo vážním lístkem a protokolárně uložen na skládku **cestmistrovství Hlinsko (přebírající vedoucí cestmistr nebo jim pověřená osoba).**
- II.4. Stavba bude realizována v jedné etapě výstavby a Objednateli bude Dílo předáno jako jeden celek.
- II.5. Projektová dokumentace pro výběr Zhotovitele a pro provádění Stavby nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace Díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji Zhotovitel na své náklady.
- II.6. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění Díla. Pro provedení Díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
- II.7. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu Díla.
- II.8. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením Díla nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro Stavbu, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.
- II.9. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. III. této smlouvy. Vadami a nedodělků nebránícími řádnému užívání Díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu Díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu Díla podstatným způsobem neomezují.
- II.10. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je zadání víceprací v souladu se ZZVZ, případně jiným právním předpisem nahrazujícím ZZVZ.

- II.11. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

III. Cena díla a platební podmínky

- III.1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky** a činí:

21 520 874,- Kč (Slovy:

dvacetjedenmilionpětsetdvacetisícosmsetsedmdesátčtyři korun českých) bez DPH (dále jen „**Smluvní cena**“).

DPH činí 4 519 384,- Kč (Slovy: *čtyřimilionpětsetdevatenáctisícťřistaosmdesátčtyři* korun českých).

Sazba DPH je 21%.

Cena včetně DPH činí 26 040 258,- Kč (Slovy:

dvacetšestmilionůčtyřicettisícdvěstěpadesátosm korun českých).

Uvedená Smluvní cena za Dílo bez DPH je cenou nejvýše přípustnou, kterou nelze překročit, a která zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturováno podle Zákona o DPH. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že Zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit Objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

Uvedenou cenu za Dílo je možné měnit pouze:

- a) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je Zhotovitel k Smluvní ceně za Dílo bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny Díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek;
- b) nebude-li některá část Díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za Dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí Díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky Zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky (dále jen „**Položkový rozpočet**“),
- c) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které Objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo Položkovém rozpočtu.

Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v tomto odstavci smlouvy budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

- III.2. Zálohy na platby nejsou sjednány.
- III.3. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle smlouvy a na základě podmínek dále v této smlouvě specifikovaných.
- III.4. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami Objednateli.
- III.5. Nebude-li na daňovém dokladu/faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou částku vždy na ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) Zákona o DPH. Jestliže bude na daňovém dokladu/faktuře uveden jiný účet Zhotovitele, než takto zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu Objednatel dodatečně písemně informuje Zhotovitele.
- III.6. Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 Zákona o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu Objednatel dodatečně písemně informuje Zhotovitele.
- III.7. Daňový doklad/faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména Zákona o DPH, a dle požadavků Objednatele stanovených touto smlouvou. V případě, že daňový doklad/faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu/faktury Objednateli.
- III.8. V souladu se Zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené Objednatelem v soupisu skutečně provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a zjišťovacího protokolu se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den kalendářního měsíce. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění dílčí daňový doklad/fakturu, včetně DPH, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a zjišťovací protokol, tj. sepis provedených prací, poskytnutých služeb a dodávek, - obojí podepsané Zhotovitelem a odsouhlasené (tj. podepsané) osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených

dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny Díla. Zbývající část ceny Díla uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury.

- III.9. Zjišťovací protokol je Zhotovitel povinen zpracovat a Objednateli předat jak v písemné, tak v elektronické podobě v datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající se struktury údajů a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz.
- III.10. Právo Zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami a odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato. Přílohou konečného daňového dokladu/faktury bude soupis všech uhrazených daňových dokladů/faktur.
- III.11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny Objednatele.
- III.12. Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně Zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.
- III.13. Daňový doklad/faktura je považován za uhrazený okamžikem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.

IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

- IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě do 200 kalendářních dnů. Pracovní doba bude denní 12 hodinová včetně dnů pracovního volna a klidu v závislosti na denních světelných podmínkách.
- IV.2. od předání staveniště Zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené Dílo předat Objednateli. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s časovým harmonogramem, jež tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
- IV.3. Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.
- IV.4. Místem plnění je: **silnice III/3061 Prosetín - Cejřov**.
- IV.5. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno o možnosti přerušení běhu lhůt dle odst. IV.1 tohoto článku smlouvy. Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění Díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se přeruší běh lhůt dle odst. IV.1 tohoto článku smlouvy, bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou Objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány smluvními stranami. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

- IV.6. Stejný postup platí i pro případné omezení postupu prací z důvodu realizace přeložek inženýrských sítí souvisejících se Stavbou a realizovaných jinými subjekty na základě samostatných smluv mezi Objednatelem a vlastníky (provozovateli) dotčených inženýrských sítí.
- IV.7. V případě, že Koordinátor BOZP, osoba vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen „**Osoba vykonávající technický dozor stavebníka**“), Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůty plnění Díla uvedené v odst. IV.1 tohoto článku smlouvy.
- IV.8. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění Díla rozhodnout z důvodu nedostatku finančních prostředků o přerušení provádění prací na Díle. Zhotovitel v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí dle předchozí věty přeruší provádění prací na Díle a provede nezbytné zabezpečovací práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném Díle. O dobu přerušení provádění prací na Díle se prodlužuje lhůta pro splnění Díla. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném Díle neprodleně po obdržení písemného pokynu Objednatele. Přerušením provádění prací na Díle není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit hlídání staveniště.

V. Bankovní záruka, práva z vadného plnění, záruka za jakost

- V.1. K zajištění svého závazku řádného dokončení Díla ve sjednané lhůtě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli bankovní záruku za řádné dokončení Díla. Zhotovitel je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to bankovní záruku zajišťující nároky Objednatele za řádné dokončení Díla za podmínek stanovených touto smlouvou a ve sjednané lhůtě (dále jen „**Bankovní záruka**“).
- V.2. Zhotovitel je povinen mít sjednanou Bankovní záruku nejpozději ode dne předcházejícího předání staveniště po zbývající dobu provádění Díla, prodlouženou nejméně o 30 kalendářních dnů po dni řádného předání a převzetí Díla. Originál Bankovní záruky bude předán Objednateli nejpozději při předání staveniště a Objednatel jako oprávněná osoba jí bude mít v držení po celou dobu provádění Díla.
- V.3. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná, splatná na první vyžádání a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (Objednatele) dané dlužníkovi (Zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené touto Smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy Objednatele jako oprávněného.
- V.4. Bankovní záruka musí být vystavena na částku minimálně ve výši 10 % Smluvní ceny včetně DPH uvedené v odst. III.1 této smlouvy. Bankovní záruka musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění Díla prodlouženou o 30 kalendářních dnů po sjednané době pro předání a převzetí Díla dle čl. IV. této smlouvy.

- V.5. Objednatel je oprávněn čerpat Bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoliv neuspokojeného závazku Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad Díla, nákladů náhradního Zhotovitele, škod způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle vyčíslení Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele.
- V.6. Společně s uplatněním plnění z Bankovní záruky oznámí Objednatel jako oprávněný písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky Objednatelem. Pokud by Zhotovitel nepředložil novou Bankovní záruku dle tohoto odstavce smlouvy, je Objednatel oprávněn Bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této Bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako Bankovní záruku.
- V.7. Originál listiny Bankovní záruky a případné zbylé zádržné včetně úroků dle tohoto článku smlouvy bude Objednatelem vráceno Zhotoviteli na adresu a účet Zhotovitele do 30 kalendářních dnů ode dne doručení nové bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby (dále jen „**Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby**“) dle níže uvedených ustanovení tohoto článku smlouvy Objednateli, pokud Zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto Smlouvou Objednatel vyzval, jinak do 30 kalendářních dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.
- V.8. Pokud by Zhotovitel nepředložil Bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby dle odst. V.10 této smlouvy, je Objednatel oprávněn Bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této Bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako je Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby.
- V.9. Nepředloží-li Zhotovitel záruční listiny (Bankovní záruku nebo Bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby) dle této smlouvy nebo předá Objednateli záruční listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý i započatý den prodlení s předložením Bankovní záruky nebo Bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby. Smluvní pokuta bude Zhotovitelem Objednateli vyplacena do 15 kalendářních dnů ode dne vzniku nároku na tuto smluvní pokutu, s tím, že odpovědnost za vady v záruční době tímto zůstává nedotčena.
- V.10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 21 kalendářních dnů od předání a převzetí Díla předat Objednateli Bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby zajišťující nároky Objednatele v Záruční době vyplývající z této smlouvy.
- V.11. Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku minimálně ve výši 5% Smluvní ceny včetně DPH uvedené v odst. III.1 této smlouvy s platností alespoň po dobu Záruční doby s tím, že její platnost musí být udržována do prokazatelného vypořádání všech nároků Objednatele vůči Zhotoviteli.
- V.12. Odst. V.1. až V.3. a V.5. až V.6. této smlouvy se pro Bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby použijí obdobně.

- V.13. Originál listiny Bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé zádržné včetně úroků dle tohoto článku bude Objednatel vráceno Zhotoviteli na adresu a účet Zhotovitele do 30 kalendářních dnů ode dne konce Záruční doby, pokud Zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou Objednatel vyzval, jinak do 30 kalendářních dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.
- V.14. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení Díla a za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů.
- V.15. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, Objednatel, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
- V.16. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má Dílo při převzetí Objednatel, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí Díla Objednatel, pokud je Zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí Díla Objednatel, má se zato, že Dílo bylo vadné již při převzetí.
- V.17. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost (dále jen „**Záruka**“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce:
- a) 60 měsíců na stavební práce,
 - b) 36 měsíců na živitné práce,
 - c) 36 měsíců na svislé dopravní značení,
 - d) 36 měsíců na vodorovné dopravní značení,
 - e) 120 měsíců na izolace,
 - f) 60 měsíců na ostatní práce a dodávky,
- (dále též „**Záruční doba**“).
- Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel.
- V.18. Vady Díla dle odst. V.17 tohoto článku smlouvy a vady, které se projeví během Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně.
- V.19. Veškeré vady Díla bude Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení prostřednictvím elektronické pošty /e-mail/), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
- a) e-mail: stred@msilnice.cz, nebo
 - b) adresu: Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim, nebo

c) do datové schránky: jw7q7ju.

- V.20. Vady na Díle lze uplatnit do posledního dne Záruční doby, přičemž i oznámení o vadě na Díle odeslané Objednatelem v poslední den Záruční doby se považuje za včas uplatněné.
- V.21. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má Objednatel.
- V.22. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady bezodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, je Objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla, zajistit odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby nebo vady odstranit sám. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
- V.23. Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce V.17 tohoto článku smlouvy.
- V.24. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami Díla.
- V.25. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na Díle či majetku Objednatele jakož i třetích osob způsobené Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.

VI. Nebezpečí škody

- VI.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí Díla Objednatelem.
- VI.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- VI.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
- VI.4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této smlouvy.
- VI.5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 10 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou

smlouvu (případně pojistný certifikát či jiný srovnatelný dokument) předložit Objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace Díla vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od vyzvání.

- VI.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít na vlastní náklady sjednáno stavebně-montážní pojištění proti všem rizikům (all risks) na plnou hodnotu budovaného Díla. Pojistná smlouva musí být platná po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu (případně pojistný certifikát či jiný srovnatelný dokument) předložit Objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace Díla vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od vyzvání.

VII. Práva a povinnosti Smluvních stran

- VII.1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími Občanského zákoníku.
- VII.2. Zhotovitel je povinen do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy Objednateli a Koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.
- VII.3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. Objednateli je předvedena způsobilost Díla sloužit svému účelu) a předáno Objednateli.
- VII.4. Předání a převzetí Díla bude provedeno v místě plnění dle odst. IV.3 této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XI této smlouvy.
- VII.5. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem Díla, je Objednatel.
- VII.6. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za Objednatele vykonávat inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).
- VII.7. V přípravě úpravy či změny smlouvy se Zhotovitel zavazuje předložit veškeré podklady pro úpravu či změnu smlouvy rovněž v elektronické podobě, a to v elektronickém datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající se struktury údajů a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz.
- VII.8. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby Zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou.
- VII.9. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele, s jehož pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení Veřejné zakázky. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele uvedené v příloze č. 6 smlouvy. Zhotovitel je také oprávněn v průběhu trvání této smlouvy uzavřít nové poddodavatelské závazky v rámci provádění Díla. Změna v osobě poddodavatele nebo nový poddodavatelský vztah podléhá předchozímu písemnému schválení Objednatel. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou v osobě poddodavatele nebo s novým poddodavatelským vztahem do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele včetně potřebných dokladů Objednateli.

- VII.10. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice negarantuje spolehlivé plnění závazků ze smlouvy nebo kdy tito nedisponují potřebnou kvalifikací. Objednatel je oprávněn odmítnout přijetí dodávek, prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo zhotovení použil Zhotovitel poddodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku smlouvy.
- VII.11. Za Objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou poddodavatele, odmítnout poddodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého poddodavatele též osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.
- VII.12. Jakýkoliv výše uvedený souhlas Objednatele v žádném případě nezbujuje Zhotovitele závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze smlouvy.
- VII.13. Zhotovitel je povinen Dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla dodržovat zejména veškeré ON, ČN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí předpisy, pokud se vztahují k prováděnému Dílu a týkají se činnosti Zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění Díla především veškeré práce dle požadavků Objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dokončení Díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení Díla nezbytné.
- VII.14. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání Veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů.
- VII.15. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost Díla, za použitý materiál, konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí Díla. Dále také odpovídá za to, že Dílo má vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti Zhotovitele v rámci plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.
- VII.16. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla.
- VII.17. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.

VIII. Kontrola provádění díla

- VIII.1. Zhotovitel je povinen:

- provést Dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR; Dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení Díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno;
- dodržovat při provádění Díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny Objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace;
- účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se předmětného Díla;
- dbát při provádění Díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

- VIII.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla prostřednictvím pověřených osob. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení Díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti Koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště a zajistit jim v rámci zařízení staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon jejich činnosti.
- VIII.3. Do 7 pracovních dnů po nabytí platnosti a účinnosti smlouvy předá Zhotovitel ke schválení Objednateli Návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení Objednatelům stává Plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatel schválený Plán řízení a kontroly jakosti může Zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem Objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s tímto Plánem jakosti.
- VIII.4. Návrh Plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace Díla a minimální lhůty pro informování Objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v Návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření Zhotovitele.
- VIII.5. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti Objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 pracovních dnů.
- VIII.6. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 3 pracovní dny předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí Objednatel mohl zúčastnit.
- VIII.7. Zhotovitel je dále povinen vyzvat Objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být Objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se Objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností Zhotovitele takové

odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese Objednatel, neprokáže-li se, že Zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění Díla nebo části Díla nebo nesplnil povinnost vyzvat Zhotovitele stanovenou v tomto odstavci smlouvy.

- VIII.8. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část Díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má Objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po Zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje Objednatele.
- VIII.9. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou Díla a Zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení Díla ani výslednou cenu Díla.
- VIII.10. Zhotovitel bude Objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 kalendářních dnů, příslušná osvědčení o jakosti, atesty či certifikáty a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
- VIII.11. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí Zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně Díla.
- VIII.12. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje Zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
- VIII.13. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta Díla pro celé Dílo.
- VIII.14. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů budou seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné předpisy, pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro předmětné oblasti, jakož i předpisy a pokyny Objednatele. Zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů v souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví.
- VIII.15. Plochy, které bude Zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
- VIII.16. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob likvidace či naložení s odpady bude předem vždy odsouhlasen Objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady.
- VIII.17. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s Dílem vést stavební deník v souladu se Stavebním zákonem. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník Objednateli ke kontrole a k podpisu 2x týdně.

- VIII.18. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho zástupcem.
- VIII.19. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také Osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a Koordinátor BOZP.
- VIII.20. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců Objednatele je stavbyvedoucí Zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- VIII.21. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.
- VIII.22. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "**Plán**"). Tento Plán musí plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce. V Plánu musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace Stavby. Během prací na stavbě musí být Plán aktualizován.
- VIII.23. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou Objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu: jiri.synek@suspk.cz a v kopii na adresu radim.malat@suspk.cz) a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele zejména:
- a) zjistí-li při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla. Zhotovitel je povinen navrhnout Objednateli další postup;
 - b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací;
 - c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby vady. Objednatel se na základě informace Zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení Díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se Objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se Zhotovitel a Objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
- VIII.24. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správcí.
- VIII.25. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hluk a prašnost a zajistí čištění stavby případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.

- VIII.26. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle Stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
- VIII.27. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání Díla k užívání Objednateli, a to na vlastní náklady.
- VIII.28. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
- VIII.29. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- VIII.30. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze Zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě, a to pouze pro ty inženýrské sítě, které byly řádně obsaženy v předané dokumentaci. V těchto případech si je Zhotovitel rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
- VIII.31. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
- VIII.32. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je Zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
- VIII.33. V případě, že Zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.

IX. Zajištění plnění povinností

- IX.1. V případě, že Zhotovitel neprovede Dílo řádně a včas, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení. V případě prodlení Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným v harmonogramu plnění, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % ze smluvní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- IX.2. V případě prodlení s termínem zahájení stavebních prací dle odst. XI.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- IX.3. V případě porušení povinností dle odst. VII.9 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

- IX.4. V případě porušení povinnosti vyplývající z odst. II.3 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- IX.5. V případě zadržení zaměstnance Zhotovitele, včetně zaměstnance jeho poddodavatelů, který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý takto zjištěný případ. Za tímto účelem je Objednatel oprávněn provádět za přítomnosti zástupce Zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný prostředek) požívání alkoholu u zaměstnanců Zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude umožněno kontrolu provést, může Objednatel za každý takovýto jednotlivý případ uložit smluvní pokutu.
- IX.6. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a převzetí Díla dle odst. XI.10 této smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- IX.7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle odst. VI. 5 a VI. 6 této smlouvy a za každý jednotlivý případ nesplnění povinnosti předložit Objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 kalendářních dnů od vyzvání dle odst. VI. 5 a VI. 6 této smlouvy.
- IX.8. V případě prodlení Zhotovitele s předáním Návrhu plánu řízení a kontroly jakosti dle odst. VIII.3 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- IX.9. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato v souladu s odst. II.9 této smlouvy (převzetí s výhradami) ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení s odstraněním vady.
- IX.10. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za Dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením.
- IX.11. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která nebrání řádnému užívání Díla, případně nehrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- IX.12. V případě, že se Zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny Objednatele (tj. zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo Objednateli neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, bude Objednatelem Zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 50 000,- Kč za každý zjištěný případ.

- IX.13. Zhotovitel je při provádění Díla povinen postupovat v souladu se souhlasem (rozhodnutím) vydaným příslušným správním orgánem, především v souladu se souhlasem (rozhodnutím) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů. V případě porušení podmínek stanovených souhlasem (rozhodnutím) příslušného správního orgánu, z nichž by vyplývala Objednateli odpovědnost za škodu, odpovídá Zhotovitel za škodu způsobenou tímto porušením. V případě, že Zhotovitel způsobenou škodu neuhradí v plné výši, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody. Nahrazením způsobené škody, ani zaplacením smluvní pokuty se Zhotovitel nezabývá případné správní odpovědnosti za porušení rozhodnutí správního orgánu.
- IX.14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet Objednatele do 17 kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy Zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započítat jednostranně závazek vůči neuhrazené Smluvní ceně.
- IX.15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty Objednateli nezabývá Zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu případných škod vzniklých porušením smluvních povinností Zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli náhradu škody, kterou Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili Objednateli, jakož i třetím osobám, porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk.
- IX.16. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany Objednatele.
- IX.17. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení zákona, ČN či jiných norem a předpisů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- IX.18. Pokud si to dokončení nebo uvedení Díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude vyžadovat, Zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném Objednatelem odstraní Dílo nebo jeho část. Jestliže tak Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem neučiní, budou součástí nákladů, které Zhotovitel uhradí Objednateli i náklady na částečné či úplné odstranění Zhotovitelem provedeného Díla nebo jeho části.
- IX.19. Bude-li Objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato pokuta při prokazatelném zavinění Zhotovitele Zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z pohledávky Zhotovitele vůči Objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude Zhotovitel schopen uhradit Objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit do 17 kalendářních dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.

- IX.20. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

X. Odstoupení od Smlouvy

- X.1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
- X.2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:
- Zhotovitel přeneše bez písemného souhlasu Objednatele na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení smlouvy;
 - I přes opakovaná písemná upozornění Objednatele Zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek Díla nebo jeho části;
 - Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
 - Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění Objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
 - Zhotovitel opakovaně nerealizuje Dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
 - Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologickou kázeň;
 - Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení Díla v souladu se smlouvou;
 - Zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci;
 - Zhotovitel neposkytl součinnost Koordinátorovi BOZP nebo nedbá jeho pokynů;
 - Zhotovitel porušil svou povinnost uvedenou v odst. IV.8, V.1, V.6, V.10 nebo V.22 této smlouvy.
 - Zhotovitel neprokázal Objednateli, že má po celou dobu provádění Díla uzavřené platné a účinné pojistné smlouvy dle odst. VI. 5 a VI. 6 této smlouvy.
 - Objednatel se přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 kalendářních dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s odst. III.7 této smlouvy a ostatními podmínkami smlouvy.
- X.3. Kde se v tomto článku smlouvy používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

- X.4. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je Objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu Díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením Díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí Zhotovitel na účet Objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu Objednatele.
- X.5. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy ve výše uvedených případech je Zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které Objednateli v této souvislosti vznikly. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část Díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části Díla ke dni odstoupení.
- X.6. Objednatel i Zhotovitel si vyhrazují právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět Díla do 6 měsíců od nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
- X.7. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace Díla. V tomto případě má Zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny Díla, odpovídající rozsahu provedeného Díla.
- X.8. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže se prohlášení Zhotovitele o integritě ze dne 11.8.2017, které je součástí nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku, ukáže být nepravdivým, nebo jestliže Zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření této smlouvy.
- X.9. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy Zhotovitelem nemá Zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny Díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se Objednatel se Zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po Objednateli to, o co se Objednatel zhotovováním předmětu Díla obohatil.
- X.10. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

XI. Staveniště, předání a převzetí díla

- XI.1. Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů po nabytí účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména s ohledem na klimatické podmínky) písemně jinak. Objednatel nepředá Zhotoviteli staveniště v případě, že nebude mít zajištěny finanční prostředky na předmět Díla. O této skutečnosti Objednatel písemně informuje Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště a Zhotovitel jej převezme do 10 kalendářních dnů od obdržení informace Zhotovitelem od Objednatele o zajištění finančních prostředků na předmět Díla.

- XI.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Stavební práce budou zahájeny do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště Zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
- XI.3. Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, Zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav.
- XI.4. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro realizaci Díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
- XI.5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění Díla hradí Zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli a Osobě vykonávající technický dozor stavebníka.
- XI.6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za Dílo.
- XI.7. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
- a) zajistí, že jeho zaměstnanci či zaměstnanci poddodavatele budou označeni firemním označením;
 - b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci či zaměstnanci poddodavatele budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
- XI.8. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby Objednatele, kteří se budou v souvislosti s prováděním Díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.
- XI.9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
- XI.10. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a převzetí Díla. Do termínu předání a převzetí Díla Objednatel je Zhotovitel povinen odstranit ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustit

staveniště a Dílo jako celek v čistém a bezpečném stavu. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

- XI.11. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 7 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele k převzetí předmětu Díla. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. XI.12 této smlouvy nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. XI.15 této smlouvy) se nepočítá do lhůty plnění dle odst. IV.1 této smlouvy. Důkazní břemeno prokazující vyzvání Objednatele k převzetí předmětu Díla a prokazující včasnost takové výzvy nese Zhotovitel.
- XI.12. Objednatel se zavazuje Dílo převzít do 10 kalendářních dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že Dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla Osoba vykonávající technický dozor stavebníka sepiše protokol, který bude obsahovat:
- a) označení předmětu Díla,
 - b) označení Objednatele a Zhotovitele Díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) datum vydání a číslo stavebního povolení,
 - e) datum ukončení záruky za jakost na Dílo,
 - f) soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla,
 - g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle,
 - h) seznam převzaté dokumentace,
 - i) prohlášení objednatele, že Dílo přejímá,
 - j) datum a místo sepsání protokolu,
 - k) v případě, je-li Dílo přebíráno s vadami a nedodělků nebránícími řádnému užívání Díla, uvedení, že je Dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato,
 - l) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele a Osoby vykonávající technický dozor stavebníka.
- XI.13. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami se Dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude i dokumentace skutečného provedení Díla.
- XI.14. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět Díla. Předmět Díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků bránícím řádnému užívání Díla a došlo-li k předání předmětu Díla Objednateli v místě plnění.
- XI.15. Jestliže Objednatel odmítl předmět Díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět Díla nebyl proveden řádně a Dílo obsahuje vady nebo nedodělků bránící jeho řádnému užívání, protokol o předání a převzetí Díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.
- XI.16. Pokud Objednatel Dílo v souladu s odst. II.9 této smlouvy převezme s vadami a nedodělků nebránícími řádnému užívání Díla (převzetí s výhradami), budou tyto

vady a nedodělky odstraněny do 5 pracovních dnů od převzetí Díla Objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany při předání Díla písemně jinak.

- XI.17. Bylo-li Dílo převzato s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání Díla, bude o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran, uživatele a Osoba vykonávající technický dozor stavebníka.
- XI.18. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného Díla a jeho části prokáže Zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování Díla nejpozději v rámci předání a převzetí Díla. Doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu Zhotovitel předá Objednateli při předání Díla. Pokud Zhotovitel Objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, Objednatel Dílo nepřevzme. Předáním díla Objednateli není Zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu Objednatele doplnit.
- XI.19. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu Objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby podle Stavebního zákona.

XII. Ostatní ujednání

- XII.1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Objednatelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Objednatele za Zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele bez dalšího.
- XII.2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.
- XII.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převést veškerá práva a povinnosti z této smlouvy na jakoukoli jinou osobu.
- XII.4. Postoupení této smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu Objednatele s postoupením. Postoupení této smlouvy Objednatelem je vůči Zhotoviteli účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této smlouvy oznámí nebo od okamžiku, kdy jí bude postoupení této smlouvy prokázáno.
- XII.5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto smlouvou a zdrží se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen.
- XII.6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 Občanského zákoníku.
- XII.7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zpřístupnit důvěrné informace získané v souvislosti s plněním smlouvy třetím osobám. Zhotovitel nesmí takové důvěrné informace použít pro jakýkoli účel, kterým nemá být dosaženo účelu této smlouvy. Závazek důvěrnosti informací je sjednán na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této smlouvy.

- XII.8. Pokud se kterákoli strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli jiného ustanovení smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu a/nebo právního jednání podle této smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání, nebo jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto práva.
- XII.9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této smlouvy Objednatelem, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti.
- XII.10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této smlouvy a/nebo domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajících z této smlouvy ve smyslu ustanovení § 2000 Občanského zákoníku.
- XII.11. Strany podpisem smlouvy berou na vědomí, že byl přijat zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**ZoRS**“) a shodně prohlašují, že pokud předmět úpravy ZoRS dopadá na smlouvu, resp. smlouva spadá do působnosti ZoRS, zavazují se strany řídit i ZoRS ode dne nabytí jeho účinnosti, přičemž účinná ustanovení ZoRS mají přednost i před ustanoveními smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení

- XIII.1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.
- XIII.2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků (zejména ujednání o Bankovní záruce) z této smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kterékoli ze smluvních stran.
- XIII.3. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:
- Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení stavby (neobsazeno)
 - Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr
 - Příloha č. 3 – Časový harmonogram realizace díla
 - Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e Zákona o DPH
 - Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů
 - Příloha č. 6 – Prohlášení a záruka integrity.
- XIII.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- XIII.5. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.

- XIII.6. V souladu se Smlouvou o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 přináležejí Státnímu fondu dopravní infrastruktury právo na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u Zhotovitele.
- XIII.7. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
- XIII.8. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- XIII.9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě.

Pardubice dne: 12.10.2017

V Hradci Králové dne: 13.10.2017

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

③

Ing. Miroslav Němec

ředitel

Správa a údržba silnic

Pardubického kraje

Ing. Zdeněk Babka

výkonný ředitel

M - SILNICE s.r.o.

Pardubice, Husova 1847
IČ: 421 56 859 • DIČ: CZ421 56 859
Ředitelství
Rosolova 956, 15, 500 02 Hradec Králové 77

**Soupis objektů s DPH****Stavba: 002 - Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov****Varianta: var. 1 -**

		Odbytová cena [Kč]		21 520 873,38
		OC + DPH [Kč]		26 040 256,80
Objekt	Popis	OC	DPH	OC + DPH
SO 001 Vedlejší a ostatní náklady		252 600,00	53 046,00	305 646,00
SO 001	Vedlejší a ostatní náklady	252 600,00	53 046,00	305 646,00
SO 002 Všeobecné a ostatní náklady - Mostní provizorium		133 800,00	28 098,00	161 898,00
SO 002	Všeobecné a ostatní náklady - Mostní provizorium	133 800,00	28 098,00	161 898,00
SO 010 Zabezpečení staveniště - DIO - I. etapa		415 646,00	87 285,66	502 931,66
SO 010	Zabezpečení staveniště - DIO - I. etapa	415 646,00	87 285,66	502 931,66
SO 020 Zabezpečení staveniště - DIO - II. etapa		429 166,00	90 124,86	519 290,86
SO 020	Zabezpečení staveniště - DIO - II. etapa	429 166,00	90 124,86	519 290,86
SO 101 Komunikace km 0,000 - 0,719		6 295 895,96	1 322 138,15	7 618 034,11
SO 101	Komunikace km 0,000 - 0,719	6 295 895,96	1 322 138,15	7 618 034,11
SO 102 Komunikace km 0,719 - 1,432		5 993 610,07	1 258 658,11	7 252 268,18
SO 102	Komunikace km 0,719 - 1,432	5 993 610,07	1 258 658,11	7 252 268,18
SO 170 Mostní provizorium		5 145 570,42	1 080 569,79	6 226 140,21
SO 170	Mostní provizorium	5 145 570,42	1 080 569,79	6 226 140,21
SO 182 Dočasné dopravní opatření - Mostní provizorium		914 062,60	191 953,15	1 106 015,75
SO 182	Dočasné dopravní opatření - Mostní provizorium	914 062,60	191 953,15	1 106 015,75
SO 201 Propustek km 0,219		666 675,31	140 001,82	806 677,13
SO 201	Propustek km 0,219	666 675,31	140 001,82	806 677,13
SO 202 Propustek km 1,180		383 680,66	80 572,94	464 253,60
SO 202	Propustek km 1,180	383 680,66	80 572,94	464 253,60
SO 203 Most km 1,283		890 166,36	186 934,94	1 077 101,30
SO 203	Most km 1,283	890 166,36	186 934,94	1 077 101,30

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov

Objekt: SO 001 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 252 600,00 Kč

Cena celková: 252 600,00 Kč

DPH: 53 046,00 Kč

Cena s daní: 305 646,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 252 600,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov

Objekt: SO 002 Všeobecné a ostatní náklady - Mostní provizorium

Rozpočet: SO 002 Všeobecné a ostatní náklady - Mostní provizorium

Objednavatel:

• Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 133 800,00 Kč

Cena celková: 133 800,00 Kč

DPH: 28 098,00 Kč

Cena s daní: 161 898,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 133 800,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov
Objekt: SO 002 Všeobecné a ostatní náklady - Mostní provizorium
Rožpočet: SO 002 Všeobecné a ostatní náklady - Mostní provizorium

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0						
1	02110	Všeobecné konstrukce a práce PROSTORY PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE kompletní zajištění prostoru pro zástupce objednatele, TDI a AD pro kancelářskou činnost, projednání a jednání celkem předpoklad na 2 měsíce v 1.Fázi a 2 měsíce v 3. Fázi. Součástí zajištěných prostor na stavebě bude stůl, židle pro jednání a projednání. Včetně elektropřípojky a topení. I=1,000 [A]	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00
2	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Položka společná pro celou stavbu Zahrnuje náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněně požadovaná opatření vlastním dotčené inženýrské sítě a případné další související práce na obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítí. Zajištění stávajících inženýrských sítí stávající Vytýčení, případné sondy, zajištění před stavebními pracemi po dobu výstavby SO 170, 182 I=1,000 [A]	KČ	1,000	20 000,00	20 000,00
3	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Položka společná pro celou stavbu Rozsah prací je definován PD akce mezi objednatelem a dodavatelem stavby. Práce související s koordinací souřadných a výškových systémů, Koordinace systémů s DSP+PDPS Práce geodetické se zajištěním PBPP, převzetí souřadného systému S-JTSK a výškového systému BpV. Zajištění souřadného a výškového systému na staveništi a koordinace těchto systémů mezi všemi objekty. I=1,000 [A]	KČ	1,000	25 000,00	25 000,00
4	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Položka společná pro celou stavbu Fotodokumentace z průběhu realizace akce v časovém sledu s předáním dokumentace v tištěné i elektronické podobě. Počet paré a rozsah je definován požadavkem objednatele akce. Zpracování podrobné fotodokumentace s časovým určením vč.popisu. I=1,000 [A]	KČ	1,000	500,00	500,00
5	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY "Zkoušky vypracované nezávislou zkušebnou v požadovaném rozsahu objednatel. Položka bude čerpána v průběhu realizace akce po odsouhlasení objednatelem. Zkoušky budou předepisovány v průběhu realizace akce objednatel. Jedná se o zkoušky např.:planograf, IRI, betony, odvrty, odtrhy, PKO, Diagnostika nosníků, nosných prvků mostu a předpínací výztuže atd. Dále tato položka obsahu zjištění funkčnosti nespecifikovaného kabelu, jeho zajištění a případné přeložení	KČ	1,000	30 000,00	30 000,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov
Objekt:	SO 002 Všeobecné a ostatní náklady - Mostní provizorium
Rozpočet:	SO 002 Všeobecné a ostatní náklady - Mostní provizorium

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cena této položky je pevná ""PEVNÁ CENA"" 50 000 Kč" I=1,000 [A]				
6	029511		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY Položka společná pro celou akci. Zdokumentování (pasportizace) stávajícího stavu konstrukcí, objektů, pozemků apod., které budou stavbou dotčeny vč. fotodokumentace, projednání a odsouhlasení dotčenými osobami, správci, vlastníky. Provedení souboru prací PŘED započítáním stavebních prací vč. vypracování zprávy vč. projednání a odsouhlasení Provedení souboru prací v PRŮBĚHU výstavby akce - 1x/měsíc vč. vypracování zprávy vč. projednání a odsouhlasení Provedení souboru prací PO dokončení stavebních prací vč. vypracování zprávy vč. projednání a odsouhlasení Závěrečné vyhodnocení stavu ploch, objektů apod., návrh nápravných opatření, závěrečná zpráva jako podklad pro nápravná opatření řešení mimo tuto akci (v rámci samostatné akce) I=1,000 [A]	KČ	1,000	2 500,00	2 500,00
7	02990		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Položka společná pro celou stavbu. Celkem počet, uspořádání a obsah informačních tabulí bude specifikován objednatelem akce. Jedná se o pronájem - zahrnuje konstrukci a polep, vč. dodávky, montáže a demontáže Vše dle platného grafického manuálu Objednatele a dle podmínek SOD. I=1,000 [A]	KČ	1,000	5 800,00	5 800,00
8	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ "Zařízení staveniště – zřízení, provoz, demontáž úhrnná částka na položku musí pokrývat všechna potřebná zařízení staveniště po celou dobu výstavby. Zahrnuje náklady na veškeré zařízení staveniště vč. jeho zřízení, provoz a odstranění či jakékoliv potřebné přemísťování v rozsahu stavby, etap nebo ve fázi výstavby, do doby úplného dokončení a předání stavby objednateli." Komplet - vybudování, provoz a likvidaci zařízení staveniště pro všechny stavební objekty akce komplet včetně oplocení a zajištění - komplet na uvedenou akci poro všechny objekty po celou dobu výstavby. I=1,000 [A]	KČ	1,000	35 000,00	35 000,00
9	03101		BOZP Kompletní práce související s BOZP dle plánu BOZP v projektové dokumentaci DSP a pravidel BOZP a platných znění předpisů. Práce související s osvětlením staveniště, převedením pěších a pracovníků ve a přes staveniště, provizorní lávky, vodící prvky, zábradlí, pásy atp. Kompletní soubor činností souvisejících s BOZP na staveništi. I=1,000 [A]	SOUBOR	1,000	10 000,00	10 000,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	002	Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov
Objekt:	SO 002	Všeobecné a ostatní náklady - Mostní provizorium
Rozpočet:	SO 002	Všeobecné a ostatní náklady - Mostní provizorium

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				133 800,00

Celkem: 133 800,00



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov

Objekt: SO 010 Zabezpečení staveniště - DIO - I. etapa

Rozpočet: 010 DIO - I. etapa

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 415 646,00 Kč

Cena celková: 415 646,00 Kč

DPH: 87 285,66 Kč

Cena s daní: 502 931,66 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 415 646,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Proseřín - Cejřov
Objekt: SO 010 Zabezpečení staveniště - DIO - I. etapa
Rozpočet: 010 DIO - I. etapa

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce					
22 014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II oprava objízdných tras, dle pokynů investora předpokládaná tloušťka opravovaných vrstev 90mm 90*2,2=198,000 [A]	T	198,000	20,00	3 960,00
0	Všeobecné konstrukce a práce					3 960,00
I	Zemní práce					
19 11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH oprava objízdných tras, dle pokynů investora předpokládaná tloušťka opravovaných vrstev 90mm 90=90,000 [A]	M3	90,000	754,50	67 905,00
I	Zemní práce					67 905,00
5	Komunikace					
20 572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 oprava objízdných tras, dle pokynů investora 1000=1 000,000 [A]	M2	1 000,000	10,00	10 000,00
21 577401		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU oprava objízdných tras, dle pokynů investora předpokládaná tloušťka opravovaných vrstev 90mm 90=90,000 [A]	M3	90,000	3 198,90	287 901,00
5	Komunikace					297 901,00
9	Ostatní konstrukce a práce					
1 914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	50,000	100,00	5 000,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov
Objekt: SO 010 Zabezpečení staveniště - DIO - I. etapa
Rozpočet: 010 DIO - I. etapa

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2	914123	IS11b: 20ks=20,000 [A] IS11c: 20ks=20,000 [B] 20 + E13: 2*2ks=4,000 [C] 20 + E3a: 2*2ks=4,000 [D] IP10a: 2ks=2,000 [E] Celkem: 20+20+4+4+2=50,000 [F] DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	50,000	100,00	5 000,00
3	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ dle pol.č.914122: 50ks=50,000 [A] DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	3 000,000	5,00	15 000,00
4	914422	z pol.č.914122: 50ks*60dnů=3 000,000 [A] DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	10,000	150,00	1 500,00
5	914423	IP22: 10ks=10,000 [A] DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	150,00	1 500,00
6	914429	dle pol.č.914422: 10ks=10,000 [A] DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	600,000	15,00	9 000,00
7	914922	z pol.č.914422: 10ks*60dnů=600,000 [A] SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM pro 20: 4ks=4,000 [A] pro IP10a: 2ks=2,000 [B]	KUS	16,000	10,00	160,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Proseřín - Cejřov
Objekt: SO 010 Zabezpečení staveniště - DIO - I. etapa
Rozpočet: 010 DIO - I. etapa

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	914923	pro IP22: 10ks=10,000 [C] Celkem: 4+2+10=16,000 [D] SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	16,000	10,00	160,00
9	914929	dle pol.č.914922: 16ks=16,000 [A] SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ	KSDEN	960,000	1,00	960,00
10	916122	z pol.č.914922: 16ks*60dnů=960,000 [A] DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	200,00	400,00
11	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	200,00	400,00
12	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	120,000	35,00	4 200,00
13	916312	z pol.č.916122: 2soustavy*60dnů=120,000 [A] DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	100,00	200,00
14	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	100,00	200,00
15	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	120,000	5,00	600,00
16	916532	z pol.č.916312: 2ks*60dnů=120,000 [A] PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ DO 10KG - MONTÁŽ S PŘESUN PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ DO 10KG - MONTÁŽ S PŘESUN	KUS	16,000	20,00	320,00
17	916533	dle pol.č.914922: 16ks=16,000 [A] PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ DO 10KG - DEMONTÁŽ	KUS	16,000	20,00	320,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov
Objekt: SO 010 Zabezpečení staveniště - DIO - I. etapa
Rozpočet: 010 DIO - I. etapa

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18 916539		PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ DO 10KG - DEMONTÁŽ dle pol.č.914923: 16ks=16,000 [A]	KSDEN	960,000	1,00	960,00
		PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ DO 10KG - NÁJEMNÉ				
		PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ DO 10KG - NÁJEMNÉ dle pol.č.914929: 960ksden=960,000 [A]				
9		Ostatní konstrukce a práce				45 880,00

Celkem:

415 646,00



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov

Objekt: SO 020 Zabezpečení staveniště - DIO - II. etapa

Rozpočet: 020 DIO - II. etapa

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 429 166,00 Kč

Cena celková: 429 166,00 Kč

DPH: 90 124,86 Kč

Cena s daní: 519 290,86 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 429 166,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov
Objekt: SO 020 Zabezpečení staveniště - DIO - II. etapa
Rozpočet: 020 DIO - II. etapa

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	20	014122	Všeobecné konstrukce a práce			
		POPLATKY ZA SKLADKU TYP S II	T	198,000	20,00	3 960,00
		oprava objízdných tras, dle pokynů investora předpokládaná tloušťka opravovaných vrstev 90mm 90*2,2=198,000 [A]				
0		Všeobecné konstrukce a práce				3 960,00
1	19	11372	Zemní práce			
		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	90,000	754,50	67 905,00
		oprava objízdných tras, dle pokynů investora předpokládaná tloušťka opravovaných vrstev 90mm 90=90,000 [A]				
1		Zemní práce				67 905,00
5	21	572213	Komunikace			
		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 000,000	10,00	10 000,00
		oprava objízdných tras, dle pokynů investora 1000=1 000,000 [A]				
	22	577401	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU	M3	90,000	3 198,90
		oprava objízdných tras, dle pokynů investora předpokládaná tloušťka opravovaných vrstev 90mm 90=90,000 [A]				287 901,00
5		Komunikace				297 901,00
9	1	914122	Ostatní konstrukce a práce			
		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	50,000	70,00	3 500,00
		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM				

81



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov

Objekt: SO 020 Zabezpečení staveniště - DIO - II. etapa

Rozpočet: 020 DIO - II. etapa

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2	914123	IS11b: 20ks=20,000 [A]				
		IS11c: 20ks=20,000 [B]				
		20 + E13: 2*2ks=4,000 [C]				
		20 + E3a: 2*2ks=4,000 [D]				
		IP10a: 2ks=2,000 [E]				
		Celkem: 20+20+4+4+2=50,000 [F]				
2	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	50,000	70,00	3 500,00
3	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ				
		dle pol.č.914122: 50ks=50,000 [A]				
		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	4 500,000	5,00	22 500,00
		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ				
4	914422	z pol.č.914122: 50ks*90dnů=4 500,000 [A]				
		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	10,000	100,00	1 000,00
		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM				
		IP22: 10ks=10,000 [A]				
5	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	100,00	1 000,00
6	914429	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ				
		dle pol.č.914422: 10ks=10,000 [A]				
		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	900,000	15,00	13 500,00
		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ				
7	914922	z pol.č.914422: 10ks*90dnů=900,000 [A]				
		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	16,000	10,00	160,00
		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM				
		pro 20: 4ks=4,000 [A]				
		pro IP10a: 2ks=2,000 [B]				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov
Objekt: SO 020 Zabezpečení stavenišť - DIO - II. etapa
Rozpočet: 020 DIO - II. etapa

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
pro IP22: 10ks=10,000 [C] Celkem: 4+2+10=16,000 [D]						
8 914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	16,000	10,00	160,00
SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ						
dle pol.č.914922: 16ks=16,000 [A]						
9 914929		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ	KSDEN	1 440,000	1,00	1 440,00
SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ						
z pol.č.914922: 16ks*90dnů=1 440,000 [A]						
10 916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	100,00	200,00
DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM						
11 916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	100,00	200,00
DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ						
12 916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	180,000	35,00	6 300,00
DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ						
z pol.č.916122: 2soutpravy*90dnů=180,000 [A]						
13 916312		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	100,00	200,00
DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM						
14 916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	100,00	200,00
DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ						
15 916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	180,000	5,00	900,00
DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ						
z pol.č.916312: 2ks*90dnů=180,000 [A]						
16 916532		PATKA PRO VODÍČ DESKY SAMOSTATNÁ DO 10KG - MONTÁŽ S PŘESUN	KUS	16,000	100,00	1 600,00
PATKA PRO VODÍČ DESKY SAMOSTATNÁ DO 10KG - MONTÁŽ S PŘESUN						
dle pol.č.914922: 16ks=16,000 [A]						
17 916533		PATKA PRO VODÍČ DESKY SAMOSTATNÁ DO 10KG - DEMONTÁŽ	KUS	16,000	100,00	1 600,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Proseřín - Cejřov
Objekt: SO 020 Zabezpečení staveniště - DIO - II. etapa
Rozpočet: 020 DIO - II. etapa

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	916539	PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ DO 10KG - DEMONTÁŽ dle pol.č.914923: 16ks=16,000 [A] PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ DO 10KG - NÁJEMNÉ PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ DO 10KG - NÁJEMNÉ dle pol.č.914929: 1440ksden=1 440,000 [A]	KSDEN	1 440,000	1,00	1 440,00
9	Ostatní konstrukce a práce					59 400,00

Celkem:

429 166,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov

Objekt: SO 101 Komunikace km 0,000 - 0,719

Rozpočet: 101 Komunikace km 0,000 - 0,719

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 6 295 895,96 Kč

Cena celková: 6 295 895,96 Kč

DPH: 1 322 138,15 Kč

Cena s daní: 7 618 034,11 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 6 295 895,96 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Proseřín - Cejřov
Objekt: SO 101 Komunikace km 0,000 - 0,719
Rozpočet: 101 Komunikace km 0,000 - 0,719

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	2 011,570	30,00	60 347,10
		POPLATKY ZA SKLÁDKU				
2	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	2 814,930	70,00	197 045,10
		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)				
0		Všeobecné konstrukce a práce				257 392,20
1		Zemní práce				
3	11317	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3	27,330	246,50	6 736,85
		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK				
4	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	1 559,360	190,60	297 214,02
		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO				
5	11355	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH	M	473,000	36,40	17 217,20
		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH				
		174+6+19+174+50+50=473,000 [A]				
6	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	149,590	590,90	88 392,73
		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH				
		komunikace km 0,164-0,219 v tl. 4cm: 55,00*4,70*0,04=10,340 [A]				
		komunikace km 0,219-0,719 v tl. 5cm: 500,00*5,57*0,05=139,250 [B]				
		Celkem: 10,34+139,25=149,590 [C]				
7	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	133,500	126,10	16 834,35
		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY				
		komunikace km 0,219-0,719, sejmutí drnu 133,5 podorniči: (2+87+10+3+35+159+59+5+4+32+6+25+18)*0,30=133,500 [A]				
8	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	1 293,330	161,50	208 872,80
		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I				
9	12383	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II	M3	304,080	208,70	63 461,50
		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov
Objekt: SO 101 Komunikace km 0,000 - 0,719
Rozpočet: 101 Komunikace km 0,000 - 0,719

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II				
		komunikace km 0,219-0,719: $87m^2 \cdot 0,24 + (445m^2 - 87m^2) \cdot 0,27 = 117,540$ [A]				
		výkop pod komunikaci: $(0,213 + 0,703 + 19,19) + (3,934 + 0,831) \cdot 7,50 = 186,540$ [B]				
		Celkem: $117,54 + 186,54 = 304,080$ [C]				
10	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	263,140	87,30	22 972,12
		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I				
		"naložení a dovoz z mezideponie:				
		pro pol.č.17110: $40,74m^3 = 40,740$ [A]				
		pro pol.č.17310: $52,5m^3 = 52,500$ [B]				
		pro pol.č.17411: $125,4m^3 = 125,400$ [C]				
		pro pol.č.17421: $32,5m^3 = 32,500$ [D]				
		pro pol.č.17511: $12,0m^3 = 12,000$ [E]				
		Celkem: $40,74 + 52,5 + 125,4 + 32,5 + 12 = 263,140$ [F]				
11	12573.1	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	135,900	94,00	12 774,60
		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I				
		dle pol.č.18230: $135,9m^3 = 135,900$ [A]				
12	12930	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	M3	197,000	255,40	50 313,80
		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU				
		pro zadláždění lomovým kamenem: $197,00 \cdot 2,50 \cdot 0,40 = 197,000$ [A]				
13	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	497,000	109,60	54 471,20
		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M				
		reprofilace příkopů rypadlem: $497m = 497,000$ [A]				
14	129945	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM	M	6,500	195,00	1 267,50
		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM				
15	129946	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM	M	28,500	263,30	7 504,05
		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM				
		stávající propusty: $9,5 + 10 + 2,5 + 6,5 = 28,500$ [A]				
16	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	231,800	279,70	64 834,46

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Proseřín - Cejřov
Objekt: SO 101 Komunikace km 0,000 - 0,719
Rozpočet: 101 Komunikace km 0,000 - 0,719

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	17110	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II pro zajišťovací prahy: $12*2,0*0,30*0,65=4,680$ [A] pro položení trouby: $7,00*2,00*1,50=21,000$ [B] pro chráničky O2 4.68 VO: $(26,00+16,00)*0,60*0,60=15,120$ [C] pro uliční vpusti: $8ks*2,5m3/ks=20,000$ [D] pro přípojky UV: $95,00*1,20*1,50=171,000$ [E] Celkem: $4,68+21+15,12+20+171=231,800$ [F] ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM $(1,018+0,776+0,664+0,674+2,30)*7,50=40,740$ [A]	M3	40,740	149,30	6 082,48
18	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ dle pol.č. 12373 (viz upozornění u této položky): $1293,33m3=1\ 293,330$ [A] dle pol.č. 12383 $1293,33\ č.12573: 304,08m3-263,14m3=40,940$ [B] dle pol.č. 12930: $197m3=197,000$ [C] dle pol.č. 12932: $497m^3*0,5m3/m=248,500$ [D] dle pol.č. 13283: $231,8m3=231,800$ [E] Celkem: $1293,33+40,94+197+248,5+231,8=2\ 011,570$ [F]	M3	2 011,570	10,80	21 724,96
19	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM dosypání zeminou po vybouraných konstrukcích tl. 53cm: $30,00*0,60*0,53=9,540$ [A] únosný podklad pod krajnice: $716,00*0,40*0,15=42,960$ [B] Celkem: $9,54+42,96=52,500$ [C]	M3	52,500	250,90	13 172,25
20	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM rýha pro přípojky od UV: $95,00*1,20*1,10=125,400$ [A]	M3	125,400	253,70	31 813,98
21	17421	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	32,500	172,90	5 619,25



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov
Objekt: SO 101 Komunikace km 0,000 - 0,719
Rozpočet: 101 Komunikace km 0,000 - 0,719

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22 17511		zásyp jam po přesazovaných stromech: 5ks*3m3/ks=15,000 [A] zásyp jam po vybouraných vpustích: 7ks*2.5m3/ks=17,500 [B] Celkem: 15+17.5=32,500 [C] OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	12,000	449,70	5 396,40
23 17581		obsyp vpustí: 8ks*1.5m3/ks=12,000 [A] OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	61,480	869,30	53 444,56
24 18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	135,900	197,50	26 840,25
25 18242		906.0*1.0*0.15=135,900 [A] ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	906,000	23,00	20 838,00
26 18247		z pol.č. 18230: 906.0*1.0=906,000 [A] OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	2 718,000	3,50	9 513,00
27 18481		z pol.č. 18242 ošetření 3x: 906m2*3=2 718,000 [A] OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	16,000	226,30	3 620,80
28 184E2		2ks*4*1.00*2.00=16,000 [A] PŘESAZOVÁNÍ STROMŮ PŘESAZOVÁNÍ STROMŮ D kmene 0,1m: 5ks=5,000 [A]	KUS	5,000	2 140,00	10 700,00
1		Zemní práce				1 121 633,11

Základy



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Proseřín - Cejřov
Objekt: SO 101 Komunikace km 0,000 - 0,719
Rozpočet: 101 Komunikace km 0,000 - 0,719

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
29 21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	532,500	40,30	21 459,75
		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE				
		trativody z pol.č.21263: 355m*1,5=532,500 [A]				
30 21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	355,000	71,70	25 453,50
		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM				
		156+137+62=355,000 [A]				
31 21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1 293,330	386,00	499 225,38
		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO				
2	Základy					546 138,63
3	Svislé konstrukce					
32 388151		TĚLESO KABELOVODU Z PLAST ŽLABŮ JEDNOOTVOROVÝCH	M	16,000	501,70	8 027,20
		TĚLESO KABELOVODU Z PLAST ŽLABŮ JEDNOOTVOROVÝCH				
		chránička O2: 16m=16,000 [A]				
3	Svislé konstrukce					8 027,20
4	Vodorovné konstrukce					
33 451315		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	3,950	2 856,20	11 281,99
		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37				
34 45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	67,950	549,10	37 311,35
		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO				
		pod obrubníky OP6 z pol.č.917424: 906m*0,50*0,15=67,950 [A]				
35 45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	16,680	519,10	8 658,59
		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO				
		pro přípojky od UV: 95,00*1,20*0,10=11,400 [A]				
		pod zajišťovací prahy: 2*0,30*0,15*12=1,080 [B]				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov
Objekt: SO 101 Komunikace km 0,000 - 0,719
Rozpočet: 101 Komunikace km 0,000 - 0,719

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
36	461315	pod propust: 2*0.30*7=4,200 [C] Celkem: 11.4+1.08+4.2=16,680 [D] PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	3,600	2 856,20	10 282,32
37	465512	zajišťovací práh: 2*0.30*0.50*12=3,600 [A] DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	7,910	2 227,90	17 622,69
4		Vodorovné konstrukce				85 156,94
5		Komunikace				
38	56210	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM	M3	75,920	1 610,50	122 269,16
39	56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	586,720	816,50	479 056,88
40	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 069,330	403,40	431 367,72
41	567303	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	37,910	481,10	18 238,50
42	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	358,000	78,70	28 174,60
43	572213	(27+184+219+277+9)*0.50=358,000 [A] SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 248,180	8,00	25 985,44
44	572223	dle pol.č.574C56: 3248.18m2=3 248,180 [A] SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	3 293,780	10,00	32 937,80

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov
Objekt: SO 101 Komunikace km 0,000 - 0,719
Rožpočet: 101 Komunikace km 0,000 - 0,719

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
45 574A34		dle pol.č.574E46: 3293.78m2=3 293,780 [A] ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM 555.00*5.62+0.50*10.00*2=3 129,100 [A] napojení na stávající stav: (28+17+7)*1.0=52,000 [B] Celkem: 3129.1+52=3 181,100 [C]	M2	3 181,100	137,90	438 673,69
46 574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM 3129.1m2+716.00*0.13=3 222,180 [A] napojení na stávající stav: (28+17+7)*0.50=26,000 [B] Celkem: 3222.18+26=3 248,180 [C]	M2	3 248,180	207,30	673 347,71
47 574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM 3129.10m2+716.00*0.23=3 293,780 [A]	M2	3 293,780	146,50	482 538,77
48 58221		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA zpevněná plocha: 26.50*3.50=92,750 [A] KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM	M2	92,750	543,20	50 381,80
49 58301		chránička RWE: 50.0*1.0=50,000 [A] PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	50,000	916,10	45 805,00
50 587202		předláždění komunikace km 0,000-0,164: 164.00*5.83=956,120 [A] VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M2	956,120	331,30	316 762,56
51 58920		napojení na stávající stav: 28+17+7=52,000 [A]	M	52,000	50,00	2 600,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov
Objekt: SO 101 Komunikace km 0,000 - 0,719
Rozpočet: 101 Komunikace km 0,000 - 0,719

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	Komunikace					3 148 139,63
8	Potrubi					
52 87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	14,000	161,30	2 258,20
		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM				
		přípojky od UV: 1+1+6+1+1+2+2=14,000 [A]				
53 87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	81,000	194,30	15 738,30
		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM				
		přípojky od UV: 70+11=81,000 [A]				
54 87627		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M	26,000	222,70	5 790,20
		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM				
		chránička VO: 26m=26,000 [A]				
55 89712		VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	8,000	4 414,90	35 319,20
		VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ				
56 89913		KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ	KUS	7,000	875,40	6 127,80
		KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ				
		nové, případně pouze výšková úprava stávajících poklopů šoupat: 7ks=7,000 [A]				
57 89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	22,000	1 173,50	25 817,00
		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ				
58 899632		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	14,000	100,00	1 400,00
		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM				
		dle pol.č.87433: 14m=14,000 [A]				
59 899642		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	81,000	130,00	10 530,00
		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM				
		dle pol.č.87434: 81m=81,000 [A]				
60 89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	95,000	70,00	6 650,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov
Objekt: SO 101 Komunikace km 0,000 - 0,719
Rožpočet: 101 Komunikace km 0,000 - 0,719

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	Potrubí	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ dle pol.č.87433 95 č.87434: 14+81=95,000 [A]				109 630,70
9	Ostatní konstrukce a práce					
61 91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	4,000	290,00	1 160,00
62 912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU				
62 912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	11,000	70,00	770,00
63 91297		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ				
63 91297		DOPRAVNÍ ZRCADLO	KUS	1,000	5 550,00	5 550,00
64 913243		DOPRAVNÍ ZRCADLO				
64 913243		PATNÍKY KAMENNÉ - ODSTRANĚNÍ	KUS	1,000	387,00	387,00
65 914121		PATNÍKY KAMENNÉ - ODSTRANĚNÍ				
65 914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	14,000	1 225,00	17 150,00
65 914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ				
		2x A6b + P7: 4ks=4,000 [A] 2x A6b + P8: 4ks=4,000 [B] P6 + P8 + E8b: 3ks=3,000 [C] P2 + E2b: 2ks=2,000 [D] P1: 1ks=1,000 [E] Celkem: 4+4+3+2+1=14,000 [F]				
66 914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	12,000	355,00	4 260,00
66 914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM				
		na nový sloupek: 12ks=12,000 [A]				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov
Objekt: SO 101 Komunikace km 0,000 - 0,719
Rozpočet: 101 Komunikace km 0,000 - 0,719

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
67 914122a		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ odstranění značky se sloupkem: 3ks=3,000 [A] pro zpětnou montáž se sloupkem: 6ks=6,000 [B] pro zpětnou montáž na nový sloupek: 12ks=12,000 [C] Celkem: 3+6+12=21,000 [D]	KUS	6,000	355,00	2 130,00
68 914123		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO nové sloupky pro přemísťované značky (z pol.č.914123): 12ks=12,000 [A] nové sloupky pro nové značky: 7ks=7,000 [B] Celkem: 12+7=19,000 [C]	KUS	19,000	1 271,00	24 149,00
70 914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ odstranění sloupku od SVDZ: 4ks=4,000 [A] odstranění značky se sloupkem: 3ks=3,000 [B] Celkem: 4+3=7,000 [C]	KUS	7,000	155,00	1 085,00
71 915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V2b (1,5/1,5/0,25): 24m*0,25*0,5=3,000 [A] V4 0,125 plná: 1036m*0,125=129,500 [B] Celkem: 3+129,5=132,500 [C]	M2	132,500	65,00	8 612,50
72 915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	132,500	240,00	31 800,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Proseřín - Cejřov
Objekt: SO 101 Komunikace km 0,000 - 0,719
Rozpočet: 101 Komunikace km 0,000 - 0,719

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
73 915401a		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA dle pol.č.915111: 132.5m2=132,500 [A] VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ŘEZANÁ ŽULOVÁ DLAŽBA - DODÁVKA A POKLÁDKA VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ŘEZANÁ ŽULOVÁ DLAŽBA - DODÁVKA A POKLÁDKA CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obruba OP6 přímá: 174+221+4+140+265+90=894,000 [A] obruba OP6 oblouková R=2: 3m=3,000 [B] obruba OP6 oblouková R=5: 4m=4,000 [C] obruba OP6 oblouková R=6: 5m=5,000 [D] Celkem: 894+3+4+5=906,000 [E] OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M2	41,880	1 053,20	44 108,02
74 917424		OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH dvoulinka jako VDZ V4 (0,5/0,5/0,25): 2*16.0=32,000 [A] OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH dvoulinka jako VDZ V4 (0,5/0,5/0,25): 2*16.0=32,000 [A] PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 28+17+7=52,000 [A] ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ 30+30=60,000 [A]	M	906,000	277,60	251 505,60
75 91772		OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH dvoulinka jako VDZ V4 (0,5/0,5/0,25): 2*16.0=32,000 [A] OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH dvoulinka jako VDZ V4 (0,5/0,5/0,25): 2*16.0=32,000 [A] PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 28+17+7=52,000 [A] ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ 30+30=60,000 [A]	M	32,000	397,50	12 720,00
76 91772a		OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH dvoulinka jako VDZ V4 (0,5/0,5/0,25): 2*16.0=32,000 [A] OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH dvoulinka jako VDZ V4 (0,5/0,5/0,25): 2*16.0=32,000 [A] PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 28+17+7=52,000 [A] ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ 30+30=60,000 [A]	M	32,000	397,50	12 720,00
77 918346		OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH dvoulinka jako VDZ V4 (0,5/0,5/0,25): 2*16.0=32,000 [A] PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 28+17+7=52,000 [A] ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ 30+30=60,000 [A]	M	6,500	3 295,30	21 419,45
78 919111		OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH dvoulinka jako VDZ V4 (0,5/0,5/0,25): 2*16.0=32,000 [A] PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 28+17+7=52,000 [A] ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ 30+30=60,000 [A]	M	52,000	51,80	2 693,60
79 93542		OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH dvoulinka jako VDZ V4 (0,5/0,5/0,25): 2*16.0=32,000 [A] PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 28+17+7=52,000 [A] ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ 30+30=60,000 [A]	M	60,000	2 585,50	155 130,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov
 Objekt: SO 101 Komunikace km 0,000 - 0,719
 Rozpočet: 101 Komunikace km 0,000 - 0,719

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
80 935835		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM DO BETONU TL 150MM	M2	453,100	891,20	403 802,72
81 96613		příkop: $(65+65+52+15)*2.3=453,100$ [A] BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	1,710	1 729,60	2 957,62
82 96615		výbourání čel propustků: $4*1.30*1.50*0.20+1*1.00*0.75*0.20=1,710$ [A] BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	1,650	1 529,60	2 523,84
83 96687		"betonová čela propustků: $2*0.30*1.00*2.00=1,200$ [A] $2*1.00*0.30*0.75=0,450$ [B] Celkem: $1.2+0.45=1,650$ [C]	KUS	7,000	1 412,60	9 888,20
9		Ostatní konstrukce a práce				1 019 777,55

Celkem:
6 295 895,96



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov

Objekt: SO 102 Komunikace km 0,719 - 1,432

Rozpočet: 102 Komunikace km 0,719 - 1,432

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena:

5 993 610,07 Kč

Cena celková:

5 993 610,07 Kč

DPH:

1 258 658,11 Kč

Cena s daní:

7 252 268,18 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

5 993 610,07 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov
Objekt: SO 102 Komunikace km 0,719 - 1,432
Rozpočet: 102 Komunikace km 0,719 - 1,432

Poř.č. Položka	Typ	Text	M.J	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	2 249,810	30,00	67 494,30
		POPLATKY ZA SKLÁDKU				
2	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	3 351,850	70,00	234 629,50
		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)				
0		Všeobecné konstrukce a práce				302 123,80
1		Zemní práce				
3	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	78,000	68,40	5 335,20
		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN				
		náletové dřeviny: 78m ² =78,000 [A]				
4	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	1 862,140	190,60	354 923,88
		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO				
5	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	304,020	549,70	167 119,79
		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH				
6	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	248,400	126,10	31 323,24
		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY				
		komunikace km 0,719-1,432, sejmutí dmu 248,4 podomíči: (418+41+17+194+58+7+16+77)*0,30=248,400 [A]				
7	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	1 752,000	161,50	282 948,00
		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I				
8	12383	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II	M3	503,410	208,70	105 061,67
		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II				
9	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	288,640	87,30	25 198,27
		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I				

"naložení a dovoz z mezideponie:
pro pol.č.17110: 197,27m³=197,270 [A]

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Proseřín - Cejřov
Objekt: SO 102 Komunikace km 0,719 - 1,432
Rozpočet: 102 Komunikace km 0,719 - 1,432

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10 12573.1		pro pol.č.17310: 74.86m3=74,860 [B] pro pol.č.17411: 11.88m3=11,880 [C] pro pol.č.17421: 2.50m3=2,500 [D] pro pol.č.17511: 2.13m3=2,130 [E] Celkem: 197.27+74.86+11.88+2.5+2.13=288,640 [F] VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	44,250	94,00	4 159,50
11 12932		dle pol.č.18230: 44.25m3=44,250 [A] ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	389,000	109,60	42 634,40
12 12980		reprofilace příkopů rypadlem: 389m=389,000 [A] ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	KUS	2,000	280,00	560,00
13 129946		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM	M	13,000	840,00	10 920,00
14 13283		stávající propust: 13m=13,000 [A] HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	88,540	279,70	24 764,64
15 17110		pro zajišťovací prahy: 6*2,0*0.30*0.65=2,340 [A] pro položení trouby: 22.00*2.00*1.50=66,000 [B] pro vpusti: 2.5m3+1.5m3=4,000 [C] pro přípojky UV: 9.00*1.20*1.50=16,200 [D] Celkem: 2.34+66+4+16.2=88,540 [E] ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	197,270	123,80	24 422,03
16 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	2 249,810	10,80	24 297,95

dle pol.č.12373 (viz upozornění u této položky): 1752.0m3=1 752,000 [A]



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov
Objekt: SO 102 Komunikace km 0,719 - 1,432
Rozpočet: 102 Komunikace km 0,719 - 1,432

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	17310	dle pol.č.12383 1752 č.12573: 503.4 lm3-288.64m3=214,770 [B] dle pol.č.12932: 389m*0.5m3/m=194,500 [C] dle pol.č.13283: 88.54m3=88,540 [D] Celkem: 1752+214.77+194.5+88.54=2 249,810 [E] ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	74,860	250,90	18 782,37
18	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	11,880	253,70	3 013,96
19	17421	rýha pro přípojky od UV: 9.00*1.20*1.10=11,880 [A] ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	2,500	172,90	432,25
20	17511	zásyp jam po vybouraných vpustích: 1ks*2.5m3/ks=2,500 [A] OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	2,130	449,70	957,86
21	17581	obsyp vpustí: 1.5m3+0.63m3=2,130 [A] OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	53,060	869,30	46 125,06
22	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	44,250	197,50	8 739,38
23	18242	295.0*1.0*0.15=44,250 [A] ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	295,000	23,00	6 785,00
24	18247	z pol.č.18230: 295.0*1.0=295,000 [A] OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	885,000	3,50	3 097,50
25	18481	z pol.č.18242 ošetření 3x: 295m2*3=885,000 [A] OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	96,000	226,30	21 724,80



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov
Objekt: SO 102 Komunikace km 0,719 - 1,432
Rozpočet: 102 Komunikace km 0,719 - 1,432

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM 12ks*4*1.00*2.00=96,000 [A]				1 213 326,75
2		Zemní práce				
26	21197	Základy				
		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	205,500	40,30	8 281,65
		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE trativody z pol.č.21263: 137m*1,5=205,500 [A]				
27	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	137,000	71,70	9 822,90
		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM 79+58=137,000 [A]				
28	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1 752,000	386,00	676 272,00
		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO				
2		Základy				694 376,55
4		Vodorovné konstrukce				
29	451315	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	1,730	2 856,20	4 941,23
		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37				
30	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	22,130	549,10	12 151,58
		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO				
31	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	13,620	519,10	7 070,14
		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO pro přípojky od UV: 9,00*1,20*0,10=1,080 [A] pod zajišťovací prahy: 2*0,30*0,15*6=0,540 [B] pod propusty: 2*0,30*20=12,000 [C] Celkem: 1,08+0,54+12=13,620 [D]				
32	461315	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	1,800	2 856,20	5 141,16



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov
Objekt: SO 102 Komunikace km 0,719 - 1,432
Rozpočet: 102 Komunikace km 0,719 - 1,432

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37							
33	465512		zajišťovací práh: $2 \times 0.30 \times 0.50 \times 6 = 1.800$ [A] DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	3,450	2 227,90	7 686,26
4			Vodorovné konstrukce				36 990,37
5 Komunikace							
34	56310		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	789,130	816,50	644 324,65
35	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 460,000	403,40	588 964,00
36	56963		komunikace km 0,164-0,719: $(4128.50m^2 + 1141.00 \times 1.50) \times 0.25 = 1 460,000$ [A] ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	573,500	78,70	45 134,45
37	572213		$(555 + 308 + 96 + 28 + 80) \times 0.50 = 573,500$ [A] SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 315,830	8,00	34 526,64
38	572223		dle pol.č.574C56: $4315.83m^2 = 4 315,830$ [A] SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	4 390,930	10,00	43 909,30
39	574A34		dle pol.č.574E46: $4390.93m^2 = 4 390,930$ [A] ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	4 216,500	137,90	581 455,35
napojení na stávající stav: $(9+7+6+3+15+10) \times 1.0 = 78,000$ [B] Celkem: $4138.5+78=4 216,500$ [C]							

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov
Objekt: SO 102 Komunikace km 0,719 - 1,432
Rozpočet: 102 Komunikace km 0,719 - 1,432

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
40 574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	4 315,830	207,30	894 671,56
		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM				
		4128,5m2+1141,00*0,13=4 276,830 [A]				
		napojení na stávající stav: (9+7+6+31+15+10)*0,50=39,000 [B]				
		Celkem: 4276,83+39=4 315,830 [C]				
41 574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MI	M2	4 390,930	146,50	643 271,25
		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM				
		4128,50m2+1141,00*0,23=4 390,930 [A]				
42 58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	78,000	50,00	3 900,00
		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM				
		napojení na stávající stav: 9+7+6+31+15+10=78,000 [A]				
5	Komunikace					3 480 157,20
8	Potrubí					
43 87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	9,000	161,30	1 451,70
		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM				
		přípojky od vpustí: 7+2=9,000 [A]				
44 89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,000	4 414,90	4 414,90
		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ				
45 89732		VPUSŤ DVORNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	1,000	1 243,10	1 243,10
		VPUSŤ DVORNÍ Z BETON DÍLCŮ				
46 89913		KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ	KUS	2,000	875,40	1 750,80
		KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ				
		nové, případně pouze výšková úprava stávajících poklopů šoupat: 2ks=2,000 [A]				
47 899632		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	9,000	350,00	3 150,00
		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	002 Oprava silnice III/3061 Prosetin - Cejřov
Objekt:	SO 102 Komunikace km 0,719 - 1,432
Rozpočet:	102 Komunikace km 0,719 - 1,432

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
48 89980		dle pol.č.87433: 9m=9,000 [A] TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	9,000	70,00	630,00
8	Potrubi	dle pol.č.87433: 9m=9,000 [A]				12 640,50
9		Ostatní konstrukce a práce				
49 91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	10,000	290,00	2 900,00
50 912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	1,000	70,00	70,00
51 913243		PATNÍKY KAMENNÉ - ODSTRANĚNÍ PATNÍKY KAMENNÉ - ODSTRANĚNÍ	KUS	7,000	387,00	2 709,00
52 914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	6,000	1 225,00	7 350,00
53 914122		1x P1: 1ks=1,000 [A] 1x B20a + 2.13: 2ks=2,000 [B] 1x P2 + E2a: 2ks=2,000 [C] 1x IS21c: 1ks=1,000 [D] Celkem: 1+2+2+1=6,000 [E] DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM na nový sloupek: 9ks=9,000 [A]	KUS	9,000	355,00	3 195,00
54 914122a		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	6,000	355,00	2 130,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov
Objekt: SO 102 Komunikace km 0,719 - 1,432
Rozpočet: 102 Komunikace km 0,719 - 1,432

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
55 914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ odstranění značky se sloupkem: 1ks=1,000 [A] pro zpětnou montáž se sloupkem: 6ks=6,000 [B] pro zpětnou montáž na nový sloupek: 9ks=9,000 [C] Celkem: 1+6+9=16,000 [D]	KUS	16,000	155,00	2 480,00
56 914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO nové sloupky pro přemísťované značky (z pol.č.914123): 9ks=9,000 [A] nové sloupky pro nové značky: 4ks=4,000 [B] Celkem: 9+4=13,000 [C]	KUS	13,000	1 271,00	16 523,00
57 914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	3,000	155,00	465,00
58 915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA dle pol.č.915111: 180.38m2=180,380 [A]	M2	180,380	65,00	11 724,70
59 915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA dle pol.č.915111: 180.38m2=180,380 [A]	M2	180,380	240,00	43 291,20
60 917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 134+64+40+57=295,000 [A]	M	295,000	304,40	89 798,00
61 918346		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM	M	20,000	3 295,30	65 906,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov
Objekt: SO 102 Komunikace km 0,719 - 1,432
Rozpočet: 102 Komunikace km 0,719 - 1,432

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM				
		8+12=20,000 [A]				
62	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	78,000	51,80	4 040,40
		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM				
		9+7+6+31+15+10=78,000 [A]				
63	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	1,000	1 412,60	1 412,60
		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH				
9		Ostatní konstrukce a práce				253 994,90

Celkem:

5 993 610,07



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov

Objekt: SO 170 Mostní provizorium

Rozpočet: SO 170 Mostní provizorium

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena:

5 145 570,42 Kč

Cena celková:

5 145 570,42 Kč

DPH:

1 080 569,79 Kč

Cena s daní:

6 226 140,21 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

5 145 570,42 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov
Objekt: SO 170 Mostní provizorium
Rozpočet: SO 170 Mostní provizorium

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU				
		poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí celkem položka 11332 - celkem 297,22=297,220 [A]	M3	462,860	135,00	62 486,10
		celkem položka 12110 - celkem 55,50 m3=55,500 [B]				
		celkem položka 12273 - celkem 594,37 m3=594,370 [C]				
		celkem položka 13173 - 731,32 m3=731,320 [D]				
		celkem pro položku 18222 - 0,15*370,0*(-1)m2=-55,500 [E]				
		celkem odečet položky 171103 - 701,65*(-1)m3=- 701,650 [F]				
		celkem odečet položky 17411 - 458,4*(-1) m3=- 458,400 [G]				
		Celkem: A+B+C+D+E+F+G=462,860 [H]				
2	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	170,390	150,00	25 558,50
		poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí. celkem položka - 11313 - 77,45*2,2 m3=170,390 [A]				
3	027411	PROVIZORNÍ MOSTY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KPL	1,000	2 410 000,00	2 410 000,00
		Cena bude zahrnovat částku za dodání provizorního mostu, který zůstane majetkem investora Mostní provizorium s definovanou zatížitelností min. (Vn min.=16 t, Vr min.= 48 t). Mostní provizorium s ocelovou mostovkou a hydroizolací mostovky. Mostní provizorium je navrženo s oboustranným zábradlím, uložení, závěrnou zídou a napojení na předmostí. Montáž mostního provizoria je navržena výsunem nebo osazením pomocí jeřábů dle předpokladu dodavatele. Veškeré práce s dopravou, montáží a osazením mostního provizoria jsou v této položce včetně úpravy staveniště a jeho zajištění. celkem 1 ks mostního proviz.				
		Celkem soubor mostního proviz. daných rozměrů a zatížitelnosti - dodávka s montáží - celkem dle DSP+PDPS.	KČ	1,000	10 000,00	10 000,00
6	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ				
		vytyčovací práce + cena za vytyčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami celkem včetně ochrany vytyčovací a vytyčovaných bodů cena za zaměření skutečného provedení stavby výškopisné i polohopisné ve rozsahu dle ZOP a SOD v daném počtu vyhotovení (grafika + el. podoba) Celkem rozsah a počet dle SOD a ZOP I=1,000 [A]				
7	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	9 000,00	9 000,00
		celkem 1.HMP a pravidelné prohlídky v denním, týdenním a měsíčním, dvouměsíčním sledu dle požadavku dokumentace DSP+PDPS a TP 161 a TeP				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Proseřín - Cejřov
Objekt: SO 170 Mostní provizorium
Rozpočet: SO 170 Mostní provizorium

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
dodavatele - soubor celkem. Prohlídky prováděné oprávněnou a schálenou osobou objednatelkou akce. Celkem rozsah a počet dle SOD a ZOP 1=1,000 [A]						
8	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS dokumentace bude požadovaná (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelkou včetně dokumentace v elektronické podobě 1x CD cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby) včetně včetně plánu údržby mostu, projednání a odsouhlasení, Objednatel, AD, TDI, a dotčené orgány. Celkem rozsah a počet dle SOD a ZOP. cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby) včetně kompletního projednání a odsouhlasení a stanovení na DIO 1=1,000 [A]	KČ	1,000	90 000,00	90 000,00
9	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Práce geotechnika na stavbě při zakládání mostního objektu a při realizaci zajištění výkopu. Vyhodnocení souladu s DSP, PDPS a RDS. Geotechnický průzkum na stavbě při zakládání objektu dle TKP, ČSN a PD - kompletní práce dodavatele včetně vyhodnocení, zápisů, zpráv atp. 1=1,000 [A]	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00
10	93311	a ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2 Zatěžovací zkouška mostního provizoria dle požadavku TP daného mostního provizoria a ČSN 73 6209 Veškeré práce. Zkouška, průběh, vyhodnocení a předání výsledků objednateli s projednáním a schválením. Zatěžovací zkouška mostního provizoria komstrukce dle požadavku TP 161 a TZ dokumentace DSP+PDPS s upřesněním Tep dodavatele. Kompletní soub. prací s tím související. 1=1,000 [A]	KUS	1,000	80 000,00	80 000,00
0	Všeobecné konstrukce a práce					2 692 044,60
1	Zemní práce					
11	11010	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ komplet odstranění všech drobných objektů v prostoru předpokládané polohy objektu SO 170 celkem odstranění a vyklizení včetně odvozu, uložení s případnou likvidací a poplatkem - před a za mostem SO 170 - 107,0+104,0+206,0=417,000 [A]	M2	417,000	105,00	43 785,00
12	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN komplet odstranění včetně dopravy dřevin do vzdálenosti dle určení dodavatele a spáleno nebo štěpkování celkem odstranění křovin i dřevin v této ploše komplet celkem 76,0+90,0+182,0=348,000 [A]	M2	348,000	25,00	8 700,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov

Objekt: SO 170 Mostní provizorium

Rozpočet: SO 170 Mostní provizorium

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13 11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ komplet odstranění včetně dopravy dřevin do vzdálenosti dle určení dodavatele a spaleno nebo štěpkování zahrnuje i odstranění pařezů komplet. Stromy nevyžadují povolení ke kácení. Obvod kmene je do 80 cm v dané výšce celkem dle počtu v daném území - 4 ks=4,000 [A]	KUS	4,000	1 500,00	6 000,00
14 11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM PŮJIVEM Uložení je zahrnuto v položce, poplatek za uložení v samostatné položce celkem oprava - před mostem - $25,0*0,1*5,0=12,500$ [A] celkem oprava - v místě sjezdu za mostem - $0,15*315,0=47,250$ [B] celkem provizorní vozovka před mostem - předpoklad $0,2*1,0*24,0=4,800$ [C] celkem provizorní vozovka za mostem - $0,15*86,0=12,900$ [D]	M3	77,450	680,00	52 666,00
15 11332		Celkem: A+B+C+D=77,450 [E] ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti a uložení položka nezahrnuje poplatek za uložení a zahrnuje uložení na skládku celkem oprava - vozovka před mostem - $5,2*25,0*(0,59-0,1-0,1)=50,700$ [A] celkem oprava - v místě sjezdu za mostem - $(0,59-0,15)*315,0=138,600$ [B] celkem provizorní vozovka před mostem - $0,2*82,6=16,520$ [C] celkem provizorní vozovka za mostem - $0,2*457,0=91,400$ [D]	M3	297,220	135,00	40 124,70
16 11346		Celkem: A+B+C+D=297,220 [E] ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL Kompletní odstranění silničních dílčů pronajatých po dobu realizace akce dodavatelem. Odstranění, odvoz dodavatelem na jeho skládku s uložení bez poplatku. celkem proizorní vozovka před mostem - $0,2*54,0=10,800$ [A] celkem provizorní vozovka za mostem - $0,2*(231+54,0+9,0)=58,800$ [B]	M3	69,600	250,00	17 400,00
17 11372		Celkem: A+B=69,600 [C] FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	28,250	890,00	25 142,50

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov
Objekt: SO 170 Mostní provizorium
Rozpočet: SO 170 Mostní provizorium

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18 12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti položka nezahrnuje poplatek za uložení a nezahrnuje uložení na skládku celkem sejmutí ornice 0,15*(1,2*85,0+82,0+1,2*155,0)=55,500 [A] celkem oprava - sjezd - 0,05*315,0=15,750 [B] Celkem: A+B=28,250 [C]	M3	55,500	25,00	1 387,50
19 12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005. včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti uložení zahrnuto v položce 17120 vytřžení výplní rámových dílců opěr dle položky 45850 - 30,0 m3=30,000 [A] celkem odstranění násypového valu podél sjezu kamenolomu - 0,5*(0+13,9)*35,0=243,250 [B] celkem odstranění krajnice - oprava komunikace před mostem - 0,6*0,75*25,0*2=22,500 [C] celkem odstranění krajnice - oprava komunikace sjezdu - 0,6*1,0*(45,0+58,0)=61,800 [D] celkem odstranění provizorní krajnice 0,3*(13,0+8,0+18,0+20,0)+0,4*73,5=47,100 [E] celkem výkop pro provizorní komunikaci za mostem - 0,45*24,0*12,5=135,000 [F] celkem pro násypové těleso provizorní komunikace opěry 01 - 0,58*54,0=31,320 [G] celkem pro násypové těleso provizorní komunikace opěry 02 - 0,65*18,0*2,0=23,400 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=594,370 [I]	M3	594,370	100,00	59 437,00
20 12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005. komplet včetně výběru vhodné zeminy pro dané konstrukce. Do položky nutno zahrnout i cenu za získání materiálu. celkem pro položku 18222 - 0,15*370 m2=55,500 [A] celkem pro položku 171103 - 701,65 m3=701,650 [B] celkem pro položku 17411 - 458,4 m3=458,400 [C] Celkem: A+B+C=230 954,50	M3	1 215,550	190,00	230 954,50



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov
Objekt: SO 170 Mostní provizorium
Rozpočet: SO 170 Mostní provizorium

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	13173	Celkem: A+B+C=1 215,550 [D] HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005. včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti uložení zahrnuto v položce 17120 celkem výkop pro založení opěry 01 - $0,5 \cdot (2,7+7,8) \cdot 3,4 \cdot 14,0+0,5 \cdot (1,5+3,5) \cdot 2,5 \cdot (6,0+3,0)=306,150$ [A] celkem výkop pro založení opěry 02 - $0,5 \cdot (2,7+6,0) \cdot 2,5 \cdot 14,0=152,250$ [B] celkem odstranění zásypu opěry 01 - $4,7 \cdot 14,0+2 \cdot 4,7 \cdot (3,0+3,0)+1,5 \cdot 14,0+1,5 \cdot (3,0+3,0)=152,200$ [C] celkem odstranění zásypu opěry 02 - $3,0 \cdot 14,0+2 \cdot 3,0 \cdot (2,0+2,0)=66,000$ [D] celkem odstranění násypového tělesa provizorní komunikace opěry 01 - $0,58 \cdot 54,0=31,320$ [E] celkem odstranění násypového tělesa provizorní komunikace opěry 02 - $0,65 \cdot 18,0 \cdot 2,0=23,400$ [F]	M3	731,320	153,00	111 891,96
22	171103	Celkem: A+B+C+D+E+F=731,320 [G] ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS komplet včetně získání vhodného materiálu celkem zpětný násyp valu podél sjezdu - $0,5 \cdot (0+13,9) \cdot 35,0=243,250$ [A] celkem uvedení stávajícího terénu na předpolí opěry 01 do původního stavu - $0,5 \cdot (2,7+7,8) \cdot 3,4 \cdot 14,0+0,5 \cdot (1,5+3,5) \cdot 2,5 \cdot (6,0+3,0)=306,150$ [B] celkem uvedení stávajícího terénu na předpolí opěry 02 do původního stavu - $0,5 \cdot (2,7+6,0) \cdot 2,5 \cdot 14,0=152,250$ [C]	M3	701,650	40,00	28 066,00
23	17120	Celkem: A+B+C=701,650 [D] ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ celkem uložení na skládky a dočasné skládky celkem položka 12110 - celkem $55,50 \text{ m}^3=55,500$ [A] celkem položka 12273 - celkem $594,37 \text{ m}^3=594,370$ [B] celkem položka 13173 - celkem $731,32 \text{ m}^3=731,320$ [C]	M3	1 381,190	10,00	13 811,90
24	17180	Celkem: A+B+C=1 381,190 [D] ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ komplet včetně získání vhodného materiálu celkem oprava - komunikace před mostem - $0,58 \cdot 54,0=31,320$ [A] celkem oprava - násyp sjezdu do kamenolomu - $0,32 \cdot 24,0 \cdot 13,0=99,840$ [B]	M3	185,880	680,00	126 398,40

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov
Objekt: SO 170 Mostní provizorium
Rozpočet: SO 170 Mostní provizorium

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		celkem násyp provizorium komunikace předpolí opěry 01 - 0,58*54,0=31,320 [C] celkem násyp provizorium komunikace předpolí opěry 02 - 0,65*18,0*2,0=23,400 [D]				
25 17310		Celkem: A+B+C+D=185,880 [E] ZEMNÍ KRAJINICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM komplet včetně získání vhodného materiálu celkem provizorium krajnice 0,3*(13,0+8,0+18,0+20,0)+0,4*73,5=47,100 [A] ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM komplet včetně získání vhodného materiálu celkem zásyp výkopu pro založení opěry 01 - 0,5*(2,7+7,8)*3,4*14,0+0,5*(1,5+3,5)*2,5*(6,0+3,0)=306,150 [A] celkem zásyp výkopu pro založení opěry 02 - 0,5*(2,7+6,0)*2,5*14,0=152,250 [B]	M3	47,100	140,00	6 594,00
26 17411		Celkem: A+B=458,400 [C] ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I celkem pod opěrami a křídly před výstavbou MP- opěra 01 - 2*(2,7*14,0+2,7*1,5+3,5)=90,700 [A] celkem pod opěrami a křídly před výstavbou MP- opěra 02 - 2*(2,7*14,0)=75,600 [B] celkem pod násyp tělesa komunikace na předpolích opěry 01 - 54,0=54,000 [C] celkem pod násyp tělesa komunikace na předpolích opěry 02 - 18,0*2,0=36,000 [D]	M3	458,400	410,00	187 944,00
27 18110		Celkem: A+B+C+D=256,300 [E] ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ uvedení dotčených ploch do původního stavu pro ohumusování - celkem (1,2*85,0+82,0+1,2*155,0)=370,000 [A] ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M celkem uložení ornice (1,2*85,0+82,0+1,2*155,0) - komplet včetně obdělání a úpravy =370,000 [A] ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM celkem uložení ornice (1,2*85+82+1,2*155) - komplet včetně obdělání a úpravy =370,000 [A]	M2	256,300	10,00	2 563,00
28 18130		Celkem: A+B+C+D=256,300 [E] ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ uvedení dotčených ploch do původního stavu pro ohumusování - celkem (1,2*85,0+82,0+1,2*155,0)=370,000 [A] ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M celkem uložení ornice (1,2*85,0+82,0+1,2*155,0) - komplet včetně obdělání a úpravy =370,000 [A] ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM celkem uložení ornice (1,2*85+82+1,2*155) - komplet včetně obdělání a úpravy =370,000 [A]	M2	370,000	5,00	1 850,00
29 18222			M2	370,000	22,00	8 140,00
30 18241			M2	370,000	9,00	3 330,00
1	Zemní práce					976 186,46
2	Základy	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	40,480	560,00	22 668,80



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov
Objekt: SO 170 Mostní provizorium
Rozpočet: SO 170 Mostní provizorium

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2	Základy	celkem výměna podloží pod základy opěra 01 - $0,4 \cdot (0,5 \cdot (2,7 + 3,5) \cdot (14,0)) + 0,4 \cdot (0,5 \cdot (2,0 + 2,8) \cdot (3,0 + 3,0)) = 23,120$ [A] celkem výměna podloží pod základy opěra 02 - $0,4 \cdot (0,5 \cdot (2,7 + 3,5) \cdot (14,0)) = 17,360$ [B] Celkem: A+B=40,480 [C]				22 668,80
3	Svislé konstrukce a	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON zřízení a odstranění sil. pan. a dílců + opotřebení a pronájem celkem opěra 01 - rámové dílce $3,0/2,0/1,0 - (3 \cdot 2,0 \cdot 1 - 2,5 \cdot 1) \cdot (2 \cdot 4) = 18,000$ [A] celkem opěra 01 - panely $3,0/1,0/0,2 - (3,0 \cdot 1,0 \cdot 0,2) \cdot (4 \cdot 4) = 9,600$ [B] celkem opěra 01 - panely $3,0/1,0/0,2 - (3,0 \cdot 1,0 \cdot 0,2) \cdot (18 \cdot 2 + 18 \cdot 2 + 18) = 54,000$ [C] celkem opěra 02 - rámové dílce $3,0/2,0/1,0 - (3 \cdot 2,0 \cdot 1 - 2,5 \cdot 1) \cdot (8) = 18,000$ [D] celkem opěra 02 - panely $3,0/1,0/0,2 - (3,0 \cdot 1,0 \cdot 0,2) \cdot (4 \cdot 4) = 9,600$ [E] celkem opěra 02 - panely $3,0/1,0/0,2 - (3,0 \cdot 1,0 \cdot 0,2) \cdot (6 \cdot 2) = 7,200$ [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=116,400 [G]	M3	116,400	4 900,00	570 360,00
3	Svislé konstrukce					570 360,00
4	Vodorovné konstrukce	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA celkem výplň rámových dílců z kameniva celkem opěra 01 - rámové dílce $3,0/2,0/1,0 - (2,5 \cdot 1,5 \cdot 1,0) \cdot (8) = 30,000$ [A] celkem opěra 01 - panely $3,0/1,0/0,2 - 0 = 0,000$ [B] celkem opěra 01 - panely $3,0/1,0/0,2 - 0 = 0,000$ [C] celkem opěra 02 - rámové dílce $3,0/2,0/1,0 - (2,5 \cdot 1,5 \cdot 1,0) \cdot (0) = 0,000$ [D] celkem opěra 02 - panely $3,0/1,0/0,2 - 0 = 0,000$ [E] celkem opěra 02 - panely $3,0/1,0/0,2 - 0 = 0,000$ [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=30,000 [G]	M3	30,000	640,00	19 200,00
4	Vodorovné konstrukce					570 360,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov
Objekt: SO 170 Mostní provizorium
Rozpočet: SO 170 Mostní provizorium

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
34 458523		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 ochranný obsyp opěr dle ČSN 73 6244 - na ID 0,85 celkem odstranění zásepů opěry 01 - $4,7*14,0+2*4,7*(3,0+3,0)+1,5*14,0+1,5*(3,0+3,0)=152,200$ [A] celkem odstranění zásepů opěry 02 - $3,0*14,0+2*3,0*(2,0+2,0)=66,000$ [B] Celkem: A+B=218,200 [C]	M3	218,200	680,00	148 376,00
4		Vodorovné konstrukce				167 576,00
5		Komunikace				
35 56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI celkem pod provizorní vozovku před mostem - $0,2*82,6=16,520$ [A] celkem pod provizorní vozovku za mostem - $0,2*457,0=91,400$ [B] celkem oprava komunikace před mostem - $0,2*5,2*25,0+0,2*6,5*25,0=58,500$ [C] celkem oprava komunikace vjezdu - $0,2*315,0+0,2*407,0=144,400$ [D] Celkem: A+B+C+D=310,820 [E]	M3	310,820	630,00	195 816,60
36 56930		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI násyp krajnic $0,6*0,75*2*25,0+0,6*1,0*(45,0+58,0)=84,300$ [A]	M3	84,300	510,00	42 993,00
37 572211		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 dle PD - PSE - $0,15-0,2$ kg/m2 celkem oprava komunikace před mostem - $1,05*5,0*25,0=131,250$ [A] celkem oprava komunikace sjezdu - $1,05*315,0=330,750$ [B] celkem oprava komunikace před mostem - $1,03*5,0*25,0=128,750$ [C] celkem oprava komunikace sjezdu - $1,03*315,0=324,450$ [D] Celkem: A+B+C+D=915,200 [E]	M2	915,200	10,00	9 152,00
38 574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM celkem ložní vrstva ACL 11+ celkem oprava komunikace před mostem - $1,02*5,0*25,0=127,500$ [A]	M2	448,800	137,90	61 889,52

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov
Objekt: SO 170 Mostní provizorium
Rozpočet: SO 170 Mostní provizorium

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		celkem oprava komunikace sjezdu - $1,02 \times 315,0 = 321,300$ [B]				
39 574C07		Celkem: A+B=448,800 [C] ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 celkem ACL 22+ oprava vozovek celkem oprava komunikace před mostem - $1,05 \times 5,0 \times 25,0 \times 0,09 = 11,813$ [A] celkem oprava komunikace sjezdu - $1,05 \times 315,0 \times 0,09 = 29,768$ [B]	M3	41,581	3 067,60	127 553,88
40 574C56		Celkem: A+B=41,581 [C] ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM celkem ložní vrstva ACL 16+ celkem oprava komunikace před mostem - $1,03 \times 5,0 \times 25,0 = 128,750$ [A] celkem oprava komunikace sjezdu - $1,03 \times 315,0 = 324,450$ [B]	M2	453,200	189,90	86 062,68
41 58300	a	Celkem: A+B=453,200 [C] KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) celkem dodávka, montáž a pronájem po dobu stavby provizorní vozovky před a za mostem celkem provizorní vozovka před mostem - $54,0 \times 0,2 = 10,800$ [A] celkem provizorní vozovka za mostem - $(231 + 54,0 + 9,0) \times 0,2 = 58,800$ [B] Celkem: A+B=69,600 [C]	M3	69,600	2 535,80	176 491,68
5	Komunikace					699 959,36

9	Ostatní konstrukce a práce					
42 914112	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST	KUS	6,000	180,00		1 080,00
	Celkem pro SO 170 - pouze pronájem na danou stavbu. (komplet sestava značka, sloupek podložka a spojek) Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 170 (2xB13,2xB14 a 2xE5) včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus) Dočasné dopravní opatření na předpolí mostu - dočasné svislé dopravní značení dle výkresové dokumentace - celkem $2 \times (1+1+1)$ ks=6,000 [A]					



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Proseřín - Cejřov
Objekt: SO 170 Mostní provizorium
Rozpočet: SO 170 Mostní provizorium

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
43 914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	50,00	300,00
		Celkem pro SO 170 - pouze pronájem na danou stavbu. (komplet sestava značka, sloupek podložka a spojek)				
		Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 170 (2xB13,2xB14 a 2xE5) včetně sloupku a podkladní a pamí desky (komplet za kus)				
44 914119		Dočasné dopravní opatření na objízdných trasách - dočasné svislé dopravní značení dle výkresové dokumentace - celkem (2*(1+1+1)) ks=6,000 [A]	KSDEN	1 104,000	3,80	4 195,20
		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ				
		Celkem pro SO 170 - pouze pronájem na danou stavbu. (komplet sestava značka, sloupek podložka a spojek)				
		Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 170 (2xB13,2xB14 a 2xE5) včetně sloupku a podkladní a pamí desky (komplet za kus)				
45 919112		celkem počet značek (2*(1+1+1)) ks po dobu realizace akce (2*30+4*31)=184 dní - celkem 6*184=1 104,000 [A]	M	40,000	130,00	5 200,00
		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM				
		celkem oprava komunikace před mostem - 5,0*2=10,000 [A]				
		celkem oprava komunikace sjezdu - 6,0+24,0=30,000 [B]				
46 931327		Celkem: A+B=40,000 [C]	M	40,000	150,00	6 000,00
		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2				
		celkem oprava komunikace před mostem - 5,0*2=10,000 [A]				
		celkem oprava komunikace sjezdu - 6,0+24,0=30,000 [B]				
9		Celkem: A+B=40,000 [C]				16 775,20
		Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

5 145 570,42



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov
Objekt: SO 182 Dočasné dopravní opatření - Mostní provizorium
Rozpočet: SO 182 Dočasné dopravní opatření - Mostní provizorium

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 914 062,60 Kč

Cena celková: 914 062,60 Kč
DPH: 191 953,15 Kč
Cena s daní: 1 106 015,75 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00
Náklad na měrnou jednotku: 914 062,60 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov
Objekt: SO 182 Dočasné dopravní opatření - Mostní provizorium
Rožpočet: SO 182 Dočasné dopravní opatření - Mostní provizorium

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULAČI A OCHRANU DOPRAV Položka v souladu s PD a požadavkem objednatel. Zahrnuje veškeré práce související s zajištěním bezpečnosti provozu po dobu Fáze 1. a 3. při výstavbě a demontáži a odstranění mostního provizoria SO 182. I=1,000 [A]	KČ	1,000	60 000,00	60 000,00
2	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytyčovací práce + cena za vytyčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami. Kompletní geodetické práce na vytyčení vytyčovaných bodů definovaného objektu v rozsahu PD a TKP. celkem včetně geodetické osledování kosntrukce v průběhu výstavby a po dokončení stavby dle TZ kapitola 14. Cena za vytyčení polohy DIO a prvků DIO dle návrhu postupu objektu SO 182. Poloha betonových vodících stěn a poloh dočasných DZ dle dodavatelem navrženého postupu prací. celkem včetně ochrany vytyčovací a vytyčovaných bodů Celkem rozsah dle PD a požadavku dodavatele a objednatel. I=1,000 [A]	KČ	1,000	20 000,00	20 000,00
3	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Celkem rozsah dle PD a požadavku dodavatele a objednatel včetně počtu předávané dokumentace. "Aktualizace projektu DIO, povolení zvláštní užív. kom., Stanovení DIO atp. komplet soubor činnosti k povolení DIO na této akci a jeho provozování. Podrobný návrh přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci bude vyhotoven zhotovitelem stavby. Přechodná úprava provozu bude před zahájením stavby odsouhlasena příslušným dopravním inspektorem PČR. " cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby SO 182 včetně zajištění výkopů se statickým a stabilním návrhem a posudkem a DIO daně objektu) včetně kompletního projednání a odsouhlasení a stanovení na DIO I=1,000 [A]	KČ	1,000	25 000,00	25 000,00
0		Všeobecné konstrukce a práce				105 000,00
9		Ostatní konstrukce a práce				
4	914112	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁ S PŘEMÍST Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus). Úprava značky a sloupku dle popisu v technické zprávě a dle požadavku Policie ČR.	KUS	82,000	180,00	14 760,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejčov
Objekt: SO 182 Dočasné dopravní opatření - Mostní provizorium
Rozpočet: SO 182 Dočasné dopravní opatření - Mostní provizorium

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu				
			celkem dle DIO - fáze 1. - $9+2+2+3+6=22,000$ [A]				
			celkem dle DIO - fáze 2. - $12+8+9=29,000$ [B]				
			celkem dle DIO - fáze 3. - $9+2+2+3+9=25,000$ [C]				
			celkem nad rámec DIO (kubatura čerpána se souhlasem TDI, AD a objednatel) - $6=6,000$ [D]				
			Celkem: A+B+C+D=82,000 [E]				
5	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	82,000	50,00	4 100,00
			Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus) Úprava značky a sloupku dle popisu v technické zprávě a dle požadavku Policie ČR. Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu celkem dle DIO - fáze 1. - $9+2+2+3+6=22,000$ [A] celkem dle DIO - fáze 2. - $12+8+9=29,000$ [B] celkem dle DIO - fáze 3. - $9+2+2+3+9=25,000$ [C] celkem nad rámec DIO (kubatura čerpána se souhlasem TDI, AD a objednatel) - $6=6,000$ [D]				
			Celkem: A+B+C+D=82,000 [E]				
6	914119		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ	KSDEN	12 583,000	3,80	47 815,40
			Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus) Úprava značky a sloupku dle popisu v technické zprávě a dle požadavku Policie ČR. Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu Doba nájmu se předpokládá 2+2 měsíců, tedy $2*30+2*31=122$ dní. A po dobu realizace převedení dopravy ($2*30+4*31=184$ dní. Celkem $122+184=306$ dní celkem dle DIO - fáze 1. - $(9+2+2+3+6)*61=1 342,000$ [A] celkem dle DIO - fáze 2. - $(12+8+9)*184=5 336,000$ [B] celkem dle DIO - fáze 3. - $(9+2+2+3+9)*61=1 525,000$ [C] celkem nad rámec DIO (kubatura čerpána se souhlasem TDI, AD a objednatel) - $6*730=4 380,000$ [D]				
			Celkem: A+B+C+D=12 583,000 [E]				
7	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	5,000	1 500,00	7 500,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

002 Oprava silnice III/3061 Proseřín - Cejřov
SO 182 Dočasné dopravní opatření - Mostní provizorium
SO 182 Dočasné dopravní opatření - Mostní provizorium

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	914123		uvedení dopravního značení trvalého po stavbě do původního stavu celkem před mostem - E20a, E9 - 2 ks=2,000 [A] celkem v místě sjezdu - P4, B20a, E13 - 3 ks=3,000 [B] Celkem: A+B=5,000 [C] DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ uvedení dopravního značení trvalého po stavbě do původního stavu celkem před mostem - E20a, E9 - 2 ks=2,000 [A] celkem v místě sjezdu - P4, B20a, E13 - 3 ks=3,000 [B] Celkem: A+B=5,000 [C]	KUS	5,000	50,00	250,00
9	914211	a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ uvedení informačních značek do původního stavu celkem v místě sjezdu - obnova informační značky ve sjezdu dle popisu a obsahu stávajícího stavu - 1 ks=1,000 [A]	KUS	1,000	2 250,00	2 250,00
10	914213	a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ uvedení informačních značek do původního stavu celkem v místě sjezdu - obnova informační značky ve sjezdu dle popisu a obsahu stávajícího stavu - 1 ks=1,000 [A]	KUS	1,000	50,00	50,00
11	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA celkem VDZ dle DIO celkem dle DIO - fáze 1. - 0,5*3,0+0,5*3,0=3,000 [A] celkem dle DIO - fáze 2. - 0=0,000 [B] celkem dle DIO - fáze 3. - 0=0,000 [C] (případně možno dle odsouhlasení TDI a objednatelům provést i jako odstranitelné VDZ z folie) Celkem: A+B+C=3,000 [D]	M2	3,000	160,00	480,00
12	915112		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ celkem dle DIO - fáze 1. - 0=0,000 [A] celkem dle DIO - fáze 2. - 0=0,000 [B]	M2	3,000	220,00	660,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov
 Objekt: SO 182 Dočasná dopravní opatření - Mostní provizorium
 Rozpočet: SO 182 Dočasná dopravní opatření - Mostní provizorium

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
celkem dle DIO - fáze 3. - 0,5*3,0+0,5*3,0=3,000 [C] (případně možno dle odsouhlasení TDI a objednatelům provést i jako odstranitelné VDZ z folie)						
Celkem: A+B+C=3,000 [D]						
13 916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	30,000	380,00	11 400,00
Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu						
Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus)						
celkem dle DIO - fáze 1. - 8+2=10,000 [A]						
celkem dle DIO - fáze 2. - 8+2=10,000 [B]						
celkem dle DIO - fáze 3. - 8+2=10,000 [C]						
Celkem: A+B+C=30,000 [D]						
14 916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	30,000	100,00	3 000,00
Celkem vrátí SO 182 - pouze pronájem na danou stavbu						
Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus)						
celkem dle DIO - fáze 1. - 8+2=10,000 [A]						
celkem dle DIO - fáze 2. - 8+2=10,000 [B]						
celkem dle DIO - fáze 3. - 8+2=10,000 [C]						
Celkem: A+B+C=30,000 [D]						
15 916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	3 060,000	38,00	116 280,00
Celkem vrátí SO 182 - pouze pronájem na danou stavbu						
Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus)						
Doba nájmu se předpokládá 2+2 měsíců, tedy 2*30+2*31=122 dní. A po dobu realizace převedení dopravy (2*30+4*31)=184 dní. Celkem 122+184= 306 dní						
celkem dle DIO - fáze 1. - (8+2)*61=610,000 [A]						
celkem dle DIO - fáze 2. - (8+2)*184=1 840,000 [B]						
celkem dle DIO - fáze 3. - (8+2)*61=610,000 [C]						
Celkem: A+B+C=3 060,000 [D]						
16 916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	520,00	1 560,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov
Objekt: SO 182 Dočasné dopravní opatření - Mostní provizorium
Rozpočet: SO 182 Dočasné dopravní opatření - Mostní provizorium

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	916123	Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus) Úprava značky a sloupku dle popisu v technické zprávě a dle požadavku Policie ČR. Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. celkem dle DIO fáze 1. - 1 ks=1,000 [A] celkem dle DIO fáze 2. - 1 ks=1,000 [B] celkem dle DIO fáze 3. - 1 ks=1,000 [C] Celkem: A+B+C=3,000 [D] DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 3,000 180,00 540,00				
18	916129	Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus) Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. celkem dle DIO fáze 1. - 1 ks=1,000 [A] celkem dle DIO fáze 2. - 1 ks=1,000 [B] celkem dle DIO fáze 3. - 1 ks=1,000 [C] Celkem: A+B+C=3,000 [D] DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN 306,000 98,00 29 988,00 Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně sloupku a patní desky (komplet za kus) Doba nájmu se předpokládá 2+2 měsíců, tedy 2*30+2*31=122 dní. A po dobu realizace převedení dopravy (2*30+4*31)=184 dní. Celkem 122+184= 306 dní celkem dle DIO fáze 1. - 1*61=61,000 [A] celkem dle DIO fáze 2. - 1*184=184,000 [B] celkem dle DIO fáze 3. - 1*61=61,000 [C]				
19	916152	Celkem: A+B+C=306,000 [D] SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 2 500,00 2 500,00 Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus) Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. celkem dle DIO - 1 ks soupravy o 2 semaforech=1,000 [A]				
20	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 1,000 500,00 500,00 Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus)				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov
Objekt: SO 182 Dočasné dopravní opatření - Mostní provizorium
Rozpočet: SO 182 Dočasné dopravní opatření - Mostní provizorium

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	916159	Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu celkem dle DIO - 1 ks soupravy o 2 semaforech=1,000 [A] SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ Soustava svíslých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus) Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu Doba nájmu se předpokládá 2+2 měsíců, tedy $2*30+2*31=122$ dní. A po dobu realizace převedení dopravy ($2*30+4*31=184$ dní. Celkem $122+184=306$ dní celkem počet 1 ks soupravy po dobu realizace akce $1*306$ dní=306,000 [A]	KSDEN	306,000	500,00	153 000,00
22	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Soustava svíslých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus) Úprava značky a sloupku dle popisu v technické zprávě a dle požadavku Policie ČR. Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu celkem dle DIO fáze 1. - 1 ks=1,000 [A] celkem dle DIO fáze 2. - 1 ks=1,000 [B] celkem dle DIO fáze 3. - 1 ks=1,000 [C] Celkem: A+B+C=3,000 [D]	KUS	3,000	120,00	360,00
23	916312	a DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Soustava svíslých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus) Úprava značky a sloupku dle popisu v technické zprávě a dle požadavku Policie ČR. Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. Jedná se o svíslou DZ Z3 jako dočasnou značku DIO celkem dle DIO fáze 1. - 0 ks=0,000 [A] celkem dle DIO fáze 2. - 3 ks=3,000 [B] celkem dle DIO fáze 3. - 0 ks=0,000 [C] Celkem: A+B+C=3,000 [D]	KUS	3,000	120,00	360,00
24	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ Soustava svíslých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus) Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu celkem dle DIO fáze 1. - 1 ks=1,000 [A] celkem dle DIO fáze 2. - 1 ks=1,000 [B] Celkem: A+B+C=3,000 [D]	KUS	3,000	25,00	75,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov
Objekt: SO 182 Dočasné dopravní opatření - Mostní provizorium
Rozpočet: SO 182 Dočasné dopravní opatření - Mostní provizorium

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
celkem dle DIO fáze 3. - 1 ks=1,000 [C]						
25 916313	a	Celkem: A+B+C=3,000 [D] DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus) Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. Jedná se o svislou DZ Z3 jako dočasnou značku DIO celkem dle DIO fáze 1. - 0 ks=0,000 [A] celkem dle DIO fáze 2. - 3 ks=3,000 [B] celkem dle DIO fáze 3. - 0 ks=0,000 [C]	KUS	3,000	25,00	75,00
Celkem: A+B+C=3,000 [D]						
26 916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NAJEMNÉ Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně sloupku a patní desky (komplet za kus) Doba nájmu se předpokládá 2+2 měsíců, tedy 2*30+2*31=122 dní. A po dobu realizace převedení dopravy 2*365=730. Celkem 122+730=852 dní celkem dle DIO fáze 1. - 1*61=61,000 [A] celkem dle DIO fáze 2. - 1*184=184,000 [B] celkem dle DIO fáze 3. - 1*61=61,000 [C]	KSDEN	306,000	6,00	1 836,00
Celkem: A+B+C=306,000 [D]						
27 916319	a	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NAJEMNÉ Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně sloupku a patní desky (komplet za kus) Doba nájmu se předpokládá 2+2 měsíců, tedy 2*30+2*31=122 dní. A po dobu realizace převedení dopravy (2*30+4*31)=184 dní. Celkem 122+184=306 dní Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. Jedná se o svislou DZ Z3 jako dočasnou značku DIO celkem dle DIO fáze 1. - 0=0,000 [A] celkem dle DIO fáze 2. - 3*184=552,000 [B] celkem dle DIO fáze 3. - 0=0,000 [C]	KSDEN	552,000	6,00	3 312,00
Celkem: A+B+C=552,000 [D]						
28 916332		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	30,000	90,00	2 700,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov
Objekt:	SO 182 Dočasné dopravní opatření - Mostní provizorium
Rozpočet:	SO 182 Dočasné dopravní opatření - Mostní provizorium

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus)						
Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu						
celkem dle DIO - fáze 1. - 8=8,000 [A]						
celkem dle DIO - fáze 2. - 8=8,000 [B]						
celkem dle DIO - fáze 3. - 8=8,000 [C]						
(případně možno dle odsouhlasení TDI a objednatel provede i jako odstranitelné VDZ z folie) - celke 6 ks=6,000 [D]						
Celkem: A+B+C+D=30,000 [E]						
29 916333		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	30,000	20,00	600,00
Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus)						
Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu						
celkem dle DIO - fáze 1. - 8=8,000 [A]						
celkem dle DIO - fáze 2. - 8=8,000 [B]						
celkem dle DIO - fáze 3. - 8=8,000 [C]						
(případně možno dle odsouhlasení TDI a objednatel provede i jako odstranitelné VDZ z folie) - celke 6 ks=6,000 [D]						
Celkem: A+B+C+D=30,000 [E]						
30 916339		SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ	KSDEN	3 552,000	3,00	10 656,00
Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus)						
Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu						
Doba nájmu se předpokládá 2+2 měsíců, tedy 2*30+2*31=122 dní. A po dobu realizace převedení dopravy (2*30+4*31)=184 dní. Celkem 122+184= 306 dní						
celkem dle DIO - fáze 1. - 8*61=488,000 [A]						
celkem dle DIO - fáze 2. - 8*184=1 472,000 [B]						
celkem dle DIO - fáze 3. - 8*61=488,000 [C]						
celkem nad rámec DIO (kubatura čerpána se souhlasem TDI, AD a objednatel) - 6*184=1 104,000 [D]						
Celkem: A+B+C+D=3 552,000 [E]						
31 9166C2		DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - MONTÁŽ S PŘESUNEJ	M	102,000	1 250,00	127 500,00
Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu - Výška min 0,80 m včetně spojů jednotlivých dílců dle příslušného TP.						
celkem DIO ve Fázi 1. - 0=0,000 [A]						



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov
Objekt: SO 182 Dočasné dopravní opatření - Mostní provizorium
Rozpočet: SO 182 Dočasné dopravní opatření - Mostní provizorium

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		celkem DIO ve Fázi 2. - $(8+12+18+12+52)=102,000$ [B]				
		celkem DIO ve Fázi 3. - $0=0,000$ [C]				
		Celkem: $A+B+C=102,000$ [D]				
32	9166C3	DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - DEMONTÁŽ	M	102,000	500,00	51 000,00
		Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. - Výška min 0,8 m včetně spojů jednotlivých dílců dle příslušného TP.				
		celkem DIO ve Fázi 1. - $0=0,000$ [A]				
		celkem DIO ve Fázi 2. - $(8+12+18+12+52)=102,000$ [B]				
		celkem DIO ve Fázi 3. - $0=0,000$ [C]				
		Celkem: $A+B+C=102,000$ [D]				
33	9166C9	DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - NÁJEMNÉ	MDEN	18 768,000	11,40	213 955,20
		Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. - Výška min 0,8 m včetně spojů jednotlivých dílců dle příslušného TP.				
		Po dobu realizace převedení dopravy $(2*30+4*31)=184$ dní.				
		celkem dle DIO - fáze 1. - $0=0,000$ [A]				
		celkem dle DIO - fáze 2. - $102*184=18 768,000$ [B]				
		celkem dle DIO - fáze 3. - $0=0,000$ [C]				
		Celkem: $A+B+C=18 768,000$ [D]				
9		Ostatní konstrukce a práce				809 062,60

Celkem:

914 062,60



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov

Objekt: SO 201 Propustek km 0,219

Rozpočet: 201 Propustek km 0,219

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 666 675,31 Kč

Cena celková: 666 675,31 Kč

DPH: 140 001,82 Kč

Cena s daní: 806 677,13 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 666 675,31 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Proseřín - Cejřov
Objekt: SO 201 Propustek km 0,219
Rozpočet: 201 Propustek km 0,219

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce					
1 014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	86,600	135,00	11 691,00
		POPLATKY ZA SKLÁDKU				
		dle pol.č.17120: 86.6m3=86,600 [A]				
2 014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	42,420	150,00	6 363,00
		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)				
		z pol.č.96613: 11.2m3*2.5t/m3=28,000 [A]				
		z pol.č.96636: 7m*2.06t/m=14,420 [B]				
		Celkem: 28+14,42=42,420 [C]				
0	Všeobecné konstrukce a práce					18 054,00

1	Zemní práce					
3 11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	45,000	24,00	1 080,00
		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN				
		8.0*4.0+2.0*6.5=45,000 [A]				
4 11512		ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN	HOD	240,000	105,00	25 200,00
		ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN				
5 11526		prop provizorní převedení vody: 10*24=240,000 [A]				
		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M	M	25,000	980,00	24 500,00
		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M				
		pro provizorní převedení vody: 25m=25,000 [A]				
6 12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	26,550	100,00	2 655,00
		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I				
		dle pol.č.18230: 26.55m3=26,550 [A]				
7 12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	6,000	1 480,00	8 880,00
		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ				
		1.5*0.2*20.0=6,000 [A]				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov
Objekt: SO 201 Propustek km 0,219
Rozpočet: 201 Propustek km 0,219

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8 13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I 5.0*2.3*10.5+4.0*2.7*2.3=145,590 [A]	M3	145,590	168,00	24 459,12
9 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ dle pol.č.12960: 6.0m3=6,000 [A] dle pol.č.13173: 145.6m3=145,600 [B] dle pol.č.17310: -65.0m3=-65,000 [C] Celkem: 6+145.6+-65=86,600 [D]	M3	86,600	10,00	866,00
10 17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM dosypání zemního tělesa: 4*4.9*3.3=64,680 [A] ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	64,680	243,00	15 717,24
11 17481		ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM pro provizorní převedení vody: 4.0*1.3*1.7+3.0*1.3*1.7=15,470 [A]	M3	20,700	650,00	13 455,00
12 17710		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ dosypané zemní těleso: (6.0*22.0+9.0*5.0)*0.15=26,550 [A]	M3	15,470	130,00	2 011,10
13 18230		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI z pol.č.18230: 6.0*22.0+9.0*5.0=177,000 [A]	M3	26,550	105,00	2 787,75
14 18242		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 3x z pol.č.18242: 177.0m2*3=531,000 [A]	M2	177,000	10,00	1 770,00
15 18247			M2	531,000	2,00	1 062,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Proseřín - Cejřov
Objekt: SO 201 Propustek km 0,219
Rozpočet: 201 Propustek km 0,219

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce					124 443,21
2	Základy					27 300,00
16 272314	Základy	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	9,100	3 000,00	27 300,00
		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) základy čel: $(7.00+6.00)*0.70*1.00=9,100$ [A]				
2	Základy					27 300,00
3	Svislé konstrukce					37 802,40
17 317325	Svislé konstrukce	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	4,560	8 290,00	37 802,40
		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) čela: $0.80*0.30*7.00+1.60*0.30*6.00=4,560$ [A]				
18 317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	0,260	21 500,00	5 590,00
		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B				
19 333325		MOSTNÍ OPÉRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	8,610	4 500,00	38 745,00
		MOSTNÍ OPÉRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) čela: $(1.70*6.00+2.10*7.00-2*2.40*1.60)*0.50=8,610$ [A]				
20 333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	0,220	21 500,00	4 730,00
		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B				
21 333366		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z KARI SÍTI	T	0,340	23 400,00	7 956,00
		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z KARI SÍTI				
3	Svislé konstrukce					94 823,40
4	Vodorovné konstrukce					19 660,80
22 451314	Vodorovné konstrukce	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	7,680	2 560,00	19 660,80
		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov
Objekt: SO 201 Propustek km 0,219
Rozpočet: 201 Propustek km 0,219

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23 451366		VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ	T	0,150	23 600,00	3 540,00
		VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ				
24 45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	12,800	580,00	7 424,00
		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO				
25 457325		VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37	M3	1,690	4 000,00	6 760,00
		VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37				
26 457366		VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ	T	0,080	23 600,00	1 888,00
		VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ				
27 45860		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	42,160	2 300,00	96 968,00
		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU				
28 461314		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	2,220	2 500,00	5 550,00
		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30				
		prahy dlažby: $0.30*0.50*(6.0+8.8)=2,220$ [A]				
29 465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	6,800	4 400,00	29 920,00
		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC				
4		Vodorovné konstrukce				171 710,80
7		Přidružená stavební výroba				
30 711112		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	65,360	160,00	10 457,60
		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY				
		rámy $65.36 \text{ rub čel: } 8.3*5.8+1.7*6.0+2.1*7.0-2.4*1.60*2=65,360$ [A]				
31 711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	65,360	80,00	5 228,80
		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ				
		dle pol.č.711112: $65.36m^2=65,360$ [A]				
32 78381		NATĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2	35,770	250,00	8 942,50

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov

Objekt: SO 201 Propustek km 0,219

Rozpočet: 201 Propustek km 0,219

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)				
			hydrofobní nátěr povrchu betonu: $2.2*6.0+1.4*7.0+3.9*1.4+4.3*1.7=35.770$ [A]				
7		Přidružená stavební výroba					24 628,90
8		Potrubí					
33	87445		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	4,000	1 410,00	5 640,00
			POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM				
			vyústění kanalizace: $4m=4,000$ [A]				
34	87533		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	18,600	250,00	4 650,00
			POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM				
			za konstrukcí 18.6 vyústění: $2*(8.3+1.0)=18,600$ [A]				
8		Potrubí					10 290,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
35	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	13,000	4 050,00	52 650,00
			ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ				
			$6.0+7.0=13,000$ [A]				
36	91841		PROPUSTY RÁMOVÉ 200/100	M	9,000	12 610,00	113 490,00
			PROPUSTY RÁMOVÉ 200/100				
37	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	13,000	125,00	1 625,00
			TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2				
			u říms: $6.0+7.0=13,000$ [A]				
38	93658		TABULKA S LETOPOČTEM VÝSTAVBY	KUS	1,000	500,00	500,00
			TABULKA S LETOPOČTEM VÝSTAVBY				
39	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	11,200	1 250,00	14 000,00
			BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov
Objekt: SO 201 Propustek km 0,219
Rozpočet: 201 Propustek km 0,219

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
40 96636		čela stávajícího propustu: 5,0*2,0*0,6+8,0*1,3*0,5=11,200 [A] BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM	M	7,000	1 880,00	13 160,00
9		Ostatní konstrukce a práce				195 425,00

Celkem:

666 675,31



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov

Objekt: SO 202 Propustek km 1,180

Rozpočet: 202 Propustek km 1,180

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 383 680,66 Kč

Cena celková: 383 680,66 Kč

DPH: 80 572,94 Kč

Cena s daní: 464 253,60 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 383 680,66 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov
Objekt: SO 202 Propustek km 1,180
Rozpočet: 202 Propustek km 1,180

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	36,500	135,00	4 927,50
		dle pol.č.17120: 36.5m3=36,500 [A]				
2	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	16,600	150,00	2 490,00
		z pol.č.96613: 3.0m3*2.5t/m3=7,500 [A] z pol.č.966358: 7m*1.3t/m=9,100 [B] Celkem: 7.5+9.1=16,600 [C]				
0		Všeobecné konstrukce a práce				7 417,50
1		Zemní práce				
3	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	10,000	24,00	240,00
		2.0*5.0=10,000 [A]				
4	11525	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M	M	11,000	760,00	8 360,00
		pro provizorní převedení příkopu: 11m=11,000 [A]				
5	12573.1	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	6,840	100,00	684,00
		dle pol.č.18230: 6.84m3=6,840 [A]				
6	12960	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	2,000	1 480,00	2 960,00
		1.0*0.2*10.0=2,000 [A]				
7	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	57,490	168,00	9 658,32
8	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	36,500	10,00	365,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov
Objekt: SO 202 Propustek km 1,180
Rozpočet: 202 Propustek km 1,180

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ						
		dle pol.č.12960: 2.0m3=2,000 [A]				
		dle pol.č.13173: 57.5m3=57,500 [B]				
		dle pol.č.17310: -23.0m3=-23,000 [C]				
		Celkem: 2+57.5+-23=-36,500 [D]				
9	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	22,880	243,00	5 559,84
10	17481	dosypání zemního tělesa: 4*2.6*2.0*1.1=22,880 [A] ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	27,810	650,00	18 076,50
11	18230	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	6,840	105,00	718,20
12	18242	dosypané zemní těleso: 4*3.8*3.0*0.15=6,840 [A] ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	45,600	10,00	456,00
13	18247	z pol.č.18230: 4*3.8*3.0=45,600 [A] OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	136,800	2,00	273,60
1		3x z pol.č.18242: 45.6m2*3=136,800 [A] Zemní práce				47 351,46
2		Základy				
14	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) základy čel: 2*5.0*0.7*1.0=7,000 [A]	M3	7,000	3 000,00	21 000,00
2		Základy				21 000,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov
Objekt: SO 202 Propustek km 1,180
Rozpočet: 202 Propustek km 1,180

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3		Svislé konstrukce				
15 317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	2,400	8 290,00	19 896,00
		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)				
		čela: 2*5,0*0,8*0,3=2,400 [A]				
16 317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	0,140	21 500,00	3 010,00
		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B				
17 333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	11,250	4 500,00	50 625,00
		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)				
		čela: 2*5,0*2,25*0,5=11,250 [A]				
18 333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	0,200	21 500,00	4 300,00
		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B				
19 333366		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z KARI SÍTI	T	0,360	23 400,00	8 424,00
		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z KARI SÍTI				
3		Svislé konstrukce				86 255,00
4		Vodorovné konstrukce				
20 451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,160	2 560,00	2 969,60
		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30				
21 451366		VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTI	T	0,070	23 600,00	1 652,00
		VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTI				
22 45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	12,970	580,00	7 522,60
		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO				
23 465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	9,540	4 000,00	38 160,00
		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC				
4		Vodorovné konstrukce				50 304,20

110



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov
Objekt: SO 202 Propustek km 1,180
Rozpočet: 202 Propustek km 1,180

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	Komunikace					
24 58301		KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM	M2	10,000	900,00	9 000,00
		KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM				
		ochrana vodovodu: 10.0*1.0=10,000 [A]				
5	Komunikace					9 000,00
7	Přidružená stavební výroba					
25 711112		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	22,500	160,00	3 600,00
		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁS				
		2.25*5,00*2=22,500 [A]				
26 711509		OCHRANA IZOLACE NA POVVRCHU TEXTILII	M2	22,500	80,00	1 800,00
		OCHRANA IZOLACE NA POVVRCHU TEXTILII				
		dle pol.č. 7111112: 22.5m2=22,500 [A]				
27 78381		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2	26,970	250,00	6 742,50
		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)				
		hydrofobní nátěr povrchu betonu: (0.15+0.8+0.3+0.25)*5.0*2+2*2.1*2.85=26,970 [A]				
7	Přidružená stavební výroba					12 142,50
8	Potrubí					
28 87445		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	5,000	1 410,00	7 050,00
		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM				
		vyústění kanalizace: 2*1.0+2*1.5=5,000 [A]				
8	Potrubí					7 050,00
9	Ostatní konstrukce a práce					



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov
Objekt: SO 202 Propustek km 1,180
Rozpočet: 202 Propustek km 1,180

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
29 9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	10,000	4 050,00	40 500,00
		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ				
		2*5.0=10,000 [A]				
30 918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	8,000	10 500,00	84 000,00
		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM				
31 931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 800MM2	M	10,000	125,00	1 250,00
		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 800MM2				
		u řims: 2*5.0=10,000 [A]				
32 93658		TABULKA S LETOPOČTEM VÝSTAVBY	KUS	1,000	500,00	500,00
		TABULKA S LETOPOČTEM VÝSTAVBY				
33 96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	3,000	1 250,00	3 750,00
		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC				
		čela stávajícího propustu: 6.0*0.5=3,000 [A]				
34 966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	7,000	1 880,00	13 160,00
		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM				
9		Ostatní konstrukce a práce				143 160,00

Celkem:

383 680,66

111



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Proseřín - Cejřov

Objekt: SO 203 Most km 1,283

Rozpočet: 203 Most km 1,283

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena:

890 166,36 Kč

Cena celková:

890 166,36 Kč

DPH:

186 934,94 Kč

Cena s daní:

1 077 101,30 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

890 166,36 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov
Objekt: SO 203 Most km 1,283
Rozpočet: 203 Most km 1,283

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1	014101	Všeobecné konstrukce a práce				
			POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	106,000	135,00	14 310,00
			POPLATKY ZA SKLÁDKU				
			dle pol.č. 17120: 106,0m ³ =106,000 [A]				
2	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	77,260	150,00	11 589,00
			POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)				
0			Všeobecné konstrukce a práce				25 899,00

1	3	11120	Zemní práce				
			ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	32,000	24,00	768,00
			ODSTRANĚNÍ KŘOVIN				
			(3.0+5.0)*4,0=32,000 [A]				
4	11512		ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN	HOD	240,000	105,00	25 200,00
			ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN				
			prop provizorní převedení vody: 10*24=240,000 [A]				
5	11526		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M	M	23,000	980,00	22 540,00
			PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M				
			pro provizorní převedení vody: 23m=23,000 [A]				
6	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	9,800	100,00	980,00
			VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I				
			dle pol.č. 18230: 9,8m ³ =9,800 [A]				
7	12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	12,000	1 480,00	17 760,00
			ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ				
			3,0*0,2*20,0=12,000 [A]				
8	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	128,760	168,00	21 631,68
			HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov
Objekt: SO 203 Most km 1,283
Rozpočet: 203 Most km 1,283

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	106,000	10,00	1 060,00
		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ				
		dle pol.č.12960: 12.0m3=12,000 [A]				
		dle pol.č.13173: 129m3=129,000 [B]				
		dle pol.č.17310: -35.0m3=-35,000 [C]				
		Celkem: 12+129+-35=106,000 [D]				
10	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	34,960	243,00	8 495,28
		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM				
		dosypání zemního tělesa: 4*3.8*2.3=34,960 [A]				
11	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	65,440	650,00	42 536,00
		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ				
		1.50*2.20*2*8.40+2.5*4=65,440 [A]				
12	17710	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM	M3	18,180	130,00	2 363,40
		ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM				
		pro provizorní převezení vody: 4.0*1.5*1.7+3.0*1.4*1.9=18,180 [A]				
13	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	9,720	105,00	1 020,60
		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ				
		dosypané zemní těleso: 4*4.5*3.6*0.15=9,720 [A]				
14	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	64,800	10,00	648,00
		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI				
		z pol.č.18230: 4*4.5*3.6=64,800 [A]				
15	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	194,400	2,00	388,80
		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU				
		3x z pol.č.18242: 64.8m2*3=194,400 [A]				
1		Zemní práce				145 391,76
2		Základy				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov
Objekt: SO 203 Most km 1,283
Rozpočet: 203 Most km 1,283

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16 272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	10,850	3 000,00	32 550,00
		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)				
		základy čel: $(8,00+7,50)*0,70*1,00=10,850$ [A]				
2	Základy					32 550,00
3	Svislé konstrukce					
17 317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	5,520	8 290,00	45 760,80
		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)				
		čela: $0,80*0,30*7,50+1,55*0,30*8,00=5,520$ [A]				
18 317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	0,310	21 500,00	6 665,00
		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B				
19 327212		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4,970	6 120,00	30 416,40
		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC				
20 333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	17,430	5 230,00	91 158,90
		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)				
21 333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	0,290	21 500,00	6 235,00
		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B				
22 333366		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z KARI SÍTÍ	T	0,610	23 400,00	14 274,00
		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z KARI SÍTÍ				
3	Svislé konstrukce					194 510,10
4	Vodorovné konstrukce					
23 451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	8,930	2 560,00	22 860,80
		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30				
24 451366		VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ	T	0,180	23 600,00	4 248,00
		VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ				

113

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov
Objekt: SO 203 Most km 1,283
Rozpočet: 203 Most km 1,283

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
25 45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	9,980	580,00	5 788,40
26 457325		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 na rámech: 2.40*7.60*0.125=2,280 [A]	M3	2,280	4 000,00	9 120,00
27 457366		VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTI VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTI	T	0,160	23 600,00	3 776,00
28 45860		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	44,540	2 300,00	102 442,00
29 461314		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	2,170	2 500,00	5 425,00
30 465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	12,980	4 400,00	57 112,00
4		Vodorovné konstrukce				210 772,20
7		Přidružená stavební výroba				
31 711112		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY rámy 93.71 rub čel: 8.3*6.2+2.9*8.0+2.9*7.5-1.35*2=93,710 [A]	M2	93,710	160,00	14 993,60
32 711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII	M2	93,710	80,00	7 496,80
33 78381		dle pol.č.711112: 93.71m2=93,710 [A] NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) hydrofobní nátěr povrchu betonu: 2.15*8.0+1.4*7.5+4.6*2.3+6.2*1.7=48,820 [A]	M2	48,820	250,00	12 205,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov
Objekt: SO 203 Most km 1,283
Rozpočet: 203 Most km 1,283

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7		Přidružená stavební výroba				34 695,40
8	Potrubi					
34 87445		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	6,000	1 410,00	8 460,00
		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM				
		vyústění kanalizace: 6m=6,000 [A]				
35 87533		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	18,800	250,00	4 700,00
		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM				
		za konstrukcí 18.8 vyústění: 2*(8.4+1.0)=18,800 [A]				
36 87633		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	8,000	190,00	1 520,00
		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM				
		chránička kabelu DN 120:8.0m=8,000 [A]				
8	Potrubi					14 680,00
9	Ostatní konstrukce a práce					
37 9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	15,500	4 050,00	62 775,00
		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ				
		8.0+7.5=15,500 [A]				
38 91842		PROPUSTY RÁMOVÉ 200/150	M	8,000	13 841,30	110 730,40
		PROPUSTY RÁMOVÉ 200/150				
39 931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮH DO 800MM2	M	15,500	125,00	1 937,50
		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮH DO 800MM2				
		u řims: 8.0+7.5=15,500 [A]				
40 93658		TABULKA S LETOPOČTEM VÝSTAVBY	KUS	1,000	500,00	500,00
		TABULKA S LETOPOČTEM VÝSTAVBY				
41 96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	22,350	1 250,00	27 937,50

114



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 002 Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov
Objekt: SO 203 Most km 1,283
Rozpočet: 203 Most km 1,283

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC				
			opěry stávajícího mostu: $0.50*2.50*2*7.5+4*0.9=22,350$ [A]				
42	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	8,550	3 250,00	27 787,50
			BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU				
			deska stávajícího mostu: $3.80*0.30*7.50=8,550$ [A]				
9			Ostatní konstrukce a práce				231 667,90

Celkem:

890 166,36

Harmonogram

stavba : Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov

Doba realizace:

200 kalendářních dnů

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Příloha č. 4 SOD

Čestné prohlášení

ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel plnění)	SPOLEČNOST M-SILNICE A MPS Čepí Resslova 956/3, 500 02 Hradec Králové
Poskytované plnění (název akce):	Oprava silnice III/3061 Prosetín – Cejřov

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního ředitelství a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Datum: 12.10.2017

Razítko:



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubřavice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

③

Za Správu a údržbu silnic Pardubického kraje:



SEZNAM PODDODAVATELŮ

Oprava silnice III/3061 Prosetín – Cejřov

Geodetické práce:

Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

J. Purkyně 1174

500 02 Hradec Králové

IČO: 45536058

U výše uvedeného poddodavatele jsou způsobilosti a smlouva o smlouvě budoucí doloženy viz. certifikát na str.11.

Výroba a montáž mostního provizoria:

MPS Mostní a pozemní stavby s.r.o.

Čepí 104

533 32 Čepí

IČO: 60931736



Ing. Zdeněk Babka
výkonný ředitel

M - SILNICE s.r.o.

Pardubice, Husova 1697

IČ: 421 96 868 DIČ: CZ42196868

ředitelství

Roselova 956, 13, 500 02 Hradec Králové 17

Prohlášení a záruka integrity

Ke smlouvě o dílo č. SMLO-231/1073/200/20/2017, dodavatel: **SPOLEČNOST M – SILNICE a MPS Čepí, se sídlem Resslova 956/3, 502 00 Hradec Králové**

Číslo smlouvy o dílo objednatele: SMLO-231/1073/200/20/2017

SPOLEČNOST M – SILNICE a MPS Čepí, se sídlem Resslova 956/3, 502 00 Hradec Králové prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy o dílo na zhotovení díla „**Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov**“ nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům anebo že by zákon obcházel, zejména jsem nenabízel výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky a ve vztahu k ostatním účastníkům jsem se nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

Současně dávám záruku, že se ani po uzavření smlouvy o dílo žádného obdobného jednání nedopustím.

Pokud se toto prohlášení ukáže být nepravdivým anebo jestliže zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření smlouvy o dílo, má zadavatel právo odstoupit od plnění předmětu smlouvy o dílo.

V Hradci Králové dne: 13. 10. 2017

Dodavatel:



Ing. Zdeněk Babka
výkonný ředitel, na základě plné moci

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868 DIČ: CZ42196868
Ředitelství
Resslova 956, 13, 502 00 Hradec Králové 77

M - SILNICE a.s. (12)
Pardubice, Husova 1697
IČO: 421 96 868 DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim