



STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ  
INFRASTRUKTURY

REKONSTRUKCE MOSTU JE SPOLUFINANCOVÁNA ZE STÁTNÍHO  
FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

03		
02		
01		
ZMĚNA	POPIS	DATUM



**ING. IVAN ŠÍR**

PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB CZ s.r.o.  
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, tel: +420 603 181 473, sir@sirivan.cz, www.sirivan.cz

IČ: 259 62 914

investor: SÚS Pardubického kraje  
Doubravice 98, 533 53, Pardubice

## **Rekonstrukce mostu ev.č. 29820-1 Bohumileč**

■ kraj:  
Pardubický

■ MÚ/OU:  
Rokytno

■ stupeň utajení:  
bez utajení

■ datum:  
02 2016

■ zakázkové číslo:  
016 008

■ stupeň PD:  
DSP+PDPS

■ odpovědný projektant stavby:  
Ing. Ivan Šír

■ odpovědný projektant objektu:  
Ing. Stanislav Marhold

■ vypracoval:  
Bulena Petr

■ kontroloval:  
Ing. Stanislav Marhold

■ změna číslo:  
00

■ měřítko:

SO 460 Úprava vedení CETIN

VÝKAZ VÝMĚR

C.3.2.5

Název stavby: Rekonstrukce mostu ev.č. 29820-1 Bohumileč - 1.ETAPA  
 Číslo SPP prvku: SO 460 - VÝMĚNA KABELŮ CETIN  
 Zhotovitel PD: Ing. Stanislav Marhold - CTI PROJEKT, V. Nezvala 1329, Choceň  
 KPO:  
 HOST:  
 VUJ:

## Technické údaje:

KMVYK:	0.016	KMP:	1.020	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.034	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

## Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.					
Chráněná přírodní úze	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km		

## Rekapitulace nákladů:

ZEMNÍ PRÁCE	0 Kč
MONTÁŽ	0 Kč
MATERIÁL	0 Kč

Celkové náklady: 0 Kč bez DPH

## Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>				
958554 S		Paušál na zemní práce do 50 m	1.00 ks	
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	28.00 m	
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	16.00 m	
955053 S		Vytyčení trasy v zastavěném terénu	28.00 m	
951349 S		Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	1.00 ks	
<b>MONTÁŽ</b>				
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	4.00 ks	
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	16.00 ks	
952644 S		Měření střídavé během stavby - další čtyřka	9.00 ks	
952643 S		Měření střídavé během stavby - první čtyřka	1.00 ks	
952647 S		Měření útlumu během stavby- první čtyřka	4.00 ks	
955000 S		Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	25.00 ks	
955281 S		Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	2.00 ks	
955266 S		Materiál a práce spojené s uchycením chráničky na provizorní lávku pro pěší	1.00 JV	
954990 S		Montáž úložných kabelů do 15 XN	34.00 m	
958555 S		Zpracování dok. skut. provedení do 50 m	1.00 ks	
955066 S		Zrušení spojky smrštitelné do 50 čtyř.	1.00 ks	
955040 S		Zrušení úložných kabelů do15 XN	26.00 m	

## Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
<b>MATERIÁL</b>				
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	16.00 m	
303777 S		Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	56.00 m	
300128 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,8	34.00 m	
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	2.00 ks	
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	5.00 ks	
407582 S		Souprava čistící 4413S	1.00 ks	
312863 S		Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ	2.00 ks	
302423 S		Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	28.00 m	
<b>MATERIÁL součást sdružených položek</b>				
304267 S		Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	1.00 ks	
403175 S		Pěna montážní Soudal 300ml	1.00 ks	

Název stavby: Rekonstrukce mostu ev.č. 29820-1 Bohumileč - 2.ETAPA  
 Číslo SPP prvku: SO 460 - VÝMĚNA KABELŮ CETIN  
 Zhotovitel PD: Ing. Stanislav Marhold - CTI PROJEKT, V. Nezvala 1329, Choceň  
 KPO:  
 HOST:  
 VUJ:

## Technické údaje:

KMVYK:	0.029	KMP:	0.750	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.025	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

## Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.					
Chráněná přírodní úze	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km		

## Rekapitulace nákladů:

ZEMNÍ PRÁCE	0 Kč
MONTÁŽ	0 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	0 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0 Kč
MATERIÁL	0 Kč
POPLATKY	0 Kč

Celkové náklady: 0 Kč bez DPH

## Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>				
951624 S		Čištění stáv.kab.prost.bez kom. - stavba	15.00 m	
958554 S		Paušál na zemní práce do 50 m	1.00 ks	
955577 S		Rýha v chodníku 35/50-70	9.00 m	
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	20.00 m	
955053 S		Vytyčení trasy v zastavěném terénu	25.00 m	
951349 S		Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	1.00 ks	
<b>MONTÁŽ</b>				
955824 S		Instal.metal. kab. do stávajících trubek	15.00 m	
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	4.00 ks	
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	16.00 ks	
952644 S		Měření střídavé během stavby - další čtyřka	9.00 ks	
952643 S		Měření střídavé během stavby - první čtyřka	1.00 ks	
952647 S		Měření útlumu během stavby- první čtyřka	1.00 ks	
955000 S		Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	25.00 ks	
955268 S		Materiál+práce spojené s obetonováním chrániček PVC110	4.00 m	
955281 S		Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	2.00 ks	
955266 S		Práce spojené s demontáží chráničky na lávce pro pěší	1.00 JV	
954990 S		Montáž úložných kabelů do 15 XN	10.00 m	
958469 S		Uvedení stavby do provozu	1.00 JV	
958555 S		Zpracování dok. skut. provedení do 50 m	1.00 ks	
955066 S		Zrušení spojky smrštitelné do 50 čtyř.	2.00 ks	

955040 S	Zrušení úložných kabelů do15 XN	34.00 m
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE		
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA		
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	4.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE		
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	4.00 ks
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	4.00 ks
POPLATKY		
955367	Správní poplatek	1.00 JV
	Náhrada vlastníků za VBŘ	1.00 JV

Limitka materiálu			
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
Celková cena			
MATERIÁL			
303838 S	Deska krycí plast. 150x1000 mm		13.00 ks
303795 S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová		13.00 m
303777 S	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá		50.00 m
300128 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,8		25.00 m
302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball		2.00 ks
312425 S	Modul konektor. 9700-10P		5.00 ks
407582 S	Souprava čistící 4413S		1.00 ks
312863 S	Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ		2.00 ks
MATERIÁL součást sdružených položek			
304267 S	Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá		1.00 ks
403175 S	Pěna montážní Soudal 300ml		1.00 ks