


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - INTRAVILÁN LUKAVICE




CHODNÍK		
— zámková dlažba betonová	80 mm	
— lože z drceného kameniva ( 0 ÷ 4 mm )	30 mm	
— štěrkodrt' zhutněná na Edef <sub>2</sub> = 60 MPa	180 mm	
— zemní pláň hutněná na Edef <sub>2</sub> = 30 MPa		
CELKEM	290 mm	

CHODNÍK		
— zámková dlažba betonová	80 mm	
— lože z drceného kameniva ( 0 ÷ 4 mm )	30 mm	
— SC C8/10 - kamenivo zpevněné cementem	140 mm	
— štěrkodrt' zhutněná na Edef <sub>2</sub> = 60 MPa	180 mm	
— zemní pláň hutněná na Edef <sub>2</sub> = 30 MPa		
CELKEM	430 mm	

OPRAVA OBRUSNÉ A LOŽNÉ VRSTVY A RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA		
— ACO 11, asfaltový beton pro obrusné vrstvy,	40 mm ,	ČSN EN 13108-1
— postřik spojovací emulzí PSE 0,5 kg asfaltu/m <sup>2</sup>		ČSN 736129
— ACL 16S CRmB, asfaltový beton pro ložné vrstvy se zvýšenou odolností proti prokopírování trhlin modifikovaný vysokoviskózním asfaltem	60 mm,	ČSN EN 13108-1
— postřik infiltrační emulzí PSE 1,0 kg asfaltu/m <sup>2</sup>		ČSN 736129
— recyklace podkladu za studena s přidavkem CEM 32,5 R	200 mm,	TP 208
— původní konstrukce vozovky		

SANACE VOZOVKY V PLNÉ TLOUŠŤCE		
— ACO 11, asfaltový beton pro obrusné vrstvy,	40 mm,	ČSN EN 13108-1
— postřik spojovací emulzí PSE 0,5 kg asfaltu/m <sup>2</sup>		ČSN 736129
— ACL 16S CRmB, asfaltový beton pro ložné vrstvy se zvýšenou odolností proti prokopírování trhlin modifikovaný vysokoviskózním asfaltem	60 mm,	ČSN EN 13108-1
— postřik infiltrační emulzí PSE 1,0 kg asfaltu/m <sup>2</sup>		ČSN 736129
— podkladní vrstva ze štěrkodrti E def <sub>2</sub> = 70 Mpa	200 mm	
— podkladní vrstva ze štěrkodrti E def <sub>2</sub> = 60 Mpa	200 mm	
— zemní pláň hutněná na Edef <sub>2</sub> = 45 MPa		
— výměna aktivní zóny, rec. kamenivo	200 mm	

ZPRACOVAL		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		INDESING s.r.o.  Jezbořice 110 PSČ 53002 email : indesing@email.cz mobil : 777886889 IČO 268 76 035	
Tomáš Sojka		Ing. Jiří Šejnoha			
					
OKRES	Chrudim	KAT. ÚZ.	Lukavice, Vížky		
INVESTOR		Správa a údržba silnic PK			
Oprava silnice III/33769 Lukavice - Vížky				DRUH PROJEKTU	PDPS
				FORMÁT	2 A4
				DATUM	prosinec 2017
				ČÍSLO ZAKÁZKY	201603
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1 - INTRAVILÁN LUKAVICE				MĚŘITKO	Č. PŘÍLOHY
				1:50	B.101.3.1