



Propustek DN 300

(7) KONSTRUKCE VJEZDU – ŽIVCE DLE TP 170			
ASF. BET. PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+	40mm	D2-N-3-V-PIII ČSN 736121
SPOJOVACÍ ASF. POSTŘÍK	0,5 kg/m ²		ČSN 736129
RECKLAT	R-mot	70mm	
ŠTĚRKODŘÍ min.	ŠDb 0/32	200mm	ČSN 736126–1
CELKEM min.		310mm	



(1p) EXTRAV. ASF.–BET. VOZ. PLNÁ KONSTRUKCE DLE TP 170			
ASFALTOBET. OBRUSNÁ VR.	ACO 11+	40mm	D1-N-6-II-PIII ČSN 736121
SPOJOVACÍ ASF. POSTŘÍK	0,5 kg/m ²		ČSN 736129
ASFALTOBET. LOŽNÁ VR. ČRnB	ACL 16+ ČRnB	70mm	ČSN 736121
SPOJOVACÍ ASF. POSTŘÍK	0,7 kg/m ²		ČSN 736129
ASFALTOBET. PODKLADNÍ VR.	ACP 16+	50mm	ČSN 736121
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK	1,5 kg/m ²		ČSN 736129
PODKL.VR. SMĚLNÁ CEMENTEM	SC 0/32, O8/10	130mm	ČSN 736124–1
ŠTĚRKODŘÍ min.	ŠDb 0/32	220mm	ČSN 736126–1
CELKEM min.		510mm	





(7) KONSTRUKCE VJEZDU – ŽIVCE DLE TP 170			
ASF. BET. PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11	40mm	D2-N-3-V-PIII ČSN 736121
SPOJOVACÍ ASF. POSTŘÍK	0,5 kg/m ²		ČSN 736129
RECKLAT	R-mot	70mm	
ŠTĚRKODŘÍ min.	ŠDb 0/32	200mm	ČSN 736126–1
CELKEM min.		310mm	

Propustek DN 500

(1p) EXTRAV. ASF.–BET. VOZ. PLNÁ KONSTRUKCE DLE TP 170			
ASFALTOBET. OBRUSNÁ VR.	ACO 11+	40mm	D1-N-6-II-PIII ČSN 736121
SPOJOVACÍ ASF. POSTŘÍK	0,5 kg/m ²		ČSN 736129
ASFALTOBET. LOŽNÁ VR. ČRnB	ACL 16+ ČRnB	70mm	ČSN 736121
SPOJOVACÍ ASF. POSTŘÍK	0,7 kg/m ²		ČSN 736129
ASFALTOBET. PODKLADNÍ VR.	ACP 16+	50mm	ČSN 736121
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK	1,5 kg/m ²		ČSN 736129
PODKL.VR. SMĚLNÁ CEMENTEM	SC 0/32, O8/10	130mm	ČSN 736124–1
ŠTĚRKODŘÍ min.	ŠDb 0/32	220mm	ČSN 736126–1
CELKEM min.		510mm	

(7) KONSTRUKCE VJEZDU – ŽIVCE DLE TP 170			
ASF. BET. PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11	40mm	D2-N-3-V-PIII ČSN 736121
SPOJOVACÍ ASF. POSTŘÍK	0,5 kg/m ²		ČSN 736129
RECKLAT	R-mot	70mm	
ŠTĚRKODŘÍ min.	ŠDb 0/32	200mm	ČSN 736126–1
CELKEM min.		310mm	



INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ KOMENSKÉHO NÁM. 125, 532 11 PARDUBICE		<div> Royal HaskoningDHV Sokolovská 100/94 Praha 8, www.dhv.cz tel. 236 080 555 email: dhvcr@dhv.com</div>	
STUPEŇ PD: PDPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
VEDOUcí PR. ING. M. JONÁŠ	ARCHIV. Č. CA 1292		
STAVEB.ČÁST: SO 122 ÚPRAVY SJEZDŮ VČ. PROPUSTKŮ			
ZODP. PROJEKTANT: ING. V. STARÝ		ZPRACOVATEL ČÁSTI: HaskoningDHV Czech Republic Kancelář: Černopohlí 39, Brno tel. 545 425 230 email: brno@dhv.com	
VYPRACOVAL: ING. M. JONÁŠ, ING. V. NOHÁL			
NÁZEV STAVBY: MODERNIZACE SILNICE II/358 LITOMÝŠL - ČESKÁ TŘEBOVÁ		FORMÁT: 2xA4	DATUM:
VÝKRES: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY		MĚŘÍTKO: 1:50	8/2016
		Č. PARÉ:	Č. VÝKRESU: B.122.2