



M: 1:500



M: 1:25



M: 1:100



### LEGENDA ČAR A SÍTÍ

- |  |                              |
|--|------------------------------|
|  | NÁVRH                        |
|  | OSA NAVRŽENÉ KOMUNIKACE      |
|  | NÁVRH DLE SO 101             |
|  | STÁVAJÍCÍ VTL PLYNOVOD       |
|  | STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ KABEL    |
|  | STÁVAJÍCÍ SPL. KANALIZACE    |
|  | HRANICE KATASTRU NEMOVITOSTÍ |

VYTYČOVACÍ SOUŘADNICE			
PROPUSTEK	OZN.	SOUŘADNICE	
		X	Y
KM 5.587	V1	-607250.115	-1081195.324
	V2	-607248.067	-1081192.306
	V3	-607247.417	-1081194.516
	V4	-607250.115	-1081195.324
	V5	-607249.095	-1081193.749
	V6	-607245.345	-1081204.327
	V7	-607244.778	-1081205.453
	V8	-607246.721	-1081205.926
	V9	-607246.827	-1081204.688
	V10	-607246.165	-1081204.218

### LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ


OZN.	POPIS	MNOŽSTVÍ
A	VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO POTRUBÍ DN 500	9,5 m
B	ODTĚŽENÍ ŠTĚRKODRTĚ FRAKCE 0–32 MM	9,5 m <sup>3</sup>
C	VÝKOP PRO OPEVNĚNÍ SVAHU	3,2 m <sup>3</sup>

### LEGENDA STAVEBNÍCH PRACÍ

OZN.	POPIS	MNOŽSTVÍ
1	ŽELEZOBETONOVÉ POTRUBÍ DN 500, TL. STĚNY 85 MM	10,8 m
2	KAMENNÁ DLAŽBA TL. 0,2 m DO BETONU C16/20 XF1 TL 0,15 m	8,1 m <sup>2</sup>
3	BETONOVÉ LOŽE TL. 120–300 mm, BETON C25/30 XF2	3,0 m <sup>3</sup>
4	BETONOVÝ PRÁH HL. 0,8 m, TL. 0,3 m, DL. 1,0 m, C25/30 XF2	2x0,25 m <sup>3</sup>
5	ŠTĚRKOPÍSKOVÝ OBSYP 0–32 mm, HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH 150 mm	4,2 m <sup>3</sup>
6	PREFABRIKOVANÝ PODKLADEK POD TROUBY DN 500	9 ks
7	ZÁHOZ TĚŽKÝM KAMENEM DO 200 KG, TL. 300 mm	2,4 m <sup>2</sup>
8	ZÁSYP VHODNOU ZEMINOU	2,0 m <sup>3</sup>

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.P.V.

SOUŘADNÝ SYSTÉM: S-JTSK

INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ KOMENSKÉHO NÁM. 125, 532 11 PARDUBICE		 <p>Royal HaskoningDHV</p> <p>Sokolovská 100/94 Praha 8, www.dhv.cz tel. 236 080 555 email: dhvcr@dhv.com</p>	
STUPEŇ PD: PDPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
VEDOUcí PR.	ING. M. JONÁŠ	ARCHIV. Č.	CA 1292
STAVEB.ČÁST: <b>B 121 Propustky na sil. II/358</b>		ZPRACOVATEL ČÁSTI:	
ZODP. PROJEKTANT:	ING. J. RAČEK	 <p>Lidická 960/81, 602 00 Brno tel.: 541 240 020, fax: 541 240 020, info@vhatelier.cz, DIČ: CZ49437267</p>	
VYPRACOVAL:	BC. J. PETŘÍK		
NÁZEV STAVBY:	MODERNIZACE SILNICE II/358 LITOMYŠL - ČESKÁ TŘEBOVÁ		FORMÁT: 3xA4 MĚŘÍTKO: 1:50,100,500 Č. PARÉ:
VÝKRES:	<b>OBNOVA PROPUSTKU DN 500 - KM 5,587</b>		DATUM: 08/2016 Č. VÝKRESU: B 121.9