



M: 1:500




M: 1:25

KRAJSKÁ KOMUNIKACE


a) PLNÁ KONSTRUKCE VOZOVKY



M: 1:100



M: 1:25



LEGENDA ČAR A SÍTÍ

LEGENDA ČAR A SÍTÍ

 NÁVRH

— . — . — . — OSA NAVRŽENÉ KOMUNIKACE

_____ NÁVRH DLE SO 101

— ~ — ~ — STÁVAJÍCÍ SDĚLOVAC

STÁVAJÚCI VODOVOD

STAVASICI VODOVOD

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

VYTYČOVACÍ SOUŘADNICE			
PROPUSTEK	OZN.	SOUŘADNICE	
		X	Y
KM 2.100	V1	-609746,181	-1083235,248
	V2	-609745,6002	-1083234,978
	V3	-609745,0186	-1083234,708
	V4	-609723,0481	-1083242,692
	V5	-609723,2439	-1083243,227
	V6	-609723,4396	-1083243,762

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

OZN.	POPIS	MNOŽSTVÍ
A	ODSTRANĚNÍ SKLADBY KRAJSKÉ KOMUNIKACE TL. 400 mm MIMO OBRUSNÉ VRSTVY (ACL11+PMB45/80) A LOŽNÉ VRSTVY ACL16+CRmB	23,7 m ²
B	ODTĚŽENÍ ŠTĚRKODRTĚ FRAKCE 0–32 MM, KOLEM POTRUBÍ	9,6 m ³
C	VÝKOP PRO OPEVNĚNÍ SVAHU	5,9 m ³
D	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ŽELEZOBETONOVÉHO POTRUBÍ DN 600	23,1 m
E	ODTĚŽENÍ ZEMINY PRO PODBETONOVÁNÍ POTRUBÍ	8,1 m ³
F	ODTĚŽENÍ ZEMINY	1,9 m ³

LEGENDA STAVEBNÍCH PRACÍ

OZN.	POPIS	MNOŽSTVÍ
1	ŽELEZOBETONOVÉ HRDLOVÉHO POTRUBÍ DN 600, TL. STĚNY 105 mm ULOŽENÉ NA BETONOVÉ PODKLADKY, SEŘÍZNUTÍ KONCŮ POTRUBÍ	23,1 m
2	KAMENNÁ DLAŽBA TL. 0.2 m DO BETONU C16/20 XF1 TL 0.15 m	16,0 m ²
3	BETONOVÉ LOŽE TL. 120–300 mm, BETON C25/30 XF2	8,1 m ³
4	BETONOVÝ PRÁH HL. 0,8 m, TL. 0,3 m, DL. 1,0 , C20/25	2x0,25 m ³
5	ŠTĚRKOPISKOVÝ OBSYP 0–32 mm, HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH 150 mm	9,6 m ³
6	PREFABRIKOVANÝ PODKLADEK POD TROUBY DN 600	19 ks
7	SKLADBA KRAJSKÉ KOMUNIKACE DLE PROJEKTU MODERNIZACE SIL. II/358 LITOMYŠL – Č. TŘEBOVÁ, ST. OBJEKT SO 101, TL. 400 mm	23,7 m ²
8	ZÁSYP ZEMINOU	1,9 m ³

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.P.V.

SOUŘADNÝ SYSTÉM: S-JTSK

INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ KOMENSKÉHO NÁM. 125, 532 11 PARDUBICE		 Royal HaskoningDHV Sokolovská 100/94 Praha 8, www.dhv.cz tel. 236 080 555 email: dhvcr@dhv.com	
STUPEŇ PD: PDPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
VEDOUcí PR. ING. M. JONÁŠ	ARCHIV. Č. CA 1292		
STAVEB.ČÁST: B 121 Propustky na sil. II/358		ZPRACOVATEL ČÁSTI:	
ZODP. PROJEKTANT: ING. J. RAČEK		 Lidická 960/81, 602 00 Brno tel.: 541 240 020, fax: 541 240 020, info@vhatelier.cz, DIČ: CZ49437267	
VYPRACOVAL: BC. J. PETŘÍK			
NÁZEV STAVBY: MODERNIZACE SILNICE II/358 LITOMYŠL - ČESKÁ TŘEBOVÁ		FORMÁT: 3xA4	DATUM: 08/2016
VÝKRES: OBNOVA PROPUSTKU DN 600 - KM 2,100		MĚŘÍTKO: 1:25,50,100,500	Č. VÝKRESU: B 121.2
		Č. PARÉ:	