

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Králíky - chodník podél silnice III/31224, ul. Pivovarská - směr vojenské muzeum

Objekt: O1 SO 101.1 Chodníky od silnice I/43 po ul. Hluboká

Rozpočet: O1 SO 101.1 Chodníky od silnice I/43 po ul. Hluboká

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Firma

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Králíky - chodník podél silnice III/31224, ul. Pivovarská - směr vojenské muzeum
Objekt: O1 SO 101.1 Chodníky od silnice I/43 po ul. Hluboká
Rozpočet: O1 SO 101.1 Chodníky od silnice I/43 po ul. Hluboká

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
14	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) pol. č.123834 68,0197=68,020 [A] Celkem: A=68,020 [B] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	68,020		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
1	121104		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM Sejmutí ornice v tl. 0,10 m Včetně odvozu 54,43=54,430 [A] Celkem: A=54,430 [B] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku	M3	54,430		
2	123834		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II, Včetně odvozu na skládku 68,0197=68,020 [A] Celkem: A=68,020 [B] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)	M3	68,020		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Králíky - chodník podél silnice III/31224, ul. Pivovarská - směr vojenské muzeum
Objekt: O1 SO 101.1 Chodníky od silnice I/43 po ul. Hluboká
Rozpočet: O1 SO 101.1 Chodníky od silnice I/43 po ul. Hluboká

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
			Atributy položky: Čerpání vody: bez čerpání Množství: do 1000m3				
15	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	151,807		
			Ornice - včetně dopravy				
			11,625+103,3089+26,6673+10,2058=151,807 [A]				
			Celkem: A=151,807 [B]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- příplatek za lepivost				
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Králíky - chodník podél silnice III/31224, ul. Pivovarská - směr vojenské muzeum
Objekt: O1 SO 101.1 Chodníky od silnice I/43 po ul. Hluboká
Rozpočet: O1 SO 101.1 Chodníky od silnice I/43 po ul. Hluboká

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku Atributy položky: Lepivost: bez lepivosti Množství: do 1000m3				
13	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Vhodný nenamrzavý materiál Hutněno max tl. 0,30 m 46,111=46,111 [A] Celkem: A=46,111 [B] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu 	M3	46,111		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Králíky - chodník podél silnice III/31224, ul. Pivovarská - směr vojenské muzeum
Objekt: O1 SO 101.1 Chodníky od silnice I/43 po ul. Hluboká
Rozpočet: O1 SO 101.1 Chodníky od silnice I/43 po ul. Hluboká

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
			Atributy položky: Nakupovaný materiál: kamenivo drcené Zhutnění podloží pod násypy: není nutné				
3	18120		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II Urovnání a zhutnění zemní pláně Edef2=30MPa $76,8640+0,5601+132,4578+1,7795+4,7945+0,20+1,8807+31,8676+6,7211+2,7086+13,519+21,5032+0,7882=295,644$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	295,644		
4	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M Rozprostření ornice v tl 0,10 m $11,625+103,3089+26,6673+10,2058=151,807$ [A] Celkem: A=151,807 [B] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 Atributy položky: Plocha rozprostřené ornice: do 500m2	M2	151,807		
5	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM pol. č. 18231 $11,625+103,3089+26,6673+10,2058=151,807$ [A] Celkem: A=151,807 [B]	M2	151,807		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Králíky - chodník podél silnice III/31224, ul. Pivovarská - směr vojenské muzeum
Objekt: O1 SO 101.1 Chodníky od silnice I/43 po ul. Hluboká
Rozpočet: O1 SO 101.1 Chodníky od silnice I/43 po ul. Hluboká

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				
			Atributy položky: Druh trávníku: luční				
1		Zemní práce					
5		Komunikace					
6	561102		PODKLADNÍ BETON TR. II	M3	1,630		
			Podkladní beto v místě pojižděného chodníku. PB II tl. 0,10 m $(4,7945+0,20+1,8807+6,7211+2,7086)*0,10=1,630$ [A] Celkem: A=1,630 [B]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu				
7	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	295,644		
			Štěrkodrt' fr. 0/32 tl 0,20 m $76,8640+0,5601+132,4578+1,7795+4,7945+0,20+1,8807+31,8676+6,7211+2,7086+13,519+21,5032+0,7882=295,644$ [A] Celkem: A=295,644 [B]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
			Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 200mm				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Králíky - chodník podél silnice III/31224, ul. Pivovarská - směr vojenské muzeum
Objekt: O1 SO 101.1 Chodníky od silnice I/43 po ul. Hluboká
Rozpočet: O1 SO 101.1 Chodníky od silnice I/43 po ul. Hluboká

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	58211		<p>DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA</p> <p>Kryt v pojižděných místech K 15 Lože fr 4-8 mm tl 0,04 m $6,7211+4,7945+0,20=11,716$ [A]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p> <p>Atributy položky: Materiál kostek: žula Materiál lože: drcené kamenivo Tloušťka lože: 40mm Úprava kostek: štípané</p>	M2	11,716		
8	58221		<p>DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA</p> <p>Žulová kostka K 10 Ložná vrstva fr 4-8 mm tl. 0,04 m $13,5190+31,8676+132,4578=177,844$ [A] Celkem: A=177,844 [B]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</p>	M2	177,844		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Králíky - chodník podél silnice III/31224, ul. Pivovarská - směr vojenské muzeum
Objekt: O1 SO 101.1 Chodníky od silnice I/43 po ul. Hluboká
Rozpočet: O1 SO 101.1 Chodníky od silnice I/43 po ul. Hluboká

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Atributy položky: Materiál kostek: žula Materiál lože: drcené kamenivo Tloušťka kostek: 100mm Tloušťka lože: 40mm Úprava kostek: štípané				
18	582615		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM Varovný pás nástupní plochy autobusové zastávky. Lože ze štěrkodrti fr. 8-4 mm tl. 0,04 m Barva červená 3,90=3,900 [A] Celkem: A=3,900 [B] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Atributy položky: Materiál lože: drcené kamenivo Plocha dlažby: do 100m2 Počet barev: jedna Povrch dlaždic: hladký Tloušťka lože: 40mm	M2	3,900		
10	582618		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM Varovný pás š. 0,40 m	M2	6,369		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Králíky - chodník podél silnice III/31224, ul. Pivovarská - směr vojenské muzeum
Objekt: O1 SO 101.1 Chodníky od silnice I/43 po ul. Hluboká
Rozpočet: O1 SO 101.1 Chodníky od silnice I/43 po ul. Hluboká

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Barva bílá Šterkové lože fr 4-8 mm tl 0,04 m $1,7795+1,8807+2,7086=6,369$ [A] Celkem: A=6,369 [B] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
11	582618	1	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM Varovný pás š. 0,40 m Barva červená Šterkové lože fr 4-8 mm tl 0,04 m $0,7882+0,5601=1,348$ [A] Celkem: A=1,348 [B] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	1,348		
19	58261B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	1,012		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Králíky - chodník podél silnice III/31224, ul. Pivovarská - směr vojenské muzeum
Objekt: O1 SO 101.1 Chodníky od silnice I/43 po ul. Hluboká
Rozpočet: O1 SO 101.1 Chodníky od silnice I/43 po ul. Hluboká

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Signální pás nástupní plochy autobusové zastávky. Barva červená Lože ze štěrkodrti fr. 8-4 mm tl. 0,04 m 1,0115=1,012 [A] Celkem: A=1,012 [B] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
17	582622		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z MC Lože ze štěrkodrti fr. 8-4 mm tl. 0,04 m 1,047+7,8672+5,326+53,109=67,349 [A] Celkem: A=67,349 [B] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Atributy položky: Plocha dlažby: do 100m2 Povrch dlaždic: hladký	M2	67,349		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Králíky - chodník podél silnice III/31224, ul. Pivovarská - směr vojenské muzeum
 Objekt: O1 SO 101.1 Chodníky od silnice I/43 po ul. Hluboká
 Rozpočet: O1 SO 101.1 Chodníky od silnice I/43 po ul. Hluboká

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Tloušťka lože: 40mm				
5		Komunikace					
8		Potrubí					
16	87633		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	73,071		
			17,824+8,978+1,264+1,305+10,698+33,002=73,071 [A]				
			Celkem: A=73,071 [B]				
		Cenová soustava:	2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
		Technická specifikace:	<p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 				
		Atributy položky:	DN trub: 150mm Sklon potrubí: do 20%				
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
23	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000		
			IJ 4b				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Králíky - chodník podél silnice III/31224, ul. Pivovarská - směr vojenské muzeum
Objekt: O1 SO 101.1 Chodníky od silnice I/43 po ul. Hluboká
Rozpočet: O1 SO 101.1 Chodníky od silnice I/43 po ul. Hluboká

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení Atributy položky: Stojan: jednoduchý Tvar: kruh Účel: definitivní				
25	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ IJ 4b 1,00=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)	KUS	1,000		
20	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V 11a 4,88=4,880 [A] Celkem: A=4,880 [B] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu Atributy položky: Druh značení: liniové šířky 125mm Povrchová úprava: bez reflexní úpravy	M2	4,880		
21	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA Dvojsložkový plast včetně směsi balotiny a protismykových přísad na vyzrálý kryt a na předchozí značení barvou	M2	4,880		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Králíky - chodník podél silnice III/31224, ul. Pivovarská - směr vojenské muzeum
Objekt: O1 SO 101.1 Chodníky od silnice I/43 po ul. Hluboká
Rozpočet: O1 SO 101.1 Chodníky od silnice I/43 po ul. Hluboká

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			V11a 4,88=4,880 [A] Celkem: A=4,880 [B] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu Atributy položky: Druh značení: liniové šířky 125mm Povrchová úprava: bez reflexní úpravy				
22	91552		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA "Nápis ""BUS"" 1x barva + 1x plast" 2*(3*2)=12,000 [A] Celkem: A=12,000 [B] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu	KUS	12,000		
12	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM Do bet. lože C20/25n, tl. 0,10m podsázka 0,06m 17,25+1,35+154,851=173,451 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	173,451		
24	91725		NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ Bezbarierový obrubním u nástupní plochy. podsázka 200 mm	M	17,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Králíky - chodník podél silnice III/31224, ul. Pivovarská - směr vojenské muzeum
Objekt: O1 SO 101.1 Chodníky od silnice I/43 po ul. Hluboká
Rozpočet: O1 SO 101.1 Chodníky od silnice I/43 po ul. Hluboká

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			17,00=17,000 [A] Celkem: A=17,000 [B] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Králíky - chodník podél silnice III/31224, ul. Pivovarská - směr vojenské muzeum

Objekt: O2 SO 101.2 Chodník od ul. Hluboká po ul. Slunná stráň

Rozpočet: O2 SO 101.2 Chodník od ul. Hluboká po ul. Slunná stráň

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Firma

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Králíky - chodník podél silnice III/31224, ul. Pivovarská - směr vojenské muzeum
Objekt: O2 SO 101.2 Chodník od ul. Hluboká po ul. Slunná stráň
Rozpočet: O2 SO 101.2 Chodník od ul. Hluboká po ul. Slunná stráň

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
13	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	222,300		
			pol. č. 123834				
			222,30=222,300 [A]				
			Celkem: A=222,300 [B]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
1	121104		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM	M3	103,966		
			Sejmutí ornice v tl. 0,10 m				
			103,966=103,966 [A]				
			Celkem: A=103,966 [B]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku				
2	123834		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 5KM	M3	222,300		
			222,30=222,300 [A]				
			Celkem: A=222,300 [B]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- těžení po vrstvách, pásích a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Králíky - chodník podél silnice III/31224, ul. Pivovarská - směr vojenské muzeum
Objekt: O2 SO 101.2 Chodník od ul. Hluboká po ul. Slunná stráň
Rozpočet: O2 SO 101.2 Chodník od ul. Hluboká po ul. Slunná stráň

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
			Atributy položky: Čerpání vody: bez čerpání				
			Množství: do 1000m3				
14	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	332,365		
			Ornice - včetně dopravy				
			182,8484+4,022+16,9489+10,2647+12,1013+14,7469+54,2508+4,4380+9,7404+4,4581+1,3820+17,1638=332,365 [A]				
			Celkem: A=332,365 [B]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- příplatek za lepivost				
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Králíky - chodník podél silnice III/31224, ul. Pivovarská - směr vojenské muzeum
Objekt: O2 SO 101.2 Chodník od ul. Hluboká po ul. Slunná stráň
Rozpočet: O2 SO 101.2 Chodník od ul. Hluboká po ul. Slunná stráň

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p>položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - práce spojené s otvirkou zemníku <p>Atributy položky:</p> <p>Lepivost: bez lepivosti</p> <p>Množství: do 1000m3</p>				
12	17180		<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>Vhodný nenamrzavý materiál</p> <p>Hutněno max. v tl. 0,30 m</p> <p>123,118=123,118 [A]</p> <p>Celkem: A=123,118 [B]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 	M3	123,118		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Králíky - chodník podél silnice III/31224, ul. Pivovarská - směr vojenské muzeum
Objekt: O2 SO 101.2 Chodník od ul. Hluboká po ul. Slunná stráň
Rozpočet: O2 SO 101.2 Chodník od ul. Hluboká po ul. Slunná stráň

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Atributy položky: Nakupovaný materiál: kamenivo drcené Zhutnění podloží pod násypy: není nutné				
3	18120		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II 21,1813+0,9115+4,0709+2,2445+0,9367+33,368+4,9083+81,8705+1,4411+1,8402+1,2489+1,3323+17,9544+0,6786+49,5211+1,6802+1,2683+9,8822+2,9219+6,3904+6,9374+2,0342+264,6529=519,276 [A] Celkem: A=519,276 [B] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	519,276		
4	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M Rozprostření ornice v tl. 0,10 m 182,8484+4,022+16,9489+10,2647+12,1013+14,7469+54,2508+4,4380+9,7404+4,4581+1,3820+17,1638=332,365 [A] Celkem: A=332,365 [B] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5	M2	332,365		
5	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM pol. č. 18231 182,8484+4,022+16,9489+10,2647+12,1013+14,7469+54,2508+4,4380+9,7404+4,4581+1,3820+17,1638=332,365 [A] Celkem: A=332,365 [B] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu Atributy položky: Druh trávníku: luční	M2	332,365		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Králíky - chodník podél silnice III/31224, ul. Pivovarská - směr vojenské muzeum
Objekt: O2 SO 101.2 Chodník od ul. Hluboká po ul. Slunná stráň
Rozpočet: O2 SO 101.2 Chodník od ul. Hluboká po ul. Slunná stráň

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Sklon svahu: přes 1:2 do 1:1				
1		Zemní práce					
5		Komunikace					
6	561102		PODKLADNÍ BETON TŘ. II Podkladní beton PB II v pojižděných místech. tl. 0,10 m (4,0709+2,2445+4,9083+1,8402+9,8822+2,9219+6,9374+2,0342)*0,10=3,484 [A] Celkem: A=3,484 [B] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M3	3,484		
7	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Štěrkodrt' fr. 0-32 mm. tl. 0,20 m 21,1813+0,9115+4,0709+2,2445+0,9367+33,368+4,9083+81,8705+1,4411+1,8402+1,2489+1,3323+17,9544+0,6786+49,5211+1,6802+1,2683+9,8822+2,9219+6,3904+6,9374+2,0342+264,6529=519,276 [A] Celkem: A=519,276 [B] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 200mm	M2	519,276		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Králíky - chodník podél silnice III/31224, ul. Pivovarská - směr vojenské muzeum
Objekt: O2 SO 101.2 Chodník od ul. Hluboká po ul. Slunná stráň
Rozpočet: O2 SO 101.2 Chodník od ul. Hluboká po ul. Slunná stráň

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	582612		<p>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM</p> <p>Lože ze štěrkodrti fr. 8-4 mm tl. 0,04 m</p> <p>21,1813+4,0709+33,3680+4,9083+81,8705+17,9544+49,5211+9,8822+6,3904+6,9374+264,6529=500,737 [A] Celkem: A=500,737 [B] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p> <p>Atributy položky: Materiál lože: drcené kamenivo Plocha dlažby: přes 300m2 Povrch dlaždic: hladký Tloušťka lože: 40mm</p>	M2	500,737		
9	582618		<p>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ČERVEN RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM</p> <p>Dlažba var. pásů š.0,40m Lože ze štěrkodrti fr. 8-4 mm tl. 0,04 m</p> <p>0,9115+2,2445+0,9367+1,2489+1,8402+1,4411+1,3323+0,6786+1,6802+1,2683+2,9219+2,0342=18,538 [A] Celkem: A=18,538 [B] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací</p>	M2	18,538		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Králíky - chodník podél silnice III/31224, ul. Pivovarská - směr vojenské muzeum
Objekt: O2 SO 101.2 Chodník od ul. Hluboká po ul. Slunná stráň
Rozpočet: O2 SO 101.2 Chodník od ul. Hluboká po ul. Slunná stráň

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5		Komunikace					
8		Potrubí					
15	87633		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM 1,129+3,206+7,344+1,151+15,055+1,348+15,799+21,799+2,904+1,792=71,527 [A] Celkem: A=71,527 [B] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách Atributy položky: DN trub: 150mm Sklon potrubí: do 20%	M	71,527		
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
10	91710		OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD Bet. palisády 120/120 hl. 1,10 m Do bet. patky C 20/25 n hl. 0,40 m	M3	5,282		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Králíky - chodník podél silnice III/31224, ul. Pivovarská - směr vojenské muzeum
Objekt: O2 SO 101.2 Chodník od ul. Hluboká po ul. Slunná stráň
Rozpočet: O2 SO 101.2 Chodník od ul. Hluboká po ul. Slunná stráň

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			39,654*0,12*1,11=5,282 [A] Celkem: A=5,282 [B] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
11	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM Do bet lože min. tl 0,10m C 20/25n 368,89=368,890 [A] Celkem: A=368,890 [B] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	368,890		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Králíky - chodník podél silnice III/31224, ul. Pivovarská - směr vojenské muzeum

Objekt: O3 SO 001 VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY

Rozpočet: O3 SO 001 VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Firma

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Králíky - chodník podél silnice III/31224, ul. Pivovarská - směr vojenské muzeum
Objekt: O3 SO 001 VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY
Rozpočet: O3 SO 001 VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02730		<p>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</p> <p>Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodám na okolních pozemcích a objektech.</p> <p>1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</p>	KPL	1,000		
2	02811		<p>PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU</p> <p>Zajištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou před započítím, v průběhu a na konci stavebních prací.</p> <p>1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</p>	KPL	1,000		
3	02910		<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ</p> <p>Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby. 3x tištěné paré + 1x CD</p> <p>1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby</p>	KPL	1,000		
4	02911		<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ</p> <p>Geometrický plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů, potvrzený katastrálním úřadem. 12x tiskem</p> <p>1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]</p>	HM	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Králíky - chodník podél silnice III/31224, ul. Pivovarská - směr vojenské muzeum
Objekt: O3 SO 001 VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY
Rozpočet: O3 SO 001 VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
5	02940		<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE</p> <p>Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP+PDPS. Ověření podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby.</p> <p>1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	KPL	1,000		
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
7	02946		<p>OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE</p> <p>1x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě 3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě</p> <p>1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu 	KPL	1,000		
8	03720		<p>POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY</p> <p>Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěši) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek, nájezdů,...</p> <p>Trasy pro pěši v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.</p> <p>Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policii, záchranné služby.</p> <p>1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele</p>	KPL	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Králíky - chodník podél silnice III/31224, ul. Pivovarská - směr vojenské muzeum
Objekt: O3 SO 001 VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY
Rozpočet: O3 SO 001 VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem: