

STEZKA PODÉL SIL. I/36 A VJEZDOVÝ OSTRŮVEK, OBEC BUKOVKA

název stavebního záměru

SO 405 PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO KABELU CETIN

část PD / druh dokumentu

zhotovitel PD

OBEC BUKOVKA

Bukovka 28, 533 41 Lázně Bohdaneč

Ing. Pavla Friedrichová Širůčková, starostka

stavebník

Ing. Stanislav Marhold

CTI PROJEKT

V.Nezvala 1329, Choceň

spolupráce

Ing. Aleš Hlavatý - IČ 88517021, DIČ:CZ7703283313

Projektování, dozor a koordinace BOZP v oboru Dopravní stavby

tel: +420 775 906 293 | Husova 1848, Pardubice-Bílé Předměstí, 53003

ales.hlavaty@projektantpardubice.cz | web: www.projektantpardubice.cz

obec Bukovka, k.ú. Bukovka, podél sil. I/36

místo stavby

Pardubický

kraj

ING. STANISLAV MARHOLD

odpovědný projektant

ING. ALEŠ HLAVATÝ

hlavní inženýr projektu

ING. STANISLAV MARHOLD

kontroloval

BULENA PETR

vypracoval

ROZPOČET

název přílohy

A / H

-
měřítko

1801
číslo zak.

06/2018
datum

DSP+PDPS

stupeň PD

líst

C.5

číslo přílohy

Název stavby: STEZKA PODÉL SIL. I/36 A VJEZDOVÝ OSTRŮVEK, OBEC BUKOVKA
 Číslo SO: SO 405 PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO KABELU CETIN
 Zhotovitel PD: Ing. Stanislav Marhold - CTI PROJEKT, V. Nezvala 1329, Choceň

Technické údaje:

KMVYK:	0.048	KMP:	2.912	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.104	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
--------------------	----------	------------------	----------	-----------	----------

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
--------------------	----------	------------------	----------	-----------	----------

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
--------------------	----------	------------------	----------	-----------	----------

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní úze	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km
-----------------------	----------	---------------	----------

Rekapitulace nákladů:

ZEMNÍ PRÁCE	22 523 Kč
MONTÁŽ	9 167 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	7 653 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	3 703 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	6 665 Kč
MATERIÁL	9 880 Kč
POPLATKY	9 400 Kč

Celkové náklady: 68 990 Kč bez DPH

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE				
958554 S		Paušál na zemní práce do 50 m	1.00 ks	5 184 Kč
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	5.00 m	93 Kč
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	48.00 m	16 589 Kč
955053 S		Vytyčení trasy v zastavěném terénu	48.00 m	533 Kč
951349 S		Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	1.00 ks	123 Kč
MONTÁŽ				
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	1.00 ks	160 Kč
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	24.00 ks	889 Kč
952644 S		Měření střídavé během stavby - další čtyřka	24.00 ks	593 Kč
952643 S		Měření střídavé během stavby - první čtyřka	1.00 ks	86 Kč
955000 S		Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	50.00 ks	1 543 Kč
955281 S		Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	2.00 ks	2 345 Kč
954990 S		Montáž úložných kabelů do 15 XN	52.00 m	1 091 Kč
954991 S		Montáž úložných kabelů do 50 XN	52.00 m	1 348 Kč
958555 S		Zpracování dok. skut. provedení do 50 m	1.00 ks	1 111 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE				
955198 S		Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	2 715 Kč
956284 S		Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	4 937 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313		Uzavření sml. o SB o VBŘ	2.00 ks	3 703 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE				
955315		Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	2.00 ks	4 443 Kč
958085		Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	2.00 ks	2 222 Kč
POPLATKY				

955367

Náklad na zaplacení VBŘ majitelům dle smluv

1.00 JV

9 400 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL				
303838 S		Deska krycí plast. 150x1000 mm	43.00 ks	743 Kč
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	48.00 m	178 Kč
303777 S		Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	96.00 m	211 Kč
300120 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,6	52.00 m	5 064 Kč
300116 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,6	52.00 m	1 090 Kč
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	2.00 ks	474 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	10.00 ks	222 Kč
407582 S		Souprava čistící 4413S	1.00 ks	422 Kč
320312 S		Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15	2.00 ks	283 Kč
312863 S		Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ	2.00 ks	995 Kč
302423 S		Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	5.00 m	197 Kč
MATERIÁL součást sdružených položek				
304267 S		Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá	1.00 ks	0 Kč
403175 S		Pěna montážní Soudal 300ml	1.00 ks	0 Kč